





Fecha: **03/07/2020**
Número: 20/000979
Referencia: AULA ARTISTA
Código cliente: 1286

ESCOLA LA RIERA

SANT PERE DE RIBES

E-Mail: ceiprieraderibes@xtec.cat

Página 1 de 2

Presupuesto

Cant	Descripción	Medidas	Precio	Dto.	Importe
1,00	Porta obertura exterior + fixe de alumini plata amb vidre laminat 4+4 transparents i mates	350,0 x 90,0	826,08		826,08
1,00	Finestra practicable + fixe de alumini plata amb vidres laminat 4+4 transparents i mates	240,0 x 40,0	667,28		667,28
1,00	Marco fijo con panel sandwich ajunquillado aluminio anodizado plata (lateral derecha)	64,0 x 204,0	216,50		216,50
1,00	Marco fijo con panel sandwich ajunquillado aluminio anodizado plata (frontal)	67,0 x 304,0	323,64		323,64
4,00	Marco fijo con panel sandwich ajunquillado aluminio anodizado plata (lateral izquierdo)	67,0 x 204,0	224,78		899,12
1,00	Marco fijo con panel sandwich ajunquillado aluminio anodizado plata	67,0 x 40,0	57,47		57,47
2,00	TUBO 60*60 ALUMINIO ANODIZADO PLATA	305,0	11,53		70,33
1,00	TUBO 60*30*3 ALUMINIO ANODIZADO PLATA	305,0	8,80		26,84
3,00	Marcos fijos con panel sandwich ajunquillado aluminio anodizado plata	31,0 x 224,0	145,93		437,79
1,00	Horas de montaje habitación completa, sacando las 3 balconeras de propiedad, guardando los vidrios en el colegio, montando las 2 ventanas de arriba, montando las 4 ventanas que sacaremos ahora, colocando los tubos y fijos con panel sándwich, andamio para trabajar desde el interior y desde fuera. Total de dichas faenas		3.000,00		3.000,00

Plazos	Importe
0 Días	7.895,31 €

Total bruto	6.525,05
21,00 % IVA S/ 6.525,05	1.370,26
TOTAL Euros	7.895,31

Forma de pago: 0 CONTADO

Observaciones

LAS MEDIDAS SE EXPRESAN EN ALTOXANCHO

En caso de aceptación, rogamos devuelvan este ejemplar firmado.

Firma del cliente

MALLORQUINAS Y CELOSÍAS GARRAF, S.L.U.

Número: 20/000979

Página 2 de 2

Código cliente: 1286

ESCOLA LA RIERA

Presupuesto

Propiedades	Pressupost Alvid.txt
Nombre: Pressupost Alvid.txt	Bona Tarda Mireia:
Tipo: text/plain	A continuació envio Valoració dels treballs de paleta de cadascuna de les dues feines
Tamaño: ~2 KB	<p>AMPLIACIÓ DE MENJADOR:</p> <p>L'aluminista et passarà tot el tema d'alumini i sostre.</p> <p>La ampliació de menjador suposaria augmentar 44 metres quadrats del mateix. Les feines</p> <p>Repicat de la solera de formigó uns 4/5 cms per tal de poder col·locar paviment (ja si Encofrat perimetral de paviment per anivellar, posterior pavimentació. 3420,00€ Aixecat de paret de totxana en zona d'emmagatzematge fins a alçada de sostre (placa s Partida de Lampisteria per a instal·lació elèctrica i de fontaneria necessària. 1800,00€</p> <p>AULA ARTISTES:</p> <p>Mur de blocs de formigó de 20x20x40, armats amb varilles de 10mm de diàmetre verticals Per la part de fora es farà una canalització d'aigües amb peces en V de formigó, per c S'hauria d'estudiar que fer amb el trobament entre el paviment interior de terratzo i e Jo posaria una partida de lampista de 1000,00€.</p> <p>Espero que et serveixi.</p> <p>Gràcies. Carles.</p> <p>GRUP ALVID-Rehabilitació Construcció</p> <p>Carlos Sauri. Oficina tècnica i comercial.</p> <p>Passeig Lluís Companys, 96 Baixos 1ª (08810) Sant Pere de Ribes (Barcelona)</p> <p>Telf. 93 816 58 48</p> <p>Mov: 672 625 411</p> <p>carlos@grupalvid.com</p> <p>www.grupalvid.com</p>