



Fecha: <b>10/09/2020</b> Número: 20/001314 Referencia: Código cliente: 1286
--

<b>ESCOLA LA RIERA</b>  SANT PERE DE RIBES
--

### Presupuesto

Cant	Descripción	Medidas	Precio	Dto.	Importe
1,00	Suministro y colocación de estructura de la serie P.RP.7000 en anodizado natural compuesto de: Marco fijo con vidrio laminado 4+4 transparente, balconera dos hojas practicables vidrio laminado 4+4 transparente. DIMENSIONES: 3670X2410		1.806,06		1.806,06
1,00	Suministro y colocación de balconera de dos hojas practicables vidrio laminado 4+4 de la serie P.RP.7000 anodizado natural. DIMENSIONES: 1700X2410		1.341,62		1.341,62
1,00	Suministro de todo el techo de aluminio sandwich de 50mm lacado blanco para alargar el comedor, mover toda la estructura de propiedad todo terminado con las estructura nombradas anteriormente. DIMENSIONES: longitud 8150x7130 x 180 de salida		3.654,55		3.654,55

Plazos	Importe
0 Días	8.230,70 €

<b>Total bruto</b>	<b>6.802,23</b>
21,00 % IVA S/ 6.802,23	1.428,47
<b>TOTAL Euros</b>	<b>8.230,70</b>

Forma de pago: 0 CONTADO

#### Observaciones

LAS MEDIDAS SE EXPRESAN EN ALTOXANCHO

**En caso de aceptación, rogamos devuelvan este ejemplar firmado.**

*Firma del cliente*

MALLORQUINAS Y CELOSÍAS GARRAF, S.L.U.

Propiedades	Pressupost Alvid.txt
Nombre: Pressupost Alvid.txt	Bona Tarda Mireia:
Tipo: text/plain	A continuació envio Valoració dels treballs de paleta de cadascuna de les dues feines
Tamaño: ~2 KB	<p>AMPLIACIÓ DE MENJADOR:</p> <p>L'aluminista et passarà tot el tema d'alumini i sostre.</p> <p>La ampliació de menjador suposaria augmentar 44 metres quadrats del mateix. Les feines</p> <p>Repicat de la solera de formigó uns 4/5 cms per tal de poder col·locar paviment ( ja si Encofrat perimetral de paviment per anivellar, posterior pavimentació. 3420,00€ Aixecat de paret de totxana en zona d'emmagatzematge fins a alçada de sostre ( placa s Partida de Lampisteria per a instal·lació elèctrica i de fontaneria necessària. 1800,00€</p> <p>AULA ARTISTES:</p> <p>Mur de blocs de formigó de 20x20x40, armats amb varilles de 10mm de diàmetre verticals Per la part de fora es farà una canalització d'aigües amb peces en V de formigó, per c S'hauria d'estudiar que fer amb el trobament entre el paviment interior de terratzo i c Jo posaria una partida de lampista de 1000,00€.</p> <p>Espero que et serveixi.</p> <p>Gràcies. Carles.</p> <p>GRUP ALVID-Rehabilitació Construcció</p> <p>Carlos Sauri. Oficina tècnica i comercial.</p> <p>Passeig Lluís Companys, 96 Baixos 1ª (08810) Sant Pere de Ribes (Barcelona)</p> <p>Telf. 93 816 58 48</p> <p>Mov: 672 625 411</p> <p>carlos@grupalvid.com</p> <p>www.grupalvid.com</p>