



Electrosistemas Montgros SL

C/ de la Pagesia, nº 1

Tel.93 814 13 25 - Elecmont@Elecmont.com

08812 Sant Pere de Ribes

A la atención de AMPA La Riera de Ribes G62663703 Carrer Once de Septiembre S/N

Le presentamos nuestra mejor oferta Nº 2209030 relativa a: Instalación ventiladores en las diferentes estancias del colegio.

Instalación Ventilación

IMPORTE OFERTA

-El importe total de la oferta asciende a 16.420,00 € (Dieciséis mil cuatrocientos veinte euros)

TRABAJOS A REALIZAR

COMEDOR

Instalación de 10 ventiladores instalados en falso techo con medidas de 60 x 60 con una potencia de 50w/unitario con un volumen de alcance de 14m2 cada uno.

Recorte de placas existentes para la integración de dicho ventilador y realización de línea eléctrica independiente instalando Diferencial y magneto térmica en armario eléctrico existente en cocina.

Ventiladores controlados mediante mando a distancia.

Total Comedor: 2.705,00€

AULAS

Instalación de 2 ventiladores en cada aula con ventilador Faro de aspas con diámetro de 1200mm de potencia de 48w/unitario con un volumen de alcance de 17.6m2 cada uno.

Ventiladores con control cableado que se instalaran en aula pendiente de determinar el punto exacto.

La conexión eléctrica se realizara en las líneas existentes en la aula ya que actualmente cada 2 aulas están protegidos con sus protecciones correspondientes y la carga a instalar seria de 192w en pleno rendimiento.

El trabajo se realizara en 21 aulas instalando 2 ventiladores por aula.

Total aulas: 12.590,00€

OFERTA

DESPACHO DIRECCION Y SECRETARIA

Instalación de 3 ventiladores en cada aula con ventilador Faro de aspas con diámetro de 900mm de potencia de 48w/unitario con un volumen de alcance de 13m2 cada uno.

Ventiladores con control cableado que se instalaran en aula pendiente de determinar el punto exacto.

La conexión eléctrica se realizara en las líneas existentes en la aula ya que actualmente cada 2 aulas están protegidos con sus protecciones correspondientes y la carga a instalar seria de 144w en pleno rendimiento.

Total aulas: 790,00€

SALA PROFESORES

Instalación de 2 ventiladores de pared giratorios de diámetro 600 de potencia de 82w/unitario con un volumen de alcance de 19m2 cada uno.

La conexión eléctrica se realizara en las líneas existentes de la sala, la carga a instalar seria de 164w en pleno rendimiento.

Total aulas: 335,00€

P.D: Todos los cableados y tuberías instaladas se realizaran con material libre de halógenos según normativa locales de pública concurrencia.

OBSERVACIONES GENERALES

- No se incluye I.V.A.
Forma de pago: 40% a la aceptación del presupuesto, resto al finalizar.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para remitirles

Un cordial saludo.

Atentamente:

Electrosistemas Montgros
Sant Pere de Ribes 15/09/22