

PART 2/4, INCLOU:

- AMIDAMENTS VALORATS
- MEMÒRIA CÀLCUL ESTRUCTURAL

DILIGÈNCIA per a fer constar que aquest document s'ha aprovat definitivament per la Junta de Govern Local del 11 d'octubre de 2022 i consta de 4 parts, sent aquesta la segona de les 4.

Santiago Blanco Serrano, secretari gral.Acctal.
Sant Pere de Ribes, data signatura digital.

8. AMIDAMENTS VALORATS

8.1 Amidaments valorats – edifici principal

REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

001#	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS		22.754,32	
002#	FONAMENTS		1.567,75	
003#	ESTRUCTURA		8.836,61	
004#	COBERTES		4.526,69	
005#	TANCAMENTS I DIVISÒRIES		7.874,29	
006#	REVESTIMENTS CONTINUS		39.482,73	
007#	ENRAJOLATS I APLACATS		4.970,08	
008#	PAVIMENTS		17.448,30	
009#	MANYERIA		3.788,15	
010#	FUSTERIA DE TALLER		82.133,95	
012#	APARELLS SANITARIS		11.622,44	
013#	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT		49.720,28	
014#	INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA		3.645,83	
015#	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ		55.131,98	
016#	INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS/INFORMÀTICA		11.540,66	
017#	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS		3.452,21	
018#	INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT		18.016,34	
019#	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ		6.960,87	
020#	MOBLES I EQUIPAMENT		518,45	
021#	PINTURA		35.715,03	
022#	VARIS		4.459,45	
023#	SEGURETAT I SALUT		7.363,00	
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL			401.529,41	
Despeses Generals d'Obra			13,000%	52.198,82
Benefici Industrial			6,000%	24.091,76
Base Imposable				477.819,99
Impost sobre el Valor Afegit			21,000%	100.342,20
Pressupost per coneixement de l'administrat				578.162,19
TOTAL				578.162,19

Són CINQ-CENTS SETANTA - VUIT MIL CENT SEIXANTA - DOS Euros amb DINOÜ Cèntims.

Vilanova i la Geltrú
Febrer de 2022

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
001#		MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS (001MTEN0#)			
001001	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P2143-4RR2)	60,19	13,21530	795,43
001002	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P214T-4RQF)	208,48	12,77479	2.663,29
001003	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P214T-4RQI)	69,16	27,87726	1.927,99
001004	m3	Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214O-4RND)	2,00	151,44734	302,89
001005	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P2143-4RQT)	5,43	20,42756	110,92
001006	u	Obertura de dau de recolzament en mur de maçoneria, amb compressor i mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (K2148240)	20,00	27,87726	557,55
001007	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214M-AKZH)	6,33	87,20341	552,00
001008	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214I-AKZM)	52,00	11,01275	572,66
		Rossec			7.482,73

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			7.482,73
001009	u	Obertura de forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (PY03-628P)	4,00	13,79100	55,16
001010	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes, finestres i balconeres, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214A-4RRT_T)	43,00	63,81711	2.744,14
001011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (P2140-4RRN)	24,00	22,02550	528,61
001012	u	Neteja i retirada de mobiliari i residus amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (K21QU000)	1,00	954,12552	954,13
001013	u	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21GT-4RV6)	1,00	1208,05300	1.208,05
001014	u	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21GT-4RV5)	1,00	1209,27100	1.209,27
001015	u	Arrencada d'aparells sanitaris, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21GS-4RV9)	21,00	31,14426	654,03
001016	u	Arrencada de persiana enrollable de fins a 5 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2141-4RRO)	2,00	49,05292	98,11
001017	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es			
		Rossec			14.934,23

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			14.934,23
		compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2142-4RMM)	47,32	20,26346	958,87
001018	m	Arrencada de baixants exteriors de llautó i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21G1-4RU1)	45,00	6,16714	277,52
001019	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P2R6-4I4J)	51,76	8,19013	423,92
001020	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P2RA-EU3Q)	51,76	22,23000	1.150,62
001021	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (P221B-EL6W)	7,61	89,42353	680,51
001022	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P221D-DZ32)	2,50	10,61660	26,54
001023	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P2R4-HK0G)	12,13	6,37810	77,37
001024	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus especials, amb contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (K2R641EE)	2,15	90,75315	195,12
001025	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus			
		Rossec			18.724,70

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			18.724,70
		(ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (K2RA7FD0)	478,60	0,20000	95,72
001026	u	Control de partícules durant la retirada de l'amiant (K2RAZ000)	1,00	1650,00000	1.650,00
001027	u	Pla específic per a la retirada d'amiant (K2RAZ001)	1,00	1550,00000	1.550,00
001028	u	Certificat de valorització de residus (K2RAZ002)	5,00	10,80000	54,00
001029	u	Acceptació prèvia (K2RAZ003)	5,00	72,00000	360,00
001030	u	Full de seguiment (K2RAZ004)	5,00	3,98000	19,90
001031	u	Lloguer de contenidors (K2RAZ005)	12,00	25,00000	300,00
		TOTAL CAPITOL 001#			22.754,32

Són VINT-I-DUES MIL SET-CENTS CINQUANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - DOS Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
002#		FONAMENTS (002FONA0#)			
002001	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P3Z3-D53N)	5,43	13,64252	74,08
002002	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P3C1-D6WM)	5,43	12,39860	67,32
002003	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P3C1-D6WH)	5,43	10,32260	56,05
002004	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P3C5-DNC2)	2,48	92,23054	228,73
002005	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a plaques d'ancoratge i arranc per a pilars, formades per peça simple, en planxa amb cartel·les i amb barres d'acer corrugat soldades segons detall de projecte, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P446-DMAU)	100,00	2,02414	202,41
002006	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm ²) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm ² Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4, 00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P4E5-DKMN)	12,24	33,78917	413,58
002007	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm ² per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la			
		Rossec			1.042,17

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			1.042,17
		DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF (P4E0-DAVK)	171,36	1,36142	233,29
002008	m3	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P4E2-DWXV)	2,45	119,30324	292,29
		TOTAL CAPITOL 002#			1.567,75

Són MIL CINC-CENTS SEIXANTA - SET Euros amb SETANTA - CINC Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
003#		ESTRUCTURA (003ESTRO#)			
003001	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra Criteri d'amidament: dm3 de volum realment executats. (P4Z5-HAM1)	264,00	1,57523	415,86
003002	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallada formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos rigiditzadors de 11 mm de gruix i perfils tipus "L" de 8 mm de gruix per a el recolzament de les bigues de fusta existents. (P448-44HX)	610,70	3,18205	1.943,28
003003	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra sobre daus de formigó. (P442-DFYZ)	1594,29	2,10082	3.349,32
003004	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P442-DG03)	1200,59	2,19082	2.630,28
003005	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locats cargolats a l'obra amb plaques metàl·liques i cargols de 10 mm de diàmetre. (P44A-43GC)	199,34	2,49757	497,87
		TOTAL CAPITOL 003#			8.836,61

Són VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA - SIS Euros amb SEIXANTA - UN Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
004#		COBERTES (004CB#)			
00401	m	Neteja de canal perimetral de teules en coberta inclinada (P5ZZ3-6PJ3)	50,00	4,44850	222,43
00402	m2	Rehabilitació completa de coberta inclinada, amb extracció de teules, impermeabilització amb làmina impermeabilitzant col·locada entre capes separadores de geotèxtil i col·locació de teules recuperades sobre capa de protecció de morter. (P52D-4V3Y)	21,16	105,45167	2.231,36
00403	m	Canal exterior de secció circular de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P5ZJ1-52DF)	8,00	41,92641	335,41
00404	m	Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD16-HAWZ)	42,50	40,88221	1.737,49
		TOTAL CAPITOL 004#			4.526,69

Són QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
005#		TANCAMENTS I DIVISÒRIES (005TAD10#)			
005001	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P6126-58OZ)	6,11	81,01792	495,02
005002	m2	Paredó recolzat divisorí de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola (P6145-56PC)	8,07	16,53141	133,41
005003	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ Inclusa part proporcional de folrat de pilars i calaixos en parets. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços de suport homologats per la fixació dels mobles, dels lavabos i de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclusa col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P653-8MC5)	121,96	41,62781	5.076,93
005004	m2	Tancament de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 2 plaques tipus hidròfuga (H) al interior de 15 mm de gruix cada una fixades mecànicament, aïllament amb 2 plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ i xapa metàl·lica. Inclusa part proporcional de folrat de pilars i calaixos en parets. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços de suport homologats per la fixació dels mobles, dels lavabos i de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclusa col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P653-8MH4)	19,19	110,46660	2.119,85
005005	m2	Col·locació de núvols de conillera galvanitzada de forma hexagonal per omplir els forats en façana i evitar l'entrada de coloms. (P151U-EQF9)	7,00	7,01169	49,08
		TOTAL CAPITOL 005#			7.874,29

Són SET MIL VUIT-CENTS SETANTA - QUATRE Euros amb VINT-I-NOU Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
006#		REVESTIMENTS CONTINUS (006RECO0#)			
006001	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços per la fixació de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclòs col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P846-9JO8)	284,23	31,62224	8.987,99
006002	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació, fonoabsorbent tipus Pladurfon C12/25 de la casa Pladur o equivalent, de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços per la fixació de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclòs col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (RTC016)	40,24	42,76748	1.720,96
006003	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Inclòs part proporcional de placa resistent a l'aigua i formació de calaixos. Inclòs col·locació i fixació d'elements per a instal·lacions que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als falsos sostres objecte dels seus treballs. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P846-9JNJ)	70,21	26,64253	1.870,57
006004	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 30 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P7C45-5OT4)	84,76	10,42691	883,78
		Rossec			13.463,30

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			13.463,30
006005	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. (P84O-AHFA)	6,00	65,40270	392,42
006006	m2	Sanejament de sòcol exterior arrebossat. Repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment, amb buidat de fins a 3 cm de fondària, i capa d'acabat amb arrebossat de morter de calç prèvia eliminació de sals existents, reglejat remolinat i raspat, aplicat en dues capes, amb un gruix mínim de 3 cm (P81H-61SK)	20,47	116,57016	2.386,19
006007	m2	Reparació de sòcol interior amb repicat del revestiment fins a suport principal, aplicació de neutralitzador de sals, aplicació de Sika 107 i arrebossat amb dues capes morter de calç col·locant malla especial per a revestiments. (P81H-61SL)	115,88	119,59982	13.859,23
006008	m2	Sanejat i consolidació de parament exterior de maó vist amb protector hidròfug (P8B1-6072)	77,30	7,30421	564,62
006009	m2	Arrencada i repicat de revestiment arrebossat existent en pilar de maó ceràmic i sanejat de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m (P2142-4RMS)	3,90	9,91148	38,65
006010	m2	Arrencada de revestiment de paper en paraments interiors, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Arrencada de l'element. Retirada i recollida del material aixecat. Neteja de les restes dobra. Càrrega manual del material aixecat i restes dobra sobre camió o contenidor. Criteri de mesura de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. (DRD010)	87,87	2,47199	217,21
006011	m2	Sanejament i consolidació de volta de pedra natural, amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en una capa (P870-HJ24)	7,46	14,85331	110,81
006012	m2	Enguixat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P815-3FMN)	28,36	17,44001	494,60
006013	u	Subministrament i instal·lació dels dispositius necessaris per al tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosis inalàmbrica amb un equip de radio RH-12,50/M, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre ells. (P7P5-9H2Q)	2,00	2444,36000	4.888,72
		Rossec			36.415,75

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			36.415,75
006014	m2	Sanejament de sola de biguetes metàl·liques amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i enguixat (P877-4UBK)	12,05	38,87808	468,48
006015	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P815-3FMX)	50,00	7,88029	394,01
006016	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P83EC-9AIX)	64,03	34,42899	2.204,49
		TOTAL CAPITOL 006#			39.482,73

Són TRENTA - NOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA - DOS Euros amb SETANTA - TRES Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
007#		ENRAJOLATS I APLACATS (007ENAP0#)			
007001	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada blanc brillant, bisellada, tipus "metro" de 15x10 cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs perfil en "L" color blanc per a remat superior d'enrajolat amb la part vertical del perfil entre rajola i paret. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (E8241358)	74,70	34,59288	2.584,09
007002	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (PQ55-HCHM)	3,20	91,65856	293,31
007003	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical. (P83E7-9KLB)	2,24	84,36294	188,97
007004	m2	Sanejament de l'aplatat de rajoles en l'arrambador existent. (P828-HBO3)	34,63	54,97280	1.903,71
		TOTAL CAPITOL 007#			4.970,08

Són QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA Euros amb VUIT Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
008#		PAVIMENTS (008PAVIO#)			
008001	m2	Aïllament acústic amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, tipus model IMPACTODAN de la casa DANOSA o equivalent, col·locada no adherida. (P7C71-DBGN)	84,84	5,10002	432,69
008002	m2	Capa d'anivellament del suport de 5 mm de gruix per a la col·locació de paviments laminars, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. (P93I-57SL)	84,84	19,33659	1.640,52
008003	m2	Parquet flotant C5 monolama sense bisell, tipus Habana Strips 82X, Matt Oil (Tendencias) de la casa Finfloor o equivalent, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm. (P9Q4-5US4)	84,84	47,63378	4.041,25
008004	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Inclou formació de pendent d'entrada accessible amb el mateix morter. (P93G-57Q2)	60,19	9,43317	567,78
008005	m2	Paviment exterior de rajola de gres porcellànic antilliscant C3, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P9D5-3649)	4,18	42,05736	175,80
008006	m2	Paviment interior de rajola de gres porcellànic antilliscant C1, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P9D5-366A)	109,09	38,87817	4.241,22
008007	m2	Peça per a paviment de pedra natural tipus Sant Vicenç amb una cara polida, no brillantada, de 20 mm de gruix, col·locada amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P9B4-35M3)	5,97	158,62042	946,96
008008	m	Tapajunts amb perfil d'alumini anoditzat tipus Schlutter o equivalent, per a una càrrega mitja, col·locat previ al paviment. (P9Z1-CVRL)	3,75	38,67059	145,01
008009	m2	Abeurada i brillantat del paviment de mosaic hidràulic existent. (P9ZA-4ZDJ)	143,75	4,53278	651,59
008010	m2	Abrillantat del paviment de terrazo de l'escala. (P9ZA-4ZDI)	22,38	3,96618	88,76
008011	m2	Sanejat d'esglaons exteriors existents, frontal i estesa, de pedra calcària. (P9ZA-4ZDH)	14,48	3,84009	55,60
008012	m	Esglaó de pedra natural calcària abuixardada similar a l'existent, de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb morter mixt (P9V6-E7M8)	15,30	111,81027	1.710,70
008013	m	Sòcol de fusta DM hidròfug lacat del mateix color de la paret, h=10cm, col·locat amb adhesiu. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord			
		Rossec			14.697,88

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			14.697,88
		amb els criteris següents: - Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol. (P9U4-H8J5)	262,47	7,51904	1.973,52
008014	m2	Consolidació de paviment amb acabat de rajola ceràmica o formigó, amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals. (P9D6-H9CX)	80,00	9,71127	776,90
		TOTAL CAPITOL 008#			17.448,30

Són DISSET MIL QUATRE-CENTS QUARANTA - VUIT Euros amb TRENTA Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
009#		MANYERIA (009MANY0#)			
009001	u	Porta d'entrada d'acer de 242x269 cm, per a esmaltar, formada per bastiment de 40x60 mm fixat a terra amb pletina i cargols, dues fulles batents formada per barrots de diàmetre 12 mm formant quadrats de 20x20 cm aprox. i marc de pletina de 50x6 mm. Col·locada (PAA0-H9EI)	1,00	1077,06000	1.077,06
009002	u	Reixa d'acer practicable per a balconera, de 180x215 cm. per a esmaltar, formada per bastiment de 40x60 mm fixat a terra amb pletina i cargols i dues fulles batents fomes amb marc de pletina de 50x6 mm i barrots verticals de diàmetre 12 mm. Col·locada (PB31-HAGT)	1,00	717,17238	717,17
009003	m2	Folrat de parament vertical amb xapa metàl·lica per a esmaltar, de 5 mm de gruix, per esmaltar i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques. Segons detall de planilla de fusteria de projecte. Col·locats (P83Q3-8SYH)	9,95	32,21564	320,55
009004	m	Barana d'acer per a esmaltar, formada per passamà rodó de diàmetre 50 mm i muntants de pletina de 50x5 mm, amb una alçada de 90 cm. Col·locada (PB12-DITN)	3,55	471,37293	1.673,37
		TOTAL CAPITOL 009#			3.788,15

Són TRES MIL SET-CENTS VUITANTA - VUIT Euros amb QUINZE Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
010#		FUSTERIA DE TALLER (010FUTA0#)			
010001	u	Restauració de finestres/balconeres de fusta existents, amb una superfície entre 0,50 m2 i 3,50 m2, incloent: Sanejat i ajustat de finestres/balconeres de fusta existents. Substitució dels vidres existents per vidres amb cambra d'aire 6/12/6. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.			
		(1A211458)	42,00	680,00000	28.560,00
010002	u	Restauració de porticons interiors existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 1,00 m2 i 3,50 m2, incloent: Sanejat i ajustat de porticons de fusta existents. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012 (cara exterior) i color de la paret (cara interior). Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.			
		(1A211459)	28,00	196,28000	5.495,84
010003	u	Restauració de persianes de llibret de lamel·les horitzontals, de fusta, amb una superfície entre 1,00 m2 i 3,50 m2, incloent: Sanejat i ajustat de persianes de fusta existents. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.			
		(PAVK-61RP_1)	15,00	802,00000	12.030,00
010004	u	Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents. Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica.			
		(PA24-61RM_50)	1,00	1370,00000	1.370,00
010005	u	Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.			
		(PA24-61RM_51)	1,00	1870,00000	1.870,00
010006	u	Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.			
		(PA24-61RM_52)	1,00	467,00000	467,00
		Rossec			49.792,84

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			49.792,84
010007	u	Porta de fusta de dues fulles batents amb una fulla recuperada (Ref F2) i l'altra fulla nova imitant a l'existent (ver mides en planilla de fusteria). Per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa amb vidre laminat 5+5 amb butiral mat. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anoditzat F-1 o eequivalent.			
		(EAQR048D_0)	1,00	2470,00000	2.470,00
010008	u	Finestra de fusta de dues fulles batents i vidre fix superior, per a un buit d'obra aproximat de 87x162 cm, per a esmaltar, vidre amb cambra d'aire 6/12/6. Col·locada.			
		(PA1A-88YM)	1,00	330,26476	330,26
010009	u	Balconera de fusta per a esmaltar, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 180x215 cm. Col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Col·locada.			
		(PA14-88ZN_0)	1,00	950,00000	950,00
010010	u	Porta de fusta d'una fulla batent per a un llum de pas de 80x203 cm, per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anoditzat F-1 o eequivalent.			
		(EAQR048D_1)	1,00	420,00000	420,00
010011	m2	Persiana practicable de llibret de lamel·les horitzontals, de fusta, per a esmaltar.			
		Col·locada (PAVG-4WAW)	2,00	137,74117	275,48
010012	u	Persiana practicable de llibret de lamel·les horitzontals, de fusta, per a esmaltar.			
		Col·locada (PAVG-4WAY)	1,00	3224,83117	3.224,83
010013	u	Porta de fusta d'una fulla batent per a un llum de pas de 95x207 cm, per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa amb vidre superior amb cambra d'aire 6/12/6. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anoditzat F-1 o eequivalent.			
		(EAQR048D_2)	1,00	520,00000	520,00
010014	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7,6 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).			
		(PA18-80NG)	1,00	517,67390	517,67
010015	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).			
		(EAQR0480_1)	2,00	347,00000	694,00
		Rossec			59.195,08

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			59.195,08
010016	u	Porta interior automatitzada i amb sensors, amb tancament estanc, de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. (EAQR0570_51)	1,00	397,00000	397,00
010017	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 135x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent). (EAQR068DDM1_52)	1,00	527,00000	527,00
010018	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 70x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR0480_2)	2,00	347,00000	694,00
010019	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 120x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR068DDM1_1)	2,00	527,00000	1.054,00
010020	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x200 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7,6 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR0480_3)	1,00	347,00000	347,00
010021	u	Porta interior de DM per a esmaltar, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (EAQR068DDM1_2)	1,00	527,00000	527,00
010022	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, de dues fulles batents i vidre superior fix laminat 5+5 amb butiral transparent, per a un llum de pas de 120x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de			
		Rossec			62.741,08

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			62.741,08
		microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).			
		(EAQR0480_4)	2,00	480,00000	960,00
010023	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 145x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra.			
		(EAQR068DDM1_3)	1,00	527,00000	527,00
010024	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, per a esmaltar, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).			
		(EAQR0480_5)	2,00	347,00000	694,00
010025	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 145x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra.			
		(EAQR068DDM1_4)	2,00	367,00000	734,00
010026	u	Moble Office amb separadors, de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra.			
		(1A211460)	1,00	500,00000	500,00
010027	u	Moble de fusta de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar. Vidre superior laminat 4+4 amb butiral mat. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent).			
		(1A211460_1)	1,00	2878,00000	2.878,00
010028	u	Taquilles de fusta de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar, amb pany i clau. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra.			
		(1A211460_2)	1,00	3987,00000	3.987,00
010029	u	Porta interior formada per una fulla batent de vidre trempat tipus Vidur, una fulla fixa lateral i una altra superior de vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Totl el conjunt de 204x319 cm. Ver detall en planilla de fusteria			
		(PA23-73HH_50)	2,00	560,00000	1.120,00
		Rossec			74.141,08

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			74.141,08
010030	u	Porta d'entrada de fusta lacada color RAL 6012 i vidre, formada per una fulla batent i un fix superior. Tot el conjunt de vidre amb cambra d'aire 6/12/6. Fix superior col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox. Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. (PA23-73HH_1)	1,00	500,00000	500,00
010031	u	Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,49x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox. (PA14-88ZN_50)	1,00	790,00000	790,00
010032	u	Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,44x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox. (PA14-88ZN_1)	1,00	790,00000	790,00
010033	u	Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 3,28x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox. (PA14-88ZN_2)	1,00	860,00000	860,00
010034	m2	Vidre fix laminat 4+4 amb butiral transparent, col·locat entre perfils inox. laterals tipus "U" de 15x15 mm. (P660-73GE)	1,00	398,73763	398,74
010035	u	Porticons de fusta per a finestres/balconeres, de fulles batents, per a esmaltar. Col·locats en finestres/balconeres existents restaurades. (LSV030)	10,00	356,17274	3.561,73
010036	u	Joc de manetes tipus DIANA de la casa Ocariz per a fusteria de fusta (finestres, balconeres, porticons i persianes). Col·locades (BAZ4-2PZA)	40,00	27,31000	1.092,40
		TOTAL CAPITOL 010#			82.133,95

Són VUITANTA - DOS MIL CENT TRENTA - TRES Euros amb NORANTA - CINC Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
012#		APARELLS SANITARIS (012ASIN0#)			
012001	u	Inodor de porcellana esmaltada model Meridian de la casa Roca o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (EJ14BA1Q)	4,00	502,59749	2.010,39
012002	u	Inodor de porcellana esmaltada model Access de la casa Roca, ref. A346237000 o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (EJ14B213)	3,00	554,66964	1.664,01
012003	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada model Access de la casa Roca o equivalent, senzill, d'amplària 55 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ13B713)	3,00	117,06765	351,20
012004	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada model Diverta de la casa Roca o equivalent, senzill, d'amplària 47 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ13B813)	6,00	284,41365	1.706,48
012005	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, model Slim exclusive, ref. 20210303, de la casa Tres o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ23613G)	9,00	146,82899	1.321,46
012006	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 3/4", roscat a un sífo de llautó cromat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ331411)	9,00	30,92300	278,31
012007	u	Sífo de botella per a lavabo, per a quedar vist, de llautó cromat de diàmetre 1" amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la vàlvula de desguàs de l'aparell i a la xarxa de petita evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ33B14F)	9,00	33,08300	297,75
012008	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix amb tractament antibaf, col·locat adherit sobre taulell de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (EC1K1501)	4,20	75,92225	318,87
012009	m2	Mirall reclinable de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre taulell de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (EC1K1301)	2,40	120,23675	288,57
012010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1, 1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ42U010)	9,00	78,12204	703,10
		Rossec			8.940,14

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			8.940,14
012011	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ43U005)	9,00	166,35685	1.497,21
012012	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable de la casa Roca, ref. A816933001 o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ46U020)	3,00	117,39735	352,19
012013	u	Subministrament i col·locació de plat de dutxa de resines color Gris/Beige, de 1000x800mm, model AKRON de la casa ACQUABELLA o equivalent. Kit de dutxa encastat cuadro 380x380 amb dutxa mobil flexo i suport amb presa a paret, ref. 00698001, de la casa TRES o equivalent. Inclòs el desguàs sifònic amb reixeta incorporada. Totalment instal·lat (EJT20004)	1,00	461,33059	461,33
012014	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model UNIVERSE 60 T-XP 1C de la casa TEKA o equivalent, acabat brillant, encastada en taulell de cuina. Inclòs desguàs amb vàlvula manual amb cistella 3½" i sifó. (PJ181-3DY3)	1,00	90,46090	90,46
012015	u	Aixeta monocomandament per a aigüera model EASY ARK 915 de la casa TEKA o equivalent, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu alt, amb broc alt giratori, amb dues entrades de maniguets. (PJ210-3YKL)	1,00	281,10558	281,11
		TOTAL CAPITOL 012#			11.622,44

Són ONZE MIL SIS-CENTS VINT-I-DUES Euros amb QUARANTA - QUATRE Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
013#		INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT (020LAMP0#)			
013001	u	Caixa per a quadre de distribució model System Pro E Energy de dimensions 984x250x1749 mm, amb estructura muntada i borns de sortida. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG1B-DGQ1)	1,00	1746,45621	1.746,46
013002	u	Subministrament i instal·lació de caixa superf. 96M, IP31. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació (PG1B-DGPQ)	1,00	447,52621	447,53
013003	u	Subministrament i instal·lació de caixa superf. 54M, IP31. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG1B-DGPQ_1)	1,00	160,00000	160,00
013004	u	Legalització de la instal·lació elèctrica, degudament registrada en el Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. Incloses les taxes corresponents. (EG000000)	1,00	1356,55000	1.356,55
013005	u	Subministrament i instal·lació de Quadre i subquadre general de distribució. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG13U010)	3,00	46,08823	138,26
013006	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1000 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. (PGC3-B5X9)	1,00	637,98638	637,99
013007	u	Interruptor general automàtic de 80A, regulable, de 15KA amb protecció contra sobretensions. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG49-AJQR)	2,00	499,63970	999,28
013008	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 30 mA de sensibilitat, de 230 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (BG4L-09XD)	23,00	74,31000	1.709,13
013009	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 30 mA de sensibilitat, de 400 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (BG4L-09X8)	1,00	321,50000	321,50
013010	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 300 mA de sensibilitat, de 400 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part Rossec			7.516,70

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			7.516,70
		proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (BG4L-09XP)	2,00	271,88000	543,76
013011	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, de 230 V, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EG415949)	34,00	39,98646	1.359,54
013012	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EG41594B)	32,00	40,44646	1.294,29
013013	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PG47-ELRD)	2,00	155,31759	310,64
013014	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PG47-ELRD_1)	3,00	147,29000	441,87
013015	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PG47-ELRD_2)	1,00	151,49000	151,49
013016	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (BG49-18L1)	2,00	113,87000	227,74
013017	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Ccas1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PG33-E6DA)	43,00	9,25423	397,93
013018	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EG312224)	2100,00	1,42287	2.988,03
013019	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EG312234)	2884,00	1,66767	4.809,56
013020	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part			
		Rossec			20.041,55

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			20.041,55
		proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.			
		(EG312544)	57,20	2,79987	160,15
013021	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.			
		(EG312554)	142,70	4,93329	703,98
013022	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.			
		(PG33-E40C)	125,00	3,72934	466,17
013023	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclosa part proporcional de regstre i connexió, colzes, derivacions en T i altres accessoris necessaris per al muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.			
		(EG23R815)	198,00	5,47524	1.084,10
013024	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regstre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.			
		(EG22H511)	700,00	1,47731	1.034,12
013025	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regstre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.			
		(EG22H711)	895,40	1,69151	1.514,58
013026	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regstre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.			
		(EG22H811)	45,00	1,93631	87,13
013027	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regstre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.			
		(EG22HB11)	25,00	3,71692	92,92
013028	u	Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 2 connexions al corrent elèctric, 2 connexions RJ45 i 2 connexions SAI, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.			
		(EGCIMA01)	33,00	84,00000	2.772,00
		Rossec			27.956,70

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			27.956,70
013029	u	Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 2 connexions al corrent elèctric, 1 connexió RJ45 i 1 connexió HDMI, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EGCIMA02)	3,00	86,00000	258,00
013030	u	Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball formada per 2 connexions al corrent elèctric, 2 connexions RJ45, 2 connexions SAI i 1 connexió HDMI previsió media, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EGCIMA04)	11,00	85,15000	936,65
013031	u	Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 1 connexió al corrent elèctric i 1 connexió RJ45 (impresora), connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EGCIMA03)	6,00	127,73000	766,38
013032	u	Subministrament i instal·lació de videoporter, amb dues unitats exteriors i una interior, equip d'alimentació i obreportes elèctric. Inclòs brunzidor. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PP26-621Q)		3049,85150	
013033	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb marc, preu alt, encastada. Model LIGHT color blanc, de la casa BTICINO o equivalent. Col·locats segons Normativa Vigent a 30 cm del paviment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG63115B)	29,00	15,91972	461,67
013034	u	Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, encastat, amb marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular d'1 mòdul de preu mitjà, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U Model LIGHT, de la casa BTICINO o equivalent. Col·locats segons Normativa Vigent a 90 cm del paviment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG6J-6PNK)	40,00	13,84225	553,69
013035	m	Safata metàl·lica de xapa perforada plegada per a esmaltar, amb separadors d'acer electrozincat, per a pas d'instal·lacions elèctriques, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG2J-4C6U)	12,50	27,68990	346,12
013036	u	Lluminaria COLGANTE Cleo E27 LED, 1,5 m de cable o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH13-BZCW)	14,00	72,27455	1.011,84
013037	u	Lluminaria COLGANTE Cleo E27 LED, 1,5 m de cable amb cèl·lula fotovoltaica o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.			
		Rossec			32.291,05

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			32.291,05
013038	u	<p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (EH2LTSVC_1)</p> <p>Lluminaria DOWNLIGHT Confort 725.26, 14 kw, 3000K de Indoor Professional Lighting. Ref. 72526030-883. o equivalent. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p>	2,00	72,27455	144,55
013039	u	<p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (EH2LTSVD)</p> <p>Lluminaria DOWNLIGHT LED, 12w BLANCO, 4000k de la casa Alverlamp o equivalent. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p>	6,00	41,54455	249,27
013040	u	<p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH13-BZBH)</p> <p>Aplic BOX 16/3200, 9w, 4000k, IP44, estructura color plata de la casa ACB.</p>	9,00	30,55455	274,99
013041	m	<p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH13-BZDE)</p> <p>Ref. A320001C o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p> <p>Lluminaria suspendida FENIX, estructura color gris, 39w, 4000k, longitud 880- 1500 mm (INDIRECTE/DIRECTE) o equivalent. Incloses xapes d'unió i colzes de connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p>	8,00	91,82455	734,60
013042	m	<p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH25-39XJ)</p> <p>Lluminaria suspendida FENIX, estructura color gris, 39w, 4000k, longitud 1200- 1500 mm (DIRECTE) o equivalent. Incloses xapes d'unió i colzes de connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p>	9,20	176,03213	1.619,50
013043	m	<p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH25-39VZ)</p> <p>Lluminaria suspendida FENIX, estructura color gris, 39w, 4000k, longitud 1200- 1500 mm (DIRECTE) o equivalent. Incloses xapes d'unió i colzes de connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p>	28,20	174,50970	4.921,17
013044	u	<p>(EH2DL001)</p> <p>Lluminera linial LED instal·lada sota mobles alts de cuina. 3000K o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p>	2,30	13,00000	29,90
013044	u	<p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH14-H7NV)</p> <p>Lluminària tipus MINI GLO-BALL Suspension 112 mm de la casa Flos, LED G9, 3000k, Ref. 25320 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p>	1,00	142,62213	142,62
013045	u	<p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.</p> <p>Lluminària tipus GLO-BALL Suspension 33 cm de la casa Flos, LED E27, 13w, 3000k, Ref. 25535 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p>			
		Rossec			40.407,65

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			40.407,65
		col·locació de la làmpada. (PH14-H7NY)	2,00	340,23378	680,47
013046	u	Lluminària tipus GLO-BALL Suspension 45 cm de la casa Flos, LED E27, 21w, 3000k, Ref. 26998 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH15-395Y)	1,00	376,43267	376,43
013047	u	Panel QUANTUM LED 100, 40w, 4000k, de 60x60, Ref. 77700N o equivalent. Inclosos clips quantum ST-38. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (HE14RG14)	8,00	39,25916	314,07
013048	u	Lluminària DOWNLIGHT Confort 703,21, 7,5w, 3000k de Indoor Professional Lighting, Ref. 70321030-483 o equivalent. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH20-6U0Y)	18,00	30,62455	551,24
013049	u	Llum de emergència model NORMA EMPOTRAT de la casa DAISALUX o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (EG10009)	33,00	74,39000	2.454,87
013050	m	Perfil Line 14 Blanco (Lux), Ref. LINE1401 o equivalent. Inclos difusor opal perfil Line, tira Led STD, SMD3528, 20W, 24V, 3000K, cinta conductora calor, tap final Line 14 blanc, i alimentació. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PH14-H7NX)	75,00	54,98698	4.124,02
013051	u	Tubular COLGANTE DUBE LED 9,2w, 945lm, 3000k, Blanco, Ref. 796BL3110I- 01 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH14-H7O0)	3,00	63,31861	189,96
013052	u	Aplic NUDUS UP-DOWN 36W, 3000k, ANTRACITA (FRE) de la casa DOPOLIGHTING. Ref 1690103 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PHN0-6U2D)	6,00	103,59455	621,57
		TOTAL CAPITOL 013#			49.720,28

Són QUARANTA - NOU MIL SET-CENTS VINT Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
014#		INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA (019ELEC0#)			
014001	u	Connexió a xarxa general existent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EFMP111E)	1,00	102,77000	102,77
014002	u	Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col·locat sobre bancada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PJ71-3HJ6)	1,00	258,42450	258,42
014003	u	Grup de pressió amb bomba submergida centrífuga multietapes vertical d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb control de nivell mecànic, potència a definir, IP68, muntat superficialment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PNX5-CREX)	1,00	1270,90790	1.270,91
014004	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EFB44515INZ9)	41,00	4,68685	192,16
014005	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EFB46551LI93)	22,30	5,87318	130,97
014006	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen, connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EFB48715)	43,00	8,38418	360,52
014007	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EFMP1111)	39,00	1,37652	53,68
014008	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EFMP1111_1)	22,30	1,65000	36,80
014009	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 29 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EFMP1111_2)	43,00	1,90000	81,70
014010	u	Subministrament i col·locació de sortida vertical per inodor, de 16 mm. Inclosa clau de pass. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a Rossec			2.487,93

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			2.487,93
		ajudes a aquesta intal·lació. (PFM5-H9DL)	7,00	24,22974	169,61
014011	u	Subministrament i col·locació de sortida vertical per lavabo, aigüera i dutxa, de 16 mm. Inclosa clau de pass. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PFM5-H9DM)	12,00	24,79974	297,60
014012	u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 20 mm. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EFMP1111A)	9,00	19,28000	173,52
014013	u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 25 mm. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EFMP1111B)	4,00	23,78000	95,12
014014	u	Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1800 W de potència, model PRO ECO de la cas ARISTON o equivalent, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PJA8-3HYT)	1,00	282,11191	282,11
014015	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16-20 mm, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PFQ0-3LIK)	20,50	6,82612	139,94
		TOTAL CAPITOL 014#			3.645,83

Són TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA - CINC Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
015#		INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ (012CLIMA0#)			
015001	u	Unitat exterior d'expansió directa model PUHYP600YSNW-A de la casa MITSUBISHI, amb una potència frigorífica nominal de 69 kW i una potència calorífica nominal de 76,5 kW, amb un EER aproximat de 3,69 i un SEER aproximat de 6,57, col·locada sobre suport i totalment instal·lada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEGN-CS9T)	1,00	23939,4855	23.939,49
015002	u	Bomba de calor model MSZ-AP15VG(k) de la unitat interior i MUZ-AP15VG de la unitat exterior, de la casa MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP aproximat 4, EER aproximat 4,17, amb termostàt ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEF1-6QQN)	1,00	1334,67750	1.334,68
015003	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug model PEFYP250VMHS- E de la casa Mitsubishi-Electric, de 28 kW de potència frigorífica màxima i 31,5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat i totalment instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEJ3-6SK3)	2,00	4693,24250	9.386,49
015004	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug model PEFYP100VMHS- E de la casa Mitsubishi-Electric, de 11,2 kW de potència frigorífica màxima i 12,5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat i totalment instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEJ3-6SJK)	1,00	3341,03250	3.341,03
015005	m2	Formació de conducte de secció rectangular, de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Inclòs bifurcacions, colzes i derivacions. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PE54-35DS)	62,09	40,39225	2.507,95
015006	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 160 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEK7-4879)	9,00	33,02940	297,26
015007	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a (PEK7-487A)	2,00	34,66940	69,34
015008	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEK7-487B)	4,00	37,54940	150,20
015009	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 315 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEK7-487G)	4,00	40,35940	161,44
015010	u	Reixeta de retícula, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x500 mm, per a retorn de plenum. Col·locada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEKM-48DG)	1,00	70,09425	70,09
015011	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 700x700 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta Rossec			41.257,97

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			41.257,97
		intal·lació. (PEKM-48DK)	1,00	70,09425	70,09
015012	u	Reixeta de retícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, per a retorn de plenum. Col·locada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PEKM-48DJ)	1,00	47,95455	47,95
015013	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PEKK-38FY)	2,00	23,23455	46,47
015014	u	Reixeta d'impulsió i retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PEKK-38H7)	22,00	24,70455	543,50
015015	u	Reixeta d'impulsió i retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PEKK-38H3)	10,00	25,25455	252,55
015016	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-7, col·locat en cel ras i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PEC4-CS3Q)	3,00	1648,76975	4.946,31
015017	m	Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PE43-48OB)	110,00	72,42850	7.967,14
015018	m2	Formació de conducte de secció rectangular, de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Inclòs bifurcacions, colzes i derivacions. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PE54-35DS)		40,39225	
		TOTAL CAPITOL 015#			55.131,98

Són CINQUANTA - CINC MIL CENT TRENTA - UN Euros amb NORANTA - VUIT Centims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
016#		INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS/INFORMÀTICA (013TELECO#)			
016001	u	Subministrament i instal·lació de centralització informàtica formada per: - 1 unitat de RB3011UIAS-RM router Gigabit Ethernet Negro - 3 unitats de Ubiquiti Networks Unifi Pro 48-Port PoE Gestionado - 12 unitats de Punts d'accés Ubiquiti uap-ac-pro - 1 unitat de Cloud Key Plus - 120 unitats de Latiguillo 0,30 m RJ45 CAT6 UTP - 30 unitats de Latiguillo 0,50 m RJ45 CAT6 UTP - 20 unitats de Telèfon Grandstream 1628 - 1 unitat d'Armari 22U + Accessoris 1166x600x600 (Inclòs kit de ventilació, 2 safates fixes, 1 regleta d'endolls, potes i rodes). Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EP0INF01)	1,00	6900,00000	6.900,00
016002	u	Connector elevat per Antena WIFI. col·locat. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PP7C-66U5)	16,00	156,05515	2.496,88
016003	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, amb certificació inclosa, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EP434640)	900,00	1,26385	1.137,47
016004	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG2N-EUH7)	900,00	1,11812	1.006,31
		TOTAL CAPITOL 016#			11.540,66

Són ONZE MIL CINC-CENTS QUARANTA Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
017#		INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS (014INCEN0#)			
017001	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 21A-113B, amb pressió incorporada, pintat, col·locat amb suport a paret. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EM31261J)	7,00	51,73662	362,16
017002	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, col·locat amb suport a paret. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EM31371J)	2,00	75,58703	151,17
017003	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 24 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PM11-383Y)	1,00	977,37843	977,38
017004	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PM15-4ICP)	31,00	28,09295	870,88
017005	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PM17-386S)	12,00	20,58295	247,00
017006	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitó, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PM18-385V)	1,00	31,20295	31,20
017007	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (PG33-E3ZR)	270,00	1,89087	510,53
017008	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. Rossec			3.150,32

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			3.150,32
		Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG2N-EUH7)	270,00	1,11812	301,89
		TOTAL CAPITOL 017#			3.452,21

Són TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA - DOS Euros amb VINT-I-UN Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
018#		INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT (015TRAN0#)			
018001	u	Ascensor hidràulic tipus HL3002AA/4 P per a edifici públic de 3 plantes d'alçada (7,50m - 3 parades), amb una capacitat de càrrega de 300 kg equivalent a 4 persones i una velocitat de 0,15 m/s, amb maquinària monofàsica de 3 Cv en armari, maniobra universal, porte de replà automàtiques de dues fulles de 800x2000 mm, paraflames E120 segons EN 81-58, cabina de 1,40x1,10 m amb portes automàtiques d'acer inoxidable. Amb góndola telefònica i punt de xarxa informàtica. Complint amb la Directiva de Màquines 2006/42/CE i el RD 88/2013 per a persones amb mobilitat reduïda. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (ELG3418N)	1,00	18016,3416	18.016,34
		TOTAL CAPITOL 018#			18.016,34

Són DIVUIT MIL SETZE Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
019#		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ (013INEV0#)			
019001	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PDH0-60AZ)	1,00	254,04000	254,04
019002	u	Connexió a col·lector general de sanejament de sortida de l'edifici. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (ED35CONNE)	1,00	280,71485	280,71
019003	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD1A-F11K)	53,00	15,66405	830,19
019004	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD7A-EUTD)	17,00	21,96034	373,33
019005	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD7E-49BB)	13,00	35,94041	467,23
019006	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD18-8D5M)	24,00	23,05689	553,37
019007	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEMA-FGZJ)	1,00	93,42850	93,43
		Rossec			2.852,30

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			2.852,30
019008	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD18-8D5I)	4,00	17,04461	68,18
019009	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEP6-8FV2)	9,00	66,32369	596,91
019010	u	Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 63 dB, col·locat en conducte d'extracció de 125 mm de diàmetre i ajustat a cabals de sortida. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEP7-8G6L)	9,00	22,37184	201,35
019011	u	Subministrament i col·locació de caixa extractora de la casa Soler Palau, o equivalent, monofàsica per a 230 V de tensió, de 250 m ³ /h de cabal màxim d'aire, amb 5 boques d'entrada i una de sortida, de pressió baixa i instal·lat en l'interior de cel·las. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EEM32311)	3,00	247,49535	742,49
019012	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 75 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PE41-38XG)	21,00	6,29485	132,19
019013	m	Conducte circular de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, per a ventilació muntat superficialment. Ventilació cambres humides. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EE43G0S3)	16,50	65,19000	1.075,64
019014	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm de mides interiors i 3 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD35-8GKT)	3,00	38,98362	116,95
		Rossec			5.786,01

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			5.786,01
019015	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD31-56A7)	2,00	262,78768	525,58
019016	m	Aïllament acústic per a baixants entre 125 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD10-9ALD)	37,00	17,54813	649,28
019017	m	Aïllament acústic per a baixants entre 125 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD10-9ALD)		17,54813	
TOTAL CAPITOL 019#					6.960,87

Són SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA Euros amb VUITANTA - SET Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
020#		MOBLES I EQUIPAMENT (014MOBU0#)			
020001	u	Mòdul columna per a cuina de 600 d'amplària mm, 600 de llargària i 2300 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EQ71067G)		567,72656	
020002	u	Mobiliari per a cuina, d'aglomerat amb melamina amb mòduls baixos, de 600 d'amplària mm i 700 mm d'alçària, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol. Tot instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EQ7119B1)	1,00	518,44929	518,45
020003	m	Mobiliari per a cuina, d'aglomerat amb melamina amb mòduls alts de 330 d'amplària mm de fondària i 900 mm d'alçària. Tot instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EQ100000)		1086,17585	
		TOTAL CAPITOL 020#			518,45

Són CINQ-CENTS DIVUIT Euros amb QUARANTA - CINQ Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
021#		PINTURA (015PINT0#)			
021001	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (E898J2A0)	991,21	5,22832	5.182,36
021002	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (E898K2A0)	533,34	6,10112	3.253,97
021003	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (E898DFM0)	537,47	16,08380	8.644,56
021004	m2	Pintat de biga de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou respallat i sanejat previs de la base. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P89D-HDOE)	45,10	30,82258	1.390,10
021005	m	Esmaltat de passamà de fusta, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou respallat i sanejat previs de la base. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. (PA24-61RM_1)	11,87	14,58324	173,10
021006	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm. Acabat pintat a l'esmalt sintètic amb dues capes, color RAL 9006. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P7D6-613K)	13,64	41,55476	566,81
		Rossec			19.210,90

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			19.210,90
021007	m2	Esmaltat de fusteria de fusta, a l'esmalt sintètic, color RAL 6012, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P89G-43U2)	58,72	19,25000	1.130,36
021008	m2	Pintat de portes reixades d'acer, amb esmalt sintètic, color RAL 6012, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. (P89E-4VUU)	20,76	25,77724	535,14
021009	m2	Pintat de biga d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes. COLOR RAL 9006. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (E894BBJ0)	5,07	28,53703	144,68
021010	m2	Pintat de xapa metàl·lica, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, color RAL 9006. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. (E8985BJ0)	9,95	12,39701	123,35
021011	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, color similar al existent, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (E89B5BJ0)	21,37	24,94251	533,02
021012	m2	Pintat previa sanejat de reixes d'acer existents, de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic color RAL 6012, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, acabat satinat. (P894-4V98)	16,25	22,50131	365,65
021013	m2	Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, color imitant a Ref F2, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P89G-43U0)	4,14	22,12214	91,59
021014	m2	Pintat de portes cegues i armari de fusta de DM, a l'esmalt sintètic color RAL 9006, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P89G-43TY)	104,10	19,77759	2.058,85
021015	m	Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element, prèvi polit i sanejat. (P43M-CW55)	332,00	9,07645	3.013,38
021016	m2	Envernissat ignífug de bigues de fusta amb una capa d'imprimació per a vernís intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm. (P7D6-61VR)	166,00	42,69558	7.087,47
021017	m	Sanejat de biguetes metàl·liques d'acer laminat amb raig de sorra seca, neteja d'òxids amb una dissolució de detergent amb pH àcid i de desengreixant amb dissolvent de tricloretilè Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P87A-4UBJ_1)	32,00	44,39512	1.420,64
		TOTAL CAPITOL 021#			35.715,03

Són TRENTA - CINC MIL SET-CENTS QUINZE Euros amb TRES Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
022#		VARIS (017VARIO#)			
022001	u	Subministrament i col·locació de la senyalètica i dels vinils dels diferents espais, consistents en rètols en totes les portes i directoris general i de cada una de les plantes. Els rètols de les portes seran de plaques d'acer inoxidable amb les lletres rebaixades i els directoris seran de fusta lacada amb lletres adherides. Mides i acabats segons detall de projecte (EQMC0002)	1,00	2153,26000	2.153,26
022002	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra. (EYTT0001)	1,00	636,19000	636,19
022003	u	Estudi sonomètric acústic amb sistema de climatització encès. (P181-HCIV)	1,00	1670,00000	1.670,00
		TOTAL CAPITOL 022#			4.459,45

Són QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA - NOU Euros amb QUARANTA - CINC Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
023#		SEGURETAT I SALUT (022SEGU0#)			
023001	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. (HERZ0000)	1,00	7363,00000	7.363,00
		TOTAL CAPITOL 023#			7.363,00

Són SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA - TRES Euros.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
001004	m3	Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214O-4RND) P. Baixa	1,00 1,00 1,00	1,12 0,95 0,35	0,54 0,30 0,54	1,62 2,10 2,20	0,98 0,60 0,42	2,00
		TOTAL PARTIDA						
001005	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P2143-4RQT) Fossat ascensor	1,00	2,60	2,09		5,43	5,43
		TOTAL PARTIDA						
001006	u	Obertura de dau de recolzament en mur de maçoneria, amb compressor i mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (K2148240) P. Baixa P. Primera P. Segona	9,00 9,00 2,00				9,00 9,00 2,00	20,00
		TOTAL PARTIDA						
001007	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214M-AKZH) Buit d'ascensor	2,00	1,71	1,85		6,33	6,33
		TOTAL PARTIDA						
001008	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214I-AKZM) P. Baixa P. Primera P. Segona	1,00 1,00 1,00	16,00 18,00 18,00			16,00 18,00 18,00	52,00
		TOTAL PARTIDA						
001009	u	Obertura de forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (PY03-628P) Sostre P. Baixa	4,00				4,00	4,00
		TOTAL PARTIDA						
001010	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes, finestres i balconeres, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		carrega de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214A-4RRT_T) P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	13,00 14,00 16,00				13,00 14,00 16,00	43,00
001011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (P2140-4RRN) P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	11,00 9,00 4,00				11,00 9,00 4,00	24,00
001012	u	Neteja i retirada de mobiliari i residus amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (K21QU000) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
001013	u	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21GT-4RV6) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
001014	u	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21GT-4RV5) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
001015	u	Arrencada d'aparells sanitaris, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21GS-4RV9) Lavabos Inodors Bidet Dutxes Aigüera TOTAL PARTIDA	11,00 4,00 2,00 3,00 1,00				11,00 4,00 2,00 3,00 1,00	21,00
001016	u	Arrencada de persiana enrollable de fins a 5 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2141-4RRO) Entrada TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
001017	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2142-4RMM) P. BAIXA OF1 RACK TOTAL PARTIDA	1,00 1,00	15,50 5,85		2,60 1,20	40,30 7,02	47,32
001018	m	Arrencada de baixants exteriors de llautó i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21G1-4RU1) Baixants pluvials Canal coberta OF1 TOTAL PARTIDA	2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00	5,00 3,00 9,00 6,00 4,00 4,50			10,00 3,00 9,00 6,00 8,00 9,00	45,00
001019	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P2R6-4I4J) Partida 001001 Partida 001002 Partida 001003 Partida 001004 Partida 001005 Partida 001006 Partida 001007 Partida 001008 Partida 001011 Partida 001012 Partida 001015 Partida 001016 Partida 001017 Partida 001018 TOTAL PARTIDA	1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 24,30 1,35 1,35 24,00 1,35 4,00 2,00 1,35 1,35	60,19 208,48 69,16 2,00 5,43 0,15 6,33 52,00 0,80 5,00 5,00 2,60 47,32 45,00		0,02 0,05 0,15 0,60 0,15 0,15 0,03 2,20 0,04 2,15 0,01 0,13	1,63 14,07 14,00 1,62 1,10 0,11 2,56 2,11 1,69 6,75 4,00 0,45 0,64 1,03	51,76
001020	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu depositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu depositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P2RA-EU3Q)						
		Partida 001001	1,35	60,19		0,02	1,63	
		Partida 001002	1,35	208,48	0,05		14,07	
		Partida 001003	1,35	69,16	0,15		14,00	
		Partida 001004	1,35	2,00	0,60		1,62	
		Partida 001005	1,35	5,43		0,15	1,10	
		Partida 001006	24,30	0,15	0,15	0,20	0,11	
		Partida 001007	1,35	6,33		0,30	2,56	
		Partida 001008	1,35	52,00		0,03	2,11	
		Partida 001011	24,00	0,80	0,04	2,20	1,69	
		Partida 001012	1,35	5,00			6,75	
		Partida 001015	4,00				4,00	
		Partida 001016	2,00	2,60	0,04	2,15	0,45	
		Partida 001017	1,35	47,32	0,01		0,64	
		Partida 001018	1,35	45,00	0,13	0,13	1,03	
		TOTAL PARTIDA						51,76
001021	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (P221B-EL6W) Fossat ascensor	1,00	2,60	2,09	1,40	7,61	7,61
		TOTAL PARTIDA						7,61
001022	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P221D-DZ32)	1,00	10,00	0,50	0,50	2,50	2,50
		TOTAL PARTIDA						2,50
001023	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P2R4-HK0G)	1,20	7,61			9,13	
		Partida 001021	1,20	2,50			3,00	
		Partida 001022	1,20	2,50			3,00	
		TOTAL PARTIDA						12,13
001024	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus especials, amb contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (K2R641EE)	1,00	0,13	0,13	9,00	0,15	
		Diametre 125 mm (Exterior)	1,00	0,15	0,15	10,00	0,23	
		Dipòsits (500 l)	3,00	1,00	1,00	0,50	1,50	
		Diametre 200 mm (Interior)	1,00	0,15	0,15	12,00	0,27	
		TOTAL PARTIDA						2,15
001025	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (K2RA7FD0)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		Diametre 125 mm (Exterior)	1,00	7,20		9,00	64,80	
		Diametre 200 mm (Exterior)	1,00	15,40		10,00	154,00	
		Dipòsits (500 l)	3,00	25,00			75,00	
		Diametre 200 mm (Interior)	1,00	15,40		12,00	184,80	
		TOTAL PARTIDA						478,60
001026	u	Control de partícules durant la retirada de l'amiant (K2RAZ000)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
001027	u	Pla específic per a la retirada d'amiant (K2RAZ001)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
001028	u	Certificat de valorització de residus (K2RAZ002)	5,00				5,00	5,00
		TOTAL PARTIDA						5,00
001029	u	Acceptació prèvia (K2RAZ003)	5,00				5,00	5,00
		TOTAL PARTIDA						5,00
001030	u	Full de seguiment (K2RAZ004)	5,00				5,00	5,00
		TOTAL PARTIDA						5,00
001031	u	Lloguer de contenidors (K2RAZ005)	12,00				12,00	12,00
		TOTAL PARTIDA						12,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
002#		FONAMENTS (002FONA0#)						
002001	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P3Z3-D53N) Fossat ascensor TOTAL PARTIDA	1,00	2,60	2,09		5,43	5,43
002002	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P3C1-D6WM) Armat inferior llosa TOTAL PARTIDA	1,00	2,60	2,09		5,43	5,43
002003	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P3C1-D6WH) Armat superior llosa TOTAL PARTIDA	1,00	2,60	2,09		5,43	5,43
002004	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P3C5-DNC2) Llosa ascensor Laterals fonament TOTAL PARTIDA	1,00 1,00	2,09 2,80	2,61	0,30 0,30	1,64 0,84	2,48
002005	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a plaques d'ancoratge i arranc per a pilars, formades per peça simple, en planxa amb cartel·les i amb barres d'acer corrugat soldades segons detall de projecte, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P446-DMAU) Platines pilars - 25kg/ud TOTAL PARTIDA	4,00		25,00		100,00	100,00
002006	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcarí, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm ²) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm ² Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P4E5-DKMN) Fossat ascensor	2,00 2,00	1,90 1,70		1,70 1,70	6,46 5,78	12,24
		TOTAL PARTIDA						
002007	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF (P4E0-DAVK) Fossat ascensor	2,00 2,00	1,90 1,70	14,00 14,00	1,70 1,70	90,44 80,92	171,36
		TOTAL PARTIDA						
002008	m3	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P4E2-DWXV) Fossat ascensor	2,00 2,00	1,90 1,70	0,20 0,20	1,70 1,70	1,29 1,16	2,45
		TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
003#		ESTRUCTURA (003ESTR0#)						
003001	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra Criteri d'amidament: dm3 de volum realment executats. (P4Z5-HAM1) P. Baixa	3,00 6,00 3,00 6,00 2,00	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,00 1,50 20,00 1,50 2,00	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	18,00 27,00 180,00 27,00 12,00	264,00
003002	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallada formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos rigiditzadors de 11 mm de gruix i perfils tipus "L" de 8 mm de gruix per a el recolzament de les bigues de fusta existents. (P448-44HX) ENCAVALLADA IPN-300 HEB-120	1,00 2,00 2,00 1,00 1,00	5,75 1,85 0,55 3,25 3,15	54,20 26,70 26,70 26,70 26,70		311,65 98,79 29,37 86,78 84,11	610,70
003003	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra sobre daus de formigó. (P442-DFYZ) HEB-100 HEB-120 HEB-140 HEB-160 UPN-160 SUBSTITUCIÓ DE BIGUES IPN -140 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00	1,10 2,10 1,10 1,50 2,90 2,15 5,60 3,60 3,80 3,60 2,80 3,70	20,40 26,70 26,70 26,70 33,70 33,70 42,60 42,60 42,60 18,80 18,80 14,40		22,44 56,07 29,37 40,05 195,46 72,46 477,12 153,36 161,88 67,68 105,28 213,12	1594,29
003004	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P442-DG03) Pilars 80x80x5 - 11,10 Kg/m Perfils 80x80x5 - 11,10 Kg/m Perfils 50x80x5 - 9,53 Kg/m TOTAL PARTIDA	6,00 1,00 1,00 2,00 12,00 9,00	5,19 6,90 2,30 1,70 1,55	11,10 11,10 11,10 11,10 9,53 9,53	10,33 9,53	687,98 57,61 76,59 51,06 194,41 132,94	1200,59
003005	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locats cargolats a l'obra amb plaques metàl·liques i cargols de 10 mm de diàmetre. (P44A-43GC)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		HEB-120 (Ref FV2)	1,00	2,54	26,70		67,82	
		UPN-140 (Ref FV3)	1,00	2,50	16,00		40,00	
		UPN-140 (Ref FV4)	1,00	2,45	16,00		39,20	
		UPN-140 (Ref FV5)	1,00	3,27	16,00		52,32	
		TOTAL PARTIDA						199,34

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
004#		COBERTES (004CB#)						
00401	m	Neteja de canal perimetral de teules en coberta inclinada (P5ZZ3-6PJ3)	2,00	11,00			22,00	
		TOTAL PARTIDA	2,00	14,00			28,00	50,00
00402	m2	Rehabilitació completa de coberta inclinada, amb extracció de teules, impermeabilització amb làmina impermeabilitzant col·locada entre capes separadores de geotèxtil i col·locació de teules recuperades sobre capa de protecció de morter. (P52D-4V3Y) Coberta OF1 TOTAL PARTIDA	1,00	5,20	4,07		21,16	21,16
00403	m	Canal exterior de secció circular de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P5ZJ1-52DF) Canal coberta OF1 TOTAL PARTIDA	2,00	4,00			8,00	8,00
00404	m	Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercuissió de les peces especials a col·locar. (PD16-HAWZ) Baixants pluvials	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			5,00 10,00 3,00 9,00 6,00 4,50	10,00 10,00 3,00 9,00 6,00 4,50	42,50
		TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
005#		TANCAMENTS I DIVISÒRIES (005TADIO#)						
005001	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P6126-58OZ) P. Baixa	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,35 0,80 3,30 2,50 2,45		2,00 2,20 0,20 0,20 0,20	2,70 1,76 0,66 0,50 0,49	6,11
		Sòcol balconeres-Entrada access.						
		TOTAL PARTIDA						
005002	m2	Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola (P6145-56PC) P. Baixa	1,00 1,00 1,00	2,00 0,60 0,30		3,00 2,30 2,30	6,00 1,38 0,69	8,07
		TOTAL PARTIDA						
005003	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidrofuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\text{-K/W}$ Inclòs part proporcional de folrat de pilars i calaixos en parets. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços de suport homologats per la fixació dels mobles, dels lavabos i de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclòs col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P653-8MC5) P. Baixa	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,40 3,60 1,45 3,25 5,10 3,55 1,77 1,62 5,10 1,77 1,65 1,80 0,35 1,67 1,95 0,30		3,60 3,60 3,60 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50	5,04 12,96 5,22 11,70 17,85 12,43 6,20 5,67 17,85 6,20 5,78 6,30 1,23 5,85 6,83 1,05	121,96
		TOTAL PARTIDA						
005004	m2	Tancament de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 2 plaques tipus hidròfuga (H) al interior de 15 mm de gruix cada una fixades mecànicament, aïllament amb 2 plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\text{-K/W}$ i xapa metàl·lica. Inclòs part proporcional de folrat de pilars i calaixos en parets. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços de suport homologats per la fixació dels mobles, dels lavabos i de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclòs col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		objecte dels seus treballs. Inclós el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P653-8MH4) Entrada accessible	2,00 1,00	1,25 2,80		3,62 3,62	9,05 10,14	19,19
		TOTAL PARTIDA						
005005	m2	Col·locació de núvols de conillera galvanitzada de forma hexagonal per omplir els forats en façana i evitar l'entrada de coloms. (P151U-EQF9)	7,00				7,00	7,00
		TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
006#		REVESTIMENTS CONTINUS (006RECO0#)						
006001	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzill d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços per la fixació de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclosa col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P846-9JO8) P. BAIXA Entrada RP	1,00	7,31				7,31
			1,00	4,73				4,73
			1,00	9,00		1,00		9,00
		SRB	1,00	5,02				5,02
			1,00	9,49		1,00		9,49
		P	1,00	10,29				10,29
			1,00	10,56				10,56
		HE	1,00	5,35				5,35
			1,00	9,06		1,00		9,06
		SR1	1,00	8,32				8,32
			1,00	19,06		1,00		19,06
		D1	1,00	2,08				2,08
		B1	1,00	2,36				2,36
		B2	1,00	6,49				6,49
		OF1	1,00	14,55				14,55
		P. PRIMERA						
		ST	1,00	10,78				10,78
			1,00	9,20		1,00		9,20
			1,00	11,39				11,39
			1,00	9,20		1,00		9,20
			1,00	13,47				13,47
			1,00	9,20		1,00		9,20
		DPTX	1,00	5,18				5,18
			1,00	11,41		1,00		11,41
		MP	1,00	4,88				4,88
			1,00	10,61		1,00		10,61
		SR2	1,00	5,76				5,76
			1,00	25,77				25,77
		D2	1,00	6,50				6,50
		B3	1,00	4,42				4,42
		B4	1,00	2,68				2,68
		B5	1,00	1,53				1,53
		P. SEGONA						
		D4	1,00	2,65				2,65
		B6	1,00	5,98				5,98
		B7	1,00	4,61				4,61
		D3	1,00	5,34				5,34
		TOTAL PARTIDA						284,23
006002	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació, fonoabsorbent tipus Pladurfon C12/25 de la casa Pladur o equivalent, de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços per la fixació de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclosa col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		realment executada						
		<p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.</p> <p>- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.</p> <p>(RTC016)</p> <p>P. PRIMERA</p> <p>ST</p> <p>DPTX</p> <p>MP</p> <p>SR2</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	3,00	5,20			15,60	
			1,00	8,14			8,14	
			1,00	6,97			6,97	
			1,00	9,53			9,53	
								40,24
006003	m2	<p>Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim</p> <p>Incloua part proporcional de placa resistent a l'aigua i formació de calaixos. Incloua col·locació i fixació d'elements per a instal·lacions que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als falsos sostres objecte dels seus treballs.</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.</p> <p>- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.</p> <p>Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.</p> <p>(P846-9JNJ)</p> <p>P. SEGONA</p> <p>Coberta inclinada</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00	2,83	11,80		33,39	
			1,00	3,12	11,80		36,82	
								70,21
006004	m2	<p>Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 30 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:</p> <p>Obertures <= 1 m2: No es dedueixen</p> <p>Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%</p> <p>(P7C45-5OT4)</p> <p>P. BAIXA</p> <p>OF1</p> <p>P. SEGONA</p> <p>Cel ras - Coberta inclinada</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00	14,55			14,55	
			1,00	2,83	11,80		33,39	
			1,00	3,12	11,80		36,82	
								84,76
006005	u	<p>Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.</p> <p>(P840-AHFA)</p> <p>P. Baixa</p> <p>P. Primera</p> <p>P. Segona</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	2,00				2,00	
			2,00				2,00	
			2,00				2,00	
								6,00
006006	m2	<p>Sanejament de sòcol exterior arrebossat. Repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment, amb buidat de fins a 3 cm de fondària, i capa d'acabat amb arrebossat de morter de calç prèvia eliminació de sals existents, reglejat remolinat i raspat, aplicat en dues capes, amb un gruix mínim de 3</p>						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		cm (P81H-61SK) Façana principal	1,00	9,07			9,07	
			1,00	7,90			7,90	
		Façana entrada accessible	1,00	1,70			1,70	
		TOTAL PARTIDA	1,00	1,80			1,80	20,47
006007	m2	Reparació de sòcol interior amb repicat del revestiment fins a suport principal, aplicació de neutralitzador de sals, aplicació de Sika 107 i arrebossat amb dues capes morter de calç col·locant malla especial per a revestiments. (P81H-61SL) P. BAIXA RP SRB P HE OF1 RACK TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	12,52 13,03 34,64 12,94 15,33 8,10		1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	15,02 15,64 41,57 15,53 18,40 9,72	115,88
006008	m2	Sanejat i consolidació de parament exterior de maó vist amb protector hidròfug (P8B1-6072) Pilars exteriors Muret de terrassa Cornises TOTAL PARTIDA	3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00	1,70 1,20 3,30 2,60 13,50 4,00 11,00 6,00		3,25 3,25 0,90 0,90 0,60 0,60 0,60	16,58 3,90 5,94 4,68 16,20 9,60 13,20 7,20	77,30
006009	m2	Arrencada i repicat de revestiment arrebossat existent en pilar de maó ceràmic i sanejat de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m (P2142-4RMS) Pilar exterior arrebossat TOTAL PARTIDA	1,00	1,20		3,25	3,90	3,90
006010	m2	Arrencada de revestiment de paper en paraments interiors, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Arrencada de l'element. Retirada i recollida del material aixecat. Neteja de les restes dobra. Càrrega manual del material aixecat i restes dobra sobre camió o contenidor. Criteri de mesura de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. (DRD010) HE RP TOTAL PARTIDA	1,00 1,00	12,93 12,52		3,60 3,30	46,55 41,32	87,87
006011	m2	Sanejament i consolidació de volta de pedra natural, amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en una capa (P870-HJ24) Arc d'entrada principal TOTAL PARTIDA	2,00 1,00	1,90 7,03	0,52		3,80 3,66	7,46
006012	m2	Enguixat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P815-3FMN) Sòcol balconeres-Entrada access.	2,00	3,30		0,20	1,32	
			2,00	2,50		0,20	1,00	
			2,00	2,45		0,20	0,98	
		P. Baixa	2,00	1,35		2,00	5,40	
			2,00	0,80		2,20	3,52	
			2,00	2,00		3,00	12,00	
			2,00	0,60		2,30	2,76	
			2,00	0,30		2,30	1,38	
		TOTAL PARTIDA						28,36
006013	u	Subministrament i instal·lació dels dispositius necessaris per al tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosis inalàmbrica amb un equip de radio RH-12,50/M, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre ells. (P7P5-9H2Q)	2,00				2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						2,00
006014	m2	Sanejat de sola de biguetes metàl·liques amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i enguixat (P877-4UBK) SOSTRE P. BAIXA HE + RP + SRB SR1 DT1 + DT2	12,00	3,02	0,10		3,62	
			10,00	5,03	0,10		5,03	
			10,00	3,40	0,10		3,40	
		TOTAL PARTIDA						12,05
006015	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P815-3FMX) Repassos	1,00	50,00			50,00	50,00
		TOTAL PARTIDA						50,00
006016	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P83EC-9AIX) P. BAIXA Folrat ascensor	1,00	1,90		2,60	4,94	
			1,00	1,70		3,20	5,44	
			1,00	1,50		2,60	3,90	
		OF1	1,00	4,03		2,60	10,48	
			1,00	2,80		2,60	7,28	
		P. PRIMERA	1,00	1,75		2,60	4,55	
			1,00	2,15		2,60	5,59	
			1,00	1,75		3,00	5,25	
		P. SEGONA	1,00	1,80		2,60	4,68	
			1,00	1,90		2,60	4,94	
			1,00	1,80		3,88	6,98	
		TOTAL PARTIDA						64,03

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
007#		ENRAJOLATS I APLACATS (007ENAP0#)						
007001	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada blanc brillant, bisellada, tipus "metro" de 15x10 cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs perfil en "L" color blanc per a remat superior d'enrajolat amb la part vertical del perfil entre rajola i paret. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (E8241358) P. BAIXA B1 B2 P. PRIMERA D2 B3 B4 B5 P. SEGONA B6 B7 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,37 9,20 3,45 1,77 1,44 8,64 6,55 5,17 9,89 9,00		1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	6,44 11,04 4,14 4,25 1,73 10,37 7,86 6,20 11,87 10,80	74,70
007002	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (PQ55-HCHM) OF1 TOTAL PARTIDA	1,00	3,20			3,20	3,20
007003	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical. (P83E7-9KLB) OF1 TOTAL PARTIDA	1,00	3,20		0,70	2,24	2,24
007004	m2	Sanejament de l'aplatat de rajoles en l'arrambador existent. (P828-HBO3) P. BAIXA DT1, DT2 SR1 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00	12,35 22,28		1,00 1,00	12,35 22,28	34,63

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
008#		PAVIMENTS (008PAV10#)						
008001	m2	Aïllament acústic amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, tipus model IMPACTODAN de la casa DANOSA o equivalent, col·locada no adherida. (P7C71-DBGN) P. PRIMERA SR2 O P. SEGONA EU TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00	15,29 25,77 43,78			15,29 25,77 43,78	84,84
008002	m2	Capa d'anivellament del suport de 5 mm de gruix per a la col·locació de paviments laminars, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. (P93I-57SL) P. PRIMERA SR2 O P. SEGONA EU TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00	15,29 25,77 43,78			15,29 25,77 43,78	84,84
008003	m2	Parquet flotant C5 monolama sense bisell, tipus Habana Strips 82X, Matt Oil (Tendencias) de la casa Finfloor o equivalent, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm. (P9Q4-5US4) P. PRIMERA SR2 O P. SEGONA EU TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00	15,29 25,77 43,78			15,29 25,77 43,78	84,84
008004	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Inclosa formació de pendent d'entrada accessible amb el mateix morter. (P93G-57Q2) P. BAIXA EA+DT1+DT2 Pas Rack TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00	30,52 24,70 4,97			30,52 24,70 4,97	60,19
008005	m2	Paviment exterior de rajola de gres porcellànic antilliscant C3, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P9D5-3649) P. BAIXA Entrada accessible TOTAL PARTIDA	1,00	4,18			4,18	4,18
008006	m2	Paviment interior de rajola de gres porcellànic antilliscant C1, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P9D5-366A)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		P. BAIXA						
		DT1	1,00	10,95			10,95	
		DT2	1,00	10,96			10,96	
		Pas	1,00	3,25			3,25	
			1,00	24,70			24,70	
		RACK	1,00	4,98			4,98	
		D1	1,00	2,48			2,48	
		B1	1,00	2,36			2,36	
		B2	1,00	6,49			6,49	
		OF1	1,00	14,55			14,55	
		P. PRIMERA						
		D2	1,00	6,50			6,50	
		B3	1,00	4,42			4,42	
		B4	1,00	2,68			2,68	
		B5	1,00	1,53			1,53	
		P. SEGONA						
		D4	1,00	2,65			2,65	
		B6	1,00	5,98			5,98	
		B7	1,00	4,61			4,61	
		TOTAL PARTIDA						109,09
008007	m2	Peça per a paviment de pedra natural tipus Sant Vicenç amb una cara polida, no abrillantada, de 20 mm de gruix, col·locada amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P9B4-35M3)						
		P. BAIXA						
			1,00	3,30	0,40		1,32	
			1,00	2,50	0,40		1,00	
			1,00	2,45	0,40		0,98	
			1,00	1,20	0,30		0,36	
			2,00	0,80	0,07		0,11	
			1,00	1,82	0,07		0,13	
		P. PRIMERA						
			1,00	3,60	0,07		0,25	
			2,00	1,20	0,07		0,17	
			1,00	3,20	0,07		0,22	
			2,00	2,62	0,15		0,79	
			1,00	1,85	0,15		0,28	
			1,00	1,20	0,30		0,36	
		TOTAL PARTIDA						5,97
008008	m	Tapajunts amb perfil d'alumini anoditzat tipus Schlutter o equivalent, per a una càrrega mitja, col·locat previ al paviment. (P9Z1-CVRL)						
		P. BAIXA						
			1,00	1,35			1,35	
			1,00	0,80			0,80	
		P. PRIMERA						
		P. SEGONA						
			1,00	0,80			0,80	
		TOTAL PARTIDA						3,75
008009	m2	Abeurada i abrillantat del paviment de mosaic hidràulic existent. (P9ZA-4ZDJ)						
		P. BAIXA						
		RP	1,00	9,78			9,78	
		SRB	1,00	10,56			10,56	
		HE	1,00	10,47			10,47	
		SR1	1,00	31,19			31,19	
		P. PRIMERA						
		ST	1,00	15,98			15,98	
			1,00	16,59			16,59	
			1,00	18,67			18,67	
		MP	1,00	11,85			11,85	
		DPTX	1,00	13,32			13,32	
		P. SEGONA						
		D3	1,00	5,34			5,34	
		TOTAL PARTIDA						143,75
008010	m2	Abrillantat del paviment de terratzo de l'escala. (P9ZA-4ZDI)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		P. Baixa a P. Primera	1,00	10,81			10,81	
			1,00	2,25		0,17	0,38	
			1,00	1,50		0,17	0,26	
			3,00	1,20		0,17	0,61	
			3,00	1,14		0,17	0,58	
			3,00	1,07		0,17	0,55	
			12,00	1,00		0,17	2,04	
		P. Primera a P. Segona	1,00	7,15			7,15	
		TOTAL PARTIDA						22,38
008011	m2	Sanejat d'esglaons exteriors existents, frontal i estesa, de pedra calcària. (P9ZA-4ZDH)						
		Entrada principal edifici						
		Esteses	1,00	10,62			10,62	
		Frontals	1,00	4,70		0,18	0,85	
			1,00	3,41		0,18	0,61	
			1,00	2,70		0,18	0,49	
			4,00	2,65		0,18	1,91	
		TOTAL PARTIDA						14,48
008012	m	Esglaó de pedra natural calcària abuixardada similar a l'existent, de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb morter mixt (P9V6-E7M8)						
		Nous esglaons - Entrada edifici						
		Frontals	1,00	7,18		0,18	1,29	
			1,00	7,85		0,18	1,41	
			1,00	9,10		0,18	1,64	
		Esteses	1,00	10,96			10,96	
		TOTAL PARTIDA						15,30
008013	m	Sòcol de fusta DM hidròfug lacat del mateix color de la paret, h=10cm, col·locat amb adhesiu.						
		criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:						
		- Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen						
		- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.						
		(P9U4-H8J5)						
		P. BAIXA						
		EA	1,00	5,00			5,00	
		DT1 + DT2 + PAS	1,00	27,50			27,50	
		PASSADÍS	1,00	34,60			34,60	
		RP	1,00	12,51			12,51	
		SRB	1,00	13,03			13,03	
		HE	1,00	11,30			11,30	
		SR1	1,00	22,30			22,30	
		OF1	1,00	15,33			15,33	
		P. PRIMERA						
		ST	1,00	33,20			33,20	
		DPTX	1,00	12,75			12,75	
		MP	1,00	11,95			11,95	
		O	1,00	20,00			20,00	
		SR2	1,00	16,00			16,00	
		P. SEGONA						
		EU	1,00	27,00			27,00	
		TOTAL PARTIDA						262,47
008014	m2	Consolidació de paviment amb acabat de rajola ceràmica o formigó, amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals. (P9D6-H9CX)						
		Golfes sota teulada	1,00	80,00			80,00	
		TOTAL PARTIDA						80,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
009#		MANYERIA (009MANY0#)						
009001	u	Porta d'entrada d'acer de 242x269 cm, per a esmaltar, formada per bastiment de 40x60 mm fixat a terra amb pletina i cargols, dues fulles batents formada per barrots de diàmetre 12 mm formant quadrats de 20x20 cm aprox. i marc de pletina de 50x6 mm. Col·locada (PAA0-H9EI) Ref M1 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
009002	u	Reixa d'acer practicable per a balconera, de 180x215 cm. per a esmaltar, formada per bastiment de 40x60 mm fixat a terra amb pletina i cargols i dues fulles batents fomes amb marc de pletina de 50x6 mm i barrots verticals de diàmetre 12 mm. Col·locada (PB31-HAGT) Ref M2 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
009003	m2	Folrat de parament vertical amb xapa metàl·lica per a esmaltar, de 5 mm de gruix, per esmaltar i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques. Segons detall de planilla de fusteria de projecte. Col·locats (P83Q3-8SYH) Ref. M6 Ref. M7 Ref. M8 Ref. M9 Ref FV3 (xapa inferior) Ref FV4 (xapa inferior) Ref FV5 (xapa inferior) TOTAL PARTIDA	4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,16 2,60 0,16 1,35 0,16 1,85 0,30 1,20 2,49 2,44 3,28		2,92 0,16 2,92 0,16 0,16 0,16 2,85 0,30 0,20 0,20 0,20	1,87 0,83 1,87 0,43 0,93 0,30 1,71 0,36 0,50 0,49 0,66	9,95
009004	m	Barana d'acer per a esmaltar, formada per passamà rodó de diàmetre 50 mm i muntants de pletina de 50x5 mm, amb una alçada de 90 cm. Col·locada (PB12-DITN) Ref M13 TOTAL PARTIDA	1,00	3,55			3,55	3,55

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
010#		FUSTERIA DE TALLER (010FUTA0#)						
010001	u	Restauració de finestres/balconeres de fusta existents, amb una superfície entre 0,50 m2 i 3,50 m2, incloent: Sanejat i ajustat de finestres/balconeres de fusta existents. Substitució dels vidres existents per vidres amb cambra d'aire 6/12/6. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents. (1A211458) Ref FE TOTAL PARTIDA	42,00				42,00	42,00
010002	u	Restauració de porticons interiors existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 1,00 m2 i 3,50 m2, incloent: Sanejat i ajustat de porticons de fusta existents. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012 (cara exterior) i color de la paret (cara interior). Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents. (1A211459) Ref FE TOTAL PARTIDA	28,00				28,00	28,00
010003	u	Restauració de persianes de llibret de lamel·les horitzontals, de fusta, amb una superfície entre 1,00 m2 i 3,50 m2, incloent: Sanejat i ajustat de persianes de fusta existents. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents. (PAVK-61RP_1) Ref FE TOTAL PARTIDA	15,00				15,00	15,00
010004	u	Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents. Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. (PA24-61RM_50) Ref F1 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010005	u	Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents. (PA24-61RM_51)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
010006	u	Ref F2 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
		Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massilat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclou la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.						
010007	u	(PA24-61RM_52) Ref F4 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
		Porta de fusta de dues fulles batents amb una fulla recuperada (Ref F2) i l'altra fulla nova imitant a l'existent (ver mides en planilla de fusteria). Per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa amb vidre laminat 5+5 amb butiral mat. Inclou bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anoditzat F-1 o equivalent.						
010008	u	(EAQR048D_0) Ref F3 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
		Finestra de fusta de dues fulles batents i vidre fix superior, per a un buit d'obra aproximat de 87x162 cm, per a esmaltar, vidre amb cambra d'aire 6/12/6. Col·locada.						
010009	u	(PA1A-88YM) Ref FN2 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
		Balconera de fusta per a esmaltar, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 180x215 cm. Col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Col·locada.						
010010	u	(PA14-88ZN_0) Ref FN3 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
		Porta de fusta d'una fulla batent per a un llum de pas de 80x203 cm, per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa, de cares llises. Inclou bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anoditzat F-1 o equivalent.						
010011	m2	(EAQR048D_1) Ref FN4 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
		Persiana practicable de llibret de lamel·les horitzontals, de fusta, per a esmaltar. Col·locada (PAVG-4WAW)						
010012	u	FN5 FN6 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
		Persiana practicable de llibret de lamel·les horitzontals, de fusta, per a esmaltar. Col·locada (PAVG-4WAY)						
		FN7 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
010013	u	Porta de fusta d'una fulla batent per a un llum de pas de 95x207 cm, per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa amb vidre superior amb cambra d'aire 6/12/6. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anoditzat F-1 o equivalent. (EAQR048D_2) Ref FN8 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010014	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7,6 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (PA18-80NG) Ref DM1 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010015	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR0480_1) Ref DM1' TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
010016	u	Porta interior automatitzada i amb sensors, amb tancament estanc, de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. (EAQR0570_51) Ref DM2 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010017	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 135x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent). (EAQR068DDM1_52) Ref DM3 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010018	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 70x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR0480_2)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		Ref DM4 TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
010019	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 120x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR068DDM1_1)						
		Ref DM5 TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
010020	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x200 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7,6 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR0480_3)						
		Ref DM6 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010021	u	Porta interior de DM per a esmaltar, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (EAQR068DDM1_2)						
		Ref DM7 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010022	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, de dues fulles batents i vidre superior fix laminat 5+5 amb butiral transparent, per a un llum de pas de 120x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR0480_4)						
		Ref DM8 TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
010023	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 145x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (EAQR068DDM1_3)						
		Ref DM9 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
010024	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, per a esmaltar, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR0480_5) Ref DM10 TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
010025	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 145x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (EAQR068DDM1_4) Ref DM11 TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
010026	u	Moble Office amb separadors, de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra. (1A211460) Ref DM12 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010027	u	Moble de fusta de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar. Vidre superior laminat 4+4 amb butiral mat. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent). (1A211460_1) Ref DM13 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010028	u	Taquilles de fusta de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar, amb pany i clau. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra. (1A211460_2) Ref DM14 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010029	u	Porta interior formada per una fulla batent de vidre trempat tipus Vidur, una fulla fixa lateral i una altra superior de vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Totl el conjunt de 204x319 cm. Ver detall en planilla de fusteria (PA23-73HH_50) Ref FV1 TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
010030	u	Porta d'entrada de fusta lacada color RAL 6012 i vidre, formada per una fulla batent i un fix superior. Tot el conjunt de vidre amb cambra d'aire 6/12/6. Fix superior col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox. Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. (PA23-73HH_1) Ref FV2 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
010031	u	Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,49x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox. (PA14-88ZN_50) Ref FV3 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010032	u	Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,44x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox. (PA14-88ZN_1) Ref FV4 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010033	u	Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 3,28x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox. (PA14-88ZN_2) Ref FV5 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010034	m2	Vidre fix laminat 4+4 amb butiral transparent, col·locat entre perfils inox. laterals tipus "U" de 15x15 mm. (P660-73GE) Ref FV6 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
010035	u	Porticons de fusta per a finestres/balconeres, de fulles batents, per a esmaltar. Col·locats en finestres/balconeres existents restaurades. (LSV030) TOTAL PARTIDA	10,00				10,00	10,00
010036	u	Joc de manetes tipus DIANA de la casa Ocariz per a fusteria de fusta (finestres, balconeres, porticons i persianes). Col·locades (BAZ4-2PZA) TOTAL PARTIDA	40,00				40,00	40,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
012#		APARELLS SANITARIS (012ASIN0#)						
012001	u	Inodor de porcellana esmaltada model Meridian de la casa Roca o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (EJ14BA1Q) B1 B4 B5 B6 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00 1,00	4,00
012002	u	Inodor de porcellana esmaltada model Access de la casa Roca, ref. A346237000 o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (EJ14B213) B2 B3 B7 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00	3,00
012003	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada model Access de la casa Roca o equivalent, senzill, d'amplària 55 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ13B713) B2 B3 B7 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00	3,00
012004	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada model Diverta de la casa Roca o equivalent, senzill, d'amplària 47 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ13B813) B1 D2 B4 B5 B6 TOTAL PARTIDA	1,00 2,00 1,00 1,00 1,00				1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	6,00
012005	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, model Slim exclusive, ref. 20210303, de la casa Tres o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ23613G) B2 B3 B7 B1 D2 B4 B5 B6 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	9,00
012006	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 3/4", roscat a un sífo de llautó cromat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ331411)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		B2	1,00				1,00	
		B3	1,00				1,00	
		B7	1,00				1,00	
		B1	1,00				1,00	
		D2	2,00				2,00	
		B4	1,00				1,00	
		B5	1,00				1,00	
		B6	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						9,00
012007	u	Sifó de botella per a lavabo, per a quedar vist, de llautó cromat de diàmetre 1" amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la vàlvula de desguàs de l'aparell i a la xarxa de petita evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ33B14F)						
		B2	1,00				1,00	
		B3	1,00				1,00	
		B7	1,00				1,00	
		B1	1,00				1,00	
		D2	2,00				2,00	
		B4	1,00				1,00	
		B5	1,00				1,00	
		B6	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						9,00
012008	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix amb tractament antibaf, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (EC1K1501)						
		B1	1,00	0,70		1,00	0,70	
		D2	2,00	0,70		1,00	1,40	
		B4	1,00	0,70		1,00	0,70	
		B5	1,00	0,70		1,00	0,70	
		B6	1,00	0,70		1,00	0,70	
		TOTAL PARTIDA						4,20
012009	m2	Mirall reclinable de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (EC1K1301)						
		B2	1,00	1,00		1,00	1,00	
		B3	1,00	0,80		1,00	0,80	
		B7	1,00	0,60		1,00	0,60	
		TOTAL PARTIDA						2,40
012010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1, 1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ42U010)						
		B2	1,00				1,00	
		B3	1,00				1,00	
		B7	1,00				1,00	
		B1	1,00				1,00	
		D2	2,00				2,00	
		B4	1,00				1,00	
		B5	1,00				1,00	
		B6	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						9,00
012011	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ43U005)						
		B2	1,00				1,00	
		B3	1,00				1,00	
		B7	1,00				1,00	
		B1	1,00				1,00	

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		D2	2,00				2,00	
		B4	1,00				1,00	
		B5	1,00				1,00	
		B6	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						9,00
012012	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable de la casa Roca, ref. A816933001 o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ46U020)						
		B2	1,00				1,00	
		B3	1,00				1,00	
		B7	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						3,00
012013	u	Subministrament i col·locació de plat de dutxa de resines color Gris/Beige, de 1000x800mm, model AKRON de la casa ACQUABELLA o equivalent. Kit de dutxa encastat cuadro 380x380 amb dutxa mobil flexo i suport amb presa a paret, ref. 00698001, de la casa TRES o equivalent. Inclòs el desguàs sifònic amb reixeta incorporada. Totalment instal·lat (EJT20004)						
		B6	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
012014	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model UNIVERSE 60 T-XP 1C de la casa TEKA o equivalent, acabat brillant, encastada en taulell de cuina. Inclòs desguàs amb vàlvula manual amb cistella 3/2" i sifó. (PJ181-3DY3)						
		OF1	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
012015	u	Aixeta monocomandament per a aigüera model EASY ARK 915 de la casa TEKA o equivalent, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu alt, amb broc alt giratori, amb dues entrades de maniguets. (PJ210-3YKL)						
		OF1	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
013#		INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT (020LAMP0#)						
013001	u	Caixa per a quadre de distribució model System Pro E Energy de dimensions 984x250x1749 mm, amb estructura muntada i borns de sortida. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG1B-DGQ1) Quadre General de Distribució TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013002	u	Subministrament i instal·lació de caixa superf. 96M, IP31. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació (PG1B-DGPQ) Planta 1ª TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013003	u	Subministrament i instal·lació de caixa superf. 54M, IP31. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG1B-DGPQ_1) Planta 2ª TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013004	u	Legalització de la instal·lació elèctrica, degudament registrada en el Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. Incloses les taxes corresponents. (EG000000) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013005	u	Subministrament i instal·lació de Quadre i subquadre general de distribució. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG13U010) Quadre general Subquadre P. 1ª Subquadre P. 2ª TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00	3,00
013006	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1000 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97,6, factor de potència de sortida 0,9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. (PGC3-B5X9) SAI TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013007	u	Interruptor general automàtic de 80A, regulable, de 15KA amb protecció contra sobretensions. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG49-AJQR) Quadre General Comand. Protecció Punt de recàrrega TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
013008	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 30 mA de sensibilitat, de 230 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (BG4L-09XD)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
013009	u	Quadre General Comand. Protecció	10,00				10,00	23,00
		Subquadre Planta 1ª	8,00				8,00	
		Subquadre Planta 2ª	5,00				5,00	
		TOTAL PARTIDA						
013010	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 30 mA de sensibilitat, de 400 V, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (BG4L-09X8)	1,00				1,00	1,00
		Quadre General Comand. Protecció TOTAL PARTIDA						
013011	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 300 mA de sensibilitat, de 400 V, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (BG4L-09XP)	2,00				2,00	2,00
		Quadre General Comand. Protecció TOTAL PARTIDA						
013012	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, de 230 V, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG415949)	15,00				15,00	34,00
		Quadre General Comand. Protecció						
		Subquadre Planta 1ª	11,00				11,00	
		Subquadre Planta 2ª	8,00				8,00	
013013	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG41594B)	15,00				15,00	32,00
		Quadre General Comand. Protecció						
		Subquadre Planta 1ª	12,00				12,00	
		Subquadre Planta 2ª	5,00				5,00	
013014	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG47-ELRD)	2,00				2,00	2,00
		Quadre General Comand. Protecció TOTAL PARTIDA						
013015	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG47-ELRD_1)	3,00				3,00	3,00
		Quadre General Comand. Protecció TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
013016	u	(PG47-ELRD_2) Quadre General Comand. Protecció TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (BG49-18L1) Subquadre Planta 1ª Subquadre Planta 2ª TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
013017	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Ccas1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PG33-E6DA) Escomesa TOTAL PARTIDA	1,00	43,00			43,00	43,00
013018	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EG312224) TOTAL PARTIDA	1,00	2100,00			2100,00	2100,00
013019	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EG312234) TOTAL PARTIDA	1,00	2884,00			2884,00	2884,00
013020	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EG312544) TOTAL PARTIDA	1,00	57,20			57,20	57,20
013021	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EG312554) TOTAL PARTIDA	1,00	142,70			142,70	142,70
013022	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PG33-E40C) TOTAL PARTIDA	1,00	125,00			125,00	125,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.	
013023	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclosa part proporcional de regstre i connexió, colzes, derivacions en T i altres accessoris necessaris per al muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG23R815) P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	22,00 26,00 18,00				3,00 3,00 3,00	66,00 78,00 54,00	198,00
013024	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regstre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG22H511) TOTAL PARTIDA	1,00	700,00				700,00	700,00
013025	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regstre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG22H711) TOTAL PARTIDA	1,00	895,40				895,40	895,40
013026	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regstre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG22H811) TOTAL PARTIDA	1,00	45,00				45,00	45,00
013027	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regstre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG22HB11) TOTAL PARTIDA	1,00	25,00				25,00	25,00
013028	u	Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 2 connexions al corrent elèctric, 2 connexions RJ45 i 2 connexions SAI, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EGCIMA01) Encastades en paviment TOTAL PARTIDA	17,00 16,00					17,00 16,00	33,00
013029	u	Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 2 connexions al corrent elèctric, 1 connexió RJ45 i 1 connexió HDMI, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.							

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		(EGCIMA02)						
		TOTAL PARTIDA	3,00				3,00	3,00
013030	u	Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball formada per 2 connexions al corrent elèctric, 2 connexions RJ45, 2 connexions SAI i 1 connexió HDMI previsió media, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.						
		(EGCIMA04)						
		TOTAL PARTIDA	11,00				11,00	11,00
013031	u	Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 1 connexió al corrent elèctric i 1 connexió RJ45 (impresora), connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.						
		(EGCIMA03)						
		Encastades en paviment	4,00				4,00	
		TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	6,00
013032	u	Subministrament i instal·lació de videoporter, amb dues unitats exteriors i una interior, equip d'alimentació i obreportes elèctric. Inclòs brunzidor. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.						
		(PP26-621Q)						
		TOTAL PARTIDA						
013033	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb marc, preu alt, encastada. Model LIGHT color blanc, de la casa BTICINO o equivalent. Col·locats segons Normativa Vigent a 30 cm del paviment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.						
		(EG63115B)						
		P. Baixa	15,00				15,00	
		P. Primera	10,00				10,00	
		P. Segona	4,00				4,00	
		TOTAL PARTIDA						29,00
013034	u	Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, encastat, amb marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular d'1 mòdul de preu mitjà, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U Model LIGHT, de la casa BTICINO o equivalent. Col·locats segons Normativa Vigent a 90 cm del paviment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.						
		(PG6J-6PNK)						
		P. Baixa	18,00				18,00	
		P. Primera	14,00				14,00	
		P. Segona	8,00				8,00	
		TOTAL PARTIDA						40,00
013035	m	Safata metàl·lica de xapa perforada plegada per a esmaltar, amb separadors d'acer electrozincat, per a pas d'instal·lacions elèctriques, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.						
		(PG2J-4C6U)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		SOSTRE P. BAIXA DT1	1,00	2,50			2,50	
		RP	1,00	2,35			2,35	
		HE	1,00	2,35			2,35	
		SR1	1,00	5,30			5,30	
		TOTAL PARTIDA						12,50
013036	u	Luminaria COLGANTE Cleo E27 LED, 1,5 m de cable o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH13-BZCW) P. BAIXA P. PRIMERA TOTAL PARTIDA	2,00 12,00				2,00 12,00	14,00
013037	u	Luminaria COLGANTE Cleo E27 LED, 1,5 m de cable amb cèl·lula fotovoltaica o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (EH2LTSVC_1) P. BAIXA TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
013038	u	Luminaria DOWNLIGHT Confort 725.26, 14 kw, 3000K de Indoor Professional Lighting, Ref. 72526030-883. o equivalent. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (EH2LTSVD) P. BAIXA TOTAL PARTIDA	6,00				6,00	6,00
013039	u	Luminaria DOWNLIGHT LED, 12w BLANCO, 4000k de la casa Alvertlamp o equivalent. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH13-BZBH) P. BAIXA P. PRIMERA P. SEGONA TOTAL PARTIDA	2,00 4,00 3,00				2,00 4,00 3,00	9,00
013040	u	Aplíc BOX 16/3200, 9w, 4000k, IP44, estructura color plata de la casa ACB. Ref. A320001C o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH13-BZDE) P. BAIXA P. PRIMERA P. SEGONA TOTAL PARTIDA	2,00 4,00 2,00				2,00 4,00 2,00	8,00
013041	m	Luminaria suspendida FENIX, estructura color gris, 39w, 4000k, longitud 880- 1500 mm (INDIRECTE/DIRECTE) o equivalent. Incloses xapes d'unió i colzes de connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
013042	m	especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH25-39XJ) Sala de reunions TOTAL PARTIDA	1,00	9,20			9,20	9,20
		Lluminària suspendida FENIX, estructura color gris, 39w, 4000k, longitud 1200- 1500 mm (DIRECTE) o equivalent. Incloses xapes d'unió i colzes de connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH25-39VZ) Resta TOTAL PARTIDA	1,00	28,20			28,20	28,20
013043	m	Llumenera linial LED instal·lada sota mobles alts de cuina. 3000K o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EH2DL001) OF1 TOTAL PARTIDA	1,00	2,30			2,30	2,30
013044	u	Lluminària tipus MINI GLO-BALL Suspension 112 mm de la casa Flos, LED G9, 3000k, Ref. 25320 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH14-H7NV) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013045	u	Lluminària tipus GLO-BALL Suspension 33 cm de la casa Flos, LED E27, 13w, 3000k, Ref. 25535 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH14-H7NY) TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
013046	u	Lluminària tipus GLO-BALL Suspension 45 cm de la casa Flos, LED E27, 21w, 3000k, Ref. 26998 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH15-395Y) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013047	u	Panel QUANTUM LED 100, 40w, 4000k, de 60x60, Ref. 77700N o equivalent. Inclosos clips quantum ST-38. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (HE14RG14) P. PRIMERA TOTAL PARTIDA	8,00				8,00	8,00
013048	u	Lluminària DOWNLIGHT Confort 703,21, 7,5w, 3000k de Indoor Professional Lighting, Ref. 70321030-483 o equivalent. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		intal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH20-6U0Y) P. BAIXA P. PRIMERA TOTAL PARTIDA	9,00 9,00				9,00 9,00	18,00
013049	u	Llum de emergència model NORMA EMPOTRAT de la casa DAISALUX o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (EG10009) P. BAIXA P. PRIMERA P. SEGONA TOTAL PARTIDA	15,00 12,00 6,00				15,00 12,00 6,00	33,00
013050	m	Perfil Line 14 Blanco (Lux), Ref. LINE1401 o equivalent. Inclos difusor opal perfil Line, tira Led STD, SMD3528, 20W, 24V, 3000K, cinta conductora calor, tap final Line 14 blanc, i alimentació. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PH14-H7NX) TOTAL PARTIDA	1,00	75,00			75,00	75,00
013051	u	Tubular COLGANTE DUBE LED 9,2w, 945lm, 3000k, Blanco, Ref. 796BL3110I- 01 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH14-H7O0) P. PRIMERA O TOTAL PARTIDA	3,00				3,00	3,00
013052	u	Aplic NUDUS UP-DOWN 36W, 3000k, ANTRACITA (FRE) de la casa DOPOLIGHTING. Ref 1690103 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PHN0-6U2D) P. Baixa - Exterior TOTAL PARTIDA	6,00				6,00	6,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
014#		INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA (019ELEC0#)						
014001	u	Connexió a xarxa general existent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EFMP111E) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
014002	u	Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col·locat sobre bancada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PJ71-3HJ6) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
014003	u	Grup de pressió amb bomba submergida centrífuga multietapes vertical d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb control de nivell mecànic, potència a definir, IP68, muntat superficialment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PNX5-CREX) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
014004	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EFB44515INZ9) P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 3,00 3,00 1,00			1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00	1,00 4,00 6,00 2,00 2,00 8,00 9,00 6,00 3,00	41,00
014005	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EFB46551LI93) P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,30 1,50 4,00 1,50 3,00 1,50 0,50 1,50 2,50 2,50 2,50			1,30 1,50 4,00 1,50 3,00 1,50 0,50 1,50 2,50 2,50 2,50	22,30
014006	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen, connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.		
014007	m	de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.								
		(EFB48715)								
		P. Baixa	1,00	5,00			5,00			
			1,00			3,00	3,00			
			1,00	8,00			8,00			
			1,00	1,50			1,50			
			1,00			11,00	11,00			
		P. Primera	1,00			3,00	3,00			
			1,00	2,50			2,50			
			1,00	3,50			3,50			
			1,00	2,50			2,50			
		P. Segona	1,00			3,00	3,00			
		TOTAL PARTIDA							43,00	
		014007	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.						
				(EFMP1111)						
P. Baixa	1,00					1,00	1,00			
	2,00					2,00	4,00			
	2,00					3,00	6,00			
	1,00					2,00	2,00			
P. Primera	4,00					2,00	8,00			
	3,00					3,00	9,00			
P. Segona	3,00					2,00	6,00			
	1,00					3,00	3,00			
TOTAL PARTIDA									39,00	
014008	m			Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.						
				(EFMP1111_1)						
				P. Baixa	1,00	1,30			1,30	
					1,00	1,50			1,50	
			1,00	4,00			4,00			
			1,00	1,50			1,50			
		P. Primera	1,00	3,00			3,00			
			1,00	1,50			1,50			
			1,00	0,50			0,50			
			1,00	1,50			1,50			
			1,00	2,50			2,50			
		P. Segona	1,00	2,50			2,50			
			1,00	2,50			2,50			
		TOTAL PARTIDA							22,30	
		014009	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 29 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.						
(EFMP1111_2)										
P. Baixa	1,00			5,00			5,00			
	1,00					3,00	3,00			
	1,00			8,00			8,00			
	1,00			1,50			1,50			
	1,00					11,00	11,00			
P. Primera	1,00					3,00	3,00			
	1,00			2,50			2,50			
	1,00			3,50			3,50			
	1,00			2,50			2,50			
P. Segona	1,00					3,00	3,00			
TOTAL PARTIDA									43,00	
014010	u			Subministrament i col·locació de sortida vertical per inodor, de 16 mm. Inclosa clau de pass. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		ajudes a aquesta intal·lació. (PFM5-H9DL) P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	2,00 3,00 2,00				2,00 3,00 2,00	7,00
014011	u	Subministrament i col·locació de sortida vertical per lavabo, aigüera i dutxa, de 16 mm. Inclosa clau de pass. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PFM5-H9DM) P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	4,00 4,00 4,00				4,00 4,00 4,00	12,00
014012	u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 20 mm. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EFMP1111A) P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	3,00 4,00 2,00				3,00 4,00 2,00	9,00
014013	u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 25 mm. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (EFMP1111B) P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	2,00 1,00 1,00				2,00 1,00 1,00	4,00
014014	u	Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1800 W de potència, model PRO ECO de la cas ARISTON o equivalent, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PJA8-3HYT) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
014015	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16-20 mm, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PFQ0-3LIK) P. Segona Muntant P. Baixa TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	2,50 5,00 2,00		2,00 7,00 2,00	2,00 2,50 7,00 2,00 2,00	20,50

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
015#		INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ (012CLIMA0#)						
015001	u	Unitat exterior d'expansió directa model PUHYP600YSNW-A de la casa MITSUBISHI, amb una potència frigorífica nominal de 69 kW i una potència calorífica nominal de 76,5 kW, amb un EER aproximat de 3,69 i un SEER aproximat de 6,57, col·locada sobre suport i totalment instal·lada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEGN-CS9T) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
015002	u	Bomba de calor model MSZ-AP15VG(k) de la unitat interior i MUZ-AP15VG de la unitat exterior, de la casa MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP aproximat 4, EER aproximat 4,17, amb termostàt ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEF1-6QQN) RACK - SPLIT* TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
015003	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug model PEFYP250VMHS- E de la casa Mitsubishi-Electric, de 28 kW de potència frigorífica màxima i 31,5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat i totalment instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEJ3-6SK3) P. Baixa P. Primera TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
015004	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug model PEFYP100VMHS- E de la casa Mitsubishi-Electric, de 11,2 kW de potència frigorífica màxima i 12,5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat i totalment instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEJ3-6SJK) P. Segona TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
015005	m2	Formació de conducte de secció rectangular, de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Inclòs bifurcacions, colzes i derivacions. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PE54-35DS) 200x200 mm P. Baixa P. Primera P. Segona 225x225 mm P. Baixa P. Primera P. Segona 250x250 mm P. Baixa P. Primera P. Segona 275x275 mm P. Baixa P. Segona 300x300 mm P. Baixa P. Primera TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	16,18 15,43 6,10 3,80 0,88 3,40 1,30 4,65 2,23 1,42 1,81 2,28 2,61			16,18 15,43 6,10 3,80 0,88 3,40 1,30 4,65 2,23 1,42 1,81 2,28 2,61	62,09

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
015006	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 160 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEK7-4879) P. Baixa P. Primera TOTAL PARTIDA	8,00 1,00				8,00 1,00	9,00
015007	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a (PEK7-487A) P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
015008	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEK7-487B) P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	1,00 2,00 1,00				1,00 2,00 1,00	4,00
015009	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 315 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEK7-487G) P. Segona TOTAL PARTIDA	4,00				4,00	4,00
015010	u	Reixeta de retícula, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x500 mm, per a retorn de plenum. Col·locada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEKM-48DG) P. Baixa TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
015011	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 700x700 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEKM-48DK) P. Primera TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
015012	u	Reixeta de retícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, per a retorn de plenum. Col·locada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEKM-48DJ) P. Segona TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
015013	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PEKK-38FY) P. Baixa TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
015014	u	Reixeta d'impulsió i retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEKK-38H7)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		P. Baixa P. Primera TOTAL PARTIDA	10,00 12,00				10,00 12,00	22,00
015015	u	Reixeta d'impulsió i retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEKK-38H3)						
		P. Baixa P. Primera TOTAL PARTIDA	4,00 6,00				4,00 6,00	10,00
015016	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-7, col·locat en cel ras i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEC4-CS3Q)						
		P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00	3,00
015017	m	Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PE43-48OB) Renovació aire entalpica						
		P. Baixa P. Primera P. Segona TOTAL PARTIDA	2,00 2,00 2,00	8,00 22,00 25,00			16,00 44,00 50,00	110,00
015018	m2	Formació de conducte de secció rectangular, de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Inclòs bifurcacions, colzes i derivacions. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PE54-35DS) TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
016#		INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS/INFORMÀTICA (013TELECO#)						
016001	u	Subministrament i instal·lació de centralització informàtica formada per: - 1 unitat de RB3011UIAS-RM router Gigabit Ethernet Negro - 3 unitats de Ubiquiti Networks Unifi Pro 48-Port PoE Gestionado - 12 unitats de Punts d'accés Ubiquiti uap-ac-pro - 1 unitat de Cloud Key Plus - 120 unitats de Latiguillo 0,30 m RJ45 CAT6 UTP - 30 unitats de Latiguillo 0,50 m RJ45 CAT6 UTP - 20 unitats de Telèfon Grandstream 1628 - 1 unitat d'Armari 22U + Accessoris 1166x600x600 (Inclòs kit de ventilació, 2 safates fixes, 1 regleta d'endolls, potes i rodes). Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EP0INF01) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
016002	u	Connector elevat per Antena WIFI. col·locat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PP7C-66U5) TOTAL PARTIDA	16,00				16,00	16,00
016003	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, amb certificació inclosa, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EP434640) TOTAL PARTIDA	1,00	900,00			900,00	900,00
016004	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG2N-EUH7) TOTAL PARTIDA	1,00	900,00			900,00	900,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
017#		INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS (014INCEN0#)						
017001	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 21A-113B, amb pressió incorporada, pintat, col·locat amb suport a paret. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EM31261J) P. BAIXA P. PRIMERA P. SEGONA TOTAL PARTIDA	2,00 3,00 2,00				2,00 3,00 2,00	7,00
017002	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, col·locat amb suport a paret. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EM31371J) P. BAIXA P. PRIMERA TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
017003	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 24 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PM11-383Y) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
017004	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PM15-4ICP) TOTAL PARTIDA	31,00				31,00	31,00
017005	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PM17-386S) TOTAL PARTIDA	12,00				12,00	12,00
017006	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitó, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PM18-385V) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
017007	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri.						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
017008	m	<p>Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (PG33-E3ZR)</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00	270,00			270,00	270,00
		<p>Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p> <p>(PG2N-EUH7)</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00	270,00			270,00	270,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
018#		INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT (015TRAN0#)						
018001	u	<p>Ascensor hidràulic tipus HL3002AA/4 P per a edifici públic de 3 plantes d'alçada (7,50m - 3 parades), amb una capacitat de càrrega de 300 kg equivalent a 4 persones i una velocitat de 0,15 m/s, amb maquinària monofàsica de 3 Cv en armari, maniobra universal, porte de replà automàtiques de dues fulles de 800x2000 mm, paraflames E120 segons EN 81-58, cabina de 1,40x1,10 m amb portes automàtiques d'acer inoxidable. Amb góndola telefònica i punt de xarxa informàtica.</p> <p>Complint amb la Directiva de Màquines 2006/42/CE i el RD 88/2013 per a persones amb mobilitat reduïda. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.</p> <p>(ELG3418N)</p>						
		TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
019#		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ (013INEV0#)						
019001	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PDH0-60AZ)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						
019002	u	Connexió a col·lector general de sanejament de sortida de l'edifici. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (ED35CONNE)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						
019003	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD1A-F11K) P. BAIXA B1 B2 OF1 P. PRIMERA B3 D2, B4 P. SEGONA B6 B7 AIREJADORS PERICONS	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	2,00 4,00 7,00 2,50 6,00 2,00 1,50 2,00 13,00			2,00 4,00 7,00 2,50 6,00 2,00 1,50 2,00 26,00	53,00
		TOTAL PARTIDA						
019004	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD7A-EUTD) FECALS PLUVIALS	1,00 1,00 1,00 1,00	1,50 3,00 2,50 10,00			1,50 3,00 2,50 10,00	17,00
		TOTAL PARTIDA						
019005	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		intal·lació. (PD7E-49BB) SOSTRE P. SEGONA	1,00	2,00			2,00	
			1,00	1,50			1,50	
		SOSTRE P. PRIMERA	1,00	2,50			2,50	
			1,00	1,00			1,00	
		TOTAL PARTIDA	1,00	6,00			6,00	13,00
019006	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PD18-8D5M) Baixants Airejadors TOTAL PARTIDA	2,00 2,00			8,00 4,00	16,00 8,00	24,00
019007	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PEMA-FGZJ) OF1 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
019008	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PD18-8D5I) OF1 TOTAL PARTIDA	1,00	4,00			4,00	4,00
019009	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta intal·lació. (PEP6-8FV2) P. BAIXA RACK B1 B2 P. PRIMERA D2 B3 B4 B5 P. SEGONA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		B6	1,00				1,00	
		B7	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						9,00
019010	u	Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 63 dB, col·locat en conducte d'extracció de 125 mm de diàmetre i ajustat a cabals de sortida. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEP7-8G6L) P. BAIXA RACK	1,00				1,00	
		B1	1,00				1,00	
		B2	1,00				1,00	
		P. PRIMERA						
		D2	1,00				1,00	
		B3	1,00				1,00	
		B4	1,00				1,00	
		B5	1,00				1,00	
		P. SEGONA						
		B6	1,00				1,00	
		B7	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						9,00
019011	u	Subministrament i col·locació de caixa extractora de la casa Soler Palau, o equivalent, monofàsica per a 230 V de tensió, de 250 m ³ /h de cabal màxim d'aire, amb 5 boques d'entrada i una de sortida, de pressió baixa i instal·lat en l'interior de cel·las. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EEM32311) P. BAIXA P. PRIMERA P. SEGONA	1,00				1,00	
		P. PRIMERA	1,00				1,00	
		P. SEGONA	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						3,00
019012	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 75 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PE41-38XG) Sostre P. Baixa	1,00	2,50			2,50	
			1,00	1,00			1,00	
			1,00	2,50			2,50	
		Sostre P. Primera	2,00	4,00			8,00	
			1,00	2,00			2,00	
			1,00	1,00			1,00	
		Sostre P. Segona	1,00	3,00			3,00	
			1,00	1,00			1,00	
		TOTAL PARTIDA						21,00
019013	m	Conducte circular de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, per a ventilació muntat superficialment. Ventilació cambres humides. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EE43G0S3) SHUNTS De P. Baixa	1,00				9,00	9,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		De P. Primera De P. Segona TOTAL PARTIDA	1,00 1,00			5,00 2,50	5,00 2,50	16,50
019014	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm de mides interiors i 3 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD35-8GKT) Pluvials Fecal TOTAL PARTIDA	2,00 1,00				2,00 1,00	3,00
019015	u	Pericó sífonic i tapa registrable, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD31-56A7) Fecals Pluvials TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
019016	m	Aïllament acústic per a baixants entre 125 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD10-9ALD) D 125 mm (Penjat en sostre) SOSTRE P. SEGONA SOSTRE P. PRIMERA D 125 mm (Baixant) Baixants Airejadors TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00	2,00 1,50 2,50 1,00 6,00			2,00 1,50 2,50 1,00 6,00 8,00 4,00 16,00 8,00	37,00
019017	m	Aïllament acústic per a baixants entre 125 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PD10-9ALD) TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
020#		MOBLES I EQUIPAMENT (014MOBU0#)						
020001	u	Mòdul columna per a cuina de 600 d'amplària mm, 600 de llargària i 2300 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EQ71067G) TOTAL PARTIDA						
020002	u	Mobiliari per a cuina, d'aglomerat amb melamina amb mòduls baixos, de 600 d'amplària mm i 700 mm d'alçària, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol. Tot instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EQ7119B1) OF1 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
020003	m	Mobiliari per a cuina, d'aglomerat amb melamina amb mòduls alts de 330 d'amplària mm de fondària i 900 mm d'alçària. Tot instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EQ100000) TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
021#		PINTURA (015PINT0#)						
021001	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (E898J2A0) COLOR NCS S 1000N P. BAIXA DT1 + DT2	1,00	4,00		3,20	12,80	
			1,00	12,32		2,20	27,10	
		RP	1,00	12,52		3,20	40,06	
		SRB	1,00	13,03		3,20	41,70	
		P	1,00	34,64		3,20	110,85	
		HE	1,00	12,94		3,20	41,41	
		SR1	1,00	22,28		2,20	49,02	
		P. PRIMERA						
		ST	1,00	33,20		3,45	114,54	
		DPTX	1,00	12,75		3,45	43,99	
		MP	1,00	11,96		3,45	41,26	
		SR2	1,00	16,19		3,00	48,57	
		O	1,00	20,37		3,00	61,11	
		P. SEGONA						
		EU	1,00	27,10		2,60	70,46	
		ESCALES						
			1,00	6,30		3,34	21,04	
			1,00	12,57		3,90	49,02	
			1,00	12,57		2,45	30,80	
		COLOR BLANC						
		P. BAIXA						
		RACK	1,00	11,11		2,50	27,78	
		D1	1,00	6,64		2,60	17,26	
		B1	1,00	6,33		1,40	8,86	
		B2	1,00	10,50		1,40	14,70	
		OF1	1,00	15,33		2,60	39,86	
		P. PRIMERA						
		D2	1,00	10,87		1,40	15,22	
		B3	1,00	8,64		1,40	12,10	
		B4	1,00	6,55		1,40	9,17	
		P. SEGONA						
		D4	1,00	6,53		2,60	16,98	
		B6	1,00	9,25		1,40	12,95	
		B7	1,00	9,00		1,40	12,60	
		TOTAL PARTIDA						991,21
021002	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (E898K2A0)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		P. BAIXA						
		EA	1,00	4,18				4,18
		DT1	1,00	11,05				11,05
			1,00	7,54		1,00		7,54
		DT2	1,00	11,20				11,20
			1,00	8,50		1,00		8,50
		PAS	1,00	3,10				3,10
		RP	1,00	9,78				9,78
			1,00	9,00		1,00		9,00
		SRB	1,00	10,56				10,56
			1,00	9,49		1,00		9,49
		P	1,00	21,13				21,13
		HE	1,00	10,47				10,47
			1,00	9,05		1,00		9,05
		SR1	1,00	30,77				30,77
			1,00	19,06		1,00		19,06
		P. PRIMERA						
		ST	1,00	52,49				52,49
			1,00	10,15		1,00		10,15
		DPTX	1,00	13,32				13,32
		MP	1,00	11,85				11,85
		SR2	1,00	15,29				15,29
		O	1,00	25,77				25,77
		P. SEGONA						
		EU	1,00	16,70	8,20			136,94
		D3	1,00	5,34				5,34
		ESCALES						
			3,00	9,87				29,61
		COLOR BLANC						
		P. BAIXA						
		RACK	1,00	4,98				4,98
		D1	1,00	2,48				2,48
		B1	1,00	2,36				2,36
		B2	1,00	6,49				6,49
		OF1	1,00	14,55				14,55
		P. PRIMERA						
		D2	1,00	6,50				6,50
		B3	1,00	4,42				4,42
		B4	1,00	2,68				2,68
		P. SEGONA						
		D4	1,00	2,65				2,65
		B6	1,00	5,98				5,98
		B7	1,00	4,61				4,61
		TOTAL PARTIDA						533,34
021003	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (E898DFM0) Façana sud-oest Façana sud-est Façana nord-est Façana nord-oest Façana principal Façana entrada accessible						
			1,00	137,00				137,00
			1,00	88,00				88,00
			1,00	161,00				161,00
			1,00	131,00				131,00
			1,00	9,07				9,07
			1,00	7,90				7,90
			1,00	1,70				1,70
			1,00	1,80				1,80
		TOTAL PARTIDA						537,47

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
021004	m2	Pintat de biga de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou respallat i sanejat previs de la base. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P89D-HDOE) Coberta inclinada - Sostre P. 2ª TOTAL PARTIDA	11,00	8,20	0,50		45,10	45,10
021005	m	Esmaltat de passamà de fusta, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou respallat i sanejat previs de la base. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. (PA24-61RM_1) Ref F5 TOTAL PARTIDA	1,00	11,87			11,87	11,87
021006	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm. Acabat pintat a l'esmalt sintètic amb dues capes, color RAL 9006. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P7D6-613K) ENCAVALLADA IPN-300 HEB-120 TOTAL PARTIDA	1,00 2,00 2,00 1,00 1,00	5,75 1,85 0,55 3,25 3,15	1,03 0,69 0,69 0,69 0,69		5,92 2,55 0,76 2,24 2,17	13,64
021007	m2	Esmaltat de fusteria de fusta, a l'esmalt sintètic, color RAL 6012, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P89G-43U2) Ref FN1 Ref FN2 Ref FN3 Ref FN4 Ref FN5 Ref FN6 Ref FN7 Ref FN8 TOTAL PARTIDA	2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0,79 0,87 1,80 0,90 2,49 2,44 3,28 0,95		2,07 1,62 2,15 2,10 2,50 2,50 2,50 2,07	3,27 2,82 3,87 3,78 12,45 12,20 16,40 3,93	58,72
021008	m2	Pintat de portes reixades d'acer, amb esmalt sintètic, color RAL 6012, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. (P89E-4VUU) Ref M1 Ref M2 TOTAL PARTIDA	2,00 2,00	2,42 1,80		2,69 2,15	13,02 7,74	20,76
021009	m2	Pintat de biga d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes. COLOR RAL 9006. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (E894BBJ0) HEB-120 (Ref FV2) UPN-140 (Ref FV3) UPN-140 (Ref FV4) UPN-140 (Ref FV5) TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00	1,50 2,49 2,44 3,28	0,69 0,49 0,49 0,49		1,04 1,22 1,20 1,61	5,07
021010	m2	Pintat de xapa metàl·lica, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, color RAL 9006. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. (E8985BJ0) Ref. M6	4,00	0,16		2,92	1,87	
			2,00	2,60		0,16	0,83	
		Ref. M7	4,00	0,16		2,92	1,87	
			2,00	1,35		0,16	0,43	
		Ref. M8	2,00	0,16		2,92	0,93	
			1,00	1,85		0,16	0,30	
		Ref. M9	2,00	0,30		2,85	1,71	
			1,00	1,20		0,30	0,36	
		Ref FV3 (xapa inferior)	1,00	2,49		0,20	0,50	
		Ref FV4 (xapa inferior)	1,00	2,44		0,20	0,49	
		Ref FV5 (xapa inferior)	1,00	3,28		0,20	0,66	
		TOTAL PARTIDA						9,95
021011	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, color similar al existent, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (E89B5BJ0) Ref F5	2,00	11,87		0,90	21,37	
		TOTAL PARTIDA						21,37
021012	m2	Pintat previa sanejat de reixes d'acer existents, de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic color RAL 6012, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, acabat satinat. (P894-4V98) Ref ME1 Ref ME2 Ref ME3 Ref ME4 Ref ME5 Ref ME6	2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,21 0,81 0,45 0,74 0,40 1,20		1,53 1,53 1,12 1,14 0,77 1,78	3,70 4,96 1,01 1,69 0,62 4,27	
		TOTAL PARTIDA						16,25
021013	m2	Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, color imitant a Ref F2, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P89G-43U0) Ref F3	2,00	0,90		2,30	4,14	
		TOTAL PARTIDA						4,14
021014	m2	Pintat de portes cegues i armari de fusta de DM, a l'esmalt sintètic color RAL 9006, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P89G-43TY) Ref DM7 Ref DM10 Ref DM12	2,00 4,00 8,00 8,00 1,00	0,90 0,90 1,93 0,60 1,93		2,25 2,15 0,60 2,00 2,00	4,05 7,74 9,26 9,60 3,86	
		Ref DM13	6,00 14,00 4,00	3,80 0,50 3,80	0,50	1,00 1,00	11,40 7,00 15,20	
		Ref DM14 (mateix color paret)	4,00 10,00	3,04 3,04		1,96 0,40	23,83 12,16	
		TOTAL PARTIDA						104,10
021015	m	Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element, prèvi polit i sanejat. (P43M-CW55) Bigues coberta inclinada	11,00 20,00	12,00 10,00			132,00 200,00	
		TOTAL PARTIDA						332,00
021016	m2	Envernissat ignífug de bigues de fusta amb una capa d'imprimació per a vernís intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm. (P7D6-61VR)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		Bigues coberta inclinada	11,00	12,00	0,50		66,00	
		TOTAL PARTIDA	20,00	10,00	0,50		100,00	166,00
021017	m	Sanejat de biguetes metàl·liques d'acer laminat amb raig de sorra seca, neteja d'òxids amb una dissolució de detergent amb pH àcid i de desengreixant amb dissolvent de tricloretilè Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P87A-4UBJ_1) Sostre P. Primera	8,00	4,00			32,00	32,00
		TOTAL PARTIDA						32,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
022#		VARIS (017VARIO#)						
022001	u	Subministrament i col·locació de la senyalètica i dels vinils dels diferents espais, consistents en rètols en totes les portes i directoris general i de cada una de les plantes. Els rètols de les portes seran de plaques d'acer inoxidable amb les lletres rebaixades i els directoris seran de fusta lacada amb lletres adherides. Mides i acabats segons detall de projecte (EQMC0002)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
022002	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra. (EYTT0001)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
022003	u	Estudi sonomètric acústic amb sistema de climatització encès. (P181-HCIV)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
023#		SEGURETAT I SALUT (022SEGU0#)						
023001	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. (HERZ0000)	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00

% % Costes directos complementarios

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 2. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

1A211458 u Restauració de finestres/balconeres de fusta existents, amb una superfície entre 0,50 m2 i 3,50 m2, incloent:
Sanejat i ajustat de finestres/balconeres de fusta existents. Substitució dels vidres existents per vidres amb cambra d'aire 6/12/6. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.

680,00 Euros

Són SIS-CENTS VUITANTA Euros per u

1A211459 u Restauració de porticons interiors existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 1,00 m2 i 3,50 m2, incloent: Sanejat i ajustat de porticons de fusta existents. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012 (cara exterior) i color de la paret (cara interior). Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.

196,28 Euros

Són CENT NORANTA - SIS Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per u

1A211460 u Moble Office amb separadors, de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra.

500,00 Euros

Són CINQ-CENTS Euros per u

1A211460_1 u Moble de fusta de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar. Vidre superior laminat 4+4 amb butiral mat. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent).

2.878,00 Euros

Són DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA - VUIT Euros per u

1A211460_2 u Taquilles de fusta de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar, amb pany i clau. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra.

3.987,00 Euros

Són TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA - SET Euros per u

A# MÀ D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 4. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

A0#		MÀ D'OBRA EMPRESARIAL	
A01#		MÀ D'OBRA INDIVIDUAL	
A0121000	h	Oficial 1a	29,21 Euros
		Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	29,21 Euros
		Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h	
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21 Euros
		Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h	
A012A000	h	Oficial 1a fuster	29,74 Euros
		Són VINT-I-NOU Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per h	
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21 Euros
		Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h	
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	22,69 Euros
		Són VINT-I-DUES Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims per h	
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	30,19 Euros
		Són TRENTA Euros amb DINOÜ Cèntims per h	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per h	
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19 Euros
		Són TRENTA Euros amb DINOÜ Cèntims per h	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros per h	
A0137000	h	Ajudant col·locador	24,08 Euros
		Són VINT-I-QUATRE Euros amb VUIT Cèntims per h	
A013A000	h	Ajudant fuster	26,13 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb TRETZE Cèntims per h	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 4. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

A013D000	h	Ajudant pintor	25,93 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per h	
A013G000	h	Ajudant calefactor	25,90 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA Cèntims per h	
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb QUATRE Cèntims per h	
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA Cèntims per h	
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros per h	
A0140000	h	Manobre	24,39 Euros
		Són VINT-I-QUATRE Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per h	
A0150000	h	Manobre especialista	26,42 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per h	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	23,07 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SET Cèntims per h	
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	23,16 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SETZE Cèntims per h	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SET Cèntims per h	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SET Cèntims per h	
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,16 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SETZE Cèntims per h	
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb QUATRE Cèntims per h	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 4. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,04 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb QUATRE Cèntims per h

A01-FEPE h Ajudant lampista 23,04 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb QUATRE Cèntims per h

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,07 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb SET Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 5. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

A0D-0007	h	Manobre	21,70 Euros
----------	---	---------	-------------

Són VINT-I-UN Euros amb SETANTA Cèntims per h

A0D-0008	h	Manobre guixaire	21,70 Euros
----------	---	------------------	-------------

Són VINT-I-UN Euros amb SETANTA Cèntims per h

A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	21,70 Euros
----------	---	---------------------------------	-------------

Són VINT-I-UN Euros amb SETANTA Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 6. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

A0E-000A h Manobre especialista

22,44 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 7. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	25,99 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h	
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per h	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per h	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	25,99 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	26,46 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb QUARANTA - SIS Cèntims per h	
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	25,99 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h	
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per h	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	26,40 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb QUARANTA Cèntims per h	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per h	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	25,99 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 7. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

A0F-000X h Oficial 1a polidor 25,99 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 26,42 Euros

Són VINT-I-SIS Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per h

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 25,25 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per h

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,99 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h

B# MATERIALS I COMPOSTOS

B0# MATERIALS BÀSICS

B01# LÍQUIDS

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,54 Euros

Són UN Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per m3

B0111000 m3 Aigua 1,73 Euros

Són UN Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per m3

B0122210 kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid 5,14 Euros

Són CINC Euros amb CATORZE Cèntims per kg

B0173000 l Dissolvent desengreixant de tricloretilè 14,80 Euros

Són CATORZE Euros amb VUITANTA Cèntims per l

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 9. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B03# GRANULATS

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 16,68 Euros

Són SETZE Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per t

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 183,54 Euros

Són CENT VUITANTA - TRES Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per t

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 16,67 Euros

Són SETZE Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per t

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 17,03 Euros

Són DISSET Euros amb TRES Cèntims per t

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 10. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B05# AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	101,11 Euros
Són CENT UN Euros amb ONZE Cèntims per t			
B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,34 Euros
Són ZERO Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per kg			
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,90 Euros
Són ZERO Euros amb NORANTA Cèntims per kg			
B053-1VFA	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,34 Euros
Són ZERO Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per kg			
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,22 Euros
Són ZERO Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per kg			
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	104,05 Euros
Són CENT QUATRE Euros amb CINQ Cèntims per t			
B056-06J5	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,14 Euros
Són ZERO Euros amb CATORZE Cèntims per kg			
B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,12 Euros
Són ZERO Euros amb DOTZE Cèntims per kg			

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 10. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,12 Euros

Són ZERO Euros amb DOTZE Cèntims per kg

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color 0,95 Euros

Són ZERO Euros amb NORANTA - CINQ Cèntims per kg

B06# FORMIGONS

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m³ de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 61,39 Euros

Són SEIXANTA - UN Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per m³

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 70,56 Euros

Són SETANTA Euros amb CINQUANTA - SIS Cèntims per m³

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 63,99 Euros

Són SEIXANTA - TRES Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per m³

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 70,01 Euros

Són SETANTA Euros amb UN Cèntims per m³

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 12. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B07# MORTERS DE COMPRA

B070-32G8	kg	Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria ceràmica	0,38 Euros
		Són ZERO Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per kg	
B0711013	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004	0,43 Euros
		Són ZERO Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per kg	
B077-12V5	kg	Morter expansiu	0,66 Euros
		Són ZERO Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per kg	
B079-06TD	kg	Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,75 Euros
		Són CINC Euros amb SETANTA - CINC Cèntims per kg	
B07A-12XY	kg	Morter porós drenant de ciment blanc i additiu inclusor d'aire	0,97 Euros
		Són ZERO Euros amb NORANTA - SET Cèntims per kg	
B07E-0GGZ	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,59 Euros
		Són UN Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per kg	
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	36,07 Euros
		Són TRENTA - SIS Euros amb SET Cèntims per t	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 13. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B09# **ADHESIUS**

B093-32JX dm3 Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 22,33 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb TRENTA - TRES Cèntims per dm3

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,29 Euros

Són ZERO Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per kg

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,63 Euros

Són ZERO Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per kg

B097-32K0 dm3 Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada 36,47 Euros

Són TRENTA - SIS Euros amb QUARANTA - SET Cèntims per dm3

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 14. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B0A#	FERRETERIA	
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		0,16 Euros
		Són ZERO Euros amb SETZE Cèntims per u
B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior
		0,27 Euros
		Són ZERO Euros amb VINT-I-SET Cèntims per u
B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
		0,30 Euros
		Són ZERO Euros amb TRENTA Cèntims per u
B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
		0,36 Euros
		Són ZERO Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per u
B0AK-07AS	kg	Clau acer
		1,36 Euros
		Són UN Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per kg
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		1,34 Euros
		Són UN Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per kg
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		0,10 Euros
		Són ZERO Euros amb DEU Cèntims per u
B0AO-07IH	u	Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		0,20 Euros
		Són ZERO Euros amb VINT Cèntims per u
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
		0,17 Euros
		Són ZERO Euros amb DISSET Cèntims per u
B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		2,63 Euros
		Són DOS Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per cu

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 14. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B0AQ-07GQ cu Visos per a fusta o tacs de PVC 3,30 Euros

Són TRES Euros amb TRENTA Cèntims per cu

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,30 Euros

Són NOU Euros amb TRENTA Cèntims per cu

B0B# ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm²
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,79 Euros

Són ZERO Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per kg

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 7,21 Euros

Són SET Euros amb VINT-I-UN Cèntims per m2

B0B8-108G m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 8,94 Euros

Són VUIT Euros amb NORANTA - QUATRE Cèntims per m2

B0C# **PLAQUES, PLANXES I TAULERS**

B0CC0-210Gm2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,68 Euros
Són SET Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per m2		
<hr/>		
B0CC0-210Vm2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,51 Euros
Són QUATRE Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per m2		
<hr/>		
B0CC0-210Zm2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,33 Euros
Són SET Euros amb TRENTA - TRES Cèntims per m2		
<hr/>		
B0CHN-21NBm2	Safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada, de 150 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 600 i 615 cm ⁴ i una massa superficial entre 14 i 16 kg/m ² acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	23,19 Euros
Són VINT-I-TRES Euros amb DINOÜ Cèntims per m2		

BOD# MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 255,22 Euros

Són DOS-CENTS CINQUANTA - CINC Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per m3

B0E# MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E2-0EKY u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,02 Euros
Són UN Euros amb DOS Cèntims per u		

B0F#	MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA	
B0F18-0E2U u	Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,26 Euros
	Són ZERO Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per u	
B0F1A-074N u	Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,14 Euros
	Són ZERO Euros amb CATORZE Cèntims per u	
B0F1A-075F u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,18 Euros
	Són ZERO Euros amb DIVUIT Cèntims per u	
B0FG2-0GME m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,82 Euros
	Són ONZE Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims per m2	
B0FG2-0GNF m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	13,60 Euros
	Són TRETZE Euros amb SEIXANTA Cèntims per m2	
B0FH2153 m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)	15,00 Euros
	Són QUINZE Euros per m2	

B0G# **PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS**

B0G2-0F9P	m2	Pedra calcària d'importació amb una cara polida i brillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	128,07 Euros
<hr/>			
Són CENT VINT-I-VUIT Euros amb SET Cèntims per m2			

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 21. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut 19,67 Euros

Són DINOEUROS amb SEIXANTA - SET CÈNTIMS per u

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,19 Euros

Són ZERO Euros amb DINOEUROS CÈNTIMS per m2

B2# MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

B2R# GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

B2RA-28TS t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 22,23 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per t

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 0,20 Euros

Són ZERO Euros amb VINT Cèntims per kg

B4# **ESTRUCTURES**

B44# **MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES**

B44Z-0LVZ	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,32 Euros
Són UN Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per kg			

B44Z-0LW8	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,41 Euros
Són UN Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per kg			

B44Z-0LWF	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,23 Euros
Són UN Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per kg			

B5# COBERTES

B52# MATERIALS PER A TEULADES

B526-0XRX	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica, esmaltada, de 25 peces/m ² , com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,42 Euros
-----------	---	---	------------

Són DOS Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per u

B5Z# MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZJ0-0MP9 m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de gruix 0,6 mm, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 10,18 Euros

Són DEU Euros amb DIVUIT Cèntims per m

B5ZJ1-0NK8 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 3,51 Euros

Són TRES Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per u

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,26 Euros

Són ZERO Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per u

B6# TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B66# MATERIALS PER A MAMPARES DIVISÒRIES

B661-1KOE m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfil·leria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

381,00 Euros

Són TRES-CENTS VUITANTA - UN Euros per m2

B6B#	MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT	
B6B0-1BTM	m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,59 Euros
	Són ZERO Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per m	
B6B1-0KK3	m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,83 Euros
	Són ZERO Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims per m	
B6B1-0KK7	m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,85 Euros
	Són ZERO Euros amb VUITANTA - CINC Cèntims per m	

B7# IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B71# LÀMINES BITUMINOSES

B714-0RQQ m2 Làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA sense armadura 7,22 Euros

Són SET Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per m2

B7B# **GEOTÈXTILS**

B7B1-0KPB m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2

0,82 Euros

Són ZERO Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims per m2

B7C#	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS	
B7C24-0KLD m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elasticat de 10 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,01 Euros
	Són UN Euros amb UN Cèntims per m2	
B7C71-28D2 m	Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB	1,09 Euros
	Són UN Euros amb NOU Cèntims per m	
B7C71-28D3 m	Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB	1,58 Euros
	Són UN Euros amb CINQUANTA - VUIT Cèntims per m	
B7C71-28D4 m	Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 12 dB	2,60 Euros
	Són DOS Euros amb SEIXANTA Cèntims per m	
B7C77-0JDH m2	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,38 Euros
	Són ZERO Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per m2	
B7C77-0JDQ m2	Làmina de polietilè extruït de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 21 a 24 dB, i una resistència a la compressió ≤ 21 kPa, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 21 a 24 dB, i una resistència a la compressió ≤ 21 kPa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,74 Euros
	Són DOS Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per m2	
B7C93-0IUR m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 30 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,31 Euros
	Són SIS Euros amb TRENTA - UN Cèntims per m2	
B7C93-0IWM m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica ≤ 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 1,081$ m2·K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,63 Euros
	Són DOS Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per m2	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 30. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica ≤ 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 1,081$ m²·K/W
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 2,70 Euros

Són DOS Euros amb SETANTA Cèntims per m2

B7CZ0-28CMm Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,78 Euros

Són ZERO Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per m

B7CZ2-0IRE u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,27 Euros

Són ZERO Euros amb VINT-I-SET Cèntims per u

B7J#	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS	
B7J1-OSL0	m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,04 Euros
Són ZERO Euros amb QUATRE Cèntims per m		
B7J50010	dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,20 Euros
Són CATORZE Euros amb VINT Cèntims per dm3		
B7J5009A	dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	13,25 Euros
Són TRETZE Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per dm3		
B7J6-0GSL	kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,31 Euros
Són UN Euros amb TRENTA - UN Cèntims per kg		
B7JE-0GTI	dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
B7JE-0GTM	dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	17,21 Euros
Són DISSET Euros amb VINT-I-UN Cèntims per dm3		

B7P#	MATERIALS PER A TRACTAMENTS D'HUMITATS DE CAPIL·LARITAT	
B7P1-28X2 u	Aparell d'electroòsmosi inalàmbrica per a tractament d'humitats capil·lars en una superfície de 101 a 150 m2	2.150,00 Euros
	Són DOS MIL CENT CINQUANTA Euros per u	
B7P1-BZSK m2	Neutralitzador de sals + Sika 107	2,07 Euros
	Són DOS Euros amb SET Cèntims per m2	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 33. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B8# REVESTIMENTS

B83# MATERIALS PER A APLACATS

B830-1VF5 m Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària 0,41 Euros

Són ZERO Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per m

B834-2B0B m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat 45,49 Euros

Són QUARANTA - CINC Euros amb QUARANTA - NOU Cèntims per m2

B83B-0XKR m Perfilera de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT. 0,94 Euros

Són ZERO Euros amb NORANTA - QUATRE Cèntims per m

B84# MATERIALS PER A CELS RASOS

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4,69 Euros

Són QUATRE Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims per m2

B84M-2I91 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció 53,92 Euros

Són CINQUANTA - TRES Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u

B89# MATERIALS PER A PINTURES

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 12,26 Euros

Són DOTZE Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per kg

B896-0P0D kg Pintura intumescent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 8,11 Euros

Són VUIT Euros amb ONZE Cèntims per kg

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 13,78 Euros

Són TRETZE Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per kg

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 13,11 Euros

Són TRETZE Euros amb ONZE Cèntims per kg

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,19 Euros

Són TRES Euros amb DINOÜ Cèntims per kg

B8A# MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS

B8A1-0P19	kg	Envernissat amb vernís ignífug amb classe de resistència al foc R 60.	8,64 Euros
-----------	----	---	------------

Són VUIT Euros amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per kg

B8B#	MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ	
B8B2-15TL kg	Protector hidròfug	8,37 Euros
	Són VUIT Euros amb TRENTA - SET Cèntims per kg	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 38. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B8Z#	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS		
B8Z2-12Y5	kg	Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural	22,08 Euros
		Són VINT-I-DUES Euros amb VUIT Cèntims per kg	
B8Z2-H5G6	kg	Consolidant de base hidròfuga per a ceràmica	7,42 Euros
		Són SET Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per kg	
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,48 Euros
		Són DOTZE Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per kg	
B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,93 Euros
		Són ONZE Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per kg	
B8ZA-0P1Q	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2	3,06 Euros
		Són TRES Euros amb SIS Cèntims per m2	
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,78 Euros
		Són QUATRE Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per kg	
B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	12,48 Euros
		Són DOTZE Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per kg	
B8ZAH000	kg	Imprimació neutralitzadora acrílica	23,25 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per kg	
B8ZAM000	kg	Imprimació fixadora acrílica	5,00 Euros
		Són CINC Euros per kg	
B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,90 Euros
		Són SIS Euros amb NORANTA Cèntims per l	
B8ZM-0P35	kg	Segelladora Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,25 Euros
		Són QUATRE Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per kg	

B9# MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9C# MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA

B9C0-0HKK	kg	Beurada de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,92 Euros
<hr/>			
Són ZERO Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per kg			

B9Q# MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B9Q3-13OL	m2	Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de roure americà de qualitat alta amb olis vegetals, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 1 llistó per post, amb unió a pressió Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	33,78 Euros
Són TRENTA - TRES Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per m2			

B9U# MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U2-H4V3	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària,	3,66 Euros
Són TRES Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per m			

B9V# MATERIALS PER A ESGLAONS

B9V6-0JCU	m	Esglaó de pedra natural calcària d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	77,93 Euros
Són SETANTA - SET Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per m			

B9Z# MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

B9Z0-35A1	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 20 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja	29,41 Euros
Són VINT-I-NOU Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per m			
B9Z1-H69J	kg	Cera de carnaúba i resines vegetals per a paviments	44,79 Euros
Són QUARANTA - QUATRE Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per kg			

BA# MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BA1# MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

BA11-1WSK m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

347,00 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros per m2

BA11-1XK8 m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques, caixa de persiana i guies

124,65 Euros

Són CENT VINT-I-QUATRE Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per m2

BAA# MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE

BAA0-H6EQ u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 160x215 cm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.050,00 Euros

Són MIL CINQUANTA Euros per u

BAS# MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I
CORTINES TALLAFUMS

BAS0-0ZEX u	Ferramenta per a finestra de dues fulles batents, de preu mitjà	36,33 Euros
	Són TRENTA - SIS Euros amb TRENTA - TRES Cèntims per u	

BAV#	PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS		
BAV3-0Z87	u	Comandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i 150 cm d'amplària	14,75 Euros
		Són CATORZE Euros amb SETANTA - CINC Cèntims per u	
BAV9-0Z94	m	Guies d'alumini per a persianes enrotllables	3,89 Euros
		Són TRES Euros amb VUITANTA - NOU Cèntims per m	
BAVC-0Z7R	m2	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2	69,45 Euros
		Són SEIXANTA - NOU Euros amb QUARANTA - CINC Cèntims per m2	
BAVJ-0Z7G	m2	Persiana practicable de fusta de pi per a envernissar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12.5 mm de gruix, de 60 a 65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària amb dues fulles batents de dues fulles plegables cada una, amb comandament de barra Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	125,91 Euros
		Són CENT VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - UN Cèntims per m2	
BAVJ-0Z7I	m2	Persiana practicable de fusta de pi per a envernissar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12.5 mm de gruix, de 60 a 65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària amb comandament de barra Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3.213,00 Euros
		Són TRES MIL DOS-CENTS TRETZE Euros per m2	

BAZ#	MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	
BAZ4-2PZA u	Joc de manetes tipus DIANA de la casa Ocariz per a fusteria de fusta (finestres, balconeres, porticons i persianes). Col·locades	27,31 Euros
	Són VINT-I-SET Euros amb TRENTA - UN Cèntims per u	
BAZ8-0ZBA u	Plafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta, contraplacat Indeterminat per a pintar de 4 mm de gruix, per a finestres i balconeres de 120 cm d'amplària	2,06 Euros
	Són DOS Euros amb SIS Cèntims per u	
BAZA-0Z9X m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,04 Euros
	Són DOS Euros amb QUATRE Cèntims per m	

BB#	MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1#	BARANES I AMPITS
BB10-0XN8 m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
	Són QUATRE-CENTS QUARANTA - TRES Euros per m

443,00 Euros

BB3# REIXES, MALLS I TEIXITS METÀL·LICS

BB33-16IC	m2	Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	700,00 Euros
<hr/>			
Són SET-CENTS Euros per m2			

BC# MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1# VIDRES PLANS

BC15-0U5X m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora 28,89 Euros

Són VINT-I-VUIT Euros amb VUITANTA - NOU Cèntims per m2

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 49,14 Euros

Són QUARANTA - NOU Euros amb CATORZE Cèntims per m2

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 51,34 Euros

Són CINQUANTA - UN Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per m2

BD#	MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA	
BD1#	TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS	
BD11-0MDE u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,08 Euros
	Són UN Euros amb VUIT Cèntims per u	
BD11-0MDG u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,08 Euros
	Són DOS Euros amb VUIT Cèntims per u	
BD11-0MDI u	Brida per a tub penjat del sostre Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,20 Euros
	Són TRES Euros amb VINT Cèntims per u	
BD11-H4Y7 u	Brida de xapa d'acer galvanitzat zincat per a tub de zinc-titani de diàmetre nominal 120 mm	1,14 Euros
	Són UN Euros amb CATORZE Cèntims per u	
BD18-H6AG m	Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix	9,30 Euros
	Són NOU Euros amb TRENTA Cèntims per m	
BD1A-1NDI m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,11 Euros
	Són TRES Euros amb ONZE Cèntims per m	
BD1A-1NDY m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,72 Euros
	Són ZERO Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per m	
BD1A-1NEK m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de	

l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,59 Euros

Són DOS Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per m

BD3# CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

BD31-20GQ u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 34x34x40 cm de mides interiors, i 3 cm de gruix, amb finestres premarcades de 25 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat 27,10 Euros

Són VINT-I-SET Euros amb DEU Cèntims per u

BD34-2042 u Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cm 31,88 Euros

Són TRENTA - UN Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per u

BD7# TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7F-10J1 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 3,52 Euros

Són TRES Euros amb CINQUANTA - DOS Cèntims per m

BD7FQ310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica 4,87 Euros

Són QUATRE Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per m

BDH# **NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ**

BDH0-16J0	u	Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	254,04 Euros
-----------	---	---	--------------

Són DOS-CENTS CINQUANTA - QUATRE Euros amb QUATRE Cèntims per u

BDW#	ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS	
BDW1-1C2T u	Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix	14,20 Euros
	Són CATORZE Euros amb VINT Cèntims per u	
BDW3B900 u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	19,18 Euros
	Són DINOU Euros amb DIVUIT Cèntims per u	
BDW3-FFA8 u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,09 Euros
	Són ZERO Euros amb NOU Cèntims per u	
BDW3-FFAA u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	5,88 Euros
	Són CINCO Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per u	
BDW3-FFAE u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,73 Euros
	Són ZERO Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per u	
BDW3-FFAI u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,01 Euros
	Són ZERO Euros amb UN Cèntim per u	
BDW3-FFAJ u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	8,23 Euros
	Són VUIT Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per u	
BDW3-FFAO u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,12 Euros
	Són ZERO Euros amb DOTZE Cèntims per u	

BDY#	ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS	
BDY1-0LMJ u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-titani de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	1,22 Euros
	Són UN Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per u	
BDY3B900 u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,29 Euros
	Són ZERO Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per u	

BE#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA	
BE4#	XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS	
BE41-000D m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 75 mm de diàmetre sense gruixos definits Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,23 Euros
Són UN Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m		
BE43-003X m	Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	21,78 Euros
Són VINT-I-UN Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per m		
BE43G6S0 M	CONDUCTE CIRCULAR DE PVC AMB ESPIRAL DE PVC RIGID, DE 160 MM DE DIAMETRE (S/UNE 100-101-84), SENSE GRUIXOS DEFINITS	9,10 Euros
Són NOU Euros amb DEU Cèntims per M		

BE5# CONDUCTES RECTANGULARS

BE52-00KG m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips

13,99 Euros

Són TRETZE Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per m2

BEC#	HUMIDIFICADORS, DESHUMIDIFICADORS, PURIFICADORS D'AIRE I RECUPERADORS DE CALOR	
BEC1-1GSJ u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-7	1.471,50 Euros
Són MIL QUATRE-CENTS SETANTA - UN Euros amb CINQUANTA Cèntims per u		

BEF# **APARELLS DE CLIMATITZACIÓ COMPACTES D'EXPANSIÓ DIRECTA**

BEF2-15MY u	Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs al condensador i a l'evaporador, de 35 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 130 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	874,35 Euros
-------------	---	--------------

Són VUIT-CENTS SETANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - CINC Cèntims per u

BEG# **APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA**

BEGD-3482	u	Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 14 kW i una potència calorífica nominal de 16 kW, amb un EER aproximat de 3.5 i un COP aproximat de 4, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, de preu superior	23.787,54 Euros
-----------	---	---	-----------------

Són VINT-I-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA - SET Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per u

BEJ#	UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ	
BEJ6-1C90 u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 15 a 17 kW de potència frigorífica màxima i 13 a 15 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 120 a 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4.335,21 Euros
Són QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA - CINC Euros amb VINT-I-UN Cèntims per u		
BEJ6-1CAP u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 11.5 a 13 kW de potència frigorífica màxima i 13 a 15 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 90 a 100 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2.983,00 Euros
Són DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA - TRES Euros per u		

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 64. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BEK#	REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS	
BEK7-0NYP u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	14,41 Euros
Són CATORZE Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per u		
BEK7-0NYQ u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	17,29 Euros
Són DISSET Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per u		
BEK7-0NYR u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,77 Euros
Són DOTZE Euros amb SETANTA - SET Cèntims per u		
BEK7-0NYS u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	20,10 Euros
Són VINT Euros amb DEU Cèntims per u		
BEKJ-0MFL u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,51 Euros
Són NOU Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per u		
BEKJ-0MFP u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,04 Euros
Són VUIT Euros amb QUATRE Cèntims per u		
BEKJ-0MG1 u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,06 Euros
Són DEU Euros amb SIS Cèntims per u		

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 64. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BEKM-0MHOu Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 44,77 Euros

Són QUARANTA - QUATRE Euros amb SETANTA - SET Cèntims per u

BEKM-0MHRu Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x500 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 32,76 Euros

Són TRENTA - DOS Euros amb SETANTA - SIS Cèntims per u

BEM# **VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ**

BEM3231SP u	Caixa extractora de la casa Soler Palau, o equivalent, monofàsica per a 230 V de tensió, de 250 m ³ /h de cabal màxim d'aire, amb 5 boques d'entrada i una de sortida, de pressió baixa	213,00 Euros
-------------	--	--------------

Són DOS-CENTS TRETZE Euros per u

BEM9-0OPF u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m ³ /h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	62,74 Euros
-------------	---	-------------

Són SEIXANTA - DOS Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per u

BEP#	AIREJADORS, BOQUES D'EXTRACCIÓ, ASPIRADORS I ACCESSORIS	
BEP6-20LH u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre	51,12 Euros
	Són CINQUANTA - UN Euros amb DOTZE Cèntims per u	
BEP7-205E u	Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 63 dB, per a col·locar en conducte d'extracció de 125 mm de diàmetre	14,77 Euros
	Són CATORZE Euros amb SETANTA - SET Cèntims per u	

BEW#	ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA	
BEW2-FG8A u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	5,39 Euros
	Són CINQ Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per u	

BF# TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS

BFB# TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB44515IN m Tub de polietilè reticulat PEX(a)-EVOH amb barrera anti-difusió doxigen de 16x2mm, color vermell, subministrat en rotlle de 240m, ref. 113.16240 de la sèrie Tubs Multitubo de MULTITUBO 1,27 Euros

Són UN Euros amb VINT-I-SET Cèntims per m

BFB46551LI m Tub de polietilè reticulat AIS-PEX(a) de 20x1,90mm, color blanc, subministrat en rotlle de 100m, ref. 114.20100 de la sèrie Tubs Multitubo de MULTITUBO 1,17 Euros

Són UN Euros amb DISSET Cèntims per m

BFB48715 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, amb barrera antioxigen 1,97 Euros

Són UN Euros amb NORANTA - SET Cèntims per m

BFM#	ELEMENTOS DE MONTAJE	
BFM5-H63S	u Maniguet antivibrador flexible d'espines paral·leles d'acer inoxidable AISI 321 i malla trenada exterior d'acer inoxidable AISI 304, per a tub de 3/8", pressió nominal de 25 bar, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,21 Euros
	Són ONZE Euros amb VINT-I-UN Cèntims per u	
BFM5-H63T	u Maniguet antivibrador flexible d'espines paral·leles d'acer inoxidable AISI 321 i malla trenada exterior d'acer inoxidable AISI 304, per a tub d'1/4", pressió nominal de 25 bar, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,08 Euros
	Són ONZE Euros amb VUIT Cèntims per u	
BFMP1111	m Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 15 mm, per a protecció de canonades	0,90 Euros
	Són ZERO Euros amb NORANTA Cèntims per m	

BFQ# AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ0-0DCT m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,59 Euros
Són DOS Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per m		

BFW# **ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS**

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió 1,79 Euros

Són UN Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per u

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió 2,70 Euros

Són DOS Euros amb SETANTA Cèntims per u

BFWB5505 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió 3,41 Euros

Són TRES Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per u

BFY#		PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS	
BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,13 Euros
		Són ZERO Euros amb TRETZE Cèntims per u	
BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05 Euros
		Són ZERO Euros amb CINC Cèntims per u	
BFYB5405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05 Euros
		Són ZERO Euros amb CINC Cèntims per u	
BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07 Euros
		Són ZERO Euros amb SET Cèntims per u	
BFYC-04PB	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,92 Euros
		Són ZERO Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u	
BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,48 Euros
		Són ZERO Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per u	

BG#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
BG1#	CAIXES I ARMARIS	
BG12-0G56 u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,99 Euros
	Són UN Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per u	
BG13U010 u	Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment	39,76 Euros
	Són TRENTA - NOU Euros amb SETANTA - SIS Cèntims per u	
BG19-0BZQ u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	444,82 Euros
	Són QUATRE-CENTS QUARANTA - QUATRE Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims per u	
BG19-0BZZ u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1.743,75 Euros
	Són MIL SET-CENTS QUARANTA - TRES Euros amb SETANTA - CINC Cèntims per u	

BG2#	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES	
BG22H510	m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,54 Euros
	Són ZERO Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per m	
BG22H710	m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,75 Euros
	Són ZERO Euros amb SETANTA - CINC Cèntims per m	
BG22H810	m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,99 Euros
	Són ZERO Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per m	
BG22HB10	m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,78 Euros
	Són DOS Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per m	
BG23R810	m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a rosçar	2,78 Euros
	Són DOS Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per m	
BG2G-1OJU	m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària	4,09 Euros
	Són QUATRE Euros amb NOU Cèntims per m	
BG2J-0BCJ	m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,36 Euros
	Són SET Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per m	
BG2P-1KV0	m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,73 Euros
	Són TRES Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per m	

BG2Q-1KSU m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,21 Euros
-------------	---	------------

Són ZERO Euros amb VINT-I-UN Cèntims per m

BG3#		CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA	
BG312220	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,67 Euros
		Són ZERO Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per m	
BG312230	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,91 Euros
		Són ZERO Euros amb NORANTA - UN Cèntims per m	
BG312540	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,02 Euros
		Són DOS Euros amb DOS Cèntims per m	
BG312550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,90 Euros
		Són DOS Euros amb NORANTA Cèntims per m	
BG33-G2T6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,67 Euros
		Són UN Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per m	
BG33-G2W2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,59 Euros
		Són SIS Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per m	
BG33-G2Z9	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,96 Euros
		Són ZERO Euros amb NORANTA - SIS Cèntims per m	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 76. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BG4# APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG415949 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 29,70 Euros

Són VINT-I-NOU Euros amb SETANTA Cèntims per u

BG41594B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 30,16 Euros

Són TRENTA Euros amb SETZE Cèntims per u

BG47-2ITO u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emissió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 489,06 Euros

Són QUATRE-CENTS VUITANTA - NOU Euros amb SIS Cèntims per u

BG49-18AO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 0,5 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 143,92 Euros

Són CENT QUARANTA - TRES Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u

BG49-18L1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. 113,87 Euros

Són CENT TRETZE Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per u

BG4L-09X8 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 30 mA de sensibilitat, de 400 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. 321,50 Euros

Són TRES-CENTS VINT-I-UN Euros amb CINQUANTA Cèntims per u

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 30 mA de sensibilitat, de 230 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. 74,31 Euros

Són SETANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - UN Cèntims per u

BG4L-09XP u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 300 mA de sensibilitat, de 400 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part
proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

271,88 Euros

Són DOS-CENTS SETANTA - UN Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per u

BG6#	MECANISMES	
BG63115B	u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, per a encastar	8,72 Euros
	Són VUIT Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per u	
BG66-10A4	u Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, de fins a 3 mòduls, per a fixar a caixa de mecanismes rectangular	0,89 Euros
	Són ZERO Euros amb VUITANTA - NOU Cèntims per u	
BG6D-10B3	u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,89 Euros
	Són UN Euros amb VUITANTA - NOU Cèntims per u	
BG6E-1NUD	u Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,46 Euros
	Són DOS Euros amb QUARANTA - SIS Cèntims per u	

BGC# **GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, SAI I SISTEMES DE CONTROL DE LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC**

BGC4-2NZE u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1000 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19"

600,00 Euros

Són SIS-CENTS Euros per u

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 79. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BGW#	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
BGW13000 u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció		1,39 Euros
	Són UN Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per u		
BGW2-093L u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.		1,44 Euros
	Són UN Euros amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per u		
BGW2-093M u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.		0,32 Euros
	Són ZERO Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per u		
BGW23000 u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer		0,24 Euros
	Són ZERO Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per u		
BGW41000 u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics		0,41 Euros
	Són ZERO Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per u		
BGWC-09N4 u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.		0,15 Euros
	Són ZERO Euros amb QUINZE Cèntims per u		
BGWD-0AS2 u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un aparell de protecció.		0,45 Euros
	Són ZERO Euros amb QUARANTA - CINQ Cèntims per u		

**BGY# PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES**

BGY1-10Y1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horizontals

7,37 Euros

Són SET Euros amb TRENTA - SET Cèntims per u

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 81. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BH#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	
BH1#	LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	
BH12-2XRG u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	15,36 Euros
	Són QUINZE Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per u	
BH12-2XRP u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	57,08 Euros
	Són CINQUANTA - SET Euros amb VUIT Cèntims per u	
BH12-2XS7 u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	76,63 Euros
	Són SETANTA - SIS Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per u	
BH13-H4SD u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer galvanitzat en calent pintat blanc, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, per a muntar superficialment al sostre	288,01 Euros
	Són DOS-CENTS VUITANTA - VUIT Euros amb UN Cèntims per u	
BH13-H4SE u	Llumenera decorativa per a línia contínua amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer galvanitzat en calent pintat blanc, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, per a muntar superficialment al sostre	129,96 Euros
	Són CENT VINT-I-NOU Euros amb NORANTA - SIS Cèntims per u	
BH13-H4SF u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer galvanitzat en calent pintat blanc, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, per a muntar superficialment al sostre	50,15 Euros
	Són CINQUANTA Euros amb QUINZE Cèntims per u	
BH13-H4SG u	Llumenera decorativa per a línia contínua amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer galvanitzat en calent pintat blanc, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, per a muntar superficialment al sostre	37,26 Euros
	Són TRENTA - SET Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per u	
BH14-0GB0 u	Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 30 W, amb reactància ferromagnètica AF Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 81. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 365,29 Euros

Són TRES-CENTS SEIXANTA - CINC Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per u

BH14RG14 u Llumenera línia continua de 1.173 mm, LED de 14 W i 3000K 27,61 Euros

Són VINT-I-SET Euros amb SEIXANTA - UN Cèntims per u

BH2# LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES

BH24-0FTY u Llumenera decorativa monotub per a encastar amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, per a 1 tub de fluorescència T16/G5 de 54 W, amb reactància electrònica Indeterminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 157,25 Euros

Són CENT CINQUANTA - SET Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per u

BH24-0FUR u Llumenera decorativa monotub per a encastar amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58 W, amb reactància electrònica Indeterminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 157,25 Euros

Són CENT CINQUANTA - SET Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per u

BH25-1K47 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 2 làmpades de fluorescència de 13 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 15,43 Euros

Són QUINZE Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per u

BH2LTSVD u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 19 , eficàcia lluminosa de 92 lm/W, equip elèctric regulable 1-10 V, d'aïllament classe I, cos d'alumini i policarbonat, amb grau de protecció IP44 26,35 Euros

Són VINT-I-SIS Euros amb TRENTA - CINC Cèntims per u

BHN# LLUMS PER A EXTERIORS

BHN0-1BUJ u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 1 làmpada de tipus fluorescent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini amb visera, grau de protecció IP-63, IK03, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	88,40 Euros
Són VUITANTA - VUIT Euros amb QUARANTA Cèntims per u		

BHU#	LAMPADES	
BHU6-1JYQ u	Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d1 de 13 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
BHU6-1JYT u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 54 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,13 Euros
Són SET Euros amb TRETZE Cèntims per u		
BHU6-1JYY u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,12 Euros
Són SIS Euros amb DOTZE Cèntims per u		
BHU6-H646 u	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	

BHW#	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW1-0E6R u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
BHW13000 u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 86. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BJ#		MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	
BJ1#		APARELLS SANITARIS	
BJ118-0QMA	u	Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu superior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	71,98 Euros
		Són SETANTA - UN Euros amb NORANTA - VUIT Cèntims per u	
BJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	101,68 Euros
		Són CENT UN Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per u	
BJ13B813	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu mitjà	277,20 Euros
		Són DOS-CENTS SETANTA - SET Euros amb VINT Cèntims per u	
BJ14B213	u	Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu mitjà	494,28 Euros
		Són QUATRE-CENTS NORANTA - QUATRE Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per u	
BJ14BA1Q	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	454,72 Euros
		Són QUATRE-CENTS CINQUANTA - QUATRE Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per u	
BJ183-0PDU	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat brillant, preu mitjà, per a encastar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	80,00 Euros
		Són VUITANTA Euros per u	
BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	5,79 Euros
		Són CINC Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per kg	

BJ2# AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ210-0SFS u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 261,24 Euros

Són DOS-CENTS SEIXANTA - UN Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per u

BJ218-0RHU u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 135,62 Euros

Són CENT TRENTA - CINC Euros amb SEIXANTA - DOS Cèntims per u

BJ21M-0RBZu Duxa de telèfon d'aspersió regulable, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 72,05 Euros

Són SETANTA - DOS Euros amb CINC Cèntims per u

BJ23613G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets 249,00 Euros

Són DOS-CENTS QUARANTA - NOU Euros per u

BJ2Z6-CVZE u Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 75,79 Euros

Són SETANTA - CINC Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per u

BJ2Z7-0RC3 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 17,31 Euros

Són DISSET Euros amb TRENTA - UN Cèntims per u

BJ3# DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ331411 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 3/4", per a rosca al sífó de llautó cromat 23,48 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per u

BJ33B14F u Sífó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1" amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a connectar al ramal 25,64 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per u

BJ35-FFU6 u Desguàs sífònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 18,82 Euros

Són DIVUIT Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims per u

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 89. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. 70,71 Euros

Són SETANTA Euros amb SETANTA - UN Cèntims per u

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 155,98 Euros

Són CENT CINQUANTA - CINC Euros amb NORANTA - VUIT Cèntims per u

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable 179,08 Euros

Són CENT SETANTA - NOU Euros amb VUIT Cèntims per u

BJ7# **DEPÓSITOS Y ACCESORIOS, PARA AGUA**

BJ71-0R26	u	Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	160,66 Euros
<hr/>			
Són CENT SEIXANTA Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per u			

BJA# **APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA**
SANITÀRIA

BJAD-0QX9 u	Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, horitzontal o vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	239,00 Euros
-------------	---	--------------

Són DOS-CENTS TRENTA - NOU Euros per u

BL# MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

BL2# GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

BL213410 u Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics de 450 kg de càrrega útil,
4 parades (9 m) i 0.63 m/s de velocitat 1.518,90 Euros

Són MIL CINC-CENTS DIVUIT Euros amb NORANTA Cèntims per u

BL7# AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

BL713100 u Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat

534,15 Euros

Són CINC-CENTS TRENTA - QUATRE Euros amb QUINZE Cèntims per u

BL9# **LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A
ASCENSORS HIDRÀULICS**

BL913100 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic, 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat

1.312,34 Euros

Són MIL TRES-CENTS DOTZE Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per u

BLA# PORTES D'ACCÉS PER A ASCENSORS

BLA423F0	u	Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària	825,92 Euros
----------	---	--	--------------

Són VUIT-CENTS VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u

BLF# GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS

BLF13100	u	Grup tractor per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 0.63 m/s de velocitat	13.545,54 Euros
----------	---	---	-----------------

Són TRETZE MIL CINC-CENTS QUARANTA - CINC Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per u

BLJ#		QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS HIDRÀULICS	
BLJ13114	u	Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil, 0.63 m/s de velocitat, maniobra universal simple i 4 parades	5.516,92 Euros

Són CINC MIL CINC-CENTS SETZE Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u

BLL# **BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS**

BLL1N331	u	Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 0.63 m/s de velocitat	4.417,09 Euros
----------	---	--	----------------

Són QUATRE MIL QUATRE-CENTS DISSET Euros amb NOU Cèntims per u

BLN# BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS

BLN12410 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de
passatgers de 4 parades i maniobra universal simple 76,60 Euros

Són SETANTA - SIS Euros amb SEIXANTA Cèntims per u

BLR# BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS

BLR11100	u	Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a ascensor amb maniobra universal simple	18,29 Euros
----------	---	--	-------------

Són DIVUIT Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per u

BLT# SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS

BLT14170	u	Selector de parades per a ascensor hidràulic, maniobra universal simple i 0.63 m/s de velocitat	82,27 Euros
----------	---	---	-------------

Són VUITANTA - DOS Euros amb VINT-I-SET Cèntims per u

BM#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT	
BM1#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS	
BM12-0SXI u	Central de detecció d'incendis convencional per a 24 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	804,39 Euros
	Són VUIT-CENTS QUATRE Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per u	
BM16-0SX0 u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	15,56 Euros
	Són QUINZE Euros amb CINQUANTA - SIS Cèntims per u	
BM18-0SYT u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	8,11 Euros
	Són VUIT Euros amb ONZE Cèntims per u	
BM19-0SYD u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitó, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	18,42 Euros
	Són DIVUIT Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per u	

BM3#		EXTINTORS	
BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	38,19 Euros
		Són TRENTA - VUIT Euros amb DINOÜ Cèntims per u	
BM313711	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat	205,99 Euros
		Són DOS-CENTS CINQ Euros amb NORANTA - NOÜ Cèntims per u	

BMY#	PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS	
BM Y2-0TBT u	Part proporcional d'elements especials per a detectors Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.	0,37 Euros
	Són ZERO Euros amb TRENTA - SET Cèntims per u	
BM Y2-0TBU u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.	0,68 Euros
	Són ZERO Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per u	
BM Y2-0TBV u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.	0,62 Euros
	Són ZERO Euros amb SEIXANTA - DOS Cèntims per u	
BM Y2-0TBW u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.	0,31 Euros
	Són ZERO Euros amb TRENTA - UN Cèntims per u	
BM Y31000 u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30 Euros
	Són ZERO Euros amb TRENTA Cèntims per u	

BN# VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNX# GRUPS DE PRESSIÓ I DIPÒSITS

BNX4-343N u Grup de pressió amb dipòsit acumulador d'aigua amb bomba submergida centrífuga multietapes vertical d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb control de nivell mecànic, amb dipòsit de polietilè de 150 l, motor monofàsic de 230 V i 0,75 kW de potència, IP68 1.169,55 Euros

Són MIL CENT SEIXANTA - NOU Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per u

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.106. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BP#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ	
BP2#	INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO	
BP20-2VAY u	Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable coaxial i placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	69,34 Euros
	Són SEIXANTA - NOU Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per u	
BP21-2VAO u	Monitor per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesesa i 2adicionals Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	359,59 Euros
	Són TRES-CENTS CINQUANTA - NOU Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per u	
BP22-0SLE m	Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,32 Euros
	Són ZERO Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per m	
BP27-2VB9 u	Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i una sortida de pas Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	25,65 Euros
	Són VINT-I-CINC Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per u	
BP2H-2WWUu	Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig per a col·locar encastat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	21,48 Euros
	Són VINT-I-UN Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per u	
BP2L-2WCF u	Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 4 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmera de color, servei a simple i múltiple accés, per a muntatge superficial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	739,75 Euros
	Són SET-CENTS TRENTA - NOU Euros amb SETANTA - CINC Cèntims per u	

BP4# CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP41-1CGJ	m	Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,27 Euros
-----------	---	---	------------

Són ZERO Euros amb VINT-I-SET Cèntims per m

BP434640	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	0,73 Euros
----------	---	--	------------

Són ZERO Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per m

BP7# MATERIALS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

BP7G-1AEY u Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables 89,44 Euros

Són VUITANTA - NOU Euros amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per u

BQ# MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ5# TAULELLS

BQ53-H6ZI m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta
HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

79,17 Euros

Són SETANTA - NOU Euros amb DISSET Cèntims per m

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 110. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BQ71067G u Mòdul estandard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i ferratges 68,99 Euros

Són SEIXANTA - VUIT Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per u

BQ711752 m Regleta d'aglomerat amb melamina de 5 cm d'alçària, per a encolar 799,00 Euros

Són SET-CENTS NORANTA - NOU Euros per m

BQ7119B1 u Mòdul estandard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges 95,00 Euros

Són NORANTA - CINQ Euros per u

BQ7121A1 m Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 31,03 Euros

Són TRENTA - UN Euros amb TRES Cèntims per m

C#	MÀQUINARIA	
C1#	MAQUINÀRIA	
C11#	MAQUINÀRIA TRENCADORA	
C111-0056	h Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71 Euros
	Són QUINZE Euros amb SETANTA - UN Cèntims per h	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.112. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

C13# MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 48,70 Euros

Són QUARANTA - VUIT Euros amb SETANTA Cèntims per h

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 76,30 Euros

Són SETANTA - SIS Euros amb TRENTA Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.113. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

C15# MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ

C1503000 h Camió grua 52,68 Euros

Són CINQUANTA - DOS Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per h

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,03 Euros

Són TRENTA - TRES Euros amb TRES Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 114. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

C17# MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,67 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per h

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 155,48 Euros

Són CENT CINQUANTA - CINC Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per h

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78 Euros

Són UN Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per h

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 115. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

C1R# MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 23,18 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb DIVUIT Cèntims per m3

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials 70,74 Euros

Són SETANTA Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per m3

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 116. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

C2#	EINES	
C20#	EINES	
C200-002I	h	Abrillantadora
		Són UN Euros amb NORANTA - CINCO Cèntims per h
		1,95 Euros
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
		Són TRES Euros amb ONZE Cèntims per h
		3,11 Euros
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
		Són SIS Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per h
		6,73 Euros
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
		Són VUIT Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per h
		8,22 Euros
C20H-00DN	h	Martell trencador manual
		Són TRES Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per h
		3,32 Euros
C20J-00DQ	h	Polidora
		Són DOS Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per h
		2,34 Euros

CZ# MAQUINÀRIA ESPECIAL

CZ1# EQUIPS AUXILIARS

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 17,57 Euros
Són DISSET Euros amb CINQUANTA - SET Cèntims per h

CZ16-00EH h Equip de raig de sorra 4,50 Euros
Són QUATRE Euros amb CINQUANTA Cèntims per h

E# PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EA# TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAQ# FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

EAQR0480_1u Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).

347,00 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros per u

EAQR0480_2u Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 70x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).

347,00 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros per u

EAQR0480_3u Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x200 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7,6 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).

347,00 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros per u

EAQR0480_4u Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, de dues fulles batents i vidre superior fix laminat 5+5 amb butiral transparent, per a un llum de pas de 120x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).

480,00 Euros

Són QUATRE-CENTS VUITANTA Euros per u

EAQR0480_5u Porta interior de DM d'una fulla batent, per a esmaltar, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).

347,00 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros per u

EAQR048D_(u) Porta de fusta de dues fulles batents amb una fulla recuperada (Ref F2) i l'altra fulla nova imitant a l'existent (ver mides en planilla de fusteria). Per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa amb vidre laminat 5+5 amb butiral mat. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.118. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anodizat F-1 o eequivalent.

2.470,00 Euros

Són DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA Euros per u

EAQR048D_u Porta de fusta d'una fulla batent per a un llum de pas de 80x203 cm, per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anodizat F-1 o eequivalent.

420,00 Euros

Són QUATRE-CENTS VINT Euros per u

EAQR048D_u Porta de fusta d'una fulla batent per a un llum de pas de 95x207 cm, per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa amb vidre superior amb cambra d'aire 6/12/6. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anodizat F-1 o eequivalent.

520,00 Euros

Són CINQ-CENTS VINT Euros per u

EAQR0570_u Porta interior automatitzada i amb sensors, amb tancament estanc, de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior.

397,00 Euros

Són TRES-CENTS NORANTA - SET Euros per u

EAQR068DDiu Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 120x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).

527,00 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-SET Euros per u

EAQR068DDiu Porta interior de DM per a esmaltar, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra.

527,00 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-SET Euros per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.118. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

EAQR068DDIu	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 145x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra.	527,00 Euros
-------------	---	--------------

Són CINQ-CENTS VINT-I-SET Euros per u

EAQR068DDIu	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 145x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra.	367,00 Euros
-------------	---	--------------

Són TRES-CENTS SEIXANTA - SET Euros per u

EAQR068DDIu	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 135x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent).	527,00 Euros
-------------	--	--------------

Són CINQ-CENTS VINT-I-SET Euros per u

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 119. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

EF#	TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS	
EFM#	ACCESSORIS DE MUNTATGE	
EFMP1111_1 m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.	1,65 Euros
	Són UN Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per m	
EFMP1111_2 m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 29 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.	1,90 Euros
	Són UN Euros amb NORANTA Cèntims per m	
EFMP1111A u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 20 mm. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.	19,28 Euros
	Són DINOU Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per u	
EFMP1111B u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 25 mm. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.	23,78 Euros
	Són VINT-I-TRES Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per u	
EFMP111E u	Connexió a xarxa general existent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.	102,77 Euros
	Són CENT DOS Euros amb SETANTA - SET Cèntims per u	

EG# **INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES**

EG000000	u	Legalització de la instal·lació elèctrica, degudament registrada en el Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. Incloses les taxes corresponents.	1.356,55 Euros
----------	---	--	----------------

Són MIL TRES-CENTS CINQUANTA - SIS Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per u

EG1# CAIXES I ARMARIS

EG10009 u Llum de emergència model NORMA EMPOTRAT de la casa DAISALUX o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

74,39 Euros

Són SETANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per u

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.122. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

EGCIMA01 u Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 2 connexions al corrent elèctric, 2 connexions RJ45 i 2 connexions SAI, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

84,00 Euros

Són VUITANTA - QUATRE Euros per u

EGCIMA02 u Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 2 connexions al corrent elèctric, 1 connexió RJ45 i 1 connexió HDMI, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

86,00 Euros

Són VUITANTA - SIS Euros per u

EGCIMA03 u Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 1 connexió al corrent elèctric i 1 connexió RJ45 (impresora), connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

127,73 Euros

Són CENT VINT-I-SET Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per u

EGCIMA04 u Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball formada per 2 connexions al corrent elèctric, 2 connexions RJ45, 2 connexions SAI i 1 connexió HDMI previsió media, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

85,15 Euros

Són VUITANTA - CINCO Euros amb QUINZE Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.123. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

EH2DL001 m Llumenera linial LED instal·lada sota mobles alts de cuina. 3000K o equivalent.
Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

13,00 Euros

Són TRETZE Euros per m

EP# **INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ**

- EP0INF01 u Subministrament i instal·lació de centralització informàtica formada per:
- 1 unitat de RB3011UIAS-RM router Gigabit Ethernet Negro
 - 3 unitats de Ubiquiti Networks Unifi Pro 48-Port PoE Gestionado
 - 12 unitats de Punts d'accés Ubiquiti uap-ac-pro
 - 1 unitat de Cloud Key Plus
 - 120 unitats de Latiguillo 0,30 m RJ45 CAT6 UTP
 - 30 unitats de Latiguillo 0,50 m RJ45 CAT6 UTP
 - 20 unitats de Telèfon Grandstream 1628
 - 1 unitat d'Armari 22U + Accessoris 1166x600x600 (Inclòs kit de ventilació, 2 safates fixes, 1 regleta d'endolls, potes i rodes).

Inclòs part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

6.900,00 Euros

Són SIS MIL NOU-CENTS Euros per u

EQ# **EQUIPAMENTS**

EQMC0002	u	Subministrament i col·locació de la senyalètica i dels vinils dels diferents espais, consistents en rètols en totes les portes i directoris general i de cada una de les plantes. Els rètols de les portes seran de plaques d'acer inoxidable amb les lletres rebaixades i els directoris seran de fusta lacada amb lletres adherides. Mides i acabats segons detall de projecte	2.153,26 Euros
----------	---	--	----------------

Són DOS MIL CENT CINQUANTA - TRES Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.126. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

EYTT0001 u Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra.

636,19 Euros

Són SIS-CENTS TRENTA - SIS Euros amb DINOU Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.127. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

HERZ0000	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra.	7.363,00 Euros
----------	---	--	----------------

Són SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA - TRES Euros per u

K#	PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDIFICACIÓ	
K2#	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
K2R#	GESTIÓ DE RESIDUS	
K2RAZ000	u Control de partícules durant la retirada de l'amiant	1.650,00 Euros
	Són MIL SIS-CENTS CINQUANTA Euros per u	
K2RAZ001	u Pla específic per a la retirada d'amiant	1.550,00 Euros
	Són MIL CINC-CENTS CINQUANTA Euros per u	
K2RAZ002	u Certificat de valorització de residus	10,80 Euros
	Són DEU Euros amb VUITANTA Cèntims per u	
K2RAZ003	u Acceptació prèvia	72,00 Euros
	Són SETANTA - DOS Euros per u	
K2RAZ004	u Full de seguiment	3,98 Euros
	Són TRES Euros amb NORANTA - VUIT Cèntims per u	
K2RAZ005	u Lloguer de contenidors	25,00 Euros
	Són VINT-I-CINC Euros per u	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.129. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

mo006	h	Oficial 1ª montador.	16,18 Euros
-------	---	----------------------	-------------

Són SETZE Euros amb DIVUIT Cèntims per h

mo017	h	Oficial 1ª carpintero.	19,31 Euros
-------	---	------------------------	-------------

Són DINOUS Euros amb TRENTA - UN Cèntims per h

mo048	h	Ayudante montador.	14,70 Euros
-------	---	--------------------	-------------

Són CATORZE Euros amb SETANTA Cèntims per h

mo058	h	Ayudante carpintero.	18,16 Euros
-------	---	----------------------	-------------

Són DIVUIT Euros amb SETZE Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.130. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

mo113	h	Peón ordinario construcción.	17,82 Euros
-------	---	------------------------------	-------------

Són DISSET Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.131. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

mt12pek020	Ud	Caballote para maestra 60/27, "KNAUF".	0,65 Euros
		Són ZERO Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per Ud	
mt12pek020	Ud	Cuelgue combinado para maestra 60/27, "KNAUF".	0,84 Euros
		Són ZERO Euros amb VUITANTA - QUATRE Cèntims per Ud	
mt12pek020	Ud	Conector para maestra 60/27, "KNAUF".	0,53 Euros
		Són ZERO Euros amb CINQUANTA - TRES Cèntims per Ud	
mt12pek030	Ud	Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.	0,48 Euros
		Són ZERO Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per Ud	
mt12pfk011	m	Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero galvanizado.	1,32 Euros
		Són UN Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per m	
mt12pik015	kg	Pasta de agarre Perfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.	0,57 Euros
		Són ZERO Euros amb CINQUANTA - SET Cèntims per kg	
mt12pik020	kg	Pasta Uniflott GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963.	1,46 Euros
		Són UN Euros amb QUARANTA - SIS Cèntims per kg	
mt12psg220	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,06 Euros
		Són ZERO Euros amb SIS Cèntims per Ud	
mt12ptk010	Ud	Tornillo SN "KNAUF" 3,5x30.	0,03 Euros
		Són ZERO Euros amb TRES Cèntims per Ud	
mt12tck010	m ²	Placa acústica Cleaneo FF perforación aleatoria Plus 8/15/20 "KNAUF" 12, 5x1200xlongitud mm, con un velo de fibra de vidrio en su	23,72 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per m ²	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.132. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

mt22xcv030 m² Contraventana mallorquina formada por lamas fijas, de madera de pino melis para barnizar. 220,00 Euros

Són DOS-CENTS VINT Euros per m²

mt22xcv031 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilillajes de 12,00 Euros

Són DOTZE Euros per Ud

op00ato010 Atornillador.

op00cep010 Garlopa.

op00cla010 Clavadora neumática.

op00fre010 Fresadora.

op00tal010 Taladro.

P#	PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS	
P1#	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES	
P18#	TREBALLS D'INSPECCIÓ I INFORMACIÓ PER A RESTAURACIÓ D'ELEMENTS	
P181-HCIV	u Estudi sonomètric acústic amb sistema de climatització encès.	1.670,00 Euros
	Són MIL SIS-CENTS SETANTA Euros per u	

PA# TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PA1# TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

PA14-88ZN_ u Balconera de fusta per a esmaltar, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 180x215 cm. Col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Col·locada.

950,00 Euros

Són NOU-CENTS CINQUANTA Euros per u

PA14-88ZN_ u Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,44x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox.

790,00 Euros

Són SET-CENTS NORANTA Euros per u

PA14-88ZN_ u Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 3,28x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox.

860,00 Euros

Són VUIT-CENTS SEIXANTA Euros per u

PA14-88ZN_ u Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,49x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox.

790,00 Euros

Són SET-CENTS NORANTA Euros per u

PA2# DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES

PA23-73HH_u Porta d'entrada de fusta lacada color RAL 6012 i vidre, formada per una fulla batent i un fix superior. Tot el conjunt de vidre amb cambra d'aire 6/12/6. Fix superior col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox.
Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. 500,00 Euros

Són CINC-CENTS Euros per u

PA23-73HH_u Porta interior formada per una fulla batent de vidre trempat tipus Vidur, una fulla fixa lateral i una altra superior de vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Tot el conjunt de 204x319 cm. Ver detall en planilla de fusteria

560,00 Euros

Són CINC-CENTS SEIXANTA Euros per u

PA24-61RM_u Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclòs la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.
Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. 1.370,00 Euros

Són MIL TRES-CENTS SETANTA Euros per u

PA24-61RM_u Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclòs la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents. 1.870,00 Euros

Són MIL VUIT-CENTS SETANTA Euros per u

PA24-61RM_u Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclòs la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents. 467,00 Euros

Són QUATRE-CENTS SEIXANTA - SET Euros per u

PAV# PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS

PAVK-61RP_u Restauració de persianes de llibret de lamel·les horitzontals, de fusta, amb una superfície entre 1,00 m2 i 3,50 m2, incloent:
Sanejat i ajustat de persianes de fusta existents. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.

802,00 Euros

Són VUIT-CENTS DOS Euros per u

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg.138. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

PG# INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I
MINIEÒLICA

PG1# CAIXES I ARMARIS

PG1B-DGPQ,u Subministrament i instal·lació de caixa superf. 54M, IP31. Inclosa part
proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

160,00 Euros

Són CENT SEIXANTA Euros per u

PG4# APARELLS DE PROTECCIÓ

PG47-ELRD_u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. 147,29 Euros

Són CENT QUARANTA - SET Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per u

PG47-ELRD_u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. 151,49 Euros

Són CENT CINQUANTA - UN Euros amb QUARANTA - NOU Cèntims per u

001# MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
(001MTEN0#)

001001 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (P2143-4RR2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,60000	13,02000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	13,02000	0,01500	0,19530
Total Net					13,21530
PREU TOTAL					13,21530 Euros

Són TRETZE Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per m2

001002 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (P214T-4RQF)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,58000	12,58600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,58600	0,01500	0,18879
Total Net					12,77479
PREU TOTAL					12,77479 Euros

Són DOTZE Euros amb SETANTA - SET Cèntims per m2

001003 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (P214T-4RQI)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,60000	13,02000
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,44000	0,60000	13,46400

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

C20H-00DN	h	Martell trenc.man.	3,32000	0,30000	0,99600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	26,48400	0,01500	0,39726
Total Net					27,87726
PREU TOTAL					27,87726 Euros

Són VINT-I-SET Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per m2

001004 m3 Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 (P214O-4RND)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	6,87600	149,20920
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	149,20920	0,01500	2,23814
Total Net					151,44734
PREU TOTAL					151,44734 Euros

Són CENT CINQUANTA - UN Euros amb QUARANTA - CINC Cèntims per m3

001005 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (P2143-4RQT)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,20000	4,34000
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,44000	0,60000	13,46400
C111-0056	h	Compressor+dos martells pneumàti	15,71000	0,15000	2,35650
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	17,80400	0,01500	0,26706
Total Net					20,42756
PREU TOTAL					20,42756 Euros

Són VINT Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per m2

001006 u Obertura de dau de recolzament en mur de maçoneria, amb compressor i mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (K2148240)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,60000	13,02000
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,44000	0,60000	13,46400

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

C20H-00DN	h	Martell trenc.man.	3,32000	0,30000	0,99600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	26,48400	0,01500	0,39726
Total Net					27,87726
PREU TOTAL					27,87726 Euros

Són VINT-I-SET Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per u

001007 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214M-AKZH)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	3,00000	65,10000
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	26,42000	0,70000	18,49400
C207-00E1	h	Equip tall oxiacetilènic	6,73000	0,35000	2,35550
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	83,59400	0,01500	1,25391
Total Net					87,20341
PREU TOTAL					87,20341 Euros

Són VUITANTA - SET Euros amb VINT Cèntims per m2

001008 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214I-AKZM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,50000	10,85000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	10,85000	0,01500	0,16275
Total Net					11,01275
PREU TOTAL					11,01275 Euros

Són ONZE Euros amb UN Cèntims per m2

001009 u Obertura de forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (PY03-628P)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
PY02-614Y	u	Forat equips.diamant,sostre alle	13,44330	1,00000	13,44330
-DT40	m3	Transp.residus inerts o no espec	23,18000	0,01500	0,34770
Total Net					13,79100
PREU TOTAL					13,79100 Euros

Són TRETZE Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per u

001010 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes, finestres i balconeres, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 (P214A-4RRR_T)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	1,80000	39,06000
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	26,46000	0,90000	23,81400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	62,87400	0,01500	0,94311
Total Net					63,81711
PREU TOTAL					63,81711 Euros

Són SEIXANTA - TRES Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims per u

001011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
 (P2140-4RRN)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	1,00000	21,70000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,70000	0,01500	0,32550
Total Net					22,02550
PREU TOTAL					22,02550 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb TRES Cèntims per u

001012 u Neteja i retirada de mobiliari i residus amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 (K21QU000)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0140000	h	Manobre	24,39000	32,00000	780,48000
C1503000	h	Camió grua	52,68000	3,07400	161,93832
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	780,48000	0,01500	11,70720
Total Net					954,12552
PREU TOTAL					954,12552 Euros

Són NOU-CENTS CINQUANTA - QUATRE Euros amb TRETZE Cèntims per u

001013 u Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.

(P21GT-4RV6)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	40,00000	921,60000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	10,00000	268,60000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1190,2000	0,01500	17,85300
Total Net					1.208,05300
PREU TOTAL					1.208,05300 Euros

Són MIL DOS-CENTS VUIT Euros amb CINC Cèntims per u

001014 u Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.

(P21GT-4RV5)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	40,00000	922,80000
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	10,00000	268,60000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1191,4000	0,01500	17,87100
Total Net					1.209,27100
PREU TOTAL					1.209,27100 Euros

Són MIL DOS-CENTS NOU Euros amb VINT-I-SET Cèntims per u

001015 u Arrencada d'aparells sanitaris, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.

(P21GS-4RV9)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 6

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,30000	6,51000
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86000	0,90000	24,17400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	30,68400	0,01500	0,46026
Total Net					31,14426
PREU TOTAL					31,14426 Euros

Són TRENTA - UN Euros amb CATORZE Cèntims per u

001016 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 5 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2141-4RRO)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,16000	0,80000	18,52800
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,40000	8,68000
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	26,40000	0,80000	21,12000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	48,32800	0,01500	0,72492
Total Net					49,05292
PREU TOTAL					49,05292 Euros

Són QUARANTA - NOU Euros amb CINC Cèntims per u

001017 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2142-4RMM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,92000	19,96400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,96400	0,01500	0,29946
Total Net					20,26346
PREU TOTAL					20,26346 Euros

Són VINT Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per m2

001018 m Arrencada de baixants exteriors de llautó i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21G1-4RU1)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 7

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,28000	6,07600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	6,07600	0,01500	0,09114
Total Net					6,16714
PREU TOTAL					6,16714 Euros

Són SIS Euros amb DISSET Cèntims per m

001019 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P2R6-4I4J)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
C154-003N	h	Camió transp.7 t	33,03000	0,22255	7,35083
C138-00KR	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8	76,30000	0,01100	0,83930
Total Net					8,19013
PREU TOTAL					8,19013 Euros

Són VUIT Euros amb DINOÜ Cèntims per m3

001020 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P2RA-EU3Q)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
B2RA-28TS	t	Deposició controlada centre reci	22,23000	1,00000	22,23000
Total Net					22,23000
PREU TOTAL					22,23000 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m3

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 8

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
001021	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (P221B-EL6W)			
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	4,06000	88,10200
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	88,10200	0,01500	1,32153
Total Net					89,42353
PREU TOTAL					89,42353 Euros

Són VUITANTA - NOU Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per m3

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
001022	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P221D-DZ32)			
C133-00EQ	h	Minicarregadora s/pneumàtics 2 a	48,70000	0,21800	10,61660
Total Net					10,61660
PREU TOTAL					10,61660 Euros

Són DEU Euros amb SEIXANTA - DOS Cèntims per m3

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
001023	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P2R4-HK0G)			
C154-003N	h	Camió transp.7 t	33,03000	0,17000	5,61510
C138-00KR	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8	76,30000	0,01000	0,76300
Total Net					6,37810
PREU TOTAL					6,37810 Euros

Són SIS Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per m3

001024	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus especials, amb contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (K2R641EE)			
--------	----	--	--	--	--

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 9

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0150000	h	Manobre especialista	26,42000	0,75000	19,81500
C1RAP100	m3	Subministr.cont.estruc.reixa met	70,74000	1,00000	70,74000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,81500	0,01000	0,19815
Total Net					90,75315
PREU TOTAL					90,75315 Euros

Són NORANTA Euros amb SETANTA - CINC Cèntims per m3

001025	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (K2RA7FD0)			
codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
B2RA7FD0	kg	Deposició controlada dipòsit aut	0,20000	1,00000	0,20000
Total Net					0,20000
PREU TOTAL					0,20000 Euros

Són ZERO Euros amb VINT Cèntims per kg

001026	u	Control de partícules durant la retirada de l'amiant (K2RAZ000)			
Total Net					1.650,00000
PREU TOTAL					1.650,00000 Euros

Són MIL SIS-CENTS CINQUANTA Euros per u

001027	u	Pla específic per a la retirada d'amiant (K2RAZ001)			
Total Net					1.550,00000
PREU TOTAL					1.550,00000 Euros

Són MIL CINC-CENTS CINQUANTA Euros per u

001028	u	Certificat de valorització de residus (K2RAZ002)			
Total Net					10,80000
PREU TOTAL					10,80000 Euros

Són DEU Euros amb VUITANTA Cèntims per u

001029	u	Acceptació prèvia (K2RAZ003)			
Total Net					72,00000
PREU TOTAL					72,00000 Euros

Són SETANTA - DOS Euros per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 10

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

001030 u Full de seguiment
(K2RAZ004)

Total Net 3,98000

PREU TOTAL 3,98000 Euros

Són TRES Euros amb NORANTA - VUIT Cèntims per u

001031 u Lloguer de contenidors
(K2RAZ005)

Total Net 25,00000

PREU TOTAL 25,00000 Euros

Són VINT-I-CINC Euros per u

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
 Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
 EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 2. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

002# FONAMENTS
(002FONA0#)

002001 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (P3Z3-D53N)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,20000	4,34000
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,10000	2,59900
B067-2A9V	m3	Formigó neteja HL-150/B/20	61,39000	0,10750	6,59943
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	6,93900	0,01500	0,10409
Total Net					13,64252
PREU TOTAL					13,64252 Euros

Són TRETZE Euros amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per m2

002002 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
 (P3C1-D6WM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	23,07000	0,03300	0,76131
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	25,99000	0,03300	0,85767
B0AM-078F	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,34000	0,02040	0,02734
B0B8-108G	m2	Malla electr.acer corr.ME 15x15c	8,94000	1,20000	10,72800
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,61898	0,01500	0,02428
Total Net					12,39860
PREU TOTAL					12,39860 Euros

Són DOTZE Euros amb QUARANTA Cèntims per m2

002003 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
 (P3C1-D6WH)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	23,07000	0,03300	0,76131
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	25,99000	0,03300	0,85767
B0AM-078F	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,34000	0,02040	0,02734

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 2. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B0B8-108B	m2	Malla electr.acer corr.ME 20x20c	7,21000	1,20000	8,65200
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,61898	0,01500	0,02428
Total Net					10,32260
PREU TOTAL					10,32260 Euros

Són DEU Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per m2

002004 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
 (P3C5-DNC2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,14400	3,12480
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,09600	2,49504
B06E-11H5	m3	Formigó HA-25/B / 20 / IIa, >= 27	70,56000	1,05000	74,08800
C172-003J	h	Camió bomba formigonar	155,48000	0,08000	12,43840
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	5,61984	0,01500	0,08430
Total Net					92,23054
PREU TOTAL					92,23054 Euros

Són NORANTA - DOS Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m3

002005 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a plaques d'ancoratge i arranc per a pilars, formades per peça simple, en planxa amb cartel·les i amb barres d'acer corrugat soldades segons detall de projecte, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
 (P446-DMAU)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,01200	0,27684
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,01200	0,32232
B44Z-0LW8	kg	Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.	1,41000	1,00000	1,41000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,59916	0,02500	0,01498
Total Net					2,02414
PREU TOTAL					2,02414 Euros

Són DOS Euros amb DOS Cèntims per kg

002006 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm²) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm²
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100%

del forat cal amidar també aquests paraments.
 Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
 Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brançals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
 (P4E5-DKMN)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,24000	5,20800
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,48000	12,47520
B0E2-0EKY	u	Bloc foradat morter ciment, llis	1,02000	13,12500	13,38750
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill	130,23652	0,01680	2,18797
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	17,68320	0,03000	0,53050
Total Net					33,78917
PREU TOTAL					33,78917 Euros

Són TRENTA - TRES Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per m2

002007 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
 El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
 Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF
 (P4E0-DAVK)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,01000	0,25990
B0B6-107E	kg	Acer b/corrug.obra man.taller B5	1,09092	1,00000	1,09092
B0AM-078F	kg	Filferro recuit, D=1,3mm	1,34000	0,00500	0,00670
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,25990	0,01500	0,00390
Total Net					1,36142
PREU TOTAL					1,36142 Euros

Són UN Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per kg

002008 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
 (P4E2-DWXV)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	1,60000	34,72000
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,40000	10,39600
B06E-12C7	m3	Formigó HA-25/P / 20 / l, ≥ 250 kg	70,01000	1,05000	73,51050
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	45,11600	0,01500	0,67674
Total Net					119,30324
PREU TOTAL					119,30324 Euros

Són CENT DINOU Euros amb TRENTA Cèntims per m3

003# **ESTRUCTURA**
(003ESTR0#)

003001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra
 Criteri d'amidament: dm3 de volum realment executats.
 (P4Z5-HAM1)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,00500	0,10850
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,00500	0,12995
B077-12V5	kg	Morter expansiu	0,66000	2,02000	1,33320
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,23845	0,01500	0,00358
Total Net					1,57523
PREU TOTAL					1,57523 Euros

Són UN Euros amb CINQUANTA - VUIT Cèntims per dm3

003002 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallada formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos rigiditzadors de 11 mm de gruix i perfils tipus "L" de 8 mm de gruix per a el recolzament de les bigues de fusta existents.
 (P448-44HX)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	23,16000	0,02500	0,57900
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	26,42000	0,04500	1,18890
B44Z-0LWF	kg	Acer S275J0,peça comp.,perf.lam.	1,23000	1,00000	1,23000
C206-00DW	h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèct	3,11000	0,04500	0,13995
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,76790	0,02500	0,04420
Total Net					3,18205
PREU TOTAL					3,18205 Euros

Són TRES Euros amb DIVUIT Cèntims per kg

003003 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra sobre daus de formigó.
 (P442-DFYZ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	23,16000	0,01000	0,23160
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	26,42000	0,01800	0,47556
B44Z-0LVZ	kg	Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.	1,32000	1,00000	1,32000
C206-00DW	h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèct	3,11000	0,01800	0,05598
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,70716	0,02500	0,01768
Total Net					2,10082
PREU TOTAL					2,10082 Euros

Són DOS Euros amb DEU Cèntims per kg

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 3. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

003004 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P442-DG03)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	23,16000	0,01000	0,23160
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	26,42000	0,01800	0,47556
B44Z-0LW8	kg	Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.	1,41000	1,00000	1,41000
C206-00DW	h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèct	3,11000	0,01800	0,05598
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,70716	0,02500	0,01768
Total Net					2,19082
PREU TOTAL					2,19082 Euros

Són DOS Euros amb DINOÜ Cèntims per kg

003005 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locats cargolats a l'obra amb plaques metàl·liques i cargols de 10 mm de diàmetre. (P44A-43GC)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,02300	0,49910
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,02500	0,64975
B44Z-0LVZ	kg	Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.	1,32000	1,00000	1,32000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,14885	0,02500	0,02872
Total Net					2,49757
PREU TOTAL					2,49757 Euros

Són DOS Euros amb CINQUANTA Cèntims per kg

004# COBERTES
(004CB#)

00401 m Neteja de canal perimetral de teules en coberta inclinada (P5ZZ3-6PJ3)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,20000	4,34000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,34000	0,02500	0,10850
Total Net					4,44850
PREU TOTAL					4,44850 Euros

Són QUATRE Euros amb QUARANTA - CINC Cèntims per m

00402 m2 Rehabilitació completa de coberta inclinada, amb extracció de teules, impermeabilització amb làmina impermeabilitzant col·locada entre capes separadores de geotèxtil i col·locació de teules recuperades sobre capa de protecció de morter.

(P52D-4V3Y)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,75000	16,27500
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	1,50000	38,98500
B07F-OLT6	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill	160,26202	0,02205	3,53378
P713-DXEY	m2	Membrana PN-3,d'una làmina,4,2kg	19,00973	1,00000	19,00973
P7Z1-DX96	m2	Capa protecció morter 1:6,g=2cm	6,47833	2,00000	12,95666
B526-0XRX	u	Teula àrab ceràmica mec.,esmal.,	2,42000	5,50000	13,31000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	55,26000	0,02500	1,38150
Total Net					105,45167
PREU TOTAL					105,45167 Euros

Són CENT CINQ Euros amb QUARANTA - CINC Cèntims per m2

00403 m Canal exterior de secció circular de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P5ZJ1-52DF)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,15000	3,25500
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,20000	5,19800
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,30000	7,79700
B5ZJ0-0MP€	m	Canal exterior rect.planxa Zn,0,	10,18000	1,29950	13,22891
B5ZJ1-0NK€	u	Ganxo+suport acer galv. p/can.Zn	3,51000	3,00000	10,53000
B5ZZB-131F	u	Vis acer galv.5.4x65mm,junt meta	0,26000	5,50000	1,43000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,25000	0,03000	0,48750
Total Net					41,92641
PREU TOTAL					41,92641 Euros

Són QUARANTA - UN Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per m

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 4. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

00404 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
(PD16-HAWZ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,28000	6,45960
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,56000	14,55440
BDW1-1C2T	u	Accessori p/baixant tub zinc tit	14,20000	0,33000	4,68600
BD11-H4Y7	u	Brida galvan.+zinc.p/tub zinc-ti	1,14000	0,55000	0,62700
BDY1-0LMJ	u	Element munt.p/baix.planxa zinc-	1,22000	1,00000	1,22000
BD18-H6AG	m	Tub zinc-titani unió plegada,DN=	9,30000	1,40000	13,02000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,01400	0,01500	0,31521
Total Net					40,88221
PREU TOTAL					40,88221 Euros

Són QUARANTA Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per m

005# TANCAMENTS I DIVISÒRIES
(005TAD10#)

005001 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P6126-58OZ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,82000	17,79400
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	1,63400	42,46766
B0F1A-075F	u	Maó calat,290x140x100mm,p/revest	0,18000	66,49000	11,96820
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill	130,23652	0,05591	7,28152
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	60,26166	0,02500	1,50654
Total Net					81,01792
PREU TOTAL					81,01792 Euros

Són VUITANTA - UN Euros amb DOS Cèntims per m2

005002 m2 Paredó recolzat divisorí de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola (P6145-56PC)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,14000	3,03800
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,28000	7,27720
B070-32G8	kg	Adhesiu cola,base escaiola,p/div	0,38000	8,81000	3,34780
B0F18-0E2L	u	Supermaó 500x200x70mm,p/revestir	0,26000	10,04050	2,61053
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	10,31520	0,02500	0,25788
Total Net					16,53141
PREU TOTAL					16,53141 Euros

Són SETZE Euros amb CINQUANTA - TRES Cèntims per m2

005003 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidrofuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081$ m2·K/W
 Inclòs part proporcional de folrat de pilars i calaixos en parets. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços de suport homologats per la fixació dels mobles, dels lavabos i de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclòs col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P653-8MC5)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,13000	2,99910
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,38000	9,87620
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadh.,ampl.=fi	0,59000	0,47000	0,27730
B7J1-0SL0	m	Cinta pap.resist., p/junts plaqu	0,04000	4,00000	0,16000
B7J6-0GSL	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,31000	0,80000	1,04800
B6B1-0KK3	m	Canal planxa acer galv.params.ho	0,83000	0,99750	0,82793

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 5. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B6B1-0KK7	m	Muntant planxa acer galv.params.	0,85000	3,67500	3,12375
B0CC0-210I	m2	Placa guix lamin.,l.g=12,5mm,vor	7,33000	2,06000	15,09980
B7C93-0IW	m2	Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a	2,70000	1,03000	2,78100
B0AO-07II	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,17000	6,00000	1,02000
B0AQ-07EX	cu	Visos,galvanitzats	2,63000	0,12000	0,31560
B0AQ-07GR	cu	Visos p/guix lam.	9,30000	0,42000	3,90600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,87530	0,01500	0,19313

Total Net 41,62781

PREU TOTAL 41,62781 Euros

Són QUARANTA - UN Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per m2

005004 m2 Tancament de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, 2 plaques tipus hidròfuga (H) al interior de 15 mm de gruix cada una fixades mecànicament, aïllament amb 2 plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W i xapa metàl·lica.

Inclou part proporcional de folrat de pilars i calaixos en parets. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços de suport homologats per la fixació dels mobles, dels lavabos i de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclou col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P653-8MH4)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,15000	3,46050
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,40000	10,39600
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadh., ampl.=fi	0,59000	0,94000	0,55460
B7J1-0SLO	m	Cinta pap.resist., p/junts plaqu	0,04000	4,00000	0,16000
B7J6-0GSL	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,31000	0,80000	1,04800
B6B1-0KK3	m	Canal planxa acer galv.params.ho	0,83000	1,99500	1,65585
B6B1-0KK7	m	Muntant planxa acer galv.params.	0,85000	7,35000	6,24750
B0CC0-210I	m2	Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora	7,68000	6,18000	47,46240
B7C93-0IW	m2	Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a	2,70000	2,06000	5,56200
B0AO-07II	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,17000	12,00000	2,04000
B0AQ-07EX	cu	Visos,galvanitzats	2,63000	0,15000	0,39450
B0AQ-07GR	cu	Visos p/guix lam.	9,30000	0,72000	6,69600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	13,85650	0,01500	0,20785
B0CHN-21N	m2	Safata perf.pl.acergalv.,h=150mm	23,19000	1,06000	24,58140

Total Net 110,46660

PREU TOTAL 110,46660 Euros

Són CENT DEU Euros amb QUARANTA - SET Cèntims per m2

005005 m2 Col·locació de núvols de conillera galvanitzada de forma hexagonal per omplir els forats en façana i evitar l'entrada de coloms. (P151U-EQF9)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0009	h	Manobre p/SiS	21,70000	0,10000	2,17000
A0F-0015	h	Oficial 1a p/SiS	25,99000	0,10000	2,59900
B151J-19LQ	u	Sup.metàl·lic mènsula,llarg.=2,5	19,67000	0,10000	1,96700

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 5. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B151L-0M3C m2	Xarxa poliam.n/regen.tenac.alt.,	0,19000	1,20000	0,22800
A%AUX001 %	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,76900	0,01000	0,04769
			Total Net	7,01169
			PREU TOTAL	7,01169 Euros

Són SET Euros amb UN Cèntims per m2

006# REVESTIMENTS CONTINUS
(006RECO0#)

006001 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
 Inclòs el subministrament i col·locació de reforços per la fixació de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclosa col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P846-9JO8)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,40000	9,22800
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,40000	10,39600
B7J1-0SL0	m	Cinta pap.resist., p/junts plaqu	0,04000	1,89000	0,07560
B845-2L8P	m2	Entramat estruc.senzilla acer ga	4,69000	1,00000	4,69000
B7J6-0GSL	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,31000	0,47250	0,61898
B0CC0-210'	m2	Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vor	4,51000	1,03000	4,64530
B0AQ-07GR	cu	Visos p/guix lam.	9,30000	0,18000	1,67400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,62400	0,01500	0,29436
Total Net					31,62224
PREU TOTAL					31,62224 Euros

Són TRENTA - UN Euros amb SEIXANTA - DOS Cèntims per m2

006002 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació, fonoabsorbent tipus Pladurfon C12/25 de la casa Pladur o equivalent, de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

Inclòs el subministrament i col·locació de reforços per la fixació de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclosa col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
 - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
 (RTC016)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
mt12psg220	Ud	Fijación compuesta por taco y to	0,06000	1,30000	0,07800
mt12pek020	Ud	Cuelgue combinado para maestra 6	0,84000	1,30000	1,09200
mt12pek030	Ud	Varilla de cuelgue "KNAUF" de 10	0,48000	1,30000	0,62400
mt12pfk011	m	Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa d	1,32000	4,30000	5,67600
mt12pek020	Ud	Conector para maestra 60/27, "KN	0,53000	0,90000	0,47700
mt12pek020	Ud	Caballete para maestra 60/27, "K	0,65000	3,50000	2,27500
mt12tck010	m²	Placa acústica Cleaneo FF perfor	23,72000	1,00000	23,72000
mt12ptk010	Ud	Tornillo SN "KNAUF" 3,5x30.	0,03000	23,00000	0,69000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 6. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

mt12pik020	kg	Pasta Uniflott GLS "KNAUF", segú	1,46000	0,30000	0,43800
mt12pik015	kg	Pasta de agarre Perlfix "KNAUF",	0,57000	0,10000	0,05700
op00fre010		Fresadora.		1,00000	
op00ato010		Atornillador.		1,00000	
mo006	h	Oficial 1ª montador.	16,18000	0,31500	5,09670
mo048	h	Ayudante montador.	14,70000	0,11600	1,70520
%	%	Costes directos complementarios	41,92890	0,02000	0,83858
Total Net					42,76748
PREU TOTAL					42,76748 Euros

Són QUARANTA - DOS Euros amb SETANTA - SET Cèntims per m2

006003 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
 Inclosa part proporcional de placa resistent a l'aigua i formació de calaixos.
 Inclosa col·locació i fixació d'elements per a instal·lacions que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als falsos sostres objecte dels seus treballs.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
 - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
 Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
 (P846-9JNJ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,33000	7,61310
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,33000	8,57670
B7J1-0SL0	m	Cinta pap.resist., p/junts plaqu	0,04000	1,89000	0,07560
B7J6-0GSL	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,31000	0,47250	0,61898
B83B-0XKR	m	Perfil·leria planxa acer galv.,amp	0,94000	3,40000	3,19600
B0CC0-210'	m2	Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vor	4,51000	1,03000	4,64530
B0AQ-07GR	cu	Visos p/guix lam.	9,30000	0,18000	1,67400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,18980	0,01500	0,24285
Total Net					26,64253
PREU TOTAL					26,64253 Euros

Són VINT-I-SIS Euros amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per m2

006004 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 30 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 (P7C45-5OT4)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,04000	0,86800
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,08000	2,07920
B7CZ2-0IRE	u	Tac+suport niló p/fix.mat.aill.,	0,27000	3,00000	0,81000

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 6. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B7C93-0IUR	m2	Placa ríg.MW-roca,dens.=161 a 20	6,31000	1,05000	6,62550
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,94720	0,01500	0,04421
Total Net					10,42691
PREU TOTAL					10,42691 Euros

Són DEU Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per m2

006005 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat
 Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.
 (P84O-AHFA)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,15000	3,25500
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,30000	8,05800
B84M-2I91	u	Portella 50x50cm2 p/registre de	53,92000	1,00000	53,92000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,31300	0,01500	0,16970
Total Net					65,40270
PREU TOTAL					65,40270 Euros

Són SEIXANTA - CINC Euros amb QUARANTA Cèntims per u

006006 m2 Sanejament de sòcol exterior arrebossat. Repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment, amb buidat de fins a 3 cm de fondaria, i capa d'acabat amb arrebossat de morter de calç prèvia eliminació de sals existents, reglejat remolinat i raspat, aplicat en dues capes, amb un gruix mínim de 3 cm
 (P81H-61SK)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
P7P1-BZ7G	m2	Arrebossat reglejat p/drenatge,s	103,35486	1,00000	103,35486
P2142-4RM.	m2	Repicat arrebossat,morter de cim	13,21530	1,00000	13,21530
Total Net					116,57016
PREU TOTAL					116,57016 Euros

Són CENT SETZE Euros amb CINQUANTA - SET Cèntims per m2

006007 m2 Reparació de sòcol interior amb repicat del revestiment fins a suport principal, aplicació de neutralitzador de sals, aplicació de Sika 107 i arrebossat amb dues capes morter de calç col·locant malla especial per a revestiments.
 (P81H-61SL)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
P8Z0-47LO	m2	Armadura p/arrebossat,malla FV+P	5,36476	1,00000	5,36476
B7P1-BZSK	m2	Neutralitzador de sals + Sika 10	2,07000	1,00000	2,07000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 6. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

P7P1-BZ7C	m2	Arrebossat bona vista p/drenatge	103,35486	1,00000	103,35486
P2142-4RMI	m2	Repicat enguix.,m.man.,càrrega m	8,81020	1,00000	8,81020
Total Net					119,59982
PREU TOTAL					119,59982 Euros

Són CENT DINOUS Euros amb SEIXANTA Cèntims per m2

006008 m2 Sanejat i consolidació de parament exterior de maó vist amb protector hidròfug (P8B1-6072)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07000	0,01800	0,41526
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99000	0,18000	4,67820
B8B2-15TL	kg	Protector hidròfug	8,37000	0,25500	2,13435
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	5,09346	0,01500	0,07640
Total Net					7,30421
PREU TOTAL					7,30421 Euros

Són SET Euros amb TRENTA Cèntims per m2

006009 m2 Arrencada i repicat de revestiment arrebossat existent en pilar de maó ceràmic i sanejat de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m (P2142-4RMS)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,45000	9,76500
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	9,76500	0,01500	0,14648
Total Net					9,91148
PREU TOTAL					9,91148 Euros

Són NOU Euros amb NORANTA - UN Cèntims per m2

006010 m2 Arrencada de revestiment de paper en paraments interiors, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
 Inclou: Arrencada de l'element. Retirada i recollida del material aixecat. Neteja de les restes dobra. Càrrega manual del material aixecat i restes dobra sobre camió o contenidor.
 Criteri de mesura de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
 (DRD010)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 6. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
mo113	h	Peón ordinario construcción.	17,82000	0,13600	2,42352
%	%	Costes directos complementarios	2,42352	0,02000	0,04847
Total Net					2,47199
PREU TOTAL					2,47199 Euros

Són DOS Euros amb QUARANTA - SET Cèntims per m2

006011 m2 Sanejament i consolidació de volta de pedra natural, amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en una capa (P870-HJ24)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,12000	2,60400
A0F-000B	h	Oficial 1a #	25,99000	0,18000	4,67820
B8Z2-12Y5	kg	Consolid.silic.etil,p/ped.nat.	22,08000	0,33300	7,35264
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,28220	0,03000	0,21847
Total Net					14,85331
PREU TOTAL					14,85331 Euros

Són CATORZE Euros amb VUITANTA - CINC Cèntims per m2

006012 m2 Enguixat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
 Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
 Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
 Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
 (P815-3FMN)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0008	h	Manobre guixaire	21,70000	0,19300	4,18810
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	25,99000	0,38500	10,00615
B059-06FM	kg	Guix escaiola A	0,12000	0,79800	0,09576
B07K-0LR1	m3	Pasta guix B1	118,84100	0,02352	2,79514
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,19425	0,02500	0,35486
Total Net					17,44001
PREU TOTAL					17,44001 Euros

Són DISSET Euros amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per m2

006013 u Subministrament i instal·lació dels dispositius necessaris per al tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosis inalàmbrica amb un equip de radio RH-12,50/M, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre ells.
 (P7P5-9H2Q)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 6. 6

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	6,00000	138,42000
A0F-000B	h	Oficial 1a #	25,99000	6,00000	155,94000
B7P1-28X2	u	Ap.electroós.inalàm.p/tract.humi	2150,0000	1,00000	2.150,00000
Total Net					2.444,36000
PREU TOTAL					2.444,36000 Euros

Són DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per u

006014 m2 Sanejat de sola de biguetes metàl·liques amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i enguixat (P877-4UBK)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,05500	1,19350
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,55000	14,29450
B079-06TD	kg	Morter polimèric ciment+res.epox	5,75000	4,00050	23,00288
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	15,48800	0,02500	0,38720
Total Net					38,87808
PREU TOTAL					38,87808 Euros

Són TRENTA - VUIT Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per m2

006015 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escalola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P815-3FMX)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0008	h	Manobre guixaire	21,70000	0,07100	1,54070
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	25,99000	0,14300	3,71657
B059-06FM	kg	Guix escaiola A	0,12000	0,79800	0,09576
B07K-0LR1	m3	Pasta guix B1	118,84100	0,02016	2,39583
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	5,25727	0,02500	0,13143
Total Net					7,88029
PREU TOTAL					7,88029 Euros

Són SET Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per m2

006016 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

(P83EC-9AIX)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,11500	2,65305
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,36000	9,35640
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadh., ampl.=fi	0,59000	0,47000	0,27730
B7J1-0SL0	m	Cinta pap.resist., p/junts plaqu	0,04000	4,00000	0,16000
B7J6-0GSL	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,31000	0,80000	1,04800

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 6. 7

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B6B1-0KK3	m	Canal planxa acer galv.params.ho	0,83000	0,95000	0,78850
B6B1-0KK7	m	Muntant planxa acer galv.params.	0,85000	2,33000	1,98050
B0CC0-210'	m2	Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vor	4,51000	2,06000	9,29060
B7C93-0IWN	m2	Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a	2,63000	1,03000	2,70890
B0AQ-07II	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,17000	6,00000	1,02000
B0AQ-07EX	cu	Visos,galvanitzats	2,63000	0,12000	0,31560
B0AQ-07GR	cu	Visos p/guix lam.	9,30000	0,50000	4,65000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,00945	0,01500	0,18014

Total Net 34,42899

PREU TOTAL 34,42899 Euros

Són TRENTA - QUATRE Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per m2

007# ENRAJOLATS I APLACATS
 (007ENAP0#)

007001 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada blanc brillant, bisellada, tipus "metro" de 15x10 cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs perfil en "L" color blanc per a remat superior d'enrajolat amb la part vertical del perfil entre rajola i paret.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 (E8241358)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21000	0,45000	13,14450
A0140000	h	Manobre	24,39000	0,15000	3,65850
B05A2203	kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 1	0,95000	0,34000	0,32300
B0711013	kg	Adhesiu cimentós C1 E (UNE-EN 12	0,43000	4,76000	2,04680
B0FH2153	m2	Rajola ceràm.prem. brill.rajola	15,00000	1,00000	15,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,80300	0,02500	0,42008
Total Net					34,59288
PREU TOTAL					34,59288 Euros

Són TRENTA - QUATRE Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per m2

007002 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (PQ55-HCHM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,40000	10,74400
BQ53-H6ZI	m	Taulell HPL g: 16 mm, a.60 cm, c	79,17000	1,02000	80,75340
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	10,74400	0,01500	0,16116
Total Net					91,65856
PREU TOTAL					91,65856 Euros

Són NORANTA - UN Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per m

007003 m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical. (P83E7-9KLB)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,50000	11,53500
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,50000	12,99500
B093-32JX	dm:	Adhesiu estruct.p/col.HPL, aplic.	22,33000	0,12500	2,79125
B830-1VF5	m	Cinta PE,autoadh. 2c.,g=3mm,a=12	0,41000	3,00000	1,23000
B097-32K0	dm:	Imprim.p/col.panell HPL,adeq.sup	36,47000	0,04000	1,45880
B0D31-07P4	m3	Llata fusta pi	255,22000	0,00880	2,24594
B834-2B0B	m2	Panell HPL,tp.ignífug,apl.gen.(C	45,49000	1,10000	50,03900

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 7. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B0AO-07II	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,17000	10,00000	1,70000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	24,53000	0,01500	0,36795
Total Net					84,36294
PREU TOTAL					84,36294 Euros

Són VUITANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per m2

007004 m2 Sanejament de l'aplatat de rajoles en l'arrambador existent.
(P828-HBO3)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,80000	17,36000
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,80000	20,79200
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós C1 # (UNE-EN 12	0,29000	5,10000	1,47900
B053-1VF	kg	Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 1	0,34000	0,60000	0,20400
B0FG2-0GM	m2	Rajola ceràm.prem. brill.rajola	11,82000	1,20000	14,18400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	38,15200	0,02500	0,95380
Total Net					54,97280
PREU TOTAL					54,97280 Euros

Són CINQUANTA - QUATRE Euros amb NORANTA - SET Cèntims per m2

008# PAVIMENTS
(008PAV10#)

008001 m2 Aïllament acústic amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, tipus model IMPACTODAN de la casa DANOSA o equivalent, col·locada no adherida.
(P7C71-DBGN)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,02300	0,53061
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,04500	1,16955
B7CZ0-28C	m	Cinta adhesiva bituminosa autopr	0,78000	0,46200	0,36036
B7C77-0JDC	m2	Làm.PE ext.,g=10mm,AL=21 a 24dB,	2,74000	1,10000	3,01400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,70016	0,01500	0,02550
Total Net					5,10002
PREU TOTAL					5,10002 Euros

Són CINC Euros amb DEU Cèntims per m2

008002 m2 Capa d'anivellament del suport de 5 mm de gruix per a la col·locació de paviments laminars, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment.
(P93I-57SL)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,07000	1,81930
B07E-0GGZ	kg	Pasta autoaniv.ciment CT-C40-F6-	1,59000	11,00000	17,49000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,81930	0,01500	0,02729
Total Net					19,33659
PREU TOTAL					19,33659 Euros

Són DINOU Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per m2

008003 m2 Parquet flotant C5 monolama sense bisell, tipus Habana Strips 82X, Matt Oil (Tendencias) de la casa Finfloor o equivalent, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm.
(P9Q4-5US4)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,25000	5,76750
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,25000	6,49750
B7C77-0JDF	m2	Làm.poliet.exp.n/retic.,g=3mm	0,38000	1,03000	0,39140
B9Q3-13OL	m2	Post/parquet flot.multic.,capa a	33,78000	1,03000	34,79340
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,26500	0,01500	0,18398
Total Net					47,63378
PREU TOTAL					47,63378 Euros

Són QUARANTA - SET Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per m2

008004 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Inclosa formació de pendent d'entrada accessible amb el mateix morter.
(P93G-57Q2)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 8. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,12000	2,60400
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,10000	2,59900
B07F-0LT5	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc	89,64300	0,04620	4,14151
B7C24-0KLE	m2	Planxa EPS elastif..g=10mm	1,01000	0,01050	0,01061
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	5,20300	0,01500	0,07805
Total Net					9,43317
PREU TOTAL					9,43317 Euros

Són NOU Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per m2

008005 m2 Paviment exterior de rajola de gres porcellànic antilliscant C3, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 (P9D5-3649)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,24000	5,53680
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,03500	0,75950
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,60000	15,59400
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós C2 # (UNE-EN 12	0,63000	7,00350	4,41221
B053-1VF9	kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 1	0,90000	1,42500	1,28250
B0FG2-0GN	m2	Rajola gres extruït esmalt.,rect	13,60000	1,04000	14,14400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,89030	0,01500	0,32835
Total Net					42,05736
PREU TOTAL					42,05736 Euros

Són QUARANTA - DOS Euros amb SIS Cèntims per m2

008006 m2 Paviment interior de rajola de gres porcellànic antilliscant C1, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 (P9D5-366A)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,24000	5,53680
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,03500	0,75950
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,60000	15,59400
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós C1 # (UNE-EN 12	0,29000	7,00350	2,03102
B053-1VF8	kg	Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 1	0,34000	1,42500	0,48450

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 8. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B0FG2-0GN	m2	Rajola gres extruït esmalt.,rect	13,60000	1,04000	14,14400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,89030	0,01500	0,32835
Total Net					38,87817
PREU TOTAL					38,87817 Euros

Són TRENTA - VUIT Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per m2

008007 m2 Peça per a paviment de pedra natural tipus Sant Vicenç amb una cara polida, no abrillantada, de 20 mm de gruix, col·locada amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P9B4-35M3)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,33000	7,16100
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,66000	17,15340
B9C0-0HKK	kg	Beurada color	0,92000	0,60000	0,55200
B07F-0LT6	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill	160,26202	0,02520	4,03860
B0G2-0F9P	m2	Pedra calcària import. abrillant	128,07000	1,01000	129,35070
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	24,31440	0,01500	0,36472
Total Net					158,62042
PREU TOTAL					158,62042 Euros

Són CENT CINQUANTA - VUIT Euros amb SEIXANTA - DOS Cèntims per m2

008008 m Tapajunts amb perfil d'alumini anoditzat tipus Schlutter o equivalent, per a una càrrega mitja, col·locat previ al paviment. (P9Z1-CVRL)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,10000	2,30700
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,10000	2,59900
B9Z0-35A1	m	Acabat junt pav.alumini/cautxú E	29,41000	1,10000	32,35100
B0AO-07IH	u	Tac niló D=8 a 10mm,+vis	0,20000	6,70000	1,34000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,90600	0,01500	0,07359
Total Net					38,67059
PREU TOTAL					38,67059 Euros

Són TRENTA - VUIT Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per m

008009 m2 Abeurada i abrillantat del paviment de mosaic hidràulic existent. (P9ZA-4ZDJ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	25,99000	0,16000	4,15840
C200-002I	h	Abrillantadora	1,95000	0,16000	0,31200
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,15840	0,01500	0,06238
Total Net					4,53278
PREU TOTAL					4,53278 Euros

Són QUATRE Euros amb CINQUANTA - TRES Cèntims per m2

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 8. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

008010		m2 Abrillantat del paviment de terratzo de l'escala. (P9ZA-4ZDI)				
codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import	
A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	25,99000	0,14000	3,63860	
C200-002I	h	Abrillantadora	1,95000	0,14000	0,27300	
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,63860	0,01500	0,05458	
Total Net					3,96618	
PREU TOTAL					3,96618 Euros	

Són TRES Euros amb NORANTA - SET Cèntims per m2

008011		m2 Sanejat d'esglaons exteriors existents, frontal i estesa, de pedra calcària. (P9ZA-4ZDH)				
codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import	
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,02000	0,43400	
A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	25,99000	0,12000	3,11880	
C20J-00DQ	h	Polidora	2,34000	0,10000	0,23400	
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,55280	0,01500	0,05329	
Total Net					3,84009	
PREU TOTAL					3,84009 Euros	

Són TRES Euros amb VUITANTA - QUATRE Cèntims per m2

008012		m Esglaó de pedra natural calcària abuixardada similar a l'existent, de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb morter mixt (P9V6-E7M8)				
codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import	
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,60000	13,02000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,60000	15,59400	
B9C0-0HKK	kg	Beurada color	0,92000	0,79500	0,73140	
B056-06J5	kg	Ciment ràpid CNR4,sacs	0,14000	0,99940	0,13992	
B9V6-0JCU	m	Esglaó pedra natural calcària im	77,93000	1,02000	79,48860	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill	160,26202	0,01502	2,40714	
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	28,61400	0,01500	0,42921	
Total Net					111,81027	
PREU TOTAL					111,81027 Euros	

Són CENT ONZE Euros amb VUITANTA - UN Cèntims per m

008013		m Sòcol de fusta DM hidròfug lacat del mateix color de la paret, h=10cm, col·locat amb adhesiu. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol. (P9U4-H8J5)				
--------	--	---	--	--	--	--

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 8. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,01000	0,21700
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,12000	3,11880
B9U2-H4V3	m	Sòcol fusta DM hidròfug G=25mm,p	3,66000	1,02000	3,73320
B0AO-07IG	u	Tac niló D<=5mm,+vis	0,10000	4,00000	0,40000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,33580	0,01500	0,05004
Total Net					7,51904
PREU TOTAL					7,51904 Euros

Són SET Euros amb CINQUANTA - DOS Cèntims per m

008014 m2 Consolidació de paviment amb acabat de rajola ceràmica o formigó, amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals.
(P9D6-H9CX)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,10000	2,17000
A0F-000B	h	Oficial 1a #	25,99000	0,20000	5,19800
B8Z2-H5G6	kg	Consolid.base hidròf.,p/ceràm.	7,42000	0,15000	1,11300
B9Z1-H69J	kg	Cera carnaúba+resines veg.p/pavi	44,79000	0,02500	1,11975
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,36800	0,01500	0,11052
Total Net					9,71127
PREU TOTAL					9,71127 Euros

Són NOU Euros amb SETANTA - UN Cèntims per m2

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
 Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
 EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 9. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

009# MANYERIA
(009MANY0#)

009001 u Porta d'entrada d'acer de 242x269 cm, per a esmaltar, formada per bastiment de 40x60 mm fixat a terra amb pletina i cargols, dues fulles batents formada per barrots de diàmetre 12 mm formant quadrats de 20x20 cm aprox. i marc de pletina de 50x6 mm. Col·locada (PAA0-H9EI)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	26,40000	1,00000	26,40000
BAA0-H6EQ	u	Porta perf.acer inox.2bat.160x21	1050,0000	1,00000	1.050,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	26,40000	0,02500	0,66000
Total Net					1.077,06000
PREU TOTAL					1.077,06000 Euros

Són MIL SETANTA - SET Euros amb SIS Cèntims per u

009002 u Reixa d'acer practicable per a balconera, de 180x215 cm. per a esmaltar, formada per bastiment de 40x60 mm fixat a terra amb pletina i cargols i dues fulles batents fomades amb marc de pletina de 50x6 mm i barrots verticals de diàmetre 12 mm. Col·locada (PB31-HAGT)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,40000	8,68000
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,30000	7,79700
B07F-0LT5	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc	89,64300	0,00500	0,44822
BB33-16IC	m2	Reixa perf.acer.passam.travess.b	700,00000	1,00000	700,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,47700	0,01500	0,24716
Total Net					717,17238
PREU TOTAL					717,17238 Euros

Són SET-CENTS DISSET Euros amb DISSET Cèntims per u

009003 m2 Folrat de parament vertical amb xapa metàl·lica per a esmaltar, de 5 mm de gruix, per esmaltar i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques. Segons detall de planilla de fusteria de projecte. Col·locats (P83Q3-8SYH)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,15000	3,46050
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,15000	4,02900
B0A5-06VX	u	Cargol autorosc.,voland.	0,16000	6,00000	0,96000
B0CHN-21N	m2	Safata perf.pl.acergalv.,h=150mm	23,19000	1,02000	23,65380
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,48950	0,01500	0,11234
Total Net					32,21564
PREU TOTAL					32,21564 Euros

Són TRENTA - DOS Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per m2

009004 m Barana d'acer per a esmaltar, formada per passamà rodó de diàmetre 50 mm i muntants de pletina de 50x5 mm, amb una alçada de 90 cm. Col·locada (PB12-DITN)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 9. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,16000	0,20000	4,63200
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,20000	4,34000
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	26,40000	0,40000	10,56000
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,30000	7,79700
BB10-0XN8	m	Barana acer galv.,passamà,trav.i	443,00000	1,00000	443,00000
B07L-1PYB	t	Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UN	36,07000	0,01000	0,36070
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	27,32900	0,02500	0,68323
Total Net					471,37293
PREU TOTAL					471,37293 Euros

Són QUATRE-CENTS SETANTA - UN Euros amb TRENTA - SET Cèntims per m

010# FUSTERIA DE TALLER
(010FUTA0#)

010001 u Restauració de finestres/balconeres de fusta existents, amb una superfície entre 0,50 m2 i 3,50 m2, incloent:
Sanejat i ajustat de finestres/balconeres de fusta existents. Substitució dels vidres existents per vidres amb cambra d'aire 6/12/6. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.

(1A211458)

Total Net 680,00000

PREU TOTAL 680,00000 Euros

Són SIS-CENTS VUITANTA Euros per u

010002 u Restauració de porticons interiors existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 1,00 m2 i 3,50 m2, incloent: Sanejat i ajustat de porticons de fusta existents. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012 (cara exterior) i color de la paret (cara interior). Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.

(1A211459)

Total Net 196,28000

PREU TOTAL 196,28000 Euros

Són CENT NORANTA - SIS Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per u

010003 u Restauració de persianes de llibret de lamel·les horitzontals, de fusta, amb una superfície entre 1,00 m2 i 3,50 m2, incloent:
Sanejat i ajustat de persianes de fusta existents. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color RAL 6012. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.

(PAVK-61RP_1)

Total Net 802,00000

PREU TOTAL 802,00000 Euros

Són VUIT-CENTS DOS Euros per u

010004 u Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.
Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica.

(PA24-61RM_50)

Total Net 1.370,00000

PREU TOTAL 1.370,00000 Euros

Són MIL TRES-CENTS SETANTA Euros per u

010005 u Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.

(PA24-61RM_51)

Total Net 1.870,00000

PREU TOTAL 1.870,00000 Euros

Són MIL VUIT-CENTS SETANTA Euros per u

010006 u Restauració de portes interiors de fusta existents amb sanejat i ajustat, amb una superfície entre 3,00 m2 i 5,50 m2. Envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat, previ decapat i massillat de les superfícies a envernissar. Esmaltat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color similar a l'existent. Inclosa la substitució de les manetes existents per manetes noves de característiques equivalents.

(PA24-61RM_52)

Total Net 467,00000

PREU TOTAL 467,00000 Euros

Són QUATRE-CENTS SEIXANTA - SET Euros per u

010007 u Porta de fusta de dues fulles batents amb una fulla recuperada (Ref F2) i l'altra fulla nova imitant a l'existent (ver mides en planilla de fusteria). Per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa amb vidre laminat 5+5 amb butiral mat. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anodizat F-1 o equivalent.

(EAQR048D_0)

Total Net 2.470,00000

PREU TOTAL 2.470,00000 Euros

Són DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA Euros per u

010008 u Finestra de fusta de dues fulles batents i vidre fix superior, per a un buit d'obra aproximat de 87x162 cm, per a esmaltar, vidre amb cambra d'aire 6/12/6. Col·locada.
 (PA1A-88YM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
PAV0-4WBT	u	Comandament manual amb cinta per	21,19677	0,69400	14,71056
PA18-80QX	u	Finestra fusta pi roig,dues full	242,94750	0,60000	145,76850
PAV5-4WDN	m	Guies d'aluminiper a persianes e	7,01299	1,73600	12,17455

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 10. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

PAV9-4VJY	m2	Persiana enrotllable d'alumini,l	75,96029	1,08300	82,26499
P89G-43TQ	m2	Pintat finestres i balconeres fu	26,02929	1,00000	26,02929
PAZ5-4XJH	u	Plafó fix per a caixa de persian	5,50768	0,69400	3,82233
PAZ7-4XI3	m	Tapajunts de fusta,secció rectan	2,98816	3,33300	9,95954
PC1E-5DFA	m2	Vidre aïllant de lluna incolora	44,41875	0,80000	35,53500

Total Net 330,26476

PREU TOTAL 330,26476 Euros

Són TRES-CENTS TRENTA Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per u

010009 u Balconera de fusta per a esmaltar, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 180x215 cm. Col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Col·locada.
(PA14-88ZN_0)

Total Net 950,00000

PREU TOTAL 950,00000 Euros

Són NOU-CENTS CINQUANTA Euros per u

010010 u Porta de fusta d'una fulla batent per a un llum de pas de 80x203 cm, per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anodizat F-1 o eequivalent.

(EAQR048D_1)

Total Net 420,00000

PREU TOTAL 420,00000 Euros

Són QUATRE-CENTS VINT Euros per u

010011 m2 Persiana practicable de llibret de lamel·les horitzontals, de fusta, per a esmaltar.

Col·locada
(PAVG-4WAW)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,01000	0,23070
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,15000	3,25500
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,30000	7,79700
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,01000	0,25990
BAVJ-0Z7G	m2	Persi.pract.fus. pi p/envernisca	125,91000	1,00000	125,91000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,54260	0,02500	0,28857

Total Net 137,74117

PREU TOTAL 137,74117 Euros

Són CENT TRENTA - SET Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per m2

010012 u Persiana practicable de llibret de lamel·les horitzontals, de fusta, per a esmaltar.

Col·locada
(PAVG-4WAY)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 10. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,01000	0,23070
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,15000	3,25500
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,30000	7,79700
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,01000	0,25990
BAVJ-0Z7I	m2	Persiana practicable de llibret	3213,0000	1,00000	3.213,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,54260	0,02500	0,28857
Total Net					3.224,83117
PREU TOTAL					3.224,83117 Euros

Són TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims per u

010013	u	Porta de fusta d'una fulla batent per a un llum de pas de 95x207 cm, per a esmaltar, de 40 mm de gruix, semimassissa amb vidre superior amb cambra d'aire 6/12/6. Manetes tipus Ocariz amb Ref. 1977/654 TO acabat anodizat F-1 o equivalent.			
(EAQR048D_2)					
Total Net					520,00000
PREU TOTAL					520,00000 Euros

Són CINQ-CENTS VINT Euros per u

010014	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7,6 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (PA18-80NG)			
codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP6	h	Ajudant fuster		0,15000	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	26,46000	0,60000	15,87600
BA11-1WSK	m2	Finestra fusta iroko+barret., 1ba	347,00000	1,44000	499,68000
B7JE-0GTI	dm:	Massilla segell., poliuretà monoc		0,29000	
B7JE-0GTM	dm:	Massilla segell., silicona neut.	17,21000	0,10000	1,72100
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	15,87600	0,02500	0,39690
Total Net					517,67390
PREU TOTAL					517,67390 Euros

Són CINQ-CENTS DISSET Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per u

010015	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).			
(EAQR0480_1)					
Total Net					347,00000
PREU TOTAL					347,00000 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 10. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

010016	u	Porta interior automatitzada i amb sensors, amb tancament estanc, de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. (EAQR0570_51)	Total Net	397,00000
			PREU TOTAL	397,00000 Euros

Són TRES-CENTS NORANTA - SET Euros per u

010017	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 135x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent). (EAQR068DDM1_52)	Total Net	527,00000
			PREU TOTAL	527,00000 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-SET Euros per u

010018	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 70x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR0480_2)	Total Net	347,00000
			PREU TOTAL	347,00000 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros per u

010019	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 120x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (EAQR068DDM1_1)	Total Net	527,00000
			PREU TOTAL	527,00000 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-SET Euros per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 10. 6

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

010020	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x200 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7,6 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).		
		(EAQR0480_3)		
			Total Net	347,00000
			PREU TOTAL	347,00000 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros per u

010021	u	Porta interior de DM per a esmaltar, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (EAQR068DDM1_2)		
		(EAQR068DDM1_2)		
			Total Net	527,00000
			PREU TOTAL	527,00000 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-SET Euros per u

010022	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, de dues fulles batents i vidre superior fix laminat 5+5 amb butiral transparent, per a un llum de pas de 120x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).		
		(EAQR0480_4)		
			Total Net	480,00000
			PREU TOTAL	480,00000 Euros

Són QUATRE-CENTS VUITANTA Euros per u

010023	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 145x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (EAQR068DDM1_3)		
		(EAQR068DDM1_3)		
			Total Net	527,00000
			PREU TOTAL	527,00000 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-SET Euros per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 10. 7

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

010024	u	Porta interior de DM d'una fulla batent, per a esmaltar, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat).		
		(EAQR0480_5)		
			Total Net	347,00000
			PREU TOTAL	347,00000 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros per u

010025	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 145x220 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x10 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Pom esfèric cromat mat de 60 mm de diàmetre. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (EAQR068DDM1_4)		
			Total Net	367,00000
			PREU TOTAL	367,00000 Euros

Són TRES-CENTS SEIXANTA - SET Euros per u

010026	u	Moble Office amb separadors, de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra. (1A211460)		
			Total Net	500,00000
			PREU TOTAL	500,00000 Euros

Són CINQ-CENTS Euros per u

010027	u	Moble de fusta de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar. Vidre superior laminat 4+4 amb butiral mat. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent). (1A211460_1)		
			Total Net	2.878,00000
			PREU TOTAL	2.878,00000 Euros

Són DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA - VUIT Euros per u

010028	u	Taquilles de fusta de plaques de DM de 12 mm de gruix, per a esmaltar, amb pany i clau. Ver detall en planilla de fusteria. Mides aproximades, pendent de comprovació en obra. (1A211460_2)		
			Total Net	3.987,00000
			PREU TOTAL	3.987,00000 Euros

Són TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA - SET Euros per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 10. 8

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

010029 u Porta interior formada per una fulla batent de vidre trempat tipus Vidur, una fulla fixa lateral i una altra superior de vidre laminat 5+5 amb butiral transparent. Tot el conjunt de 204x319 cm. Ver detall en planilla de fusteria

(PA23-73HH_50)

Total Net 560,00000

PREU TOTAL 560,00000 Euros

Són CINQ-CENTS SEIXANTA Euros per u

010030 u Porta d'entrada de fusta lacada color RAL 6012 i vidre, formada per una fulla batent i un fix superior. Tot el conjunt de vidre amb cambra d'aire 6/12/6. Fix superior col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox. Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. (PA23-73HH_1)

Total Net 500,00000

PREU TOTAL 500,00000 Euros

Són CINQ-CENTS Euros per u

010031 u Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,49x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox.

(PA14-88ZN_50)

Total Net 790,00000

PREU TOTAL 790,00000 Euros

Són SET-CENTS NORANTA Euros per u

010032 u Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,44x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox.

(PA14-88ZN_1)

Total Net 790,00000

PREU TOTAL 790,00000 Euros

Són SET-CENTS NORANTA Euros per u

010033 u Balconera de fusta lacada color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 3,28x2,50 m. col·locada sobre bastiment de base. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm. Manetes i ferratges inclosos. Vidre superior fix amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat entre perfils tipus "U" de 25x25 inox.

(PA14-88ZN_2)

Total Net 860,00000

PREU TOTAL 860,00000 Euros

Són VUIT-CENTS SEIXANTA Euros per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 10. 9

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

010034 m2 Vidre fix laminat 4+4 amb butiral transparent, col·locat entre perfils inox. laterals tipus "U" de 15x15 mm. (P660-73GE)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,35000	8,07450
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,35000	9,40100
B661-1KOE	m2	Vidre fix laminat 4+4 amb butira	381,00000	1,00000	381,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	17,47550	0,01500	0,26213
Total Net					398,73763
PREU TOTAL					398,73763 Euros

Són TRES-CENTS NORANTA - VUIT Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per m2

010035 u Porticons de fusta per a finestres/balconeres, de fulles batents, per a esmaltar. Col·locats en finestres/balconeres existents restaurades. (LSV030)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
mt22xcv030	m²	Contraventana mallorquina formad	220,00000	1,47000	323,40000
mt22xcv031	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y	12,00000	1,00000	12,00000
op00cla010		Clavadora neumática.		1,00000	
op00cep010		Garlopa.		1,00000	
op00ato010		Atornillador.		1,00000	
op00tal010		Taladro.		1,00000	
mo017	h	Oficial 1ª carpintero.	19,31000	0,36800	7,10608
mo058	h	Ayudante carpintero.	18,16000	0,36800	6,68288
%	%	Costes directos complementarios	349,18896	0,02000	6,98378
Total Net					356,17274
PREU TOTAL					356,17274 Euros

Són TRES-CENTS CINQUANTA - SIS Euros amb DISSET Cèntims per u

010036 u Joc de manetes tipus DIANA de la casa Ocariz per a fusteria de fusta (finestres, balconeres, porticons i persianes). Col·locades (BAZ4-2PZA)

Total Net	27,31000
PREU TOTAL	27,31000 Euros

Són VINT-I-SET Euros amb TRENTA - UN Cèntims per u

012# APARELLS SANITARIS
(012ASIN0#)

012001 u Inodor de porcellana esmaltada model Meridian de la casa Roca o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (EJ14BA1Q)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	1,25000	37,73750
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,34000	8,80600
B7J50010	dm:	Massilla per a segellats, d'apli	14,20000	0,01200	0,17040
BJ14BA1Q	u	Inodor per a col·locar sobre el	454,72000	1,00000	454,72000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	46,54350	0,02500	1,16359
Total Net					502,59749
PREU TOTAL					502,59749 Euros

Són CINQ-CENTS DOS Euros amb SEIXANTA Cèntims per u

012002 u Inodor de porcellana esmaltada model Access de la casa Roca, ref. A346237000 o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (EJ14B213)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0122000	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,50000	14,60500
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	1,00000	30,19000
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,25000	6,47500
A0140000	h	Manobre	24,39000	0,25000	6,09750
BJ14B213	u	Inodor mural de porcellana esmal	494,28000	1,00000	494,28000
BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'	5,79000	0,24500	1,41855
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb fi	80,66510	0,00210	0,16940
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	57,36750	0,02500	1,43419
Total Net					554,66964
PREU TOTAL					554,66964 Euros

Són CINQ-CENTS CINQUANTA - QUATRE Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per u

012003 u Lavabo mural de porcellana esmaltada model Access de la casa Roca o equivalent, senzill, d'amplària 55 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (EJ13B713)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,40000	12,07600
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,10000	2,59000
B7J50010	dm:	Massilla per a segellats, d'apli	14,20000	0,02500	0,35500

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 11. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmal	101,68000	1,00000	101,68000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,66600	0,02500	0,36665
Total Net					117,06765
PREU TOTAL					117,06765 Euros

Són CENT DISSET Euros amb SET Cèntims per u

012004 u Lavabo mural de porcellana esmaltada model Diverta de la casa Roca o equivalent, senzill, d'amplària 47 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (EJ13B813)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,40000	12,07600
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,10000	2,59000
B7J50010	dm	Massilla per a segellats, d'apli	14,20000	0,03500	0,49700
BJ13B813	u	Lavabo mural porcell.,senz.,ampl	277,20000	0,97000	268,88400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,66600	0,02500	0,36665
Total Net					284,41365
PREU TOTAL					284,41365 Euros

Són DOS-CENTS VUITANTA - QUATRE Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per u

012005 u Aixeta monocomandament per a lavabo, model Slim exclusive, ref. 20210303, de la casa Tres o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (EJ23613G)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,60000	18,11400
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,15000	3,88500
BJ23613G	u	Aixeta monocoman.tempor.,p/lavab	249,00000	0,50000	124,50000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,99900	0,01500	0,32999
Total Net					146,82899
PREU TOTAL					146,82899 Euros

Són CENT QUARANTA - SIS Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims per u

012006 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 3/4", roscat a un sífo de llautó cromat.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (EJ331411)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,20000	6,03800
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,05000	1,29500

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 11. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BJ331411	u	Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,	23,48000	1,00000	23,48000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,33300	0,01500	0,11000
Total Net					30,92300
PREU TOTAL					30,92300 Euros

Són TRENTA Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u

012007 u Sifó de botella per a lavabo, per a quedar vist, de llautó cromat de diàmetre 1" amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la vàlvula de desguàs de l'aparell i a la xarxa de petita evacuació.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (EJ33B14F)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,20000	6,03800
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,05000	1,29500
BJ33B14F	u	Sifó botella p/p/lavab.,llautó c	25,64000	1,00000	25,64000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,33300	0,01500	0,11000
Total Net					33,08300
PREU TOTAL					33,08300 Euros

Són TRENTA - TRES Euros amb VUIT Cèntims per u

012008 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix amb tractament antibaf, col·locat adherit sobre tauler de fusta.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (EC1K1501)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	22,69000	1,00000	22,69000
B7J5009A	dm:	Massilla segell.,poliuretà polim	13,25000	0,10000	1,32500
BC1K1500	m2	Mirall lluna incolora,g=5mm	51,34000	1,00000	51,34000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	22,69000	0,02500	0,56725
Total Net					75,92225
PREU TOTAL					75,92225 Euros

Són SETANTA - CINC Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per m2

012009 m2 Mirall reclinable de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (EC1K1301)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	22,69000	3,00000	68,07000
B7J5009A	dm:	Massilla segell.,poliuretà polim	13,25000	0,10000	1,32500

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 11. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BC1K1300	m2	Mirall lluna incolora,g=3mm	49,14000	1,00000	49,14000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	68,07000	0,02500	1,70175
Total Net					120,23675
PREU TOTAL					120,23675 Euros

Són CENT VINT Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per m2

012010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (EJ42U010)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21000	0,25000	7,30250
BJ42U010	u	Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1	70,71000	1,00000	70,71000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,30250	0,01500	0,10954
Total Net					78,12204
PREU TOTAL					78,12204 Euros

Són SETANTA - VUIT Euros amb DOTZE Cèntims per u

012011 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ43U005)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21000	0,35000	10,22350
BJ43U005	u	Dispens.paper rotlle p/eixugaman	155,98000	1,00000	155,98000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	10,22350	0,01500	0,15335
Total Net					166,35685
PREU TOTAL					166,35685 Euros

Són CENT SEIXANTA - SIS Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per u

012012 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable de la casa Roca, ref. A816933001 o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ46U020)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21000	1,00000	29,21000
BJ46U020	u	Barra mural doble abatible p/ban	179,08000	0,49000	87,74920
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	29,21000	0,01500	0,43815
Total Net					117,39735
PREU TOTAL					117,39735 Euros

Són CENT DISSET Euros amb QUARANTA Cèntims per u

012013 u Subministrament i col·locació de plat de dutxa de resines color Gris/Beige, de 1000x800mm, model AKRON de la casa ACQUABELLA o equivalent. Kit de dutxa encastat cuadro 380x380 amb dutxa mobil flexo i suport amb presa a paret, ref. 00698001, de la casa TRES o equivalent. Inclòs el desguàs sifònic amb reixeta incorporada. Totalment instal·lat (EJT20004)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
PJ119-3C9X	u	Plat dutxa quadrat porcell. esma	91,02428	1,00000	91,02428
PJ218-3UC\	u	Aixeta monocoman.,munt.superf.,p	148,86372	1,00000	148,86372
PJ2Z6-3Y78	u	Suport regul.s/barra llisc. p/du	83,11343	1,00000	83,11343
PJ2Z7-3YAT	u	Tub flex.p/dutxa telèf.,rosc.,al	19,14086	1,00000	19,14086
PJ21M-FICE	u	Dutxa telèf.asper.regulab.,rosca	73,88086	1,00000	73,88086
PJ36-3E25	u	Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó	45,30744	1,00000	45,30744
Total Net					461,33059
PREU TOTAL					461,33059 Euros

Són QUATRE-CENTS SEIXANTA - UN Euros amb TRENTA - TRES Cèntims per u

012014 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model UNIVERSE 60 T-XP 1C de la casa TEKA o equivalent, acabat brillant, encastada en tauler de cuina. Inclòs desguàs amb vàlvula manual amb cistella 3½" i sifó. (PJ181-3DY3)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,04000	0,07500	1,72800
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86000	0,30000	8,05800
BJ183-0PDL	u	Aigüera planx.ac.inox.,pica circ	80,00000	1,00000	80,00000
B7JE-0GTM	dm:	Massilla segell.,silicona neut.	17,21000	0,02500	0,43025
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	9,78600	0,02500	0,24465
Total Net					90,46090
PREU TOTAL					90,46090 Euros

Són NORANTA Euros amb QUARANTA - SIS Cèntims per u

012015 u Aixeta monocomandament per a aigüera model EASY ARK 915 de la casa TEKA o equivalent, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu alt, amb broc alt giratori, amb dues entrades de maniguets. (PJ210-3YKL)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,04000	0,15000	3,45600
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86000	0,60000	16,11600
BJ210-0SFS	u	Aixeta monocomand. p/aigüera,p/m	261,24000	1,00000	261,24000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,57200	0,01500	0,29358
Total Net					281,10558
PREU TOTAL					281,10558 Euros

Són DOS-CENTS VUITANTA - UN Euros amb ONZE Cèntims per u

013# **INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT**
(020LAMP0#)

013001 u Caixa per a quadre de distribució model System Pro E Energy de dimensions 984x250x1749 mm, amb estructura muntada i borns de sortida. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG1B-DGQ1)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02500	0,57600
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,02500	0,67150
BG19-0BZZ	u	Caixa p/quadre distrib.,plàst.+p	1743,75000	1,00000	1.743,75000
BGW2-093L	u	P.p.accessoris caixa p/quadre di	1,44000	1,00000	1,44000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,24750	0,01500	0,01871

Total Net 1.746,45621

PREU TOTAL 1.746,45621 Euros

Són MIL SET-CENTS QUARANTA - SIS Euros amb QUARANTA - SIS Cèntims per u

013002 u Subministrament i instal·lació de caixa superf. 96M, IP31. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació (PG1B-DGPQ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02500	0,57600
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,02500	0,67150
BG19-0BZZ	u	Caixa p/quadre distrib.,plàst.,d	444,82000	1,00000	444,82000
BGW2-093L	u	P.p.accessoris caixa p/quadre di	1,44000	1,00000	1,44000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,24750	0,01500	0,01871

Total Net 447,52621

PREU TOTAL 447,52621 Euros

Són QUATRE-CENTS QUARANTA - SET Euros amb CINQUANTA - TRES Cèntims per u

013003 u Subministrament i instal·lació de caixa superf. 54M, IP31. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG1B-DGPQ_1)

Total Net 160,00000

PREU TOTAL 160,00000 Euros

Són CENT SEIXANTA Euros per u

013004 u Legalització de la instal·lació elèctrica, degudament registrada en el Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. Inclou les taxes corresponents. (EG000000)

Total Net 1.356,55000

PREU TOTAL 1.356,55000 Euros

Són MIL TRES-CENTS CINQUANTA - SIS Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per u

013005 u Subministrament i instal·lació de Quadre i subquadre general de distribució. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EG13U010)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,09750	2,61885
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,09750	2,24640
BG13U010	u	Caixa de comandament i protecció	39,76000	1,00000	39,76000
BGW13000	u	Part proporcional d'accessoris d	1,39000	1,00000	1,39000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,86525	0,01500	0,07298
Total Net					46,08823
PREU TOTAL					46,08823 Euros

Són QUARANTA - SIS Euros amb NOU Cèntims per u

013006 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 1000 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
 (PGC3-B5X9)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,75000	17,28000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,75000	20,14500
BGC4-2NZE	u	SAI line interactive PWM,1000VA	600,00000	1,00000	600,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	37,42500	0,01500	0,56138
Total Net					637,98638
PREU TOTAL					637,98638 Euros

Són SIS-CENTS TRENTA - SET Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per u

013007 u Interruptor general automàtic de 80A, regulable, de 15KA amb protecció contra sobretensions. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
 (PG49-AJQR)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,20000	4,60800
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,20000	5,37200
BG47-2ITO	u	Int.auto.IGA I=40A,PIA corbaC,(2	489,06000	1,00000	489,06000
BGWD-0AS	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot	0,45000	1,00000	0,45000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	9,98000	0,01500	0,14970
Total Net					499,63970
PREU TOTAL					499,63970 Euros

Són QUATRE-CENTS NORANTA - NOU Euros amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

013008	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 30 mA de sensibilitat, de 230 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (BG4L-09XD)	Total Net	74,31000
			PREU TOTAL	74,31000 Euros

Són SETANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - UN Cèntims per u

013009	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 30 mA de sensibilitat, de 400 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (BG4L-09X8)	Total Net	321,50000
			PREU TOTAL	321,50000 Euros

Són TRES-CENTS VINT-I-UN Euros amb CINQUANTA Cèntims per u

013010	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 300 mA de sensibilitat, de 400 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (BG4L-09XP)	Total Net	271,88000
			PREU TOTAL	271,88000 Euros

Són DOS-CENTS SETANTA - UN Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per u

013011	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, de 230 V, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG415949)			
		codi uni descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
		A012H000 h Oficial 1a electricista	26,86000	0,19500	5,23770
		A013H000 h Ajudant electricista	23,04000	0,19500	4,49280
		BG415949 u Interruptor automàtic magnetotèr	29,70000	1,00000	29,70000
		BGW41000 u Part proporcional d'accessoris p	0,41000	1,00000	0,41000
		A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d	9,73050	0,01500	0,14596
			Total Net		39,98646
			PREU TOTAL		39,98646 Euros

Són TRENTA - NOU Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per u

013012	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de			
--------	---	---	--	--	--

treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(EG41594B)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,19500	5,23770
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,19500	4,49280
BG41594B	u	Interrupctor automàtic magnetotèr	30,16000	1,00000	30,16000
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris p	0,41000	1,00000	0,41000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	9,73050	0,01500	0,14596
Total Net					40,44646
PREU TOTAL					40,44646 Euros

Són QUARANTA Euros amb QUARANTA - CINC Cèntims per u

013013 u Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(PG47-ELRD)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,20000	4,60800
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,23000	6,17780
BG49-18AO	u	Interrupctor auto.magnet. I=0,5A,	143,92000	1,00000	143,92000
BGWD-0AS	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot	0,45000	1,00000	0,45000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	10,78580	0,01500	0,16179
Total Net					155,31759
PREU TOTAL					155,31759 Euros

Són CENT CINQUANTA - CINC Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per u

013014 u Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(PG47-ELRD_1)

Total Net	147,29000
PREU TOTAL	147,29000 Euros

Són CENT QUARANTA - SET Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per u

013015 u Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(PG47-ELRD_2)

Total Net	151,49000
PREU TOTAL	151,49000 Euros

Són CENT CINQUANTA - UN Euros amb QUARANTA - NOU Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

013016	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (BG49-18L1)	Total Net	113,87000
			PREU TOTAL	113,87000 Euros

Són CENT TRETZE Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per u

013017	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Ccas1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG33-E6DA)			
			Total Net	9,25423	
			PREU TOTAL	9,25423 Euros	

Són NOU Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per m

013018	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG312224)			
			Total Net	1,42287	
			PREU TOTAL	1,42287 Euros	

Són UN Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per m

013019	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (EG312234)			
			Total Net	0,39216	
			PREU TOTAL	0,39216 Euros	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 6

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BG312230	m	Cable amb conductor de coure de	0,91000	1,02000	0,92820
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,72854	0,01500	0,01093
				Total Net	1,66767
				PREU TOTAL	1,66767 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per m

013020 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 4 mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EG312544)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01460	0,39216
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,01460	0,33638
BG312540	m	Cable amb conductor de coure de	2,02000	1,02000	2,06040
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,72854	0,01500	0,01093
				Total Net	2,79987
				PREU TOTAL	2,79987 Euros

Són DOS Euros amb VUITANTA Cèntims per m

013021 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EG312554)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,03900	1,04754
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,03900	0,89856
BG312550	m	Cable amb conductor de coure de	2,90000	1,02000	2,95800
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,94610	0,01500	0,02919
				Total Net	4,93329
				PREU TOTAL	4,93329 Euros

Són QUATRE Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per m

013022 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG33-E40C)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,04000	0,92160
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,04000	1,07440

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 7

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BG33-G2T6	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2	1,67000	1,02000	1,70340
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,99600	0,01500	0,02994
Total Net					3,72934
PREU TOTAL					3,72934 Euros

Són TRES Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per m

013023 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment. Inclosa part proporcional de registre i connexió, colzes, derivacions en T i altres accessoris necessaris per al muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EG23R815)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,04410	1,18453
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,05120	1,17965
BG23R810	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de	2,78000	1,02000	2,83560
BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris p	0,24000	1,00000	0,24000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,36418	0,01500	0,03546
Total Net					5,47524
PREU TOTAL					5,47524 Euros

Són CINQ Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per m

013024 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EG22H511)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01640	0,44050
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02050	0,47232
BG22H510	m	Tub flexible corrugat de plàstic	0,54000	1,02000	0,55080
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,91282	0,01500	0,01369
Total Net					1,47731
PREU TOTAL					1,47731 Euros

Són UN Euro amb QUARANTA - VUIT Cèntims per m

013025 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EG22H711)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 8

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01640	0,44050
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02050	0,47232
BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic	0,75000	1,02000	0,76500
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,91282	0,01500	0,01369
Total Net					1,69151
PREU TOTAL					1,69151 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims per m

013026 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EG22H811)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01640	0,44050
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02050	0,47232
BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic	0,99000	1,02000	1,00980
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,91282	0,01500	0,01369
Total Net					1,93631
PREU TOTAL					1,93631 Euros

Són UN Euros amb NORANTA - QUATRE Cèntims per m

013027 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EG22HB11)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01560	0,41902
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,01950	0,44928
BG22HB10	m	Tub flexible corrugat de plàstic	2,78000	1,02000	2,83560
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,86830	0,01500	0,01302
Total Net					3,71692
PREU TOTAL					3,71692 Euros

Són TRES Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per m

013028 u Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 2 connexions al corrent elèctric, 2 connexions RJ45 i 2 connexions SAI, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EGCIMA01)

Total Net					84,00000
PREU TOTAL					84,00000 Euros

Són VUITANTA - QUATRE Euros per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 9

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

013029 u Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 2 connexions al corrent elèctric, 1 connexió RJ45 i 1 connexió HDMI, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EGCIMA02)

Total Net 86,00000

PREU TOTAL 86,00000 Euros

Són VUITANTA - SIS Euros per u

013030 u Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball formada per 2 connexions al corrent elèctric, 2 connexions RJ45, 2 connexions SAI i 1 connexió HDMI previsió media, connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EGCIMA04)

Total Net 85,15000

PREU TOTAL 85,15000 Euros

Són VUITANTA - CINC Euros amb QUINZE Cèntims per u

013031 u Subministrament i instal·lació de caixa tipus CIMA per a lloc de treball, formada per 1 connexió al corrent elèctric i 1 connexió RJ45 (impresora), connectada als respectius cablejats. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EGCIMA03)

Total Net 127,73000

PREU TOTAL 127,73000 Euros

Són CENT VINT-I-SET Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per u

013032 u Subministrament i instal·lació de videoporter, amb dues unitats exteriors i una interior, equip d'alimentació i obreportes elèctric. Inclòs brunzidor. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PP26-621Q)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
PP20-BUKP	u	Alimentador per a instal·lació d	94,67948	1,00000	94,67948
PP21-BXOA	u	Monitor per a sistema audio i vi	374,79369	4,00000	1.499,17476
PP41-73DA	m	Cable coaxial amb conductor de c	1,03513	14,00000	14,49182
PP22-4023	m	Cable p/transm.telefòn.,2 parell	7,74215	22,00000	170,32730
PG12-DHEM	u	Caixa deriv.plàstic,100x100mm,pr	13,99671	2,00000	27,99342
PP24-BUK2	u	Derivador de comunicació audio i	50,98948	2,00000	101,97896
PP27-BXOK	u	Obreportes accionam.normal,p/sis	122,83790	1,00000	122,83790
PG2P-6T0C	m	Tub rígid plàstic s/halògens,DN=	6,21440	22,00000	136,71680
PP28-BX6H	u	Placa carrer sist.digital/coaxia	881,65106	1,00000	881,65106

Total Net 3.049,85150

PREU TOTAL 3.049,85150 Euros

Són TRES MIL QUARANTA - NOU Euros amb VUITANTA - CINC Cèntims per u

013033 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb marc, preu alt, encastada. Model LIGHT color blanc, de la casa BTICINO o equivalent. Col·locats segons Normativa Vigent a 30 cm del paviment.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EG63115B)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,15000	4,02900
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,13300	3,06432
BG63115B	u	Presa corrent, tipus univ., (2P+T)	8,72000	1,00000	8,72000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,09332	0,01500	0,10640
Total Net					15,91972
PREU TOTAL					15,91972 Euros

Són QUINZE Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u

013034 u Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, encastat, amb marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular d'1 mòdul de preu mitjà, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U
 Model LIGHT, de la casa BTICINO o equivalent. Col·locats segons Normativa Vigent a 90 cm del paviment.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PG6J-6PNK)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
PG6I-78FO	u	Marc p/adapt.mod-rect., 1mòd., bas	4,18253	1,00000	4,18253
PG6K-77JQ	u	Pols. tipus mod. 1mòd. estret, 10A/	9,65972	1,00000	9,65972
Total Net					13,84225
PREU TOTAL					13,84225 Euros

Són TRETZE Euros amb VUITANTA - QUATRE Cèntims per u

013035 m Safata metàl·lica de xapa perforada plegada per a esmaltar, amb separadors d'acer electrozincat, per a pas d'instal·lacions elèctriques, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PG2J-4C6U)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,09600	2,21184
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,24300	6,52698
BGY1-1OY1	u	P.p.elem. suport p/safat.met.acer	7,37000	1,00000	7,37000
BG2G-1OJU	m	Separador saf.met.acer galvanitz	4,09000	1,00000	4,09000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 11

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BG2J-0BCJ	m	Safata reixa acer electrozincat,	7,36000	1,00000	7,36000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	8,73882	0,01500	0,13108
Total Net					27,68990
PREU TOTAL					27,68990 Euros

Són VINT-I-SET Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims per m

013036 u Luminaria COLGANTE Cleo E27 LED, 1,5 m de cable o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH13-BZCW)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,30000	8,05800
BH12-2XRP	u	Llumenera decorativa modular,alu	57,08000	1,00000	57,08000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					72,27455
PREU TOTAL					72,27455 Euros

Són SETANTA - DOS Euros amb VINT-I-SET Cèntims per u

013037 u Luminaria COLGANTE Cleo E27 LED, 1,5 m de cable amb cèl·lula fotovoltaica o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (EH2LTSVC_1)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,30000	8,05800
BH12-2XRP	u	Llumenera decorativa modular,alu	57,08000	1,00000	57,08000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					72,27455
PREU TOTAL					72,27455 Euros

Són SETANTA - DOS Euros amb VINT-I-SET Cèntims per u

013038 u Luminaria DOWNLIGHT Confort 725.26, 14 kw, 3000K de Indoor Professional Lighting. Ref. 72526030-883. o equivalent. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (EH2LTSVD)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
 Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
 EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 12

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,30000	8,05800
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,30000	6,91200
BH2LTSVD	u	Downlight encast.led,forma circ.	26,35000	1,00000	26,35000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					41,54455
PREU TOTAL					41,54455 Euros

Són QUARANTA - UN Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per u

013039 u Luminaria DOWNLIGHT LED, 12w BLANCO, 4000k de la casa Alverlamp o equivalent. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
 (PH13-BZBH)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,30000	8,05800
BH12-2XRG	u	Llumenera decorativa modular,alu	15,36000	1,00000	15,36000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					30,55455
PREU TOTAL					30,55455 Euros

Són TRENTA Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per u

013040 u Aplic BOX 16/3200, 9w, 4000k, IP44, estructura color plata de la casa ACB.
 Ref. A320001C o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
 (PH13-BZDE)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,30000	8,05800
BH12-2XS7	u	Llumenera decorativa modular,alu	76,63000	1,00000	76,63000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					91,82455
PREU TOTAL					91,82455 Euros

Són NORANTA - UN Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims per u

013041 m Luminaria suspendida FENIX, estructura color gris, 39w, 4000k, longitud 880-1500 mm (INDIRECTE/DIRECTE) o equivalent. Incloses xapes d'unió i colzes de connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
 (PH25-39XJ)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 13

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,25000	5,76000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,25000	6,71500
BHU6-1JYY	u	Làmp.fluorescent tub.,T26/G13,58	6,12000	1,00000	6,12000
BH24-0FUR	u	Llumenera p/encastar,xassís plan	157,25000	1,00000	157,25000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,47500	0,01500	0,18713
Total Net					176,03213
PREU TOTAL					176,03213 Euros

Són CENT SETANTA - SIS Euros amb TRES Cèntims per m

013042 m Llumínia suspendida FENIX, estructura color gris, 39w, 4000k, longitud 1200-1500 mm (DIRECTE) o equivalent. Incloses xapes d'unió i colzes de connexió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
(PH25-39VZ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,20000	4,60800
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,20000	5,37200
BHU6-1JYT	u	Làmp.fluorescent tub.,T16/G5,54W	7,13000	1,00000	7,13000
BH24-0FTY	u	Llumenera p/encastar,xassís alum	157,25000	1,00000	157,25000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	9,98000	0,01500	0,14970
Total Net					174,50970
PREU TOTAL					174,50970 Euros

Són CENT SETANTA - QUATRE Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per m

013043 m Llumenera linial LED instal·lada sota mobles alts de cuina. 3000K o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EH2DL001)

Total Net 13,00000

PREU TOTAL 13,00000 Euros

Són TRETZE Euros per m

013044 u Llumínia tipus MINI GLO-BALL Suspension 112 mm de la casa Flos, LED G9, 3000k, Ref. 25320 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
(PH14-H7NV)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,25000	5,76000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,25000	6,71500
BH13-H4SE	u	Llum.p/lin.contin.òpt.satín.+lam	129,96000	1,00000	129,96000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 14

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BHW1-0E6F u	P.p.accessoris,llum.decor.p/lin.		1,00000		
A%AUX001 %	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,47500	0,01500		0,18713
				Total Net	142,62213
				PREU TOTAL	142,62213 Euros

Són CENT QUARANTA - DOS Euros amb SEIXANTA - DOS Cèntims per u

013045 u Lluminaària tipus GLO-BALL Suspension 33 cm de la casa Flos, LED E27, 13w, 3000k, Ref. 25535 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
 (PH14-H7NY)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD h	Ajudant electricista		23,04000	2,00000	46,08000
A0F-000E h	Oficial 1a electricista		26,86000	0,20000	5,37200
BH13-H4SD u	Llum.p/lin.contin.òpt.espec.+lam		288,01000	1,00000	288,01000
BHW1-0E6F u	P.p.accessoris,llum.decor.p/lin.			1,00000	
A%AUX001 %	Despeses auxiliars sobre la mà d		51,45200	0,01500	0,77178
				Total Net	340,23378
				PREU TOTAL	340,23378 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per u

013046 u Lluminaària tipus GLO-BALL Suspension 45 cm de la casa Flos, LED E27, 21w, 3000k, Ref. 26998 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
 (PH15-395Y)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD h	Ajudant electricista		23,04000	0,22000	5,06880
A0F-000E h	Oficial 1a electricista		26,86000	0,22000	5,90920
BH14-0GB0 u	Llumenera p/munt.superf.,xassis		365,29000	1,00000	365,29000
A%AUX001 %	Despeses auxiliars sobre la mà d		10,97800	0,01500	0,16467
				Total Net	376,43267
				PREU TOTAL	376,43267 Euros

Són TRES-CENTS SETANTA - SIS Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per u

013047 u Panel QUANTUM LED 100, 40w, 4000k, de 60x60, Ref. 77700N o equivalent. Inclosos clips quantum ST-38. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
 (HE14RG14)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 15

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,23000	6,17780
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,23000	5,29920
BH14RG14	u	Llumenera línia continua de 1.17	27,61000	1,00000	27,61000
BHW13000	u	P.p.accessoris,llum.decor.p/lin.		1,00000	
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,47700	0,01500	0,17216
Total Net					39,25916
PREU TOTAL					39,25916 Euros

Són TRENTA - NOU Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per u

013048 u Lluminaria DOWNLIGHT Confort 703,21, 7,5w, 3000k de Indoor Professional Lighting, Ref. 70321030-483 o equivalent. Inclos CANON RAE RD/208/2005. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
(PH20-6U0Y)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,30000	8,05800
BHU6-1JYQ	u	Làmp.fluorescent compacta no int		2,00000	
BH25-1K47	u	Llum.decor.downlight p/encastar,	15,43000	1,00000	15,43000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					30,62455
PREU TOTAL					30,62455 Euros

Són TRENTA Euros amb SEIXANTA - DOS Cèntims per u

013049 u Llum de emergència model NORMA EMPOTRAT de la casa DAISALUX o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
(EG10009)

Total Net 74,39000
PREU TOTAL 74,39000 Euros

Són SETANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per u

013050 m Perfil Line 14 Blanco (Lux), Ref. LINE1401 o equivalent. Inclos difusor opal perfil Line, tira Led STD, SMD3528, 20W, 24V, 3000K, cinta conductora calor, tap final Line 14 blanc, i alimentació. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(PH14-H7NX)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,35000	8,06400
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,35000	9,40100
BHU6-H646	u	Làmp.fluorescent 58W,D=26mm,temp		2,00000	
BH13-H4SG	u	Llum.p/lin.contin.òpt.satin.+lam	37,26000	1,00000	37,26000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 16

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BHW1-0E6F	u	P.p.accessoris,llum.decor.p/lin.		1,00000	
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	17,46500	0,01500	0,26198
				Total Net	54,98698
				PREU TOTAL	54,98698 Euros

Són CINQUANTA - QUATRE Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per m

013051 u Tubular COLGANTE DUBE LED 9,2w, 945lm, 3000k, Blanco, Ref. 796BL3110I-01 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
 (PH14-H700)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,26000	5,99040
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,26000	6,98360
BHU6-H646	u	Làmp.fluorescent 58W,D=26mm,temper		1,00000	
BH13-H4SF	u	Llum.p/lin.contin.òpt.espec.+lam	50,15000	1,00000	50,15000
BHW1-0E6F	u	P.p.accessoris,llum.decor.p/lin.		1,00000	
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,97400	0,01500	0,19461
				Total Net	63,31861
				PREU TOTAL	63,31861 Euros

Són SEIXANTA - TRES Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per u

013052 u Aplic NUDUS UP-DOWN 36W, 3000k, ANTRACITA (FRE) de la casa DOPOLIGHTING. Ref 1690103 o equivalent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
 (PHN0-6U2D)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,30000	8,05800
BHN0-1BUJ	u	Aplic circ. <= 300mm,1 làmp.fluo	88,40000	1,00000	88,40000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
				Total Net	103,59455
				PREU TOTAL	103,59455 Euros

Són CENT TRES Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per u

014# INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA
(019ELEC0#)

014001 u Connexió a xarxa general existent. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EFMP111E)

Total Net 102,77000

PREU TOTAL 102,77000 Euros

Són CENT DOS Euros amb SETANTA - SET Cèntims per u

014002 u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col·locat sobre bancada
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PJ71-3HJ6)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	2,00000	43,40000
A0F-000B	h	Oficial 1a #	25,99000	2,00000	51,98000
BJ71-0R26	u	Dipòsit cilíndric a tapa polièst.ref	160,66000	1,00000	160,66000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	95,38000	0,02500	2,38450

Total Net 258,42450

PREU TOTAL 258,42450 Euros

Són DOS-CENTS CINQUANTA - VUIT Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per u

014003 u Grup de pressió amb bomba submergida centrífuga multietapes vertical d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb control de nivell mecànic, potència a definir, IP68, muntat superficialment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
 (PNX5-CREX)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	2,00000	46,14000
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	2,00000	53,72000
BNX4-343N	u	Grup pressió, bomba submergida, ce	1169,55000	1,00000	1.169,55000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	99,86000	0,01500	1,49790

Total Net 1.270,90790

PREU TOTAL 1.270,90790 Euros

Són MIL DOS-CENTS SETANTA Euros amb NORANTA - UN Cèntims per u

014004 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EFB44515INZ9)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,05000	1,30000
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,05000	1,15000
B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de	0,27000	1,60000	0,43200
BFB44515IN	m	Tub de polietilè reticulat PEX(a	1,27000	0,93000	1,18110
BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietil	1,79000	0,30000	0,53700
BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de	0,05000	1,00000	0,05000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,45000	0,01500	0,03675
Total Net					4,68685
PREU TOTAL					4,68685 Euros

Són QUATRE Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims per m

014005 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EFB46551LI93)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,05500	1,43000
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,05500	1,26500
B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de	0,30000	1,45000	0,43500
BFB46551LI	m	Tub de polietilè reticulat AIS-P	1,17000	1,57500	1,84275
BFWB5405	u	Accessori per a tubs de polietil	2,70000	0,30000	0,81000
BFYB5405	u	Part proporcional d'elements de	0,05000	1,00000	0,05000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,69500	0,01500	0,04043
Total Net					5,87318
PREU TOTAL					5,87318 Euros

Són CINQ Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per m

014006 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EFB48715)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,05500	1,43000
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,05500	1,26500
B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de	0,36000	1,30000	0,46800
BFB48715	m	Tub de polietilè reticulat de 25	1,97000	2,07500	4,08775
BFWB5505	u	Accessori per a tubs de polietil	3,41000	0,30000	1,02300

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDÍFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 13. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de	0,07000	1,00000	0,07000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,69500	0,01500	0,04043
Total Net					8,38418
PREU TOTAL					8,38418 Euros

Són VUIT Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per m

014007 m Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EFMP1111)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,00930	0,24180
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,01000	0,23000
BFMP1111	m	Tub corrugat de polietilè, de di	0,90000	1,00000	0,90000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,47180	0,01000	0,00472
Total Net					1,37652
PREU TOTAL					1,37652 Euros

Són UN Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per m

014008 m Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EFMP1111_1)

Total Net	1,65000
PREU TOTAL	1,65000 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per m

014009 m Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 29 mm, per a protecció de canonades, encastat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EFMP1111_2)

Total Net	1,90000
PREU TOTAL	1,90000 Euros

Són UN Euros amb NORANTA Cèntims per m

014010 u Subministrament i col·locació de sortida vertical per inodor, de 16 mm. Inclosa clau de pass. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(PFM5-H9DL)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,25000	5,76750
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,25000	6,71500
BFM5-H63T	u	Maniguet antivibrador flexible,i	11,08000	1,00000	11,08000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 13. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BFYC-04PD u	Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=	0,48000	1,00000	0,48000
A%AUX001 %	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,48250	0,01500	0,18724
Total Net				24,22974
PREU TOTAL				24,22974 Euros

Són VINT-I-QUATRE Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per u

014011 u Subministrament i col·locació de sortida vertical per lavabo, aigüera i dutxa, de 16 mm. Inclosa clau de pass. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(PFM5-H9DM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH h	Ajudant muntador	23,07000	0,25000	5,76750	
A0F-000R h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,25000	6,71500	
BFM5-H63S u	Manigueta antivibrador flexible,i	11,21000	1,00000	11,21000	
BFYC-04PB u	Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=	0,92000	1,00000	0,92000	
A%AUX001 %	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,48250	0,01500	0,18724	
Total Net				24,79974	
PREU TOTAL				24,79974 Euros	

Són VINT-I-QUATRE Euros amb VUITANTA Cèntims per u

014012 u Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 20 mm. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(EFMP1111A)

Total Net	19,28000
PREU TOTAL	19,28000 Euros

Són DINOUS Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per u

014013 u Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 25 mm. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(EFMP1111B)

Total Net	23,78000
PREU TOTAL	23,78000 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per u

014014 u Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1800 W de potència, model PRO ECO de la cas ARISTON o equivalent, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(PJA8-3HYT)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPE h	Ajudant lampista	23,04000	0,31000	7,14240	
A0F-000N h	Oficial 1a lampista	26,86000	1,30000	34,91800	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 13. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BJAD-0QX9	u	Escalf.acumulador elèct.,100l,ac	239,00000	1,00000	239,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	42,06040	0,02500	1,05151
Total Net					282,11191
PREU TOTAL					282,11191 Euros

Són DOS-CENTS VUITANTA - DOS Euros amb ONZE Cèntims per u

014015 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16-20 mm, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PFQ0-3LIK)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,08000	1,84560
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,08000	2,14880
BFQ0-0DCT	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.+	2,59000	1,02000	2,64180
BFY3-065N	u	Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elasto	0,13000	1,00000	0,13000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,99440	0,01500	0,05992
Total Net					6,82612
PREU TOTAL					6,82612 Euros

Són SIS Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims per m

015# INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
(012CLIMA0#)

015001 u Unitat exterior d'expansió directa model PUHYP600YSNW-A de la casa MITSUBISHI, amb una potència frigorífica nominal de 69 kW i una potència calorífica nominal de 76,5 kW, amb un EER aproximat de 3,69 i un SEER aproximat de 6,57, col·locada sobre suport i totalment instal·lada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEGN-CS9T)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	3,00000	69,12000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	3,00000	80,58000
BEGD-3482	u	Unit.ext.,14kW/16kW,EER=3.5,COP=	23787,540	1,00000	23.787,54000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	149,70000	0,01500	2,24550
Total Net					23.939,48550
PREU TOTAL					23.939,48550 Euros

Són VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS TRENTA - NOU Euros amb QUARANTA - NOU Cèntims per u

015002 u Bomba de calor model MSZ-AP15VG(k) de la unitat interior i MUZ-AP15VG de la unitat exterior, de la casa MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP aproximat 4, EER aproximat 4,17, amb termosta ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEF1-6QQN)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	9,00000	207,36000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	9,00000	241,74000
BEF2-15MY	u	Bomba vert.cond.,35kW,COP 3,EER	874,35000	1,00000	874,35000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	449,10000	0,02500	11,22750
Total Net					1.334,67750
PREU TOTAL					1.334,67750 Euros

Són MIL TRES-CENTS TRENTA - QUATRE Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per u

015003 u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug model PEFYP250VMHS- E de la casa Mitsubishi-Electric, de 28 kW de potència frigorífica màxima i 31,5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat i totalment instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEJ3-6SK3)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	7,00000	161,28000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	7,00000	188,02000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 14. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BEJ6-1C90	u	Fan-coil conductes horitz.,venti	4335,2100	1,00000	4.335,21000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	349,30000	0,02500	8,73250
Total Net					4.693,24250
PREU TOTAL					4.693,24250 Euros

Són QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA - TRES Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per u

015004 u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug model PEFYP100VMHS- E de la casa Mitsubishi-Electric, de 11,2 kW de potència frigorífica màxima i 12,5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat i totalment instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEJ3-6SJK)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	7,00000	161,28000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	7,00000	188,02000
BEJ6-1CAP	u	Fan-coil conductes horitz.,venti	2983,0000	1,00000	2.983,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	349,30000	0,02500	8,73250
Total Net					3.341,03250
PREU TOTAL					3.341,03250 Euros

Són TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA - UN Euros amb TRES Cèntims per u

015005 m2 Formació de conducte de secció rectangular, de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Inclòs bifurcacions, colzes i derivacions. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PE54-35DS)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,50000	11,52000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,50000	13,43000
BE52-00KG	m2	Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió ma	13,99000	1,00000	13,99000
BEW2-FG8A	u	Support estàndard p/conducte rect	5,39000	0,20000	1,07800
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	24,95000	0,01500	0,37425
Total Net					40,39225
PREU TOTAL					40,39225 Euros

Són QUARANTA Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per m2

015006 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 160 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEK7-4879)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,40000	9,21600
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,40000	10,74400

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 14. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BEK7-0NYR	u	Difusor circular,alum.anod.plat.	12,77000	1,00000	12,77000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,96000	0,01500	0,29940
Total Net					33,02940
PREU TOTAL					33,02940 Euros

Són TRENTA - TRES Euros amb TRES Cèntims per u

015007 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a (PEK7-487A)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,40000	9,21600
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,40000	10,74400
BEK7-0NYP	u	Difusor circular,alum.anod.plat.	14,41000	1,00000	14,41000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,96000	0,01500	0,29940
Total Net					34,66940
PREU TOTAL					34,66940 Euros

Són TRENTA - QUATRE Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per u

015008 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEK7-487B)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,40000	9,21600
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,40000	10,74400
BEK7-0NYQ	u	Difusor circular,alum.anod.plat.	17,29000	1,00000	17,29000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,96000	0,01500	0,29940
Total Net					37,54940
PREU TOTAL					37,54940 Euros

Són TRENTA - SET Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per u

015009 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 315 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEK7-487G)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,40000	9,21600
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,40000	10,74400
BEK7-0NYS	u	Difusor circular,alum.anod.plat.	20,10000	1,00000	20,10000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,96000	0,01500	0,29940
Total Net					40,35940
PREU TOTAL					40,35940 Euros

Són QUARANTA Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 14. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

015010 u Reixeta de retícula, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x500 mm, per a retorn de plenum. Col·locada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(PEKM-48DG)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,50000	11,52000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,50000	13,43000
BEKM-0MHK	u	Reixeta retorn quadrícula,600x60	44,77000	1,00000	44,77000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	24,95000	0,01500	0,37425
Total Net					70,09425
PREU TOTAL					70,09425 Euros

Són SETANTA Euros amb NOU Cèntims per u

015011 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 700x700 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(PEKM-48DK)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,50000	11,52000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,50000	13,43000
BEKM-0MHK	u	Reixeta retorn quadrícula,600x60	44,77000	1,00000	44,77000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	24,95000	0,01500	0,37425
Total Net					70,09425
PREU TOTAL					70,09425 Euros

Són SETANTA Euros amb NOU Cèntims per u

015012 u Reixeta de retícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, per a retorn de plenum. Col·locada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.
(PEKM-48DJ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,30000	8,05800
BEKM-0MHF	u	Reixeta retorn quadrícula,500x50	32,76000	1,00000	32,76000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					47,95455
PREU TOTAL					47,95455 Euros

Són QUARANTA - SET Euros amb NORANTA - CINC Cèntims per u

015013 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PEKK-38FY)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 14. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,30000	8,05800
BEKJ-0MFP	u	Reixeta impuls/retorn orientable	8,04000	1,00000	8,04000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					23,23455
PREU TOTAL					23,23455 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per u

015014 u Reixeta d'impulsió i retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEKK-38H7)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,30000	8,05800
BEKJ-0MFL	u	Reixeta impuls/retorn orientable	9,51000	1,00000	9,51000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					24,70455
PREU TOTAL					24,70455 Euros

Són VINT-I-QUATRE Euros amb SETANTA Cèntims per u

015015 u Reixeta d'impulsió i retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEKK-38H3)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,30000	8,05800
BEKJ-0MG1	u	Reixeta impuls/retorn orientable	10,06000	1,00000	10,06000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					25,25455
PREU TOTAL					25,25455 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per u

015016 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-7, col·locat en cel ras i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEC4-CS3Q)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	3,50000	80,64000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	3,50000	94,01000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 14. 6

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BEC1-1GSJ	u	Recuperador calor,monof.,230V,12	1471,5000	1,00000	1.471,50000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	174,65000	0,01500	2,61975
Total Net					1.648,76975
PREU TOTAL					1.648,76975 Euros

Són MIL SIS-CENTS QUARANTA - VUIT Euros amb SETANTA - SET Cèntims per u

015017 m Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PE43-48OB)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	1,00000	23,04000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	1,00000	26,86000
BE43-003X	m	Conducte circ.,PVC+espiral PVC,D	21,78000	1,00000	21,78000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	49,90000	0,01500	0,74850
Total Net					72,42850
PREU TOTAL					72,42850 Euros

Són SETANTA - DOS Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per m

015018 m2 Formació de conducte de secció rectangular, de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Inclou bifurcacions, colzes i derivacions. Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PE54-35DS)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,50000	11,52000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,50000	13,43000
BE52-00KG	m2	Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió ma	13,99000	1,00000	13,99000
BEW2-FG8A	u	Support estàndard p/conducte rect	5,39000	0,20000	1,07800
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	24,95000	0,01500	0,37425
Total Net					40,39225
PREU TOTAL					40,39225 Euros

Són QUARANTA Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per m2

016# INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS/INFORMÀTICA
(013TELECO#)

- 016001 u Subministrament i instal·lació de centralització informàtica formada per:
- 1 unitat de RB3011UIAS-RM router Gigabit Ethernet Negro
 - 3 unitats de Ubiquiti Networks Unifi Pro 48-Port PoE Gestionado
 - 12 unitats de Punts d'accés Ubiquiti uap-ac-pro
 - 1 unitat de Cloud Key Plus
 - 120 unitats de Latiguillo 0,30 m RJ45 CAT6 UTP
 - 30 unitats de Latiguillo 0,50 m RJ45 CAT6 UTP
 - 20 unitats de Telèfon Grandstream 1628
 - 1 unitat d'Armari 22U + Accessoris 1166x600x600 (Inclòs kit de ventilació, 2 safates fixes, 1 regleta d'endolls, potes i rodes).

Inclòs part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EP0INF01)

Total Net 6.900,00000

PREU TOTAL 6.900,00000 Euros

Són SIS MIL NOU-CENTS Euros per u

- 016002 u Connector elevat per Antena WIFI. col·locat. Inclòs part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PP7C-66U5)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,16700	3,85269
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	2,30000	61,77800
BP7G-1AEY	u	Panell int.fix,16 RJ45 cat.5e U/	89,44000	1,00000	89,44000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	65,63069	0,01500	0,98446

Total Net 156,05515

PREU TOTAL 156,05515 Euros

Són CENT CINQUANTA - SIS Euros amb SIS Cèntims per u

- 016003 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, amb certificació inclosa, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. Inclòs part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EP434640)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,01000	0,26000
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,01000	0,23000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 15. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BP434640	m	Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6	0,73000	1,05000	0,76650
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,49000	0,01500	0,00735
				Total Net	1,26385
				PREU TOTAL	1,26385 Euros

Són UN Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per m

016004 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PG2N-EUH7)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02000	0,46080
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01600	0,42976
BG2Q-1KSU	m	Tub flexible corrugat PVC,DN=20m	0,21000	1,02000	0,21420
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,89056	0,01500	0,01336
				Total Net	1,11812
				PREU TOTAL	1,11812 Euros

Són UN Euros amb DOTZE Cèntims per m

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 16. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BM Y2-0TBU	u	P.p.elements especials p/central	0,68000	1,00000	0,68000
A% AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	169,76200	0,01500	2,54643
Total Net					977,37843
PREU TOTAL					977,37843 Euros

Són NOU-CENTS SETANTA - SET Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per u

017004 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PM15-4ICP)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,24000	5,53680
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,24000	6,44640
BM16-0SX0	u	Detector tèrm. termoveloc., insta	15,56000	1,00000	15,56000
BM Y2-0TBT	u	P.p.elements especials p/detecto	0,37000	1,00000	0,37000
A% AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,98320	0,01500	0,17975
Total Net					28,09295
PREU TOTAL					28,09295 Euros

Són VINT-I-VUIT Euros amb NOU Cèntims per u

017005 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PM17-386S)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,24000	5,53680
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,24000	6,44640
BM Y2-0TBV	u	P.p.elements especials p/pols.al	0,31000	1,00000	0,31000
BM18-0SYT	u	Polsador alarma, instal·lació con	8,11000	1,00000	8,11000
A% AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,98320	0,01500	0,17975
Total Net					20,58295
PREU TOTAL					20,58295 Euros

Són VINT Euros amb CINQUANTA - VUIT Cèntims per u

017006 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PM18-385V)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 16. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,24000	5,53680
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,24000	6,44640
BM2-0TBV	u	P.p.elements especials p/siren.	0,62000	1,00000	0,62000
BM19-0SYD	u	Sirena electr.,instal.convencion	18,42000	1,00000	18,42000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,98320	0,01500	0,17975
Total Net					31,20295
PREU TOTAL					31,20295 Euros

Són TRENTA - UN Euros amb VINT Cèntims per u

017007 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x4 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri.
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
 (PG33-E3ZR)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,01800	0,41472
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01800	0,48348
BG33-G2Z9	m	Cable 0,6/1 kV RZ, 2x4mm ²	0,96000	1,02000	0,97920
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,89820	0,01500	0,01347
Total Net					1,89087
PREU TOTAL					1,89087 Euros

Són UN Euros amb VUITANTA - NOU Cèntims per m

017008 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
 Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PG2N-EUH7)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02000	0,46080
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01600	0,42976
BG2Q-1KSU	m	Tub flexible corrugat PVC, DN=20m	0,21000	1,02000	0,21420
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,89056	0,01500	0,01336
Total Net					1,11812
PREU TOTAL					1,11812 Euros

Són UN Euros amb DOTZE Cèntims per m

018# INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
 (015TRAN0#)

018001 u Ascensor hidràulic tipus HL3002AA/4 P per a edifici públic de 3 plantes d'alçada (7,50m - 3 parades), amb una capacitat de càrrega de 300 kg equivalent a 4 persones i una velocitat de 0,15 m/s, amb maquinària monofàsica de 3 Cv en armari, maniobra universal, porte de replà automàtiques de dues fulles de 800x2000 mm, paraflames E120 segons EN 81-58, cabina de 1,40x1,10 m amb portes automàtiques d'acer inoxidable. Amb góndola telefònica i punt de xarxa informàtica.

Complint amb la Directiva de Màquines 2006/42/CE i el RD 88/2013 per a persones amb mobilitat reduïda.

Inclusa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(ELG3418N)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	70,00000	1.820,00000
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	70,00000	1.610,00000
BL213410	u	Recorregut de guia i pistó per a	1518,9000	1,00000	1.518,90000
BL713100	u	Amortidor de fossat per a ascens	534,15000	1,00000	534,15000
BL913100	u	Limitador de velocitat i paracai	1312,3400	1,00000	1.312,34000
BLA423F0	u	Porta d'accés corredissa automàt	825,92000	4,00000	3.303,68000
BLF13100	u	Grup tractor per a ascensor hidr	13545,540	0,01000	135,45540
BLJ13114	u	Quadre i cable de maniobra per a	5516,9200	0,50140	2.766,18369
BLL1N331	u	Bastidor, acabats de cabina de q	4417,0900	1,00000	4.417,09000
BLN12410	u	Botonera de cabina amb acabats d	76,60000	1,00000	76,60000
BLR11100	u	Botonera de pis amb acabats de q	18,29000	3,98100	72,81249
BLT14170	u	Selector de parades per a ascens	82,27000	4,00000	329,08000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3430,0000	0,03500	120,05000
Total Net					18.016,34158
PREU TOTAL					18.016,34158 Euros

Són DIVUIT MIL SETZE Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per u

019# INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
(013INEV0#)

019001 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PDH0-60AZ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
BDH0-16J0	u	Neteja+desembuss. de claveg.,int	254,04000	1,00000	254,04000
Total Net					254,04000
PREU TOTAL					254,04000 Euros

Són DOS-CENTS CINQUANTA - QUATRE Euros amb QUATRE Cèntims per u

019002 u Connexió a col·lector general de sanejament de sortida de l'edifici. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(ED35CONNE)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0122000	h	Oficial 1a paleta	29,21000	3,00000	87,63000
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21000	2,00000	58,42000
A0137000	h	Ajudant col·locador	24,08000	2,00000	48,16000
A0140000	h	Manobre	24,39000	2,00000	48,78000
BD7FQ310	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament	4,87000	3,00000	14,61000
BDW3B900	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=16	19,18000	1,00000	19,18000
BDY3B900	u	Element munt. p/tub PVC,D=160mm	0,29000	1,00000	0,29000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	242,99000	0,01500	3,64485
Total Net					280,71485
PREU TOTAL					280,71485 Euros

Són DOS-CENTS VUITANTA Euros amb SETANTA - UN Cèntims per u

019003 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PD1A-F11K)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,04000	0,18000	4,14720
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86000	0,36000	9,66960
BDW3-FFAE	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=32	0,73000	1,00000	0,73000
BDW3-FFAI	u	Element munt. p/tub PVC,D=32mm	0,01000	1,00000	0,01000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 18. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BD1A-1NDY	m	Tub PVC-U paret massissa,àrea ap	0,72000	1,25000	0,90000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	13,81680	0,01500	0,20725
Total Net					15,66405
PREU TOTAL					15,66405 Euros

Són QUINZE Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per m

019004 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
 Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PD7A-EUTD)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,15000	3,46050
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,10000	2,17000
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,10000	2,59900
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,15000	3,89850
BDW3-FFAC	u	Element munt. p/tub PVC,D=125mm	0,12000	1,00000	0,12000
BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=12	8,23000	0,33000	2,71590
B03L-05N5	t	Sorra 0 a 3,5 mm	16,67000	0,15540	2,59052
BD7F-1OJ1	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament	3,52000	1,20000	4,22400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,12800	0,01500	0,18192
Total Net					21,96034
PREU TOTAL					21,96034 Euros

Són VINT-I-UN Euros amb NORANTA - SIS Cèntims per m

019005 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre.
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
 Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PD7E-49BB)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,35000	8,07450
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,70000	18,19300
BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=12	8,23000	0,33000	2,71590
BDW3-FFAC	u	Element munt. p/tub PVC,D=125mm	0,12000	1,00000	0,12000
BD11-0MDI	u	Brida p/tub penj.sost.	3,20000	0,75000	2,40000

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 18. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BD1A-1NDI	m	Tub PVC-U paret massissa, àrea ap	3,11000	1,30000	4,04300
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	26,26750	0,01500	0,39401
Total Net					35,94041
PREU TOTAL					35,94041 Euros

Són TRENTA - CINC Euros amb NORANTA - QUATRE Cèntims per m

019006 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PD18-8D5M)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,19000	4,38330
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,38000	9,87620
BDW3-FFAC	u	Element munt. p/tub PVC,D=125mm	0,12000	1,00000	0,12000
BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=12	8,23000	0,33000	2,71590
BD11-0MDG	u	Brida p/tub PVC,D=entre 125 i 16	2,08000	0,67000	1,39360
BD1A-1NDI	m	Tub PVC-U paret massissa, àrea ap	3,11000	1,40000	4,35400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,25950	0,01500	0,21389
Total Net					23,05689
PREU TOTAL					23,05689 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb SIS Cèntims per m

019007 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PEMA-FGZJ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,60000	13,82400
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,60000	16,11600
BEM9-0OPF	u	Ventilador-extractor monof.230V,	62,74000	1,00000	62,74000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	29,94000	0,02500	0,74850
Total Net					93,42850
PREU TOTAL					93,42850 Euros

Són NORANTA - TRES Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per u

019008 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les

especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PD18-8D5I)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,14000	3,22980
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,28000	7,27720
BDW3-FFA8	u	Element munt. p/tub PVC,D=110mm	0,09000	1,00000	0,09000
BDW3-FFA	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=11	5,88000	0,33000	1,94040
BD11-0MDE	u	Brida p/tub PVC,D=entre 75 i 110	1,08000	0,67000	0,72360
BD1A-1NEK	m	Tub PVC-U paret estructurada,àre	2,59000	1,40000	3,62600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	10,50700	0,01500	0,15761
Total Net					17,04461
PREU TOTAL					17,04461 Euros

Són DISSET Euros amb QUATRE Cèntims per m

019009 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PEP6-8FV2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,30000	6,92100
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,30000	8,05800
BEP6-20LH	u	Boca extracció D.connex.=125mm,D	51,12000	1,00000	51,12000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97900	0,01500	0,22469
Total Net					66,32369
PREU TOTAL					66,32369 Euros

Són SEIXANTA - SIS Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per u

019010 u Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 63 dB, col·locat en conducte d'extracció de 125 mm de diàmetre i ajustat a cabals de sortida.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Inclou part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PEP7-8G6L)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,15000	3,46050
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,15000	4,02900

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 18. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

BEP7-205E	u	Silenciador acúst.D=125mm,escum.	14,77000	1,00000	14,77000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,48950	0,01500	0,11234
Total Net					22,37184
PREU TOTAL					22,37184 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb TRENTA - SET Cèntims per u

019011 u Subministrament i col·locació de caixa extractora de la casa Soler Palau, o equivalent, monofàsica per a 230 V de tensió, de 250 m3/h de cabal màxim d'aire, amb 5 boques d'entrada i una de sortida, de pressió baixa i instal·lat en l'interior de cel·las.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EEM32311)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	30,19000	0,60000	18,11400
A013G000	h	Ajudant calefactor	25,90000	0,60000	15,54000
BEM3231SF	u	Caixa extractora de la casa Sol	213,00000	1,00000	213,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	33,65400	0,02500	0,84135
Total Net					247,49535
PREU TOTAL					247,49535 Euros

Són DOS-CENTS QUARANTA - SET Euros amb CINQUANTA Cèntims per u

019012 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 75 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat.
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PE41-38XG)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,10000	2,30400
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,10000	2,68600
BE41-000D	m	Conducte circular,AL+espiral ace	1,23000	1,00000	1,23000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,99000	0,01500	0,07485
Total Net					6,29485
PREU TOTAL					6,29485 Euros

Són SIS Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per m

019013 m Conducte circular de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, per a ventilació muntat superficialment.
 Ventilació cambres humides.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EE43G0S3)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 18. 6

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	30,19000	1,00000	30,19000
A013G000	h	Ajudant calefactor	25,90000	1,00000	25,90000
BE43G6S0	M	CONDUCTE CIRCULAR DE PVC AMB	9,10000	1,00000	9,10000
Total Net					65,19000
PREU TOTAL					65,19000 Euros

Són SEIXANTA - CINC Euros amb DINOU Cèntims per m

019014 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 34x34x40 cm de mides interiors i 3 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat.
 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PD35-8GKT)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,30000	6,51000
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	25,99000	0,20000	5,19800
BD31-20GQ	u	Peri.pref.form.san.34x34x40cm,g=	27,10000	1,00000	27,10000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,70800	0,01500	0,17562
Total Net					38,98362
PREU TOTAL					38,98362 Euros

Són TRENTA - VUIT Euros amb NORANTA - VUIT Cèntims per u

019015 u Pericó sífonic i tapa registrable, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PD31-56A7)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	2,80000	60,76000
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	5,60000	145,54400
B011-05ME	m3	Aigua	1,54000	0,00200	0,00308
B055-067M	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I	104,05000	0,00525	0,54626
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I, >= 200k	63,99000	0,08505	5,44235
B0F1A-074N	u	Maó calat,250x120x100mm,p/revest	0,14000	71,08200	9,95148
B07F-0LT8	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc	74,66060	0,07455	5,56595
BD34-2042	u	Tapa pref.form.arm.,80x80x6cm	31,88000	1,00000	31,88000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	206,30400	0,01500	3,09456
Total Net					262,78768
PREU TOTAL					262,78768 Euros

Són DOS-CENTS SEIXANTA - DOS Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per u

019016 m Aïllament acústic per a baixants entre 125 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment.
 Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PD10-9ALD)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,18060	4,16644
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,18060	4,69379
B7C71-28D4	m	Banda bicap.autoadh.,a=40cm,g=3,	2,60000	1,37550	3,57630
B7C71-28D3	m	Banda bicap.autoadh.,a=13cm,g=3,	1,58000	0,23730	0,37493
B7C71-28D2	m	Banda bicap.autoadh.,a=7cm,g=3,9	1,09000	0,21630	0,23577
BD11-0MDG	u	Brida p/tub PVC,D=entre 125 i 16	2,08000	2,10000	4,36800
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	8,86023	0,01500	0,13290
Total Net					17,54813
PREU TOTAL					17,54813 Euros

Són DISSET Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per m

019017 m Aïllament acústic per a baixants entre 125 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(PD10-9ALD)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,18060	4,16644
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,18060	4,69379
B7C71-28D4	m	Banda bicap.autoadh.,a=40cm,g=3,	2,60000	1,37550	3,57630
B7C71-28D3	m	Banda bicap.autoadh.,a=13cm,g=3,	1,58000	0,23730	0,37493
B7C71-28D2	m	Banda bicap.autoadh.,a=7cm,g=3,9	1,09000	0,21630	0,23577
BD11-0MDG	u	Brida p/tub PVC,D=entre 125 i 16	2,08000	2,10000	4,36800
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	8,86023	0,01500	0,13290
Total Net					17,54813
PREU TOTAL					17,54813 Euros

Són DISSET Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per m

020# MOBLES I EQUIPAMENT
(014MOBU0#)

020001 u Mòdul columna per a cuina de 600 d'amplària mm, 600 de llargària i 2300 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EQ71067G)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012A000	h	Oficial 1a fuster	29,74000	0,50000	14,87000
A013A000	h	Ajudant fuster	26,13000	0,16000	4,18080
BQ71067G	u	Mòdul estandard p/moble cuina al	68,99000	1,00000	68,99000
BQ711752	m	Regleta aglomerat melamina h=5cm	799,00000	0,60000	479,40000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,05080	0,01500	0,28576
Total Net					567,72656
PREU TOTAL					567,72656 Euros

Són CINQ-CENTS SEIXANTA - SET Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per u

020002 u Mobiliari per a cuina, d'aglomerat amb melamina amb mòduls baixos, de 600 d'amplària mm i 700 mm d'alçària, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol. Tot instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EQ7119B1)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012A000	h	Oficial 1a fuster	29,74000	0,40000	11,89600
A013A000	h	Ajudant fuster	26,13000	0,13000	3,39690
BQ7119B1	u	Mòdul estandard per a moble de c	95,00000	5,00000	475,00000
BQ7121A1	m	Sòcol d'aglomerat amb melamina d	31,03000	0,90000	27,92700
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	15,29290	0,01500	0,22939
Total Net					518,44929
PREU TOTAL					518,44929 Euros

Són CINQ-CENTS DIVUIT Euros amb QUARANTA - CINQ Cèntims per u

020003 m Mobiliari per a cuina, d'aglomerat amb melamina amb mòduls alts de 330 d'amplària mm de fondària i 900 mm d'alçària. Tot instal·lat. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació.

(EQ100000)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 19. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
EQ71067G	u	Mòdul per a cuina de 600x600 mm	567,72656	1,00000	567,72656
EQ7119B1	u	Mòdul estandard p/moble cuina ba	518,44929	1,00000	518,44929
Total Net					1.086,17585
PREU TOTAL					1.086,17585 Euros

Són MIL VUITANTA - SIS Euros amb DIVUIT Cèntims per m

021# PINTURA
(015PINT0#)

021001 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
 Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
 Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
 Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
 (E898J2A0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,10000	2,92100
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,01000	0,25930
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica,p/int.	3,19000	0,39780	1,26898
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,78000	0,15300	0,73134
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,18030	0,01500	0,04770
Total Net					5,22832
PREU TOTAL					5,22832 Euros

Són CINC Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m2

021002 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
 Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
 Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
 Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
 (E898K2A0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,12500	3,65125
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,01500	0,38895
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica,p/int.	3,19000	0,39780	1,26898
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,78000	0,15300	0,73134
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,04020	0,01500	0,06060
Total Net					6,10112
PREU TOTAL					6,10112 Euros

Són SIS Euros amb DEU Cèntims per m2

021003 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions

de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

(E898DFM0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,15000	4,38150
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,01500	0,38895
B89ZNE00	kg	Pintura silic.potass.,p/ext.	13,11000	0,39780	5,21516
B8ZAH000	kg	Imprimació neutralitz. acrílica	23,25000	0,22850	5,31263
B8ZAM000	kg	Imprimació fixadora acrílica	5,00000	0,14280	0,71400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,77045	0,01500	0,07156
Total Net					16,08380
PREU TOTAL					16,08380 Euros

Són SETZE Euros amb VUIT Cèntims per m2

021004 m2 Pintat de biga de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou respallat i sanejat previs de la base.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
 Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
 (P89D-HDOE)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07000	0,60000	13,84200
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99000	0,45000	11,69550
B891-0P02	kg	Esmalt sint.	12,26000	0,34680	4,25177
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,25000	0,15300	0,65025
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	25,53750	0,01500	0,38306
Total Net					30,82258
PREU TOTAL					30,82258 Euros

Són TRENTA Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims per m2

021005 m Esmaltat de passamà de fusta, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou respallat i sanejat previs de la base.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
 (PA24-61RM_1)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,20000	5,84200
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,28000	7,26040

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 20. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B89ZB000	kg	Esmalt sint.	13,78000	0,06120	0,84334
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,25000	0,15000	0,63750
Total Net					14,58324
PREU TOTAL					14,58324 Euros

Són CATORZE Euros amb CINQUANTA - VUIT Cèntims per m

021006 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm. Acabat pintat a l'esmalt sintètic amb dues capes, color RAL 9006. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P7D6-613K)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07000	0,07500	1,73025
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99000	0,77000	20,01230
B8Z6-0P2I	kg	Imprimació p/pint.intum.	11,93000	0,17010	2,02929
B896-0P0D	kg	Pintura intumescent	8,11000	2,15250	17,45678
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,74255	0,01500	0,32614
Total Net					41,55476
PREU TOTAL					41,55476 Euros

Són QUARANTA - UN Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per m2

021007 m2 Esmaltat de fusteria de fusta, a l'esmalt sintètic, color RAL 6012, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P89G-43U2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07000	0,05000	1,15350
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99000	0,50000	12,99500
B891-0P02	kg	Esmalt sint.	12,26000	0,34680	4,25177
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,25000	0,15000	0,63750
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,14850	0,01500	0,21223
Total Net					19,25000
PREU TOTAL					19,25000 Euros

Són DINOEU Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per m2

021008 m2 Pintat de portes reixades d'acer, amb esmalt sintètic, color RAL 6012, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. (P89E-4VUU)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07000	0,07000	1,61490
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99000	0,70000	18,19300
B891-0P02	kg	Esmalt sint.	12,26000	0,25500	3,12630

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
 Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
 EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 20. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	12,48000	0,20400	2,54592
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,80790	0,01500	0,29712
Total Net					25,77724
PREU TOTAL					25,77724 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per m2

021009 m2 Pintat de biga d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes. COLOR RAL 9006.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (E894BBJ0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,70000	20,44700
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,07000	1,81510
B89ZB000	kg	Esmalt sint.	13,78000	0,25000	3,44500
B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	12,48000	0,20000	2,49600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	22,26210	0,01500	0,33393
Total Net					28,53703
PREU TOTAL					28,53703 Euros

Són VINT-I-VUIT Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per m2

021010 m2 Pintat de xapa metàl·lica, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, color RAL 9006.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:-
 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
 - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrotat. (E8985BJ0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,20000	5,84200
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,02000	0,51860
B89ZB000	kg	Esmalt sint.	13,78000	0,25000	3,44500
B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	12,48000	0,20000	2,49600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	6,36060	0,01500	0,09541
Total Net					12,39701
PREU TOTAL					12,39701 Euros

Són DOTZE Euros amb QUARANTA Cèntims per m2

021011 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, color similar al existent, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (E89B5BJ0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,57000	16,64970
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,05500	1,42615
B89ZB000	kg	Esmalt sint.	13,78000	0,27540	3,79501

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 20. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	12,48000	0,22440	2,80051
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	18,07585	0,01500	0,27114
Total Net					24,94251
PREU TOTAL					24,94251 Euros

Són VINT-I-QUATRE Euros amb NORANTA - QUATRE Cèntims per m2

021012 m2 Pintat previa sanejat de reixes d'acer existents, de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic color RAL 6012, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, acabat satinat. (P894-4V98)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07000	0,05500	1,26885
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99000	0,57000	14,81430
B891-0P02	kg	Esmalt sint.	12,26000	0,27540	3,37640
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	12,48000	0,22440	2,80051
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,08315	0,01500	0,24125
Total Net					22,50131
PREU TOTAL					22,50131 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb CINQUANTA Cèntims per m2

021013 m2 Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, color imitant a Ref F2, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P89G-43U0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07000	0,06000	1,38420
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99000	0,60000	15,59400
B891-0P02	kg	Esmalt sint.	12,26000	0,34680	4,25177
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,25000	0,15000	0,63750
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,97820	0,01500	0,25467
Total Net					22,12214
PREU TOTAL					22,12214 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb DOTZE Cèntims per m2

021014 m2 Pintat de portes cegues i armari de fusta de DM, a l'esmalt sintètic color RAL 9006, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P89G-43TY)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07000	0,05000	1,15350
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99000	0,52000	13,51480
B891-0P02	kg	Esmalt sint.	12,26000	0,34680	4,25177

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 20. 6

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,25000	0,15000	0,63750
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,66830	0,01500	0,22002
Total Net					19,77759
PREU TOTAL					19,77759 Euros

Són DINOU Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per m2

021015 m Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element, prèvi polit i sanejat.
(P43M-CW55)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,15900	3,45030
A0F-000B	h	Oficial 1a #	25,99000	0,15900	4,13241
B8ZK-0P39	l	Protector p/fusta (TP8)	6,90000	0,20000	1,38000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,58271	0,01500	0,11374
Total Net					9,07645
PREU TOTAL					9,07645 Euros

Són NOU Euros amb VUIT Cèntims per m

021016 m2 Envernissat ignífug de bigues de fusta amb una capa d'imprimació per a vernís intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm.
(P7D6-61VR)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07000	0,07500	1,73025
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99000	0,77000	20,01230
B8Z6-0P2l	kg	Imprimació p/pint.intum.	11,93000	0,17010	2,02929
B8A1-0P19	kg	Vernís ignífug classe reacció al	8,64000	2,15250	18,59760
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,74255	0,01500	0,32614
Total Net					42,69558
PREU TOTAL					42,69558 Euros

Són QUARANTA - DOS Euros amb SETANTA Cèntims per m2

021017 m Sanejat de biguetes metàl·liques d'acer laminat amb raig de sorra seca, neteja d'òxids amb una dissolució de detergent amb pH àcid i de desengreixant amb dissolvent de tricloretilè
 Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.
 Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
 (P87A-4UBJ_1)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0121000	h	Oficial 1a	29,21000	0,50000	14,60500
A0140000	h	Manobre	24,39000	0,30000	7,31700
B0111000	m3	Aigua	1,73000	0,00200	0,00346
B0122210	kg	Detergent especial per a neteja	5,14000	1,00000	5,14000
B0173000	l	Dissolvent desengreixant de tric	14,80000	0,25000	3,70000
B0314500	t	Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm	183,54000	0,03520	6,46061
CZ11-005C	h	Compressor portàt.,7 i 10m3/min,	17,57000	0,30000	5,27100

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EDIFICI

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 20. 7

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EDIFICI reordenat - 2022-05-11

CZ16-00EH	h	Eq.raig de sorra	4,50000	0,30000	1,35000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,92200	0,02500	0,54805
				Total Net	44,39512
				PREU TOTAL	44,39512 Euros

Són QUARANTA - QUATRE Euros amb QUARANTA Cèntims per m

022# VARIS
(017VARI0#)

022001 u Subministrament i col·locació de la senyalètica i dels vinils dels diferents espais, consistents en rètols en totes les portes i directoris general i de cada una de les plantes. Els rètols de les portes seran de plaques d'acer inoxidable amb les lletres rebaixades i els directoris seran de fusta lacada amb lletres adherides. Mides i acabats segons detall de projecte (EQMC0002)

Total Net 2.153,26000

PREU TOTAL 2.153,26000 Euros

Són DOS MIL CENT CINQUANTA - TRES Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per u

022002 u Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra. (EYTT0001)

Total Net 636,19000

PREU TOTAL 636,19000 Euros

Són SIS-CENTS TRENTA - SIS Euros amb DINOU Cèntims per u

022003 u Estudi sonomètric acústic amb sistema de climatització encès. (P181-HCIV)

Total Net 1.670,00000

PREU TOTAL 1.670,00000 Euros

Són MIL SIS-CENTS SETANTA Euros per u

023# **SEGURETAT I SALUT**
(022SEGU0#)

023001 u Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra.
(HERZ0000)

Total Net 7.363,00000

PREU TOTAL 7.363,00000 Euros

Són SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA - TRES Euros per u

8.2 Amidaments valorats – edifici annex

REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

001#	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS		6.460,21
003#	ESTRUCTURA		449,79
004#	COBERTES		3.824,73
005#	TANCAMENTS I DIVISÒRIES		5.892,57
006#	REVESTIMENTS CONTINUS		9.569,09
007#	ENRAJOLATS I APLACATS		1.014,09
008#	PAVIMENTS		5.369,13
009#	MANYERIA		6.584,72
010#	FUSTERIA DE TALLER		1.798,07
011#	FUSTERIA METÀL·LICA		5.961,71
012#	APARELLS SANITARIS		4.317,40
013#	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT		4.280,79
014#	INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA		1.460,19
015#	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ		2.900,78
016#	INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS/INFORMÀTICA		669,41
017#	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS		96,87
019#	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ		1.285,91
020#	MOBLES I EQUIPAMENT		549,72
021#	PINTURA		3.786,82
022#	VARIS		636,19
023#	SEGURETAT I SALUT		1.429,24
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL			68.337,43
Despeses Generals d'Obra		13,000%	8.883,87
Benefici Industrial		6,000%	4.100,25
Base Imposable			81.321,55
Impost sobre el Valor Afegit		21,000%	17.077,53
Pressupost per coneixement de l'administrat			98.399,08
TOTAL			98.399,08

Són NORANTA - VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA - NOU Euros amb VUIT Cèntims.

Vilanova i la Geltrú
Febrer de 2022

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
001#		MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS (001MTEN0#)			
001001	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P2143-4RR2)	1,45	13,21530	19,16
001002	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P214T-4RQF)	34,77	12,77479	444,18
001003	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT (P214T-4RQI)	6,72	27,87726	187,34
001004	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat i bigueta d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. (P214M-AKZH)	5,94	87,20341	517,99
001005	u	Obertura de forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (PY03-628P)	2,00	13,79100	27,58
001006	u	Arrencada de porta de magatzem d'acer, de dues fulles batents, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2141-4RRO)	5,04	49,05292	247,23
001007	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2140-4RRN)	7,00	22,02550	154,18
001008	u	Neteja i retirada de mobiliari i residus amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (K21QU000)	1,00	657,05532	657,06
		Rossec			2.254,72

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			2.254,72
001009	u	Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21GT-4RV6)	1,00	202,59400	202,59
001010	m3	Enderroc d'escala de cargol de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214N-52TT)	3,00	85,78161	257,34
001011	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P2R6-4I4J)	10,96	8,19013	89,76
001012	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P2RA-EU3Q)	10,96	22,23000	243,64
001013	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus especials, amb contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (K2R641EE)	0,50	90,75315	45,38
001014	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus, inclòs el canon, de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (K2RA7FD0)	25,00	0,20000	5,00
001015	u	Control de partícules durant la retirada de l'amiant (K2RAZ000)	1,00	1650,00000	1.650,00
		Rossec			4.748,43

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			4.748,43
001016	u	Pla específic per a la retirada d'amiant (K2RAZ001)	1,00	1550,00000	1.550,00
001017	u	Certificat de valorització de residus (K2RAZ002)	1,00	10,80000	10,80
001018	u	Acceptació prèvia (K2RAZ003)	1,00	72,00000	72,00
001019	u	Full de seguiment (K2RAZ004)	1,00	3,98000	3,98
001020	u	Lloguer de contenidors (K2RAZ005)	3,00	25,00000	75,00
		TOTAL CAPITOL 001#			6.460,21

Són SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA Euros amb VINT-I-UN Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
003#		ESTRUCTURA (003ESTR0#)			
003001	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (K45GD7C5)	1,00	143,79080	143,79
003002	m2	Forjat de 20+5 cm de biguetes de formigó pretensat amb intereix de 70 cm de revoltó ceràmic amb sola plana, armadura B500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm. i 6 mm de diàmetre i 0,20 m3/m2 de formigó HA-25/B/15/I abocat amb cubilot. (E4LHG4PF_1)	2,00	153,00000	306,00
		TOTAL CAPITOL 003#			449,79

Són QUATRE-CENTS QUARANTA - NOU Euros amb SETANTA - NOU Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
004#		COBERTES (005COB00#)			
00401	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica esmaltada, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P52D-4V3Y)	36,27	105,45167	3.824,73
		TOTAL CAPITOL 004#			3.824,73

Són TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE Euros amb SETANTA - TRES Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
005#		TANCAMENTS I DIVISÒRIES (005TAD10#)			
005001	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P6126-58NL)	1,76	36,48190	64,21
005002	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,143 m2·K/W Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P653-8ODM)	23,72	38,24277	907,12
005003	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriestrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Incloua part proporcional de folrat de pilars i calaixos en parets. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços de suport homologats per la fixació dels mobles, dels lavabos i de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Incloua col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada. (P83EC-99FZ)	148,52	33,13519	4.921,24
		TOTAL CAPITOL 005#			5.892,57

Són CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA - DOS Euros amb CINQUANTA - SET Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
006#		REVESTIMENTS CONTINUS (006RECO0#)			
006001	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços per la fixació de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclosa col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P846-9JO8)	66,03	31,62224	2.088,02
006002	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 55 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. (P7C45-5OT4)	66,03	10,42691	688,49
006003	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. (P84O-AHFA)	2,00	65,40270	130,81
006004	m2	Reparació del revestiment de parament vertical exterior, amb arrencada i repicat d'arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additiu, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat. (P81F-CWFZ)	139,10	47,89197	6.661,77
		TOTAL CAPITOL 006#			9.569,09

Són NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA - NOU Euros amb NOU Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
007#		ENRAJOLATS I APLACATS (007ENAP0#)			
007001	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada blanc brillant, bisellada, tipus "metro" de 15x10 cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs perfil en "L" color blanc per a remat superior d'enrajolat amb la part vertical del perfil entre rajola i paret. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (E8241358)	27,20	37,28288	1.014,09
		TOTAL CAPITOL 007#			1.014,09

Són MIL CATORZE Euros amb NOU Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
008#		PAVIMENTS (008PAVIO#)			
008001	m2	Capa d'nivellament del suport de 5 mm de gruix per a la col·locació de paviments laminars, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. (P93I-57SL)	62,16	19,33659	1.201,96
008002	m2	Parquet flotant C5 monolama sense bisell, tipus Habana Strips 82X, Matt Oil (Tendencias) de la casa Finfloor o equivalent, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm. (P9Q4-5US4)	21,60	47,63378	1.028,89
008003	m2	Paviment exterior de rajola de gres porcellànic antilliscant C3, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P9D5-3649)	4,82	42,05736	202,72
008004	m2	Paviment interior de rajola de gres porcellànic antilliscant C1, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P9D5-366A)	40,56	38,87817	1.576,90
008005	m	Sòcol de fusta DM hidròfug lacat del mateix color de la paret, h=10cm, col·locat amb adhesiu. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol. (P9U4-H8J5)	70,75	7,51904	531,97
008006	m2	Peça per a paviment de pedra natural tipus Sant Vicenç amb una cara polida, no brillantada, de 20 mm de gruix, col·locada amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (E9B3127A)	0,11	24,70821	2,72
008007	m	Esteses de fusta DM amb acabat de parquet per a escala a joc amb el paviment, de 5 cm de gruix, d'una peça, col·locat. (P9V4-H9E3)	20,40	38,87405	793,03
008008	m	Tapajunts amb perfil d'alumini anoditzat tipus Schlutter o equivalent, per a una càrrega mitja, col·locat previ al paviment. (P9Z1-CVRL)	0,80	38,67059	30,94
		TOTAL CAPITOL 008#			5.369,13

Són CINQ MIL TRES-CENTS SEIXANTA - NOU Euros amb TRETZE Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
009#		MANYERIA (009MANY0#)			
009001	u	Escala d'acer formada per platina de 150x10 mm de gruix, graons de xapa plegada amb base de 8 mm i laterals de 5 mm. Inclosa barana formada per passamans horitzontals de 50x6mm i barrots verticals cada 10 cm. Treballada a taller i col·locada a l'obra amb soldadura. Segons detall de planilla de fusteria de projecte (referència ME1) i indicacions de la Direcció Facultativa de les obres. (PQN0-HAA1)	1,00	5884,66056	5.884,66
009002	m	Barana d'acer per a esmaltar, formada per passamans horitzontals de 50x6 mm i brèndoles verticals de diàmetre 12 mm cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, soldada a l'estructura de base. Segons detall de planilla de fusteria de projecte (referència ME2) i indicacions de la Direcció Facultativa de les obres. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (PB12-DISH)	2,30	304,37293	700,06
		TOTAL CAPITOL 009#			6.584,72

Són SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA - QUATRE Euros amb SETANTA - DOS Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
010#		FUSTERIA DE TALLER (010FUTA0#)			
010001	u	Porta interior de DM d'una fulla batent amb pany de seguretat, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x5 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (PA18-80NG)	2,00	372,03699	744,07
010002	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l' allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent). (EAQR068DDM1_2)	2,00	527,00000	1.054,00
		TOTAL CAPITOL 010#			1.798,07

Són MIL SET-CENTS NORANTA - VUIT Euros amb SET Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
011#		FUSTERIA METÀL·LICA (014FM#)			
01101	u	Balconera d'alumini lacat color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 240x210 cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. Referència A1 de la planilla de fusteria. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra (PAF1-7PPZ)	1,00	1302,71057	1.302,71
01102	u	Balconera d'alumini lacat color RAL 6012, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Referència A1 de la planilla de fusteria. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra (PAF3-7NNZ)	1,00	680,49293	680,49
01103	u	Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 55x70cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra. (PAF8-7GW2)	5,00	356,01218	1.780,06
01104	u	Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 60x70cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra. (PAF8-7GWQ)	2,00	363,21218	726,42
01105	u	Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 146x80cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra. (PAF8-7CZQ)	1,00	583,13671	583,14
01106	u	Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, de tres fulles batents, per a un buit d'obra de 271x80cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra. (PAF8-7G43)	1,00	888,88721	888,89
		TOTAL CAPITOL 011#			5.961,71

Són CINQ MIL NOU-CENTS SEIXANTA - UN Euros amb SETANTA - UN Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
012#		APARELLS SANITARIS (012ASIN0#)			
012001	u	Inodor de porcellana esmaltada model Meridian de la casa Roca o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (EJ14BA1Q)	2,00	502,59749	1.005,19
012002	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada model Diverta de la casa Roca o equivalent, senzill, d'amplària 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ13B813)	2,00	284,41365	568,83
012003	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, model Slim exclusive, ref. 20210303, de la casa Tres o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ23613G)	2,00	146,82899	293,66
012004	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 3/4", roscat a un sífó de llautó cromat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ331411)	2,00	30,92300	61,85
012005	u	Sífó de botella per a lavabo, per a quedar vist, de llautó cromat de diàmetre 1" amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la vàlvula de desguàs de l'aparell i a la xarxa de petita evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ33B14F)	2,00	33,08300	66,17
012006	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix amb tractament antibaf, col·locat adherit sobre taulell de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (EC1K1501)	1,40	75,92225	106,29
012007	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ42U010)	2,00	78,12204	156,24
012008	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ43U005)	2,00	166,35685	332,71
012009	u	Subministrament i col·locació de plat de dutxa de 1400x800 mm de resines de color gris/beige, model AKRON de la casa ACQUABELLA o equivalent, kit de dutxa encastat CUADRO 380x380 amb dutxa mòbil, flexo i suport amb presa a paret, ref 00698001 de la casa TRES o equivalent. Inclòs el desguàs sífònic amb reixeta incorporada. Totalment instal·lat. (AJ11A-7AMA)	1,00	652,48620	652,49
012010	u	Subministrament i col·locació de plat de dutxa de 1600x800 mm de resines de color gris/beige, model AKRON de la casa ACQUABELLA o equivalent, kit de dutxa encastat CUADRO 380x380 amb dutxa mòbil, flexo i suport amb presa a paret, ref 00698001 de la casa TRES o equivalent. Inclòs el desguàs sífònic amb reixeta incorporada. Totalment instal·lat. (AJ11A-7AMI)	1,00	702,39620	702,40
		Rossec			3.945,83

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			3.945,83
012011	u	Mampara d'una fulla fixa de 80 cm de llargada i 190 cm d'alçada, formada per un vidre fix, model VICTORIA de la casa ROCA o equivalent, amb suports i mecanismes d'acer inoxidable. (EJTMB004)		280,00000	
012012	u	Safareig de porcellana esmaltada color blanc, amb sobreexidor, col·locat amb suports murals. Inclòs connexió a xarxa d'evacuació. (PJ185-3D57)		106,22239	
012013	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model UNIVERSE 60 T-XP 1C de la casa TEKA o equivalent, acabat brillant, encastada en taullel de cuina. Inclòs desguàs amb vàlvula manual amb cistella 3½" i sifó. (PJ181-3DY3)	1,00	90,46090	90,46
012014	u	Aixeta monocomandament per a aigüera model EASY ARK 915 de la casa TEKA o equivalent, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu alt, amb broc alt giratori, amb dues entrades de maniguets. (PJ210-3YKL)	1,00	281,10558	281,11
		TOTAL CAPITOL 012#			4.317,40

Són QUATRE MIL TRES-CENTS DISSET Euros amb QUARANTA Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
013#		INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT (020LAMP0#)			
013001	u	Subministrament i instal·lació de caixa superf. 54M, IP31. (PG1B-DGPQ_1)	1,00	160,00000	160,00
013002	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 30 mA de sensibilitat, de 230 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. (BG4L-09XD)	4,00	74,31000	297,24
013003	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. (EG415949)	7,00	32,32646	226,29
013004	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (EG41594B)	4,00	32,85646	131,43
013005	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN (PG47-ELRD)	1,00	116,32759	116,33
013006	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb marc, preu alt, encastada. Model LIGHT color blanc, de la casa BTICINO o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EG63115B)	17,00	15,91972	270,64
013007	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, amb marc, encastat. Model LIGHT, de la casa BTICINO o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EG621197)	18,00	14,91972	268,55
013008	u	Lluminaria DOWNLIGHT Confort 703,21, 7,5w, 3000k de Indoor Professional Lighting, Ref. 70321030-483 o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH20-6U0Y)	29,00	33,34455	966,99
013009	m	Perfil Line 14 Blanco (Lux), Ref. LINE1401 o equivalent Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH14-H7NX)	1,75	57,72698	101,02
013010	u	Aplic encastat tipus INSERT+1 amb LED 7w, 3000k de la casa PERFORMANCE LIGHTING o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (BHN1314)	1,00	127,38000	127,38
013011	u	Aplic NUDUS UP-DOWN, de 36W, 3000k, ANTRACITA (FRE) de la casa DOPOLIGHTING. Ref 1690103. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació (PHN0-6U2D)	1,00	73,32455	73,32
		Rossec			2.739,19

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			2.739,19
013012	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Ccas1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG33-E6DA)	20,00	9,25423	185,08
013013	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (EG312224)	252,00	1,42287	358,56
013014	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (EG312234)	346,00	1,66767	577,01
013015	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (EG312544)	7,00	2,79987	19,60
013016	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG33-E40C)	15,00	3,72934	55,94
013017	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. (EG22H511)	84,00	1,44671	121,52
013018	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. (EG22H711)	107,00	1,64051	175,53
013019	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. (EG22H811)	6,00	1,86491	11,19
013020	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. (EG22HB11)	10,00	3,71692	37,17
		TOTAL CAPITOL 013#			4.280,79

Són QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA Euros amb SETANTA - NOU Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
014#		INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA (019ELEC0#)			
014001	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclouent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes (EFB44515INZ9)	24,00	4,68685	112,48
014002	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclouent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes (EFB46551LI93)	21,00	5,87318	123,34
014003	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclouent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes (EFB48715)	26,00	8,38418	217,99
014004	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a protecció de canonades, encastat (EFMP1111)	24,00	1,37652	33,04
014005	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat (EFMP1111_1)	21,00	1,65000	34,65
014006	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 29 mm, per a protecció de canonades, encastat (EFMP1111_2)	26,00	1,90000	49,40
014007	u	Subministrament i col·locació de sortida vertical per inodor, de 16 mm. Inclou clau de pass. (PFM5-H9DL)	2,00	24,22974	48,46
014008	u	Subministrament i col·locació de sortida vertical per lavabo i aigüera, de 16 mm. Inclou clau de pass. (PFM5-H9DM)	6,00	24,79974	148,80
014009	u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 20 mm (EFMP1111A)	2,00	19,28000	38,56
014010	u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 25 mm (EFMP1111B)	6,00	23,78000	142,68
014011	u	Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1800 W de potència, model PRO ECO de la cas ARISTON o equivalent, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (PJA8-3HYT)	1,00	282,11191	282,11
014012	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16-20 mm, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. (PFQ0-3LIK)	33,50	6,82612	228,68
		TOTAL CAPITOL 014#			1.460,19

Són MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA Euros amb DINOU Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
015#		INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ (012CLIMA0#)			
015001	u	Unitat interior evaporadora model PKFY-WL32VLM-E de la casa MITSUBISHI ELECTRIC, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i 4 kW de potència calorífica màxima, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locada i totalment instal·lada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEF2-6QQ3)	2,00	1450,38750	2.900,78
		TOTAL CAPITOL 015#			2.900,78

Són DOS MIL NOU-CENTS Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
016#		INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS/INFORMÀTICA (013TELECO#)			
016001	u	Connector elevat per Antena WIFI (PP7C-66U5)	2,00	156,05515	312,11
016002	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, amb certificació inclosa, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (EP434640)	150,00	1,26385	189,58
016003	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (PG2N-EUH7)	150,00	1,11812	167,72
		TOTAL CAPITOL 016#			669,41

Són SIS-CENTS SEIXANTA - NOU Euros amb QUARANTA - UN Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
017#		INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS (014INCEN0#)			
017001	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (EM31261J)	2,00	48,43700	96,87
		TOTAL CAPITOL 017#			96,87

Són NORANTA - SIS Euros amb VUITANTA - SET Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
019#		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ (013INEV0#)			
019001	u	Connexió a col·lector general de sanejament de sortida de l'edifici (ED35CONNE)	1,00	280,71485	280,71
019002	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (PD1A-F11K)	11,50	15,66405	180,14
019003	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD7A-EUTD)	15,00	21,96034	329,41
019004	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD18-8D5M)	6,00	23,05689	138,34
019005	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PEMA-FGZJ)	2,00	93,42850	186,86
019006	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD18-8D5I)	10,00	17,04461	170,45
		TOTAL CAPITOL 019#			1.285,91

Són MIL DOS-CENTS VUITANTA - CINC Euros amb NORANTA - UN Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
020#		MOBLES I EQUIPAMENT (014MOBU0#)			
02001	u	Subministrament i instal·lació de moble per a Office format per mòduls baixos, amb portes, tot el conjunt de melanina blanca. Inclosos ferratges, tiradors, sòcol PVC, sobre peu regulables de PVC, recolzat a terra i fixat a la paret. (PQ76-7OAH)	1,00	308,79753	308,80
02002	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (PQ55-HCHM)	1,80	91,65856	164,99
02003	m2	Aplacat amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical. (P83E7-9KMT)	0,90	84,36294	75,93
		TOTAL CAPITOL 020#			549,72

Són CINQ-CENTS QUARANTA - NOU Euros amb SETANTA - DOS Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
021#		PINTURA (015PINT0#)			
021001	m2	Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color NCS S 1000-N (blanc trencat). (E898J2A0)	130,03	5,22832	679,84
021002	m2	Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color blanc. (E898J2A0_1)	20,60	5,22832	107,70
021003	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color NCS S 1000-N (blanc trencat). (E898K2A0)	58,19	6,10112	355,02
021004	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color blanc (E898K2A0_1)	7,84	6,10112	47,83
021005	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al fluorsiloxà, color NCS S 0502-Y (crema/beige), amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Inclosa part proporcional de raspallat previ. (E898DFM0)	139,10	16,08380	2.237,26
021006	m2	Pintat de barana d'acer amb brèndoles de 12 mm de diàmetre separats cada 10 cm, amb esmalt sintètic, color RAL 6012, amb una capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. (E89B5BJ0)	14,40	24,94251	359,17
		TOTAL CAPITOL 021#			3.786,82

Són TRES MIL SET-CENTS VUITANTA - SIS Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
022#		VARIS (017VARI0#)			
022001	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra. (EYTT0001)	1,00	636,19000	636,19
		TOTAL CAPITOL 022#			636,19

Són SIS-CENTS TRENTA - SIS Euros amb DINOÜ Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
023#		SEGURETAT I SALUT (022SEGU0#)			
023001	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. (HERZ0000)	1,00	1429,24000	1.429,24
		TOTAL CAPITOL 023#			1.429,24

Són MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
001#		MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS (001MTEN0#)						
001001	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P2143-4RR2)	1,00	1,45			1,45	1,45
		TOTAL PARTIDA						1,45
001002	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P214T-4RQF) P. BAIXA	1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00	1,24 1,56 0,54 0,50 1,15 1,40 3,35 1,03		2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	3,47 4,37 1,51 2,80 6,44 3,92 9,38 2,88	34,77
		TOTAL PARTIDA						34,77
001003	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT (P214T-4RQI) P. BAIXA	1,00 1,00	1,50 0,90		2,80 2,80	4,20 2,52	6,72
		TOTAL PARTIDA						6,72
001004	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat i bigueta d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. (P214M-AKZH) Buit per a nova escala	1,00	5,94			5,94	5,94
		TOTAL PARTIDA						5,94
001005	u	Obertura de forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (PY03-628P)	2,00				2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						2,00
001006	u	Arrencada de porta de magatzem d'acer, de dues fulles batents, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2141-4RRO)	1,00	2,40		2,10	5,04	5,04
		TOTAL PARTIDA						
001007	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2140-4RRN) Portes	7,00				7,00	7,00
		TOTAL PARTIDA						
001008	u	Neteja i retirada de mobiliari i residus amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (K21QU000)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						
001009	u	Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21GT-4RV6)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						
001010	m3	Enderroc d'escala de cargol de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P214N-52TT)		3,00			3,00	3,00
		TOTAL PARTIDA						
001011	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P2R6-4I4J)	1,35	1,45		0,05	0,10	
		Partida 001001	1,35	34,77	0,05		2,35	
		Partida 001002	1,35	6,72	0,15		1,36	
		Partida 001003	1,35	5,94	0,30		2,41	
		Partida 001004	1,35	0,20	0,20	0,30	0,02	
		Partida 001005	1,00	2,40	0,03	2,20	0,16	
		Partida 001006	1,00	0,70	0,04	2,20	0,06	
		Partida 001007	1,00	3,00			3,00	
		Partida 001008	1,00	1,50			1,50	
		Partida 001010						
		TOTAL PARTIDA						10,96
001012	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		<p>Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.</p> <p>La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.</p> <p>(P2RA-EU3Q)</p> <p>Partida 001001</p> <p>Partida 001002</p> <p>Partida 001003</p> <p>Partida 001004</p> <p>Partida 001005</p> <p>Partida 001006</p> <p>Partida 001007</p> <p>Partida 001008</p> <p>Partida 001010</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,35	1,45		0,05	0,10	
			1,35	34,77	0,05		2,35	
			1,35	6,72	0,15		1,36	
			1,35	5,94	0,30		2,41	
			1,35	0,20	0,20	0,30	0,02	
			1,00	2,40	0,03	2,20	0,16	
			1,00	0,70	0,04	2,20	0,06	
			1,00	3,00			3,00	
			1,00	1,50			1,50	
		TOTAL PARTIDA						10,96
001013	m3	<p>Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus especials, amb contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials.</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.</p> <p>(K2R641EE)</p> <p>Dipòsit (500 l)</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50
001014	kg	<p>Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus, inclòs el canon, de fibrociment perillós amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).</p> <p>Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.</p> <p>(K2RA7FD0)</p> <p>Dipòsit (500 l)</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00	25,00			25,00	25,00
001015	u	<p>Control de partícules durant la retirada de l'amiant</p> <p>(K2RAZ000)</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00				1,00	1,00
001016	u	<p>Pla específic per a la retirada d'amiant</p> <p>(K2RAZ001)</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00				1,00	1,00
001017	u	<p>Certificat de valorització de residus</p> <p>(K2RAZ002)</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00				1,00	1,00
001018	u	<p>Acceptació prèvia</p> <p>(K2RAZ003)</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00				1,00	1,00
001019	u	<p>Full de seguiment</p> <p>(K2RAZ004)</p>						

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
001020	u	Lloguer de contenidors (K2RAZ005)	3,00				3,00	3,00
		TOTAL PARTIDA						3,00

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
003#		ESTRUCTURA (003ESTR0#)						
003001	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (K45GD7C5)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						
003002	m2	Forjat de 20+5 cm de biguetes de formigó pretensat amb intereix de 70 cm de revoltó ceràmic amb sola plana, armadura B500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm. i 6 mm de diàmetre i 0,20 m3/m2 de formigó HA-25/B/15/I abocat amb cubilot. (E4LHG4PF_1) Sostre Zona d'escala de cargol	1,00	2,00			2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
004#		COBERTES (005COB00#)						
00401	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica esmaltada, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P52D-4V3Y)	1,00	36,27			36,27	36,27
		TOTAL PARTIDA						36,27

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
005#		TANCAMENTS I DIVISÒRIES (005TADIO#)						
005001	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4, 00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P6126-58NL)	1,00	0,80		2,20	1,76	1,76
		TOTAL PARTIDA						1,76
005002	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,143 m2-K/W Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4, 00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P653-8ODM) P. BAIXA P. PRIMERA	1,00 1,00 1,00 1,00	1,60 2,60 1,50 2,77		2,80 2,80 2,80 2,80	4,48 7,28 4,20 7,76	23,72
		TOTAL PARTIDA						23,72
005003	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa hidròfuga (H) de 12, 5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Incloua part proporcional de folrat de pilars i calaixos en parets. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços de suport homologats per la fixació dels mobles, dels lavabos i de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Incloua col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada. (P83EC-99FZ) P. BAIXA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,05 5,60 5,25 0,25 4,40 5,60		2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70	10,94 15,12 14,18 0,68 11,88 15,12	

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
006#		REVESTIMENTS CONTINUS (006RECO0#)						
006001	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs el subministrament i col·locació de reforços per la fixació de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclosa col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P846-9JO8) P. BAIXA E1 BE1 EC1 P. PRIMERA E2 BE2 EC2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	18,16 4,00 13,50 11,30 3,84 15,23			18,16 4,00 13,50 11,30 3,84 15,23	66,03
006002	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 55 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. (P7C45-5OT4) P. BAIXA E1 BE1 EC1 P. PRIMERA E2 BE2 EC2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	18,16 4,00 13,50 11,30 3,84 15,23			18,16 4,00 13,50 11,30 3,84 15,23	66,03
006003	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. (P84O-AHFA) TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
006004	m2	Reparació del revestiment de parament vertical exterior, amb arrencada i repicat d'arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat. (P81F-CWFZ) Faç. Principal Faç. Lateral Faç. Posterior TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	8,90 4,25 1,55 4,70 1,55 2,75 5,75 0,90		4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 7,00 7,00 7,00	35,60 12,75 4,65 14,10 6,20 19,25 40,25 6,30	139,10

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
007#		ENRAJOLATS I APLACATS (007ENAP0#)						
007001	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada blanc brillant, bisellada, tipus "metro" de 15x10 cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs perfil en "L" color blanc per a remat superior d'enrajolat amb la part vertical del perfil entre rajola i paret. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (E8241358)						
		BE1	1,00	1,43		1,20	1,72	
			1,00	4,22			4,22	
			1,00	1,43		2,40	3,43	
			1,00	4,25			4,25	
		BE2	1,00	1,54		1,20	1,85	
			1,00	4,03			4,03	
			1,00	1,52		2,40	3,65	
			1,00	4,05			4,05	
		TOTAL PARTIDA						27,20

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
008#		PAVIMENTS (008PAV10#)						
008001	m2	Capa d'anivellament del suport de 5 mm de gruix per a la col·locació de paviments laminars, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. (P93I-57SL) P. BAIXA E1 BE1 EC1 P. PRIMERA BE2 E2 EC2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	18,15 4,00 14,57 3,84 11,30 10,30			18,15 4,00 14,57 3,84 11,30 10,30	62,16
008002	m2	Parquet flotant C5 monolama sense bisell, tipus Habana Strips 82X, Matt Oil (Tendencias) de la casa Finfloor o equivalent, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm. (P9Q4-5US4) P. PRIMERA E2 EC2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00	11,30 10,30			11,30 10,30	21,60
008003	m2	Paviment exterior de rajola de gres porcellànic antilliscant C3, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P9D5-3649) TERRASSA TOTAL PARTIDA	1,00	4,82			4,82	4,82
008004	m2	Paviment interior de rajola de gres porcellànic antilliscant C1, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P9D5-366A) P. BAIXA E1 BE1 EC1 P. PRIMERA BE2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00	18,15 4,00 14,57 3,84			18,15 4,00 14,57 3,84	40,56
008005	m	Sòcol de fusta DM hidròfug lacat del mateix color de la paret, h=10cm, col·locat amb adhesiu. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol. (P9U4-H8J5)						

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		P. BAIXA	1,00	22,56			22,56	
		E1	1,00	18,16			18,16	
		EC1						
		P. PRIMERA	1,00	20,03			20,03	
		E2	1,00	10,00			10,00	
		EC2						
		TOTAL PARTIDA						70,75
008006	m2	Peça per a paviment de pedra natural tipus Sant Vicenç amb una cara polida, no abrillantada, de 20 mm de gruix, col·locada amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (E9B3127A)						
		Marxapeu Terrassa	1,00	0,70	0,16		0,11	
		TOTAL PARTIDA						0,11
008007	m	Esteses de fusta DM amb acabat de parquet per a escala a joc amb el paviment, de 5 cm de gruix, d'una peça, col·locat. (P9V4-H9E3)						
		Escales	15,00	0,85			12,75	
		Replans	9,00	0,85			7,65	
		TOTAL PARTIDA						20,40
008008	m	Tapajunts amb perfil d'alumini anoditzat tipus Schlutter o equivalent, per a una càrrega mitja, col·locat previ al paviment. (P9Z1-CVRL)						
			1,00	0,80			0,80	
		TOTAL PARTIDA						0,80

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
009#		MANYERIA (009MANY0#)						
009001	u	Escala d'acer formada per platina de 150x10 mm de gruix, graons de xapa plegada amb base de 8 mm i laterals de 5 mm. Inclosa barana formada per passamans horitzontals de 50x6mm i barrots verticals cada 10 cm. Treballada a taller i col·locada a l'obra amb soldadura. Segons detall de planilla de fusteria de projecte (referència ME1) i indicacions de la Direcció Facultativa de les obres. (PQN0-HAA1) Ref ME1 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
009002	m	Barana d'acer per a esmaltar, formada per passamans horitzontals de 50x6 mm i brèndoles verticals de diàmetre 12 mm cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, soldada a l'estructura de base. Segons detall de planilla de fusteria de projecte (referència ME2) i indicacions de la Direcció Facultativa de les obres. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (PB12-DISH) Ref ME2 TOTAL PARTIDA	1,00	2,30			2,30	2,30

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
010#		FUSTERIA DE TALLER (010FUTA0#)						
010001	u	Porta interior de DM d'una fulla batent amb pany de seguretat, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x5 cm. Inclosos bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (PA18-80NG) Ref DME1 TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
010002	u	Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent). (EAQR068DDM1_2) Ref DME2 TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
011#		FUSTERIA METÀL·LICA (014FM#)						
01101	u	Balconera d'alumini lacat color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 240x210 cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. Referència A1 de la planilla de fusteria. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra (PAF1-7PPZ) Ref A1 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
01102	u	Balconera d'alumini lacat color RAL 6012, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Referència A1 de la planilla de fusteria. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra (PAF3-7NNZ) Ref A2 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
01103	u	Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 55x70cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra. (PAF8-7GW2) Ref A3 TOTAL PARTIDA	5,00				5,00	5,00
01104	u	Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 60x70cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra. (PAF8-7GWQ) REF A4 TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
01105	u	Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 146x80cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra. (PAF8-7CZQ) Ref A5 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
01106	u	Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, de tres fulles batents, per a un buit d'obra de 271x80cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra. (PAF8-7G43) Ref A6 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
012#		APARELLS SANITARIS (012ASIN0#)						
012001	u	Inodor de porcellana esmaltada model Meridian de la casa Roca o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (EJ14BA1Q) BE1 BE2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
012002	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada model Diverta de la casa Roca o equivalent, senzill, d'amplària 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ13B813) BE1 BE2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
012003	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, model Slim exclusive, ref. 20210303, de la casa Tres o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ23613G) BE1 BE2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
012004	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 3/4", roscat a un síf de llautó cromat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ331411) BE1 BE2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
012005	u	Síf de botella per a lavabo, per a quedar vist, de llautó cromat de diàmetre 1" amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la vàlvula de desguàs de l'aparell i a la xarxa de petita evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EJ33B14F) BE1 BE2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
012006	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix amb tractament antibaf, col·locat adherit sobre taulel de fusta. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (EC1K1501) BE1 BE2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00	0,70 0,70		1,00 1,00	0,70 0,70	1,40
012007	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1, 1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ42U010) BE1 BE2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
012008	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ43U005) BE1 BE2 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00				1,00 1,00	2,00
012009	u	Subministrament i col·locació de plat de dutxa de 1400x800 mm de resines de color gris/beige, model AKRON de la casa ACQUABELLA o equivalent, kit de dutxa encastat CUADRO 380x380 amb dutxa mòbil, flexo i suport amb presa a paret, ref 00698001 de la casa TRES o equivalent. Inclòs el desguàs sifònic amb reixeta incorporada. Totalment instal·lat. (AJ11A-7AMA) BE2 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
012010	u	Subministrament i col·locació de plat de dutxa de 1600x800 mm de resines de color gris/beige, model AKRON de la casa ACQUABELLA o equivalent, kit de dutxa encastat CUADRO 380x380 amb dutxa mòbil, flexo i suport amb presa a paret, ref 00698001 de la casa TRES o equivalent. Inclòs el desguàs sifònic amb reixeta incorporada. Totalment instal·lat. (AJ11A-7AMI) BE1 TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
012011	u	Mampara d'una fulla fixa de 80 cm de llargada i 190 cm d'alçada, formada per un vidre fix, model VICTORIA de la casa ROCA o equivalent, amb suports i mecanismes d'acer inoxidable. (EJTMB004) TOTAL PARTIDA						
012012	u	Safareig de porcellana esmaltada color blanc, amb sobreeixidor, col·locat amb suports murals. Inclòs connexió a xarxa d'evacuació. (PJ185-3D57) TOTAL PARTIDA						
012013	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model UNIVERSE 60 T-XP 1C de la casa TEKA o equivalent, acabat brillant, encastada en taulel de cuina. Inclòs desguàs amb vàlvula manual amb cistella 3/2" i sifó. (PJ181-3DY3) Office TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
012014	u	Aixeta monocomandament per a aigüera model EASY ARK 915 de la casa TEKA o equivalent, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu alt, amb broc alt giratori, amb dues entrades de maniguets. (PJ210-3YKL) Office TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
013#		INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT (020LAMP0#)						
013001	u	Subministrament i instal·lació de caixa superf. 54M, IP31. (PG1B-DGPQ_1) Subquadre EC TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013002	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 30 mA de sensibilitat, de 230 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. (BG4L-09XD) TOTAL PARTIDA	4,00				4,00	4,00
013003	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. (EG415949) TOTAL PARTIDA	7,00				7,00	7,00
013004	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (EG41594B) TOTAL PARTIDA	4,00				4,00	4,00
013005	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN (PG47-ELRD) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013006	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb marc, preu alt, encastada. Model LIGHT color blanc, de la casa BTICINO o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EG63115B) P. Baixa P. Primera TOTAL PARTIDA	13,00 4,00				13,00 4,00	17,00
013007	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, amb marc, encastat. Model LIGHT, de la casa BTICINO o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EG621197) P. Baixa P. Primera TOTAL PARTIDA	10,00 8,00				10,00 8,00	18,00
013008	u	Lluminaria DOWNLIGHT Confort 703,21, 7,5w, 3000k de Indoor Professional Lighting, Ref. 70321030-483 o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (PH20-6U0Y) P. Baixa P. Primera TOTAL PARTIDA	16,00 13,00				16,00 13,00	29,00
013009	m	Perfil Line 14 Blanco (Lux), Ref. LINE1401 o equivalent Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
013010	u	col·locació de la làmpada. (PH14-H7NX) OFFICE TOTAL PARTIDA	1,00	1,75			1,75	1,75
		Aplic encastat tipus INSERT+1 amb LED 7w, 3000k de la casa PERFORMANCE LIGHTING o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (BHN1314) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013011	u	Aplic NUDUS UP-DOWN, de 36W, 3000k, ANTRACITA (FRE) de la casa DOPOLIGHTING. Ref 1690103. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació (PHN0-6U2D) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013012	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Ccas1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG33-E6DA) Escomesa TOTAL PARTIDA	1,00	20,00			20,00	20,00
013013	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (EG312224) TOTAL PARTIDA	1,00	252,00			252,00	252,00
013014	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (EG312234) TOTAL PARTIDA	1,00	346,00			346,00	346,00
013015	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (EG312544) TOTAL PARTIDA	1,00	7,00			7,00	7,00
013016	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG33-E40C) TOTAL PARTIDA	1,00	15,00			15,00	15,00
013017	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. (EG22H511) TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		TOTAL PARTIDA	1,00	84,00			84,00	84,00
013018	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regsitre i connexió. (EG22H711)	1,00	107,00			107,00	107,00
		TOTAL PARTIDA	1,00	6,00			6,00	6,00
013019	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regsitre i connexió. (EG22H811)	1,00	10,00			10,00	10,00
		TOTAL PARTIDA	1,00					
013020	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de regsitre i connexió. (EG22HB11)	1,00					
		TOTAL PARTIDA	1,00					

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
014#		INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA (019ELEC0#)						
014001	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes (EFB44515INZ9) P. Baixa	2,00 1,00 2,00 1,00			2,00 3,00 2,00 2,00	4,00 3,00 4,00 2,00	
		P. Primera	2,00 1,00 2,00			2,00 3,00 2,00	4,00 3,00 4,00	
		TOTAL PARTIDA						24,00
014002	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes (EFB46551LI93) P. Baixa	1,00 1,00 1,00 1,00	2,00 2,00 6,00 6,00			2,00 2,00 6,00 6,00	
		P. Primera	1,00 1,00 1,00	2,50 2,50			2,50 2,50	
		TOTAL PARTIDA						21,00
014003	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes (EFB48715) P. Baixa	1,00 1,00	7,00 7,00			7,00 7,00	
		Muntant	1,00 1,00			6,00 6,00	6,00 6,00	
		TOTAL PARTIDA						26,00
014004	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a protecció de canonades, encastat (EFMP1111) P. Baixa	2,00 1,00 2,00 1,00			2,00 3,00 2,00 2,00	4,00 3,00 4,00 2,00	
		P. Primera	2,00 1,00 2,00			2,00 3,00 2,00	4,00 3,00 4,00	
		TOTAL PARTIDA						24,00
014005	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat (EFMP1111_1) P. Baixa	1,00 1,00 1,00 1,00	2,00 2,00 6,00 6,00			2,00 2,00 6,00 6,00	
		P. Primera	1,00 1,00	2,50 2,50			2,50 2,50	
		TOTAL PARTIDA						21,00
014006	m	Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 29 mm, per a protecció de canonades, encastat (EFMP1111_2)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		P. Baixa	1,00	7,00			7,00	
			1,00	7,00			7,00	
		Muntant	1,00			6,00	6,00	
			1,00			6,00	6,00	
		TOTAL PARTIDA						26,00
014007	u	Subministrament i col·locació de sortida vertical per inodor, de 16 mm. Inclou clau de pass. (PFM5-H9DL)	2,00				2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						2,00
014008	u	Subministrament i col·locació de sortida vertical per lavabo i aigüera, de 16 mm. Inclou clau de pass. (PFM5-H9DM)	4,00				4,00	
			2,00				2,00	
		TOTAL PARTIDA						6,00
014009	u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 20 mm (EFMP1111A)	2,00				2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						2,00
014010	u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 25 mm (EFMP1111B)	4,00				4,00	
			2,00				2,00	
		TOTAL PARTIDA						6,00
014011	u	Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1800 W de potència, model PRO ECO de la cas ARISTON o equivalent, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (PJA8-3HYT)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
014012	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16-20 mm, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. (PFQ0-3LIK)	2,00			2,00	4,00	
		P. Baixa	1,00	2,00			2,00	
			1,00	7,00			7,00	
			1,00	6,00			6,00	
			1,00			2,00	2,00	
		P. Primera	2,00			2,00	4,00	
			1,00	2,50			2,50	
		Muntant				6,00	6,00	
		TOTAL PARTIDA						33,50

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
015#		INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ (012CLIMA0#)						
015001	u	Unitat interior evaporadora model PKFY-WL32VLM-E de la casa MITSUBISHI ELECTRIC, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i 4 kW de potència calorífica màxima, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locada i totalment instal·lada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEF2-6QQ3)	2,00				2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
016#		INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS/INFORMÀTICA (013TELECO#)						
016001	u	Connector elevat per Antena WIFI (PP7C-66U5)	2,00				2,00	
		TOTAL PARTIDA						2,00
016002	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, amb certificació inclosa, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (EP434640)	1,00	150,00			150,00	
		TOTAL PARTIDA						150,00
016003	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (PG2N-EUH7)	1,00	150,00			150,00	
		TOTAL PARTIDA						150,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
017#		INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS (014INCEN0#)						
017001	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (EM31261J)	2,00				2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
019#		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ (013INEV0#)						
019001	u	Connexió a col·lector general de sanejament de sortida de l'edifici (ED35CONNE)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
019002	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (PD1A-F11K) BE2	1,00	2,00			2,00	
		BE1	1,00	1,50			1,50	
		OF	1,00	2,00			2,00	
		OF	1,00	1,00			1,00	
		TOTAL PARTIDA	1,00	5,00			5,00	11,50
019003	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD7A-EUTD)	1,00	15,00			15,00	15,00
		TOTAL PARTIDA						15,00
019004	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD18-8D5M) Baixant Airejador	1,00			3,00	3,00	
		TOTAL PARTIDA	1,00			3,00	3,00	6,00
019005	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PEMA-FGZJ) BE1 BE2	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	2,00
019006	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD18-8D5I) BE1	1,00	2,00			2,00	
			1,00			4,00	4,00	

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		BE2	1,00	2,00			2,00	
		TOTAL PARTIDA	1,00				2,00	10,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
020#		MOBLES I EQUIPAMENT (014MOBU0#)						
02001	u	Subministrament i instal·lació de moble per a Office format per mòduls baixos, amb portes, tot el conjunt de melanina blanca. Inclosos ferratges, tiradors, sòcol PVC, sobre peu regulables de PVC, recolzat a terra i fixat a la paret. (PQ76-7OAH)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
02002	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (PQ55-HCHM) Office	1,00	1,80			1,80	1,80
		TOTAL PARTIDA						1,80
02003	m2	Aplacat amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical. (P83E7-9KMT) Office	1,00	1,80		0,50	0,90	0,90
		TOTAL PARTIDA						0,90

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
021#		PINTURA (015PINT0#)						
021001	m2	Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color NCS S 1000-N (blanc trencat). (E898J2A0) P. BAIXA	1,00	4,05		2,70	10,94	
			1,00	5,60		2,70	15,12	
			1,00	5,25		2,70	14,18	
			1,00	0,25		2,70	0,68	
			1,00	4,40		2,70	11,88	
			1,00	2,95		2,70	7,97	
			1,00	1,80		3,70	6,66	
			1,00	3,45		3,70	12,77	
		P. PRIMERA	1,00	1,00		3,70	3,70	
			1,00	2,52		2,70	6,80	
			1,00	4,41		2,70	11,91	
			1,00	0,20		2,70	0,54	
			1,00	0,20		2,70	0,54	
			1,00	1,35		2,70	3,65	
			1,00	1,45		2,70	3,92	
			1,00	3,15		2,70	8,51	
			1,00	1,00		2,70	2,70	
		TOTAL PARTIDA	1,00	2,80		2,70	7,56	130,03
021002	m2	Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color blanc. (E898J2A0_1) BE1	1,00	3,90			3,90	
			1,00	0,90			0,90	
			1,00	2,90			2,90	
			1,00	2,60			2,60	
		BE2	1,00	3,90			3,90	
			1,00	0,90			0,90	
			1,00	2,90			2,90	
		TOTAL PARTIDA	1,00	2,60			2,60	20,60
021003	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color NCS S 1000-N (blanc trencat). (E898K2A0) P. BAIXA E1	1,00	18,16			18,16	
		EC1	1,00	13,50			13,50	
		P. PRIMERA E2	1,00	11,30			11,30	
		EC2	1,00	15,23			15,23	
		TOTAL PARTIDA						58,19
021004	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color blanc (E898K2A0_1) BE1	1,00	4,00			4,00	
		BE2	1,00	3,84			3,84	
		TOTAL PARTIDA						7,84
021005	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al fluorsiloxà, color NCS S 0502-Y (crema/beige), amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Inclosa part proporcional de raspallat previ. (E898DFM0) Faç. Principal	1,00	8,90		4,00	35,60	
			1,00	4,25		3,00	12,75	
			1,00	1,55		3,00	4,65	
			1,00	4,70		3,00	14,10	
		Faç. Lateral	1,00	1,55		4,00	6,20	
			1,00	2,75		7,00	19,25	

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		Faç. Posterior	1,00	5,75		7,00	40,25	
		TOTAL PARTIDA	1,00	0,90		7,00	6,30	139,10
021006	m2	Pintat de barana d'acer amb brèndoles de 12 mm de diàmetre separats cada 10 cm, amb esmalt sintètic, color RAL 6012, amb una capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.						
		(E89B5BJ0)						
		Ref ME1	2,00	1,00		1,00	2,00	
			2,00	1,95		1,00	3,90	
		Ref ME2	2,00	1,95		1,00	3,90	
		TOTAL PARTIDA	2,00	2,30		1,00	4,60	14,40

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
022#		VARIS (017VARIO#)						
022001	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra. (EYTT0001)	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
023#		SEGURETAT I SALUT (022SEGU0#)						
023001	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. (HERZ0000)	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00

A# MÀ D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

A0#		MÀ D'OBRA EMPRESARIAL	
A01#		MÀ D'OBRA INDIVIDUAL	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	29,21 Euros
		Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h	
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21 Euros
		Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h	
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21 Euros
		Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h	
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	22,69 Euros
		Són VINT-I-DUES Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims per h	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per h	
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19 Euros
		Són TRENTA Euros amb DINOÜ Cèntims per h	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros per h	
A0137000	h	Ajudant col·locador	24,08 Euros
		Són VINT-I-QUATRE Euros amb VUIT Cèntims per h	
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per h	
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb QUATRE Cèntims per h	
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA Cèntims per h	
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros per h	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 2. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

A0140000	h	Manobre	24,39 Euros
		Són VINT-I-QUATRE Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per h	
A0150000	h	Manobre especialista	26,42 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per h	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SET Cèntims per h	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	23,25 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per h	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SET Cèntims per h	
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,16 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SETZE Cèntims per h	
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb QUATRE Cèntims per h	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb QUATRE Cèntims per h	
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,04 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb QUATRE Cèntims per h	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SET Cèntims per h	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 3. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

A0D-0007 h Manobre

21,70 Euros

Són VINT-I-UN Euros amb SETANTA Cèntims per h

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 4. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

A0E-000A h Manobre especialista

22,44 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 5. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per h	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per h	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	26,46 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb QUARANTA - SIS Cèntims per h	
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per h	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	26,40 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb QUARANTA Cèntims per h	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per h	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h	
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	26,42 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per h	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 6. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B# MATERIALS I COMPOSTOS

B0# MATERIALS BÀSICS

B01# LÍQUIDS

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,54 Euros

Són UN Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per m3

B0111000 m3 Aigua 1,60 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA Cèntims per m3

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 7. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B03# GRANULATS

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 16,68 Euros

Són SETZE Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per t

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 16,67 Euros

Són SETZE Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per t

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 17,03 Euros

Són DISSET Euros amb TRES Cèntims per t

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 8. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B05# **AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS**

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 101,11 Euros

Són CENT UN Euros amb ONZE Cèntims per t

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,34 Euros

Són ZERO Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per kg

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,90 Euros

Són ZERO Euros amb NORANTA Cèntims per kg

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,22 Euros

Són ZERO Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per kg

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 104,05 Euros

Són CENT QUATRE Euros amb CINC Cèntims per t

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,95 Euros

Són ZERO Euros amb NORANTA - CINC Cèntims per kg

B06# FORMIGONS

B06E-12D6	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb \geq 250 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	80,46 Euros
<hr/>			
Són VUITANTA Euros amb QUARANTA - SIS Cèntims per m3			

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 10. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B07# MORTERS DE COMPRA

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 0,43 Euros

Són ZERO Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per kg

B07E-0GGZ kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,59 Euros

Són UN Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per kg

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 36,07 Euros

Són TRENTA - SIS Euros amb SET Cèntims per t

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 11. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B09# **ADHESIUS**

B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	22,33 Euros
-----------	-----	---	-------------

Són VINT-I-DUES Euros amb TRENTA - TRES Cèntims per dm3

B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,29 Euros
-----------	----	---	------------

Són ZERO Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per kg

B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,63 Euros
-----------	----	---	------------

Són ZERO Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per kg

B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	36,47 Euros
-----------	-----	---	-------------

Són TRENTA - SIS Euros amb QUARANTA - SET Cèntims per dm3

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 12. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B0A#		FERRETERIA	
B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	0,81 Euros
		Són ZERO Euros amb VUITANTA - UN Cèntims per u	
B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,27 Euros
		Són ZERO Euros amb VINT-I-SET Cèntims per u	
B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,30 Euros
		Són ZERO Euros amb TRENTA Cèntims per u	
B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,36 Euros
		Són ZERO Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per u	
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,10 Euros
		Són ZERO Euros amb DEU Cèntims per u	
B0AO-07IH	u	Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,20 Euros
		Són ZERO Euros amb VINT Cèntims per u	
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,17 Euros
		Són ZERO Euros amb DISSET Cèntims per u	
B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,63 Euros
		Són DOS Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per cu	
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,30 Euros
		Són NOU Euros amb TRENTA Cèntims per cu	

B0C# **PLAQUES, PLANXES I TAULERS**

B0CC0-210Gm2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 7,68 Euros

Són SET Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per m2

B0CC0-210Vm2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4,51 Euros

Són QUATRE Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per m2

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 14. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BOD# MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 255,22 Euros

Són DOS-CENTS CINQUANTA - CINC Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per m3

B0D31-07P5 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 370,07 Euros

Són TRES-CENTS SETANTA Euros amb SET Cèntims per m3

BOF# MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,18 Euros

Són ZERO Euros amb DIVUIT Cèntims per u

B0FG2-0GNFm2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 13,60 Euros

Són TRETZE Euros amb SEIXANTA Cèntims per m2

B0FH2153 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411) 17,69 Euros

Són DISSET Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims per m2

B2# MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

B2R# GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

B2RA-28TS t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 22,23 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per t

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 0,20 Euros

Són ZERO Euros amb VINT Cèntims per kg

B5# COBERTES

B52# MATERIALS PER A TEULADES

B526-0XRX	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica, esmaltada, de 25 peces/m ² , com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,42 Euros
-----------	---	---	------------

Són DOS Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per u

B6# TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6B# MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59 Euros

Són ZERO Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per m

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,83 Euros

Són ZERO Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims per m

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,85 Euros

Són ZERO Euros amb VUITANTA - CINC Cèntims per m

B7# IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B714-0RQQ m2 Làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA sense armadura

7,22 Euros

Són SET Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per m2

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 20. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B7B1-0KPB m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2

0,82 Euros

Són ZERO Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims per m2

B7C#	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS	
B7C44-0JJ6 m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica ≤ 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 1,143$ m ² ·K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,29 Euros
Són DOS Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per m2		
B7C44-0JNE m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica ≤ 0.039 W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 1,026$ m ² ·K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,63 Euros
Són UN Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per m2		
B7C77-0JDH m2	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,38 Euros
Són ZERO Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per m2		
B7C93-0IUR m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m ³ , de 30 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,31 Euros
Són SIS Euros amb TRENTA - UN Cèntims per m2		
B7CZ2-0IRE u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,27 Euros
Són ZERO Euros amb VINT-I-SET Cèntims per u		

B7J#	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS		
B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,04 Euros
Són ZERO Euros amb QUATRE Cèntims per m			
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,20 Euros
Són CATORZE Euros amb VINT Cèntims per dm3			
B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	13,25 Euros
Són TRETZE Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per dm3			
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,31 Euros
Són UN Euros amb TRENTA - UN Cèntims per kg			
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,96 Euros
Són ONZE Euros amb NORANTA - SIS Cèntims per dm3			
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	17,21 Euros
Són DISSET Euros amb VINT-I-UN Cèntims per dm3			

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 23. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B8# REVESTIMENTS

B83# MATERIALS PER A APLACATS

B830-1VF5 m Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària 0,41 Euros

Són ZERO Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per m

B834-2B0B m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat 45,49 Euros

Són QUARANTA - CINC Euros amb QUARANTA - NOU Cèntims per m2

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 24. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 4,69 Euros

Són QUATRE Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims per m2

B84M-2I91 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció 53,92 Euros

Són CINQUANTA - TRES Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u

B89# MATERIALS PER A PINTURES

B896-0P0K	kg	Pintura a la calç Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,54 Euros
Són ZERO Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per kg			
B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	13,78 Euros
Són TRETZE Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per kg			
B89ZNE00	kg	Pintura al silicat de potassa per a exteriors	13,11 Euros
Són TRETZE Euros amb ONZE Cèntims per kg			
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	3,19 Euros
Són TRES Euros amb DINOU Cèntims per kg			

B8Z#	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS		
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,78 Euros
		Són QUATRE Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per kg	
B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	12,48 Euros
		Són DOTZE Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per kg	
B8ZAH000	kg	Imprimació neutralitzadora acrílica	23,25 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per kg	
B8ZAM000	kg	Imprimació fixadora acrílica	5,00 Euros
		Són CINC Euros per kg	

B9# MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9Q3-13OL	m2	Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de roure americà de qualitat alta amb olis vegetals, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 1 llistó per post, amb unió a pressió Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	33,78 Euros
Són TRENTA - TRES Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per m2			

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 28. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B9U2-H4V3	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària,	3,66 Euros
-----------	---	---	------------

Són TRES Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per m

B9V# MATERIALS PER A ESGLAONS

B9V1-H69V m Esclaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa

19,04 Euros

Són DINO Euro amb QUATRE Cèntims per m

B9Z# MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

B9Z0-35A1	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 20 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja	29,41 Euros
-----------	---	--	-------------

Són VINT-I-NOU Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per m

BA# MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BA1# MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

BA11-1WSK m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

347,00 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros per m2

BAF# MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

BAF0-1UCR m2 Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses elevables, per a un buit d'obra de 5 a 6,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1.264,00 Euros

Són MIL DOS-CENTS SEIXANTA - QUATRE Euros per m2

BAF1-1TMC m2 Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 657,70 Euros

Són SIS-CENTS CINQUANTA - SET Euros amb SETANTA Cèntims per m2

BAF4-1Q0M m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 556,70 Euros

Són CINC-CENTS CINQUANTA - SIS Euros amb SETANTA Cèntims per m2

BAF4-1Q1N m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 861,80 Euros

Són VUIT-CENTS SEIXANTA - UN Euros amb VUITANTA Cèntims per m2

BAF4-1Q2X m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 340,10 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA Euros amb DEU Cèntims per m2

BAF4-1Q37 m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

347,30 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - SET Euros amb TRENTA Cèntims per m2

BB#	MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1#	BARANES I AMPITS
BB10-0XN8 m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
	Són DOS-CENTS SETANTA - SIS Euros per m

276,00 Euros

BC# MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1# VIDRES PLANS

BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	51,34 Euros
----------	----	--	-------------

Són CINQUANTA - UN Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per m2

BD#	MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA	
BD11-0MDE u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,08 Euros
Són UN Euros amb VUIT Cèntims per u		
BD11-0MDG u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,08 Euros
Són DOS Euros amb VUIT Cèntims per u		
BD1A-1NDI m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,11 Euros
Són TRES Euros amb ONZE Cèntims per m		
BD1A-1NDY m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,72 Euros
Són ZERO Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per m		
BD1A-1NEK m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,59 Euros
Són DOS Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per m		

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 36. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BD7F-10J1 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 3,52 Euros

Són TRES Euros amb CINQUANTA - DOS Cèntims per m

BD7FQ310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica 4,87 Euros

Són QUATRE Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per m

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 37. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	19,18 Euros
Són DINO Euro amb DIVUIT Cèntims per u			
BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,09 Euros
Són ZERO Euro amb NOU Cèntims per u			
BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	5,88 Euros
Són CINCO Euro amb VUITANTA - VUIT Cèntims per u			
BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,73 Euros
Són ZERO Euro amb SETANTA - TRES Cèntims per u			
BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,01 Euros
Són ZERO Euro amb UN Cèntim per u			
BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	8,23 Euros
Són VUIT Euro amb VINT-I-TRES Cèntims per u			
BDW3-FFAO	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,12 Euros
Són ZERO Euro amb DOTZE Cèntims per u			

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 38. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

0,29 Euros

Són ZERO Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per u

BE# MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ,
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEF# APARELLS DE CLIMATITZACIÓ COMPACTES D'EXPANSIÓ
DIRECTA

BEF1-15N8 u Unitat interior evaporadora model PKFY-WL32VLM-E de la casa MITSUBISHI
ELECTRIC, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i 4 kW de potència
calorífica màxima, amb termostàt ambient per cable i safata de recollida de
condensats.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

990,06 Euros

Són NOU-CENTS NORANTA Euros amb SIS Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 40. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BEM9-OOPF u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	62,74 Euros
-------------	--	-------------

Són SEIXANTA - DOS Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per u

BF# TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB# TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB44515IN m Tub de polietilè reticulat PEX(a)-EVOH amb barrera anti-difusió doxigen de 16x2mm, color vermell, subministrat en rotlle de 240m, ref. 113.16240 de la sèrie Tubs Multitubo de MULTITUBO 1,27 Euros

Són UN Euros amb VINT-I-SET Cèntims per m

BFB46551LI m Tub de polietilè reticulat AIS-PEX(a) de 20x1,90mm, color blanc, subministrat en rotlle de 100m, ref. 114.20100 de la sèrie Tubs Multitubo de MULTITUBO 1,17 Euros

Són UN Euros amb DISSET Cèntims per m

BFB48715 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, amb barrera antioxigen 1,97 Euros

Són UN Euros amb NORANTA - SET Cèntims per m

BFM#	ELEMENTS DE MUNTATGE	
BFM5-H63S	u Manigueta antivibrador flexible d'espines paral·leles d'acer inoxidable AISI 321 i malla trenada exterior d'acer inoxidable AISI 304, per a tub de 3/8", pressió nominal de 25 bar, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,21 Euros
	Són ONZE Euros amb VINT-I-UN Cèntims per u	
BFM5-H63T	u Manigueta antivibrador flexible d'espines paral·leles d'acer inoxidable AISI 321 i malla trenada exterior d'acer inoxidable AISI 304, per a tub d'1/4", pressió nominal de 25 bar, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,08 Euros
	Són ONZE Euros amb VUIT Cèntims per u	
BFMP1111	m Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 15 mm, per a protecció de canonades	0,90 Euros
	Són ZERO Euros amb NORANTA Cèntims per m	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 43. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BFQ0-0DCT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 2,59 Euros

Són DOS Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per m

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 44. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BFW# **ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS**

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió 1,79 Euros

Són UN Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per u

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió 2,70 Euros

Són DOS Euros amb SETANTA Cèntims per u

BFWB5505 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió 3,41 Euros

Són TRES Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per u

BFY#	PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS	
BFY3-065N u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,13 Euros
	Són ZERO Euros amb TRETZE Cèntims per u	
BFYB5305 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05 Euros
	Són ZERO Euros amb CINC Cèntims per u	
BFYB5405 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05 Euros
	Són ZERO Euros amb CINC Cèntims per u	
BFYB5505 u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07 Euros
	Són ZERO Euros amb SET Cèntims per u	
BFYC-04PB u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,92 Euros
	Són ZERO Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u	
BFYC-04PD u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,48 Euros
	Són ZERO Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per u	

BG#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES		
BG2#	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES		
BG22H510	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,51 Euros
Són ZERO Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per m			
BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,70 Euros
Són ZERO Euros amb SETANTA Cèntims per m			
BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,92 Euros
Són ZERO Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per m			
BG22HB10	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,78 Euros
Són DOS Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per m			
BG2Q-1KSU	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,21 Euros
Són ZERO Euros amb VINT-I-UN Cèntims per m			

BG3#		CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELÈCTRICA	
BG312220	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,67 Euros
		Són ZERO Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per m	
BG312230	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,91 Euros
		Són ZERO Euros amb NORANTA - UN Cèntims per m	
BG312540	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,02 Euros
		Són DOS Euros amb DOS Cèntims per m	
BG33-G2T6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,67 Euros
		Són UN Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per m	
BG33-G2W2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,59 Euros
		Són SIS Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per m	

BG4# APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG415949 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 22,04 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb QUATRE Cèntims per u

BG41594B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 22,57 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb CINQUANTA - SET Cèntims per u

BG49-18AO u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 0,5 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 104,93 Euros

Són CENT QUATRE Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per u

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 30 mA de sensibilitat, de 230 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. 74,31 Euros

Són SETANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - UN Cèntims per u

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 49. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BG621197	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar	7,72 Euros
----------	---	--	------------

Són SET Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per u

BG63115B	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, per a encastar	8,72 Euros
----------	---	---	------------

Són VUIT Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 50. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BGW#	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
BGW41000 u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics		0,41 Euros
	Són ZERO Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per u		
BGWD-0AS2 u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un aparell de protecció.		0,45 Euros
	Són ZERO Euros amb QUARANTA - CINC Cèntims per u		

BH#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	
BH13-H4SG u	Llumenera decorativa per a línia contínua amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer galvanitzat en calent pintat blanc, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, per a muntar superficialment al sostre	40,00 Euros
<hr/>		
	Són QUARANTA Euros per u	

BH25-1K47	u	Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 2 làmpades de fluorescència de 13 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	18,15 Euros
-----------	---	--	-------------

Són DIVUIT Euros amb QUINZE Cèntims per u

BHN# LLUMS PER A EXTERIORS

BHN0-1BUJ u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 1 làmpada de tipus fluorescent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini amb visera, grau de protecció IP-63, IK03, per a muntar superficialment
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 58,13 Euros

Són CINQUANTA - VUIT Euros amb TRETZE Cèntims per u

BHNM1314 u Aplic encastat tipus INSERT+1 amb LED 7w, 3000k de la casa PERFORMANCE LIGHTING o equivalent.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

127,38 Euros

Són CENT VINT-I-SET Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per u

BJ#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	
BJ1#	APARELLS SANITARIS	
BJ119-1PRN u	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1400x800 mm, de color blanc, preu superior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	304,89 Euros
	Són TRES-CENTS QUATRE Euros amb VUITANTA - NOU Cèntims per u	
BJ119-1PRV u	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1600x800 mm, de color blanc, preu superior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	354,80 Euros
	Són TRES-CENTS CINQUANTA - QUATRE Euros amb VUITANTA Cèntims per u	
BJ13B813 u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu mitjà	277,20 Euros
	Són DOS-CENTS SETANTA - SET Euros amb VINT Cèntims per u	
BJ14BA1Q u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	454,72 Euros
	Són QUATRE-CENTS CINQUANTA - QUATRE Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per u	
BJ183-0PDU u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat brillant, preu mitjà, per a encastar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	80,00 Euros
	Són VUITANTA Euros per u	
BJ187-0QC7 u	Safareig de formigó sense sobreexidor, de < 35 l de capacitat útil, com a màxim, de color blanc, preu alt Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	57,70 Euros
	Són CINQUANTA - SET Euros amb SETANTA Cèntims per u	
BJ188-0PMX u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	14,78 Euros
	Són CATORZE Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per u	

BJ2#	AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS	
BJ210-0SFS u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets	261,24 Euros
	Són DOS-CENTS SEIXANTA - UN Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per u	
BJ216-0RJD u	Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	93,11 Euros
	Són NORANTA - TRES Euros amb ONZE Cèntims per u	
BJ21M-0RC1 u	Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	66,64 Euros
	Són SEIXANTA - SIS Euros amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per u	
BJ23613G u	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets	249,00 Euros
	Són DOS-CENTS QUARANTA - NOU Euros per u	
BJ2Z5-CVYNU	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de 1/2", de llautó cromat, preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,15 Euros
	Són DEU Euros amb QUINZE Cèntims per u	
BJ2Z6-CVZK u	Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	70,10 Euros
	Són SETANTA Euros amb DEU Cèntims per u	
BJ2Z7-0RC8 u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", sintètic, preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,86 Euros
	Són DOTZE Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per u	

BJ3# DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ331411 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 3/4", per a rosca al sífó de llautó cromat 23,48 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per u

BJ33B14F u Sífó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1" amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a connectar al ramal 25,64 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per u

BJ35-FFU4 u Desguàs sífònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 25,09 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb NOU Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 57. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. 70,71 Euros

Són SETANTA Euros amb SETANTA - UN Cèntims per u

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 155,98 Euros

Són CENT CINQUANTA - CINC Euros amb NORANTA - VUIT Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 58. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BJAD-0QX9 u	Escafador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, horitzontal o vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	239,00 Euros
-------------	---	--------------

Són DOS-CENTS TRENTA - NOU Euros per u

BM#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT	
BM3#	EXTINTORS	
BM312611	u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	38,19 Euros
	Són TRENTA - VUIT Euros amb DINOÜ Cèntims per u	

**BMY# PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS**

BMY31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30 Euros
		Són ZERO Euros amb TRENTA Cèntims per u	

**BP# MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS,
COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ**

BP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,73 Euros

Són ZERO Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per m

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 62. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BP7G-1AEY u	Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	89,44 Euros
-------------	--	-------------

Són VUITANTA - NOU Euros amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per u

BQ# MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ5# TAULELLS

BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	79,17 Euros
-----------	---	---	-------------

Són SETANTA - NOU Euros amb DISSET Cèntims per m

BQN# ESCALES PREFABRICADES

BQN0-H5Y9 u	Escala metàl·lica de cargol de 2,40 m de diàmetre, i fins a 6 m d'alçària, amb suport central amb tub d'acer 210 mm de diàmetre, i 6 mm de gruix, esglaons i replans amb planxa metàl·lica embutida amb relleu antilliscant, amb plecs frontal i posterior i planxa lateral soldada, de 3 mm de gruix, cargolada al suport central, barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre i 3 barres de 12 mm de diàmetre, acabat lacat, fixada amb tacs i cargols	5.700,00 Euros
-------------	---	----------------

Són CINC MIL SET-CENTS Euros per u

C#	MÀQUINARIA	
C1#	MAQUINÀRIA	
C11#	MAQUINÀRIA TRENCADORA	
C111-0056	h Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71 Euros
	Són QUINZE Euros amb SETANTA - UN Cèntims per h	

C13# MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

76,30 Euros

Són SETANTA - SIS Euros amb TRENTA Cèntims per h

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 68. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

C15# MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ

C1503000 h Camió grua 52,68 Euros

Són CINQUANTA - DOS Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per h

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,03 Euros

Són TRENTA - TRES Euros amb TRES Cèntims per h

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 69. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

C17# MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,67 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per h

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78 Euros

Són UN Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per h

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 70. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

C1R# MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS

C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	23,18 Euros
Són VINT-I-TRES Euros amb DIVUIT Cèntims per m3			
<hr/>			
C1RAP100	m3	Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials	70,74 Euros
Són SETANTA Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per m3			

C2#	EINES	
C20#	EINES	
C207-00E1	h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	6,73 Euros
	Són SIS Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per h	
C20B-00HC	h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	8,22 Euros
	Són VUIT Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per h	
C20H-00DN	h Martell trencador manual	3,32 Euros
	Són TRES Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per h	

E# **PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ**

E4LHG4PF_1m2 Forjat de 20+5 cm de biguetes de formigó pretensat amb intereix de 70 cm de revoltó ceràmic amb sola plana, armadura B500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm. i 6 mm de diàmetre i 0,20 m3/m2 de formigó HA-25/B/15/l abocat amb cubilot.

153,00 Euros

Són CENT CINQUANTA - TRES Euros per m2

EA# TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAQ# FULLES I BLOCS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

EAQR068DDIu Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7 cm. Inclosos bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent).

527,00 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-SET Euros per u

EF# TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFM# ACCESSORIS DE MUNTATGE

EFMP1111_1 m Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm,
per a protecció de canonades, encastat 1,65 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per m

EFMP1111_2 m Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 29 mm,
per a protecció de canonades, encastat 1,90 Euros

Són UN Euros amb NORANTA Cèntims per m

EFMP1111A u Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 20 mm 19,28 Euros

Són DINOU Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per u

EFMP1111B u Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 25 mm 23,78 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per u

EJ# **INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I**
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJTMB004 u Mampara d'una fulla fixa de 80 cm de llargada i 190 cm d'alçada, formada per un vidre fix, model VICTORIA de la casa ROCA o equivalent, amb suports i mecanismes d'acer inoxidable.

280,00 Euros

Són DOS-CENTS VUITANTA Euros per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 76. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

EYTT0001 u Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra.

636,19 Euros

Són SIS-CENTS TRENTA - SIS Euros amb DINOU Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 77. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

HERZ0000	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra.	1.429,24 Euros
----------	---	--	----------------

Són MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per u

K#	PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDIFICACIÓ	
K2#	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
K2R#	GESTIÓ DE RESIDUS	
K2RAZ000	u Control de partícules durant la retirada de l'amiant	1.650,00 Euros
	Són MIL SIS-CENTS CINQUANTA Euros per u	
K2RAZ001	u Pla específic per a la retirada d'amiant	1.550,00 Euros
	Són MIL CINC-CENTS CINQUANTA Euros per u	
K2RAZ002	u Certificat de valorització de residus	10,80 Euros
	Són DEU Euros amb VUITANTA Cèntims per u	
K2RAZ003	u Acceptació prèvia	72,00 Euros
	Són SETANTA - DOS Euros per u	
K2RAZ004	u Full de seguiment	3,98 Euros
	Són TRES Euros amb NORANTA - VUIT Cèntims per u	
K2RAZ005	u Lloguer de contenidors	25,00 Euros
	Són VINT-I-CINC Euros per u	

P# PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PG# INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I
MINIEÒLICA

PG1B-DGPQ.u Subministrament i instal·lació de caixa superf. 54M, IP31.

160,00 Euros

Són CENT SEIXANTA Euros per u

001# MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
(001MTEN0#)

001001 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (P2143-4RR2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,60000	13,02000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	13,02000	0,01500	0,19530
Total Net					13,21530
PREU TOTAL					13,21530 Euros

Són TRETZE Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per m2

001002 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (P214T-4RQF)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,58000	12,58600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,58600	0,01500	0,18879
Total Net					12,77479
PREU TOTAL					12,77479 Euros

Són DOTZE Euros amb SETANTA - SET Cèntims per m2

001003 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
 (P214T-4RQI)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,60000	13,02000
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,44000	0,60000	13,46400

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

C20H-00DN	h	Martell trenc.man.	3,32000	0,30000	0,99600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	26,48400	0,01500	0,39726
Total Net					27,87726
PREU TOTAL					27,87726 Euros

Són VINT-I-SET Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per m2

001004 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat i bigueta d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. (P214M-AKZH)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	3,00000	65,10000
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	26,42000	0,70000	18,49400
C207-00E1	h	Equip tall oxiacetilènic	6,73000	0,35000	2,35550
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	83,59400	0,01500	1,25391
Total Net					87,20341
PREU TOTAL					87,20341 Euros

Són VUITANTA - SET Euros amb VINT Cèntims per m2

001005 u Obertura de forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (PY03-628P)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
PY02-614Y	u	Forat equips de tall/broca diama	13,44330	1,00000	13,44330
-DT40	m3	Transp.residus inerts o no espec	23,18000	0,01500	0,34770
Total Net					13,79100
PREU TOTAL					13,79100 Euros

Són TRETZE Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per u

001006 u Arrencada de porta de magatzem d'acer, de dues fulles batents, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P2141-4RRO)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,16000	0,80000	18,52800
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,40000	8,68000

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	26,40000	0,80000	21,12000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	48,32800	0,01500	0,72492
Total Net					49,05292
PREU TOTAL					49,05292 Euros

Són QUARANTA - NOU Euros amb CINC Cèntims per u

001007 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 (P2140-4RRN)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	1,00000	21,70000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,70000	0,01500	0,32550
Total Net					22,02550
PREU TOTAL					22,02550 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb TRES Cèntims per u

001008 u Neteja i retirada de mobiliari i residus amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 (K21QU000)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0140000	h	Manobre	24,39000	20,00000	487,80000
C1503000	h	Camió grua	52,68000	3,07400	161,93832
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	487,80000	0,01500	7,31700
Total Net					657,05532
PREU TOTAL					657,05532 Euros

Són SIS-CENTS CINQUANTA - SET Euros amb SIS Cèntims per u

001009 u Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 (P21GT-4RV6)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	4,00000	92,16000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	4,00000	107,44000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	199,60000	0,01500	2,99400
Total Net					202,59400
PREU TOTAL					202,59400 Euros

Són DOS-CENTS DOS Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per u

001010 m3 Enderroc d'escala de cargol de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 (P214N-52TT)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,80000	17,36000
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,44000	1,44000	32,31360
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	26,42000	0,80000	21,13600
C111-0056	h	Compressor+dos martells pneumàti	15,71000	0,36000	5,65560
C207-00E1	h	Equip tall oxiacetilènic	6,73000	0,40000	2,69200
C138-00KR	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8	76,30000	0,07290	5,56227
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	70,80960	0,01500	1,06214
Total Net					85,78161
PREU TOTAL					85,78161 Euros

Són VUITANTA - CINC Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per m3

001011 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (P2R6-414J)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
C154-003N	h	Camió transp.7 t	33,03000	0,22255	7,35083
C138-00KR	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8	76,30000	0,01100	0,83930
Total Net					8,19013
PREU TOTAL					8,19013 Euros

Són VUIT Euros amb DINOÜ Cèntims per m3

001012 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
 La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
 La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
 (P2RA-EU3Q)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
B2RA-28TS	t	Deposició controlada centre reci	22,23000	1,00000	22,23000
Total Net					22,23000
PREU TOTAL					22,23000 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m3

001013 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus especials, amb contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials.
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (K2R641EE)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0150000	h	Manobre especialista	26,42000	0,75000	19,81500
C1RAP100	m3	Subministr.cont.estruc.reixa met	70,74000	1,00000	70,74000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,81500	0,01000	0,19815
Total Net					90,75315
PREU TOTAL					90,75315 Euros

Són NORANTA Euros amb SETANTA - CINQ Cèntims per m3

001014 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus, inclòs el canon, de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
 Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
 (K2RA7FD0)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 6

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

	codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
	B2RA7FD0	kg	Deposició controlada dipòsit aut	0,20000	1,00000	0,20000
					Total Net	0,20000
					PREU TOTAL	0,20000 Euros
			Són ZERO Euros amb VINT Cèntims per kg			
001015	u		Control de partícules durant la retirada de l'amiant (K2RAZ000)			
					Total Net	1.650,00000
					PREU TOTAL	1.650,00000 Euros
			Són MIL SIS-CENTS CINQUANTA Euros per u			
001016	u		Pla específic per a la retirada d'amiant (K2RAZ001)			
					Total Net	1.550,00000
					PREU TOTAL	1.550,00000 Euros
			Són MIL CINC-CENTS CINQUANTA Euros per u			
001017	u		Certificat de valorització de residus (K2RAZ002)			
					Total Net	10,80000
					PREU TOTAL	10,80000 Euros
			Són DEU Euros amb VUITANTA Cèntims per u			
001018	u		Acceptació prèvia (K2RAZ003)			
					Total Net	72,00000
					PREU TOTAL	72,00000 Euros
			Són SETANTA - DOS Euros per u			
001019	u		Full de seguiment (K2RAZ004)			
					Total Net	3,98000
					PREU TOTAL	3,98000 Euros
			Són TRES Euros amb NORANTA - VUIT Cèntims per u			
001020	u		Lloguer de contenidors (K2RAZ005)			
					Total Net	25,00000
					PREU TOTAL	25,00000 Euros
			Són VINT-I-CINC Euros per u			

003# ESTRUCTURA
(003ESTR0#)

003001 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment.
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
 (K45GD7C5)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,51300	13,33287
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	2,05200	44,52840
B06E-12D6	m3	Formigó HA-25/B/10/I, >= 250kg/m3	80,46000	1,05000	84,48300
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	57,86127	0,02500	1,44653
Total Net					143,79080
PREU TOTAL					143,79080 Euros

Són CENT QUARANTA - TRES Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per m3

003002 m2 Forjat de 20+5 cm de biguetes de formigó pretensat amb intereix de 70 cm de revoltó ceràmic amb sola plana, armadura B500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm. i 6 mm de diàmetre i 0,20 m3/m2 de formigó HA-25/B/15/I abocat amb cubilot.

(E4LHG4PF_1)

Total Net					153,00000
PREU TOTAL					153,00000 Euros

Són CENT CINQUANTA - TRES Euros per m2

004# COBERTES
(005COB00#)

00401 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica esmaltada, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10
 Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 (P52D-4V3Y)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,75000	16,27500
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	1,50000	38,98500
B07F-0LT6	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill	160,26202	0,02205	3,53378
P713-DXEY	m2	Membrana PN-3,d'una làmina,4,2kg	19,00973	1,00000	19,00973
P7Z1-DX96	m2	Capa protecció morter 1:6,g=2cm	6,47833	2,00000	12,95666
B526-0XRX	u	Teula àrab ceràmica mec.,esmal.,	2,42000	5,50000	13,31000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	55,26000	0,02500	1,38150
Total Net					105,45167
PREU TOTAL					105,45167 Euros

Són CENT CINCO Euros amb QUARANTA - CINCO Cèntims per m2

005# TANCAMENTS I DIVISÒRIES
(005TADI0#)

005001 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
 Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
 Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
 (P6126-58NL)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,36000	7,81200
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,72800	18,92072
B0F1A-075F	u	Maó calat,290x140x100mm,p/revest	0,18000	31,20000	5,61600
B07F-0LT6	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill	160,26202	0,02162	3,46486
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	26,73272	0,02500	0,66832
Total Net					36,48190
PREU TOTAL					36,48190 Euros

Són TRENTA - SIS Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per m2

005002 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,143 m2·K/W
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
 Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
 (P653-8ODM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,11000	2,53770
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,34000	8,83660
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadh., ampl.=fi	0,59000	0,47000	0,27730
B7J1-0SL0	m	Cinta pap.resist., p/junts plaqu	0,04000	4,00000	0,16000
B7J6-0GSL	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,31000	0,80000	1,04800
B6B1-0KK3	m	Canal planxa acer galv.params.ho	0,83000	0,99750	0,82793
B6B1-0KK7	m	Muntant planxa acer galv.params.	0,85000	2,44650	2,07953
B0CC0-210	m2	Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora	7,68000	2,06000	15,82080

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 4. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B7C44-0JJ6	m2	Placa sem.lv.MWaiill.,g=40mm,R>=1	2,29000	1,03000	2,35870
B0AO-07II	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,17000	6,00000	1,02000
B0AQ-07EX	cu	Visos,galvanitzats	2,63000	0,12000	0,31560
B0AQ-07GR	cu	Visos p/guix lam.	9,30000	0,30000	2,79000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,37430	0,01500	0,17061

Total Net 38,24277

PREU TOTAL 38,24277 Euros

Són TRENTA - VUIT Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per m2

005003 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidrofuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca.
 Inclosa part proporcional de folrat de pilars i calaixos en parets. Inclós el subministrament i col·locació de reforços de suport homologats per la fixació dels mobles, dels lavabos i de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclosa col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclós el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada.
 (P83EC-99FZ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,11500	2,65305
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,35000	9,09650
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadh.,ampl.=fi	0,59000	0,47000	0,27730
B7J1-0SL0	m	Cinta pap.resist., p/junts plaqu	0,04000	4,00000	0,16000
B7J6-0GSL	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,31000	0,80000	1,04800
B6B1-0KK3	m	Canal planxa acer galv.params.ho	0,83000	0,95000	0,78850
B6B1-0KK7	m	Muntant planxa acer galv.params.	0,85000	2,33000	1,98050
B0CC0-210'	m2	Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vor	4,51000	2,06000	9,29060
B7C44-0JNE	m2	Placa sem.lv.MWaiill.,g=40mm,R>=1	1,63000	1,03000	1,67890
B0AO-07II	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,17000	6,00000	1,02000
B0AQ-07EX	cu	Visos,galvanitzats	2,63000	0,12000	0,31560
B0AQ-07GR	cu	Visos p/guix lam.	9,30000	0,50000	4,65000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,74955	0,01500	0,17624

Total Net 33,13519

PREU TOTAL 33,13519 Euros

Són TRENTA - TRES Euros amb CATORZE Cèntims per m2

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 5. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

006# REVESTIMENTS CONTINUS
(006RECO0#)

006001 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
 Inclòs el subministrament i col·locació de reforços per la fixació de qualsevol càrrega puntual prevista superior a 30 kg. Inclosa col·locació i fixació de caixes i caixetins per a instal·lacions i collat de tubs i canonades que transcorrin per l'interior dels elements objecte dels seus treballs. Inclòs el collat dels bastiments que hagin de quedar fixats als extradossats, divisòries o falsos sostres objecte dels seus treballs. m2 de superfície realment executada (P846-9JO8)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,40000	9,22800
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,40000	10,39600
B7J1-0SL0	m	Cinta pap.resist., p/junts plaqu	0,04000	1,89000	0,07560
B845-2L8P	m2	Entramat estruc.senzilla acer ga	4,69000	1,00000	4,69000
B7J6-0GSL	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,31000	0,47250	0,61898
B0CC0-21O'	m2	Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vor	4,51000	1,03000	4,64530
B0AQ-07GR	cu	Visos p/guix lam.	9,30000	0,18000	1,67400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,62400	0,01500	0,29436
Total Net					31,62224
PREU TOTAL					31,62224 Euros

Són TRENTA - UN Euros amb SEIXANTA - DOS Cèntims per m2

006002 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 55 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques.
(P7C45-5OT4)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,04000	0,86800
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,08000	2,07920
B7CZ2-0IRE	u	Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,	0,27000	3,00000	0,81000
B7C93-0IUR	m2	Placa ríg.MW-roca,dens.=161 a 20	6,31000	1,05000	6,62550
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,94720	0,01500	0,04421
Total Net					10,42691
PREU TOTAL					10,42691 Euros

Són DEU Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per m2

006003 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat
 Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.
(P84O-AHFA)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,15000	3,25500
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,30000	8,05800

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 5. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B84M-2I91	u	Portella 50x50cm2 p/registre de	53,92000	1,00000	53,92000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,31300	0,01500	0,16970
Total Net					65,40270
PREU TOTAL					65,40270 Euros

Són SEIXANTA - CINCO Euros amb QUARANTA Cèntims per u

006004 m2 Reparació del revestiment de parament vertical exterior, amb arrencada i repicat d'arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additiu, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat. (P81F-CWFZ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
P811-3FFT	m2	Arrebossat bona vista,vert.ext.,	29,37211	1,00000	29,37211
P2142-4RM.	m2	Repicat arreb.,mort.ciment,m.man	13,21530	1,00000	13,21530
P89H-4V7I	m2	Pintat vert. ext. ciment,pintura	5,30456	1,00000	5,30456
Total Net					47,89197
PREU TOTAL					47,89197 Euros

Són QUARANTA - SET Euros amb VUITANTA - NOU Cèntims per m2

007# ENRAJOLATS I APLACATS
(007ENAP0#)

007001 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada blanc brillant, bisellada, tipus "metro" de 15x10 cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclòs perfil en "L" color blanc per a remat superior d'enrajolat amb la part vertical del perfil entre rajola i paret.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
(E8241358)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21000	0,45000	13,14450
A0140000	h	Manobre	24,39000	0,15000	3,65850
B05A2203	kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 1	0,95000	0,34000	0,32300
B0711013	kg	Adhesiu cimentós C1 E (UNE-EN 12	0,43000	4,76000	2,04680
B0FH2153	m2	Rajola ceràm.prem. brill.rajola	17,69000	1,00000	17,69000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,80300	0,02500	0,42008
Total Net					37,28288
PREU TOTAL					37,28288 Euros

Són TRENTA - SET Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per m2

008# PAVIMENTS
(008PAV10#)

008001 m2 Capa d'anivellament del suport de 5 mm de gruix per a la col·locació de paviments laminars, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment.
(P93I-57SL)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,07000	1,81930
B07E-0GGZ	kg	Pasta autoaniv.ciment CT-C40-F6-	1,59000	11,00000	17,49000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,81930	0,01500	0,02729
Total Net					19,33659
PREU TOTAL					19,33659 Euros

Són DINOU Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per m2

008002 m2 Parquet flotant C5 monolama sense bisell, tipus Habana Strips 82X, Matt Oil (Tendencias) de la casa Finfloor o equivalent, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm.
(P9Q4-5US4)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,25000	5,76750
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,25000	6,49750
B7C77-0JDF	m2	Làm.poliet.exp.n/retic.,g=3mm	0,38000	1,03000	0,39140
B9Q3-13OL	m2	Post/parquet flot.multic.,capa a	33,78000	1,03000	34,79340
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,26500	0,01500	0,18398
Total Net					47,63378
PREU TOTAL					47,63378 Euros

Són QUARANTA - SET Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per m2

008003 m2 Paviment exterior de rajola de gres porcellànic antilliscant C3, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

(P9D5-3649)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,24000	5,53680
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,03500	0,75950
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,60000	15,59400
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós C2 # (UNE-EN 12	0,63000	7,00350	4,41221
B053-1VF9	kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 1	0,90000	1,42500	1,28250

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 7. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B0FG2-0GN	m2	Rajola gres extruït esmalt.,rect	13,60000	1,04000	14,14400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,89030	0,01500	0,32835
Total Net					42,05736
PREU TOTAL					42,05736 Euros

Són QUARANTA - DOS Euros amb SIS Cèntims per m2

008004 m2 Paviment interior de rajola de gres porcellànic antilliscant C1, amb peces de 90x45 cm, tipus Ardesia-Avorio de la casa Saloni o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 (P9D5-366A)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,24000	5,53680
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,03500	0,75950
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,60000	15,59400
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós C1 # (UNE-EN 12	0,29000	7,00350	2,03102
B053-1VF8	kg	Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 1	0,34000	1,42500	0,48450
B0FG2-0GN	m2	Rajola gres extruït esmalt.,rect	13,60000	1,04000	14,14400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,89030	0,01500	0,32835
Total Net					38,87817
PREU TOTAL					38,87817 Euros

Són TRENTA - VUIT Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per m2

008005 m Sòcol de fusta DM hidròfug lacat del mateix color de la paret, h=10cm, col·locat amb adhesiu.
 Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 - Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen
 - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.
 (P9U4-H8J5)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,01000	0,21700
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,12000	3,11880
B9U2-H4V3	m	Sòcol fusta DM hidròfug G=25mm,p	3,66000	1,02000	3,73320
B0AO-07IG	u	Tac niló D<=5mm,+vis	0,10000	4,00000	0,40000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,33580	0,01500	0,05004
Total Net					7,51904
PREU TOTAL					7,51904 Euros

Són SET Euros amb CINQUANTA - DOS Cèntims per m

008006 m2 Peça per a paviment de pedra natural tipus Sant Vicenç amb una cara polida, no abrillantada, de 20 mm de gruix, col·locada amb morter ciment 1:8, elaborat

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 7. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

a l'obra amb formigonera de 165 l.
 (E9B3127A)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21000	0,55000	16,06550
A0140000	h	Manobre	24,39000	0,27500	6,70725
D0701461	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc	77,41840	0,02500	1,93546
Total Net					24,70821
PREU TOTAL					24,70821 Euros

Són VINT-I-QUATRE Euros amb SETANTA - UN Cèntims per m2

008007 m Esteses de fusta DM amb acabat de parquet per a escala a joc amb el
 paviment, de 5 cm de gruix, d'una peça, col·locat.
 (P9V4-H9E3)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	23,25000	0,25000	5,81250
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	26,46000	0,25000	6,61500
B0A6-12X4	u	Cargol autorosc., acer inox.	0,81000	8,00000	6,48000
B9V1-H69V	m	Esglaó fusta pi flandes p/envern	19,04000	1,00000	19,04000
B0D31-07P5	m3	Llata fusta pi, autoclau	370,07000	0,00200	0,74014
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,42750	0,01500	0,18641
Total Net					38,87405
PREU TOTAL					38,87405 Euros

Són TRENTA - VUIT Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per m

008008 m Tapajunts amb perfil d'alumini anoditzat tipus Schlutter o equivalent, per a una
 càrrega mitja, col·locat previ al paviment.
 (P9Z1-CVRL)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,10000	2,30700
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,10000	2,59900
B9Z0-35A1	m	Acabat junt pav.alumini/cautxú E	29,41000	1,10000	32,35100
B0AO-07IH	u	Tac niló D=8 a 10mm,+vis	0,20000	6,70000	1,34000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,90600	0,01500	0,07359
Total Net					38,67059
PREU TOTAL					38,67059 Euros

Són TRENTA - VUIT Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per m

009# MANYERIA
(009MANY0#)

009001 u Escala d'acer formada per platina de 150x10 mm de gruix, graons de xapa plegada amb base de 8 mm i laterals de 5 mm. Inclosa barana formada per passamans horitzontals de 50x6mm i barrots verticals cada 10 cm. Treballada a taller i col·locada a l'obra amb soldadura. Segons detall de planilla de fusteria de projecte (referència ME1) i indicacions de la Direcció Facultativa de les obres.
(PQN0-HAA1)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,16000	3,60000	83,37600
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	26,40000	3,60000	95,04000
BQN0-H5Y9	u	Escala cargol D=2,40 m h=<6m	5700,0000	1,00000	5.700,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	178,41600	0,03500	6,24456

Total Net 5.884,66056

PREU TOTAL 5.884,66056 Euros

Són CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA - QUATRE Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per u

009002 m Barana d'acer per a esmaltar, formada per passamans horitzontals de 50x6 mm i brèndoles verticals de diàmetre 12 mm cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, soldada a l'estructura de base. Segons detall de planilla de fusteria de projecte (referència ME2) i indicacions de la Direcció Facultativa de les obres.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
(PB12-DISH)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,16000	0,20000	4,63200
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,20000	4,34000
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	26,40000	0,40000	10,56000
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,30000	7,79700
BB10-0XN8	m	Barana acer galv.,passamà, trav.i	276,00000	1,00000	276,00000
B07L-1PYB	t	Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UN	36,07000	0,01000	0,36070
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	27,32900	0,02500	0,68323

Total Net 304,37293

PREU TOTAL 304,37293 Euros

Són TRES-CENTS QUATRE Euros amb TRENTA - SET Cèntims per m

010# FUSTERIA DE TALLER
(010FUTA0#)

010001 u Porta interior de DM d'una fulla batent amb pany de seguretats, lacada del mateix color de la paret, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x5 cm. Inclòs bastiment amb perforacions tipus Amargós amb sistema de microventilació, tapajunts de secció rectangular llisa i mecanismes de tancament i fixació. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ o equivalent, acabat cromat). (PA18-80NG)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	23,25000	0,15000	3,48750
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	26,46000	0,60000	15,87600
BA11-1WSK	m2	Finestra fusta iroko+barret., 1ba	347,00000	1,00000	347,00000
B7JE-0GTI	dm:	Massilla segell., poliuretà monoc	11,96000	0,29000	3,46840
B7JE-0GTM	dm:	Massilla segell., silicona neut.	17,21000	0,10000	1,72100
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,36350	0,02500	0,48409
Total Net					372,03699
PREU TOTAL					372,03699 Euros

Són TRES-CENTS SETANTA - DOS Euros amb QUATRE Cèntims per u

010002 u Porta interior de DM lacada del mateix color de la paret, d'una fulla corredissa, per a un llum de pas de 80x210 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises, amb marc de 5x7 cm. Inclòs bastiment, guia silenciosa, rodaments, tapajunts de secció rectangular llisa, guia i mecanismes de tancament i fixació. Les portes corresponents als banys portaran mecanismes de tancament accessibles des de l'exterior. Inclòs casetó per a l'allotjament de la fulla, de xapa i estructura d'acer galvanitzat preparat per aplacar amb plaques de guix laminat cargolades. Mides aproximades segons planilla de fusteria pendent de comprovació en obra. (Manetes DIANA ref. 6003/55450-S de la casa OCARIZ, acabat plata mat, o equivalent).

(EAQR068DDM1_2)

Total Net	527,00000
PREU TOTAL	527,00000 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-SET Euros per u

011# FUSTERIA METÀL·LICA
(014FM#)

01101 u Balconera d'alumini lacat color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 240x210 cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. Referència A1 de la planilla de fusteria. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra (PAF1-7PPZ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,18000	4,15260
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,90000	24,17400
BAF0-1UCR	m2	Balconera alumini anoditzat nat.	1264,0000	1,00000	1.264,00000
B7JE-0GTI	dm:	Massilla segell., poliuretà monoc	11,96000	0,55000	6,57800
B7JE-0GTM	dm:	Massilla segell., silicona neut.	17,21000	0,18000	3,09780
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	28,32660	0,02500	0,70817
Total Net					1.302,71057
PREU TOTAL					1.302,71057 Euros

Són MIL TRES-CENTS DOS Euros amb SETANTA - UN Cèntims per u

01102 u Balconera d'alumini lacat color RAL 6012, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb cambra d'aire de dues llunes incolores de 6/12/6 mm col·locat amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Referència A1 de la planilla de fusteria. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra (PAF3-7NNZ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,10000	2,30700
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,50000	13,43000
BAF1-1TMC	m2	Balconera alumini anoditzat nat.	657,70000	1,00000	657,70000
B7JE-0GTI	dm:	Massilla segell., poliuretà monoc	11,96000	0,37000	4,42520
B7JE-0GTM	dm:	Massilla segell., silicona neut.	17,21000	0,13000	2,23730
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	15,73700	0,02500	0,39343
Total Net					680,49293
PREU TOTAL					680,49293 Euros

Són SIS-CENTS VUITANTA Euros amb QUARANTA - NOU Cèntims per u

01103 u Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 55x70cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra. (PAF8-7GW2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,10000	2,30700
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,40000	10,74400
BAF4-1Q2X	m2	Finestra alumini anoditzat nat.,	340,10000	1,00000	340,10000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 10. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

B7JE-0GTI	dm:	Massilla segell.,poliuretà monoc	11,96000	0,14000	1,67440
B7JE-0GTM	dm:	Massilla segell.,silicona neut.	17,21000	0,05000	0,86050
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	13,05100	0,02500	0,32628

Total Net 356,01218

PREU TOTAL 356,01218 Euros

Són TRES-CENTS CINQUANTA - SIS Euros amb UN Cèntims per u

01104 u Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, d'una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 60x70cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra.
(PAF8-7GWQ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,10000	2,30700
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,40000	10,74400
BAF4-1Q37	m2	Finestra alumini anoditzat nat.,	347,30000	1,00000	347,30000
B7JE-0GTI	dm:	Massilla segell.,poliuretà monoc	11,96000	0,14000	1,67440
B7JE-0GTM	dm:	Massilla segell.,silicona neut.	17,21000	0,05000	0,86050
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	13,05100	0,02500	0,32628

Total Net 363,21218

PREU TOTAL 363,21218 Euros

Són TRES-CENTS SEIXANTA - TRES Euros amb VINT-I-UN Cèntims per u

01105 u Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, de dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 146x80cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra.
(PAF8-7CZQ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,15000	3,46050
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,60000	16,11600
BAF4-1Q0M	m2	Finestra alumini anoditzat nat.,	556,70000	1,00000	556,70000
B7JE-0GTI	dm:	Massilla segell.,poliuretà monoc	11,96000	0,36000	4,30560
B7JE-0GTM	dm:	Massilla segell.,silicona neut.	17,21000	0,12000	2,06520
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,57650	0,02500	0,48941

Total Net 583,13671

PREU TOTAL 583,13671 Euros

Són CINQ-CENTS VUITANTA - TRES Euros amb CATORZE Cèntims per u

01106 u Finestra d'alumini lacat color RAL 6012, de tres fulles batents, per a un buit d'obra de 271x80cm, col·locada sobre bastiment de base. Perfils amb trencament de pont tèrmic. Vidre amb càmera d'aire 6/12/6 col·locats amb perfil conformat de neoprè. Dotada de tancament amb sistema de microventilació, homologat. Manetes i ferratges inclosos. Mides aproximades, pendents de comprovació en obra.
(PAF8-7G43)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 10. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,15000	3,46050
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,60000	16,11600
BAF4-1Q1N	m2	Finestra alumini lacat blanc, 1ba	861,80000	1,00000	861,80000
B7JE-0GTI	dm:	Massilla segell., poliuretà monoc	11,96000	0,40000	4,78400
B7JE-0GTM	dm:	Massilla segell., silicona neut.	17,21000	0,13000	2,23730
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,57650	0,02500	0,48941
Total Net					888,88721
PREU TOTAL					888,88721 Euros

Són VUIT-CENTS VUITANTA - VUIT Euros amb VUITANTA - NOU Cèntims per u

012# APARELLS SANITARIS
(012ASIN0#)

012001 u Inodor de porcellana esmaltada model Meridian de la casa Roca o equivalent, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (EJ14BA1Q)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	1,25000	37,73750
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,34000	8,80600
B7J50010	dm:	Massilla per a segellats, d'apli	14,20000	0,01200	0,17040
BJ14BA1Q	u	Inodor per a col·locar sobre el	454,72000	1,00000	454,72000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	46,54350	0,02500	1,16359
Total Net					502,59749
PREU TOTAL					502,59749 Euros

Són CINQ-CENTS DOS Euros amb SEIXANTA Cèntims per u

012002 u Lavabo mural de porcellana esmaltada model Diverta de la casa Roca o equivalent, senzill, d'amplària 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (EJ13B813)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,40000	12,07600
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,10000	2,59000
B7J50010	dm:	Massilla per a segellats, d'apli	14,20000	0,03500	0,49700
BJ13B813	u	Lavabo mural porcell.,senz.,ampl	277,20000	0,97000	268,88400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,66600	0,02500	0,36665
Total Net					284,41365
PREU TOTAL					284,41365 Euros

Són DOS-CENTS VUITANTA - QUATRE Euros amb QUARANTA - UN Cèntims per u

012003 u Aixeta monocomandament per a lavabo, model Slim exclusive, ref. 20210303, de la casa Tres o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (EJ23613G)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,60000	18,11400
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,15000	3,88500
BJ23613G	u	Aixeta monocoman.tempor.,p/lavab	249,00000	0,50000	124,50000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,99900	0,01500	0,32999
Total Net					146,82899
PREU TOTAL					146,82899 Euros

Són CENT QUARANTA - SIS Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 11. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

- 012004 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 3/4", roscat a un sífó de llautó cromat.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (EJ331411)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,20000	6,03800
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,05000	1,29500
BJ331411	u	Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,	23,48000	1,00000	23,48000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,33300	0,01500	0,11000
Total Net					30,92300
PREU TOTAL					30,92300 Euros

Són TRENTA Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u

- 012005 u Sífó de botella per a lavabo, per a quedar vist, de llautó cromat de diàmetre 1" amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la vàlvula de desguàs de l'aparell i a la xarxa de petita evacuació.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (EJ33B14F)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,20000	6,03800
A013J000	h	Ajudant lampista	25,90000	0,05000	1,29500
BJ33B14F	u	Sífó botella p/p/lavab.,llautó c	25,64000	1,00000	25,64000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,33300	0,01500	0,11000
Total Net					33,08300
PREU TOTAL					33,08300 Euros

Són TRENTA - TRES Euros amb VUIT Cèntims per u

- 012006 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix amb tractament antibaf, col·locat adherit sobre tauler de fusta.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (EC1K1501)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	22,69000	1,00000	22,69000
B7J5009A	dm:	Massilla segell.,poliuretà polim	13,25000	0,10000	1,32500
BC1K1500	m2	Mirall lluna incolora,g=5mm	51,34000	1,00000	51,34000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	22,69000	0,02500	0,56725
Total Net					75,92225
PREU TOTAL					75,92225 Euros

Són SETANTA - CINC Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per m2

- 012007 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
 (EJ42U010)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 11. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21000	0,25000	7,30250
BJ42U010	u	Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1	70,71000	1,00000	70,71000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,30250	0,01500	0,10954
Total Net					78,12204
PREU TOTAL					78,12204 Euros

Són SETANTA - VUIT Euros amb DOTZE Cèntims per u

012008 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (EJ43U005)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21000	0,35000	10,22350
BJ43U005	u	Dispens.paper rotlle p/eixugaman	155,98000	1,00000	155,98000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	10,22350	0,01500	0,15335
Total Net					166,35685
PREU TOTAL					166,35685 Euros

Són CENT SEIXANTA - SIS Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per u

012009 u Subministrament i col·locació de plat de dutxa de 1400x800 mm de resines de color gris/beige, model AKRON de la casa ACQUABELLA o equivalent, kit de dutxa encastat CUADRO 380x380 amb dutxa mòbil, flexo i suport amb presa a paret, ref 00698001 de la casa TRES o equivalent. Inclòs el desguàs sifònic amb reixeta incorporada. Totalment instal·lat. (AJ11A-7AMA)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
PJ11A-7AM/	u	Plat dutxa rectang.,resines,1400	320,15818	1,00000	320,15818
PJ216-3RT6	u	Aixeta,munt.superf.,p/dutxa telè	106,35372	1,00000	106,35372
PJ2Z5-3YAE	u	Sortida p/dutxa telèf.,munt.supe	13,81171	1,00000	13,81171
PJ2Z6-3Y7E	u	Suport regul.s/barra llisc. p/du	77,42343	1,00000	77,42343
PJ2Z7-3YAV	u	Tub flex.p/dutxa telèf.,rosc.,si	14,69086	1,00000	14,69086
PJ36-3E1O	u	Desguàs sifònic. plat dutxa,llautó	51,57744	1,00000	51,57744
PJ21M-FIC	u	Dutxa telèf.asper.regulab.,rosca	68,47086	1,00000	68,47086
Total Net					652,48620
PREU TOTAL					652,48620 Euros

Són SIS-CENTS CINQUANTA - DOS Euros amb QUARANTA - NOU Cèntims per u

012010 u Subministrament i col·locació de plat de dutxa de 1600x800 mm de resines de color gris/beige, model AKRON de la casa ACQUABELLA o equivalent, kit de dutxa encastat CUADRO 380x380 amb dutxa mòbil, flexo i suport amb presa a paret, ref 00698001 de la casa TRES o equivalent. Inclòs el desguàs sifònic amb reixeta incorporada. Totalment instal·lat. (AJ11A-7AMI)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
PJ11A-7AMI	u	Plat dutxa rectang.,resines,1600	370,06818	1,00000	370,06818
PJ216-3RT6	u	Aixeta,munt.superf.,p/dutxa telè	106,35372	1,00000	106,35372
PJ2Z5-3YAE	u	Sortida p/dutxa telèf.,munt.supe	13,81171	1,00000	13,81171
PJ2Z6-3Y7E	u	Suport regul.s/barra llisc. p/du	77,42343	1,00000	77,42343

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 11. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

PJ2Z7-3YAV	u	Tub flex.p/dutxa telèf.,rosc.,si	14,69086	1,00000	14,69086
PJ36-3E1O	u	Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó	51,57744	1,00000	51,57744
PJ21M-FICE	u	Dutxa telèf.asper.regulab.,rosca	68,47086	1,00000	68,47086

Total Net 702,39620

PREU TOTAL 702,39620 Euros

Són SET-CENTS DOS Euros amb QUARANTA Cèntims per u

012011 u Mampara d'una fulla fixa de 80 cm de largada i 190 cm d'alçada, formada per un vidre fix, model VICTORIA de la casa ROCA o equivalent, amb suports i mecanismes d'acer inoxidable.
(EJTMBO04)

Total Net 280,00000

PREU TOTAL 280,00000 Euros

Són DOS-CENTS VUITANTA Euros per u

012012 u Safareig de porcellana esmaltada color blanc, amb sobreexidor, col·locat amb suports murals. Inclòs connexió a xarxa d'evacuació.
(PJ185-3D57)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,25000	5,42500
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,50000	12,99500
B07F-0LT4	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc	77,98980	0,00105	0,08189
BJ187-0QC7	u	Safareig form.s/ sobreexi.,< 35l	57,70000	1,00000	57,70000
BJ188-0PM>	u	Suport mural sanit.	14,78000	2,00000	29,56000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	18,42000	0,02500	0,46050

Total Net 106,22239

PREU TOTAL 106,22239 Euros

Són CENT SIS Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per u

012013 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model UNIVERSE 60 T-XP 1C de la casa TEKA o equivalent, acabat brillant, encastada en tauler de cuina. Inclòs desguàs amb vàlvula manual amb cistella 3½" i sifó.
(PJ181-3DY3)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,04000	0,07500	1,72800
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86000	0,30000	8,05800
BJ183-0PDL	u	Aigüera planx.ac.inox.,pica circ	80,00000	1,00000	80,00000
B7JE-0GTM	dm:	Massilla segell.,silicona neut.	17,21000	0,02500	0,43025
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	9,78600	0,02500	0,24465

Total Net 90,46090

PREU TOTAL 90,46090 Euros

Són NORANTA Euros amb QUARANTA - SIS Cèntims per u

012014 u Aixeta monocomandament per a aigüera model EASY ARK 915 de la casa TEKA o equivalent, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu alt, amb broc alt giratori, amb dues entrades de maniguets.
(PJ210-3YKL)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 11. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,04000	0,15000	3,45600
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86000	0,60000	16,11600
BJ210-0SFS	u	Aixeta monocomand. p/aigüera,p/m	261,24000	1,00000	261,24000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,57200	0,01500	0,29358
Total Net					281,10558
PREU TOTAL					281,10558 Euros

Són DOS-CENTS VUITANTA - UN Euros amb ONZE Cèntims per u

013# **INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT**
(020LAMP0#)

013001 u Subministrament i instal·lació de caixa superf. 54M, IP31.
(PG1B-DGPQ_1)

Total Net 160,00000

PREU TOTAL 160,00000 Euros

Són CENT SEIXANTA Euros per u

013002 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 30 mA de sensibilitat, de 230 V, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN.
(BG4L-09XD)

Total Net 74,31000

PREU TOTAL 74,31000 Euros

Són SETANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - UN Cèntims per u

013003 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
(EG415949)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,19500	5,23770
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,19500	4,49280
BG415949	u	Interruptor automàtic magnetotèr	22,04000	1,00000	22,04000
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris p	0,41000	1,00000	0,41000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	9,73050	0,01500	0,14596

Total Net 32,32646

PREU TOTAL 32,32646 Euros

Són TRENTA - DOS Euros amb TRENTA - TRES Cèntims per u

013004 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar, de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(EG41594B)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,19500	5,23770
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,19500	4,49280
BG41594B	u	Interruptor automàtic magnetotèr	22,57000	1,00000	22,57000
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris p	0,41000	1,00000	0,41000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	9,73050	0,01500	0,14596

Total Net 32,85646

PREU TOTAL 32,85646 Euros

Són TRENTA - DOS Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
013005	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN (PG47-ELRD)			
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,20000	4,60800
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,23000	6,17780
BG49-18AO	u	Interruptor auto.magnet.,I=0,5A,	104,93000	1,00000	104,93000
BGWD-0AS	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot	0,45000	1,00000	0,45000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	10,78580	0,01500	0,16179
Total Net					116,32759
PREU TOTAL					116,32759 Euros

Són CENT SETZE Euros amb TRENTA - TRES Cèntims per u

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
013006	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb marc, preu alt, encastada. Model LIGHT color blanc, de la casa BTICINO o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EG63115B)			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,15000	4,02900
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,13300	3,06432
BG63115B	u	Presa corrent,tipus univ.,(2P+T)	8,72000	1,00000	8,72000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,09332	0,01500	0,10640
Total Net					15,91972
PREU TOTAL					15,91972 Euros

Són QUINZE Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
013007	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, amb marc, encastat. Model LIGHT, de la casa BTICINO o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (EG621197)			
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,15000	4,02900
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,13300	3,06432
BG621197	u	Interruptor,tipus univ.,(1P),10A	7,72000	1,00000	7,72000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,09332	0,01500	0,10640
Total Net					14,91972
PREU TOTAL					14,91972 Euros

Són CATORZE Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per u

013008	u	Lluminaria DOWNLIGHT Confort 703,21, 7,5w, 3000k de Indoor Professional Lighting, Ref. 70321030-483 o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació			
--------	---	---	--	--	--

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

de la làmpada.
(PH20-6U0Y)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,30000	8,05800
BH25-1K47	u	Llum.decor.downlight p/encastar,	18,15000	1,00000	18,15000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					33,34455
PREU TOTAL					33,34455 Euros

Són TRENTA - TRES Euros amb TRENTA - QUATRE Cèntims per u

013009 m Perfil Line 14 Blanco (Lux), Ref. LINE1401 o equivalent Criteri d'amidament:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
(PH14-H7NX)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,35000	8,06400
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,35000	9,40100
BH13-H4SG	u	Llum.p/lin.contin.òpt.satin.+lam	40,00000	1,00000	40,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	17,46500	0,01500	0,26198
Total Net					57,72698
PREU TOTAL					57,72698 Euros

Són CINQUANTA - SET Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per m

013010 u Aplic encastat tipus INSERT+1 amb LED 7w, 3000k de la casa
PERFORMANCE LIGHTING o equivalent.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.
(BHN1314)

Total Net	127,38000
PREU TOTAL	127,38000 Euros

Són CENT VINT-I-SET Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per u

013011 u Aplic NUDUS UP-DOWN, de 36W, 3000k, ANTRACITA (FRE) de la casa
DOPOLIGHTING. Ref 1690103.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
(PHN0-6U2D)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,30000	6,91200
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,30000	8,05800

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BHN0-1BUJ	u	Aplic circ. <= 300mm, 1 làmp.fluo	58,13000	1,00000	58,13000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,97000	0,01500	0,22455
Total Net					73,32455
PREU TOTAL					73,32455 Euros

Són SETANTA - TRES Euros amb TRENTA - DOS Cèntims per u

013012 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Ccas1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG33-E6DA)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,05000	1,15200
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,05000	1,34300
BG33-G2W2	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x16m	6,59000	1,02000	6,72180
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,49500	0,01500	0,03743
Total Net					9,25423
PREU TOTAL					9,25423 Euros

Són NOU Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per m

013013 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (EG312224)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01460	0,39216
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,01460	0,33638
BG312220	m	Cable amb conductor de coure de	0,67000	1,02000	0,68340
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,72854	0,01500	0,01093
Total Net					1,42287
PREU TOTAL					1,42287 Euros

Són UN Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per m

013014 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2.5 mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (EG312234)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01460	0,39216
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,01460	0,33638

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BG312230	m	Cable amb conductor de coure de	0,91000	1,02000	0,92820
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,72854	0,01500	0,01093
Total Net					1,66767
PREU TOTAL					1,66767 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per m

013015 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (EG312544)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01460	0,39216
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,01460	0,33638
BG312540	m	Cable amb conductor de coure de	2,02000	1,02000	2,06040
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,72854	0,01500	0,01093
Total Net					2,79987
PREU TOTAL					2,79987 Euros

Són DOS Euros amb VUITANTA Cèntims per m

013016 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm², amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PG33-E40C)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,04000	0,92160
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,04000	1,07440
BG33-G2T6	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm ²	1,67000	1,02000	1,70340
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,99600	0,01500	0,02994
Total Net					3,72934
PREU TOTAL					3,72934 Euros

Són TRES Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per m

013017 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. (EG22H511)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01640	0,44050
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02050	0,47232

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 6

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BG22H510	m	Tub flexible corrugat de plàstic	0,51000	1,02000	0,52020
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,91282	0,01500	0,01369
Total Net					1,44671
PREU TOTAL					1,44671 Euros

Són UN Euros amb QUARANTA - CINQ Cèntims per m

013018 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. (EG22H711)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01640	0,44050
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02050	0,47232
BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic	0,70000	1,02000	0,71400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,91282	0,01500	0,01369
Total Net					1,64051
PREU TOTAL					1,64051 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA - QUATRE Cèntims per m

013019 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. (EG22H811)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01640	0,44050
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02050	0,47232
BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic	0,92000	1,02000	0,93840
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,91282	0,01500	0,01369
Total Net					1,86491
PREU TOTAL					1,86491 Euros

Són UN Euros amb VUITANTA - SIS Cèntims per m

013020 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Inclosa part proporcional de registre i connexió. (EG22HB11)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01560	0,41902
A013H000	h	Ajudant electricista	23,04000	0,01950	0,44928

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 7

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BG22HB10	m	Tub flexible corrugat de plàstic	2,78000	1,02000	2,83560
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,86830	0,01500	0,01302
				Total Net	3,71692
				PREU TOTAL	3,71692 Euros

Són TRES Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per m

014# INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA
(019ELEC0#)

014001	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes (EFB44515INZ9)			
codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,05000	1,30000
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,05000	1,15000
B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de	0,27000	1,60000	0,43200
BFB44515IN	m	Tub de polietilè reticulat PEX(a	1,27000	0,93000	1,18110
BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietil	1,79000	0,30000	0,53700
BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de	0,05000	1,00000	0,05000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,45000	0,01500	0,03675
Total Net					4,68685
PREU TOTAL					4,68685 Euros

Són QUATRE Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims per m

014002	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes (EFB46551LI93)			
codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,05500	1,43000
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,05500	1,26500
B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de	0,30000	1,45000	0,43500
BFB46551LI	m	Tub de polietilè reticulat AIS-P	1,17000	1,57500	1,84275
BFWB5405	u	Accessori per a tubs de polietil	2,70000	0,30000	0,81000
BFYB5405	u	Part proporcional d'elements de	0,05000	1,00000	0,05000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,69500	0,01500	0,04043
Total Net					5,87318
PREU TOTAL					5,87318 Euros

Són CINQ Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per m

014003	m	Subministrament i col·locació de tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment. Incloent part proporcional de petit material, accessoris, mesures de seguretat, mitjans auxiliars per deixar la feina acabada. Totalment muntat i amb connexions establertes (EFB48715)			
codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,05500	1,43000
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,05500	1,26500
B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de	0,36000	1,30000	0,46800
BFB48715	m	Tub de polietilè reticulat de 25	1,97000	2,07500	4,08775
BFWB5505	u	Accessori per a tubs de polietil	3,41000	0,30000	1,02300

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDÍFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 13. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de	0,07000	1,00000	0,07000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,69500	0,01500	0,04043
Total Net					8,38418
PREU TOTAL					8,38418 Euros

Són VUIT Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per m

014004 m Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a protecció de canonades, encastat (EFMP1111)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,00930	0,24180
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,01000	0,23000
BFMP1111	m	Tub corrugat de polietilè, de di	0,90000	1,00000	0,90000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,47180	0,01000	0,00472
Total Net					1,37652
PREU TOTAL					1,37652 Euros

Són UN Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per m

014005 m Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat (EFMP1111_1)

Total Net 1,65000
PREU TOTAL 1,65000 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per m

014006 m Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè, de diàmetre 29 mm, per a protecció de canonades, encastat (EFMP1111_2)

Total Net 1,90000
PREU TOTAL 1,90000 Euros

Són UN Euros amb NORANTA Cèntims per m

014007 u Subministrament i col·locació de sortida vertical per inodor, de 16 mm. Inclosa clau de pass. (PFM5-H9DL)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,25000	5,76750
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,25000	6,71500
BFM5-H63T	u	Manigueta antivibrador flexible,i	11,08000	1,00000	11,08000
BFYC-04PD	u	Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=	0,48000	1,00000	0,48000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,48250	0,01500	0,18724
Total Net					24,22974
PREU TOTAL					24,22974 Euros

Són VINT-I-QUATRE Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 13. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
014008	u	Subministrament i col·locació de sortida vertical per lavabo i aigüera, de 16 mm. Inclusa clau de pass. (PFM5-H9DM)			
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,25000	5,76750
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,25000	6,71500
BFM5-H63S	u	Maniguet antivibrador flexible,i	11,21000	1,00000	11,21000
BFYC-04PB	u	Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=	0,92000	1,00000	0,92000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,48250	0,01500	0,18724
Total Net					24,79974
PREU TOTAL					24,79974 Euros

Són VINT-I-QUATRE Euros amb VUITANTA Cèntims per u

014009	u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 20 mm (EFMP1111A)			
Total Net					19,28000
PREU TOTAL					19,28000 Euros

Són DINOUS Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per u

014010	u	Subministrament i col·locació de clau de pas Raubasic de 25 mm (EFMP1111B)			
Total Net					23,78000
PREU TOTAL					23,78000 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per u

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
014011	u	Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1800 W de potència, model PRO ECO de la cas ARISTON o equivalent, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (PJA8-3HYT)			
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,04000	0,31000	7,14240
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86000	1,30000	34,91800
BJAD-0QX9	u	Escalf.acumulador elèct.,100l,ac	239,00000	1,00000	239,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	42,06040	0,02500	1,05151
Total Net					282,11191
PREU TOTAL					282,11191 Euros

Són DOS-CENTS VUITANTA - DOS Euros amb ONZE Cèntims per u

014012	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 16-20 mm, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. (PFQ0-3LIK)			
--------	---	---	--	--	--

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 13. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,08000	1,84560
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,08000	2,14880
BFQ0-0DCT	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.+	2,59000	1,02000	2,64180
BFY3-065N	u	Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elasto	0,13000	1,00000	0,13000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,99440	0,01500	0,05992
Total Net					6,82612
PREU TOTAL					6,82612 Euros

Són SIS Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims per m

015# INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
(012CLIMA0#)

015001 u Unitat interior evaporadora model PKFY-WL32VLM-E de la casa MITSUBISHI ELECTRIC, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i 4 kW de potència calorífica màxima, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locada i totalment instal·lada. Inclosa part proporcional de treballs de paleta per a ajudes a aquesta instal·lació. (PEF2-6QQ3)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	9,00000	207,36000
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	9,00000	241,74000
BEF1-15N8	u	Unitat interior evaporadora mode	990,06000	1,00000	990,06000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	449,10000	0,02500	11,22750
Total Net					1.450,38750
PREU TOTAL					1.450,38750 Euros

Són MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per u

016# INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS/INFORMÀTICA
(013TELECO#)

016001 u Connector elevat per Antena WIFI
 (PP7C-66U5)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000	0,16700	3,85269
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	2,30000	61,77800
BP7G-1AEY	u	Panell int.fix,16 RJ45 cat.5e U/	89,44000	1,00000	89,44000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	65,63069	0,01500	0,98446
Total Net					156,05515
PREU TOTAL					156,05515 Euros

Són CENT CINQUANTA - SIS Euros amb SIS Cèntims per u

016002 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, amb certificació inclosa, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal.
 Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
 (EP434640)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,01000	0,26000
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,01000	0,23000
BP434640	m	Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6	0,73000	1,05000	0,76650
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,49000	0,01500	0,00735
Total Net					1,26385
PREU TOTAL					1,26385 Euros

Són UN Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per m

016003 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
 (PG2N-EUH7)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000	0,02000	0,46080
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000	0,01600	0,42976
BG2Q-1KSL	m	Tub flexible corrugat PVC,DN=20m	0,21000	1,02000	0,21420
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,89056	0,01500	0,01336
Total Net					1,11812
PREU TOTAL					1,11812 Euros

Són UN Euros amb DOTZE Cèntims per m

017# INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
(014INCEN0#)

017001 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (EM31261J)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,00000	0,20000	5,20000
A013M000	h	Ajudant muntador	23,00000	0,20000	4,60000
BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent	38,19000	1,00000	38,19000
BM312611	u	Part proporcional d'elements esp	0,30000	1,00000	0,30000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	9,80000	0,01500	0,14700
Total Net					48,43700
PREU TOTAL					48,43700 Euros

Són QUARANTA - VUIT Euros amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per u

019# INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
(013INEV0#)

019001 u Connexió a col·lector general de sanejament de sortida de l'edifici
(ED35CONNE)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0122000	h	Oficial 1a paleta	29,21000	3,00000	87,63000
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	29,21000	2,00000	58,42000
A0137000	h	Ajudant col·locador	24,08000	2,00000	48,16000
A0140000	h	Manobre	24,39000	2,00000	48,78000
BD7FQ310	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejam	4,87000	3,00000	14,61000
BDW3B900	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=16	19,18000	1,00000	19,18000
BDY3B900	u	Element munt. p/tub PVC,D=160mm	0,29000	1,00000	0,29000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	242,99000	0,01500	3,64485

Total Net 280,71485

PREU TOTAL 280,71485 Euros

Són DOS-CENTS VUITANTA Euros amb SETANTA - UN Cèntims per u

019002 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
(PD1A-F11K)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,04000	0,18000	4,14720
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86000	0,36000	9,66960
BDW3-FFAE	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=32	0,73000	1,00000	0,73000
BDW3-FFAI	u	Element munt. p/tub PVC,D=32mm	0,01000	1,00000	0,01000
BD1A-1NDY	m	Tub PVC-U paret massissa,àrea ap	0,72000	1,25000	0,90000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	13,81680	0,01500	0,20725

Total Net 15,66405

PREU TOTAL 15,66405 Euros

Són QUINZE Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per m

019003 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
(PD7A-EUTD)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,15000	3,46050
A0D-0007	h	Manobre	21,70000	0,10000	2,17000
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99000	0,10000	2,59900
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,15000	3,89850
BDW3-FFAC	u	Element munt. p/tub PVC,D=125mm	0,12000	1,00000	0,12000
BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=12	8,23000	0,33000	2,71590
B03L-05N5	t	Sorra 0 a 3,5 mm	16,67000	0,15540	2,59052

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 17. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

BD7F-1OJ1	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejam	3,52000	1,20000	4,22400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,12800	0,01500	0,18192
Total Net					21,96034
PREU TOTAL					21,96034 Euros

Són VINT-I-UN Euros amb NORANTA - SIS Cèntims per m

019004 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
 (PD18-8D5M)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,19000	4,38330
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,38000	9,87620
BDW3-FFAC	u	Element munt. p/tub PVC,D=125mm	0,12000	1,00000	0,12000
BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=12	8,23000	0,33000	2,71590
BD11-0MDG	u	Brida p/tub PVC,D=entre 125 i 16	2,08000	0,67000	1,39360
BD1A-1NDI	m	Tub PVC-U paret massissa,àrea ap	3,11000	1,40000	4,35400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,25950	0,01500	0,21389
Total Net					23,05689
PREU TOTAL					23,05689 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb SIS Cèntims per m

019005 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PEMA-FGZJ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04000	0,60000	13,82400
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86000	0,60000	16,11600
BEM9-0OPF	u	Ventilador-extractor monof.230V,	62,74000	1,00000	62,74000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	29,94000	0,02500	0,74850
Total Net					93,42850
PREU TOTAL					93,42850 Euros

Són NORANTA - TRES Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per u

019006 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
 (PD18-8D5I)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 17. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,14000	3,22980
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,28000	7,27720
BDW3-FFA8	u	Element munt. p/tub PVC,D=110mm	0,09000	1,00000	0,09000
BDW3-FFA8	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=11	5,88000	0,33000	1,94040
BD11-0MDE	u	Brida p/tub PVC,D=entre 75 i 110	1,08000	0,67000	0,72360
BD1A-1NEK	m	Tub PVC-U paret estructurada,àre	2,59000	1,40000	3,62600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	10,50700	0,01500	0,15761
Total Net					17,04461
PREU TOTAL					17,04461 Euros

Són DISSET Euros amb QUATRE Cèntims per m

020# MOBLES I EQUIPAMENT
(014MOBU0#)

02001 u Subministrament i instal·lació de moble per a Office format per mòduls baixos, amb portes, tot el conjunt de melanina blanca. Inclosos ferratges, tiradors, sòcol PVC, sobre peu regulables de PVC, recolzat a terra i fixat a la paret. (PQ76-7OAH)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	23,25000	0,16000	3,72000
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	26,46000	0,50000	13,23000
BQ70-1WG1	m	Sòcol DM lacat h=10cm p/fixar cl	16,16000	0,40800	6,59328
BQ74-1VG3	u	Mòdul estàndard p/moble cuina ba	95,00000	3,00000	285,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,95000	0,01500	0,25425
Total Net					308,79753
PREU TOTAL					308,79753 Euros

Són TRES-CENTS VUIT Euros amb VUITANTA Cèntims per u

02002 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (PQ55-HCHM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000	0,40000	10,74400
BQ53-H6ZI	m	Taulell HPL g: 16 mm, a.60 cm, c	79,17000	1,02000	80,75340
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	10,74400	0,01500	0,16116
Total Net					91,65856
PREU TOTAL					91,65856 Euros

Són NORANTA - UN Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per m

02003 m2 Aplacat amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical. (P83E7-9KMT)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,50000	11,53500
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,50000	12,99500
B093-32JX	dm:	Adhesiu estruct.p/col.HPL,aplic.	22,33000	0,12500	2,79125
B830-1VF5	m	Cinta PE,autoadh. 2c.,g=3mm,a=12	0,41000	3,00000	1,23000
B097-32K0	dm:	Imprim.p/col.panell HPL,adeq.sup	36,47000	0,04000	1,45880
B0D31-07P4	m3	Llata fusta pi	255,22000	0,00880	2,24594
B834-2B0B	m2	Panell HPL,tp.ignífug,apl.gen.(C	45,49000	1,10000	50,03900
B0AO-07II	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,17000	10,00000	1,70000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	24,53000	0,01500	0,36795
Total Net					84,36294
PREU TOTAL					84,36294 Euros

Són VUITANTA - QUATRE Euros amb TRENTA - SIS Cèntims per m2

021# PINTURA
(015PINT0#)

021001 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color NCS S 1000-N (blanc trencat).

(E898J2A0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,10000	2,92100
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,01000	0,25930
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica,p/int.	3,19000	0,39780	1,26898
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,78000	0,15300	0,73134
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,18030	0,01500	0,04770

Total Net 5,22832

PREU TOTAL 5,22832 Euros

Són CINQ Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m2

021002 m2 Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color blanc.

(E898J2A0_1)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,10000	2,92100
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,01000	0,25930
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica,p/int.	3,19000	0,39780	1,26898
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,78000	0,15300	0,73134
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,18030	0,01500	0,04770

Total Net 5,22832

PREU TOTAL 5,22832 Euros

Són CINQ Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m2

021003 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color NCS S 1000-N (blanc trencat).

(E898K2A0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,12500	3,65125
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,01500	0,38895
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica,p/int.	3,19000	0,39780	1,26898
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,78000	0,15300	0,73134
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,04020	0,01500	0,06060

Total Net 6,10112

PREU TOTAL 6,10112 Euros

Són SIS Euros amb DEU Cèntims per m2

021004 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color blanc

(E898K2A0_1)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDÍFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
ANNEX

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 19. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig ANNEX reordenat - 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,12500	3,65125
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,01500	0,38895
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica,p/int.	3,19000	0,39780	1,26898
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,78000	0,15300	0,73134
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,04020	0,01500	0,06060
Total Net					6,10112
PREU TOTAL					6,10112 Euros

Són SIS Euros amb DEU Cèntims per m2

021005 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al fluorsiloxà, color NCS S 0502-Y (crema/beige), amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Inclosa part proporcional de raspallat previ.
(E898DFM0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,15000	4,38150
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,01500	0,38895
B89ZNE00	kg	Pintura silic.potass.,p/ext.	13,11000	0,39780	5,21516
B8ZAH000	kg	Imprimació neutralitz. acrílica	23,25000	0,22850	5,31263
B8ZAM000	kg	Imprimació fixadora acrílica	5,00000	0,14280	0,71400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,77045	0,01500	0,07156
Total Net					16,08380
PREU TOTAL					16,08380 Euros

Són SETZE Euros amb VUIT Cèntims per m2

021006 m2 Pintat de barana d'acer amb brèndoles de 12 mm de diàmetre separats cada 10 cm, amb esmalt sintètic, color RAL 6012, amb una capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

(E89B5BJ0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012D000	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,57000	16,64970
A013D000	h	Ajudant pintor	25,93000	0,05500	1,42615
B89ZB000	kg	Esmalt sint.	13,78000	0,27540	3,79501
B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	12,48000	0,22440	2,80051
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	18,07585	0,01500	0,27114
Total Net					24,94251
PREU TOTAL					24,94251 Euros

Són VINT-I-QUATRE Euros amb NORANTA - QUATRE Cèntims per m2

022# VARIS
(017VARI0#)

022001 u Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra.
(EYTT0001)

Total Net 636,19000

PREU TOTAL 636,19000 Euros

Són SIS-CENTS TRENTA - SIS Euros amb DINOU Cèntims per u

023# **SEGURETAT I SALUT**
(022SEGU0#)

023001 u Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra.
(HERZ0000)

Total Net 1.429,24000

PREU TOTAL 1.429,24000 Euros

Són MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per u

8.3 Amidaments valorats – espai exterior

REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

001#	MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS		13.327,05
002#	FONAMENTS		405,05
003#	ESTRUCTURA		3.691,89
004#	COBERTES		3.456,14
006#	REVESTIMENTS CONTINUS		10.919,83
008#	PAVIMENTS		20.462,66
009#	MANYERIA		18.182,15
013#	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT		14.379,72
014#	INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA		2.972,53
019#	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ		5.514,03
020#	MOBLES I EQUIPAMENT		2.355,82
021#	PINTURA		4.854,38
022#	VARIS		636,19
023#	SEGURETAT I SALUT		2.035,37
024#	JARDINERIA		8.146,93
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL			111.339,74
Despeses Generals d'Obra		13,000%	14.474,17
Benefici Industrial		6,000%	6.680,38
Base Imposable			132.494,29
Impost sobre el Valor Afegit		21,000%	27.823,80
Pressupost per coneixement de l'administrat			160.318,09
TOTAL			160.318,09

Són CENT SEIXANTA MIL TRES-CENTS DIVUIT Euros amb NOU Cèntims.

Vilanova i la Geltrú
Febrer de 2022

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
001#		MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS (001MTEN0#)			
001001	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (K2164771)	46,96	31,16949	1.463,72
001002	m3	Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocant, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. (P2140-4RND)	3,25	170,22122	553,22
001003	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (K2192913)	194,00	22,95915	4.454,08
001004	u	Retirada de mobiliari amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (K21QU000)	1,00	657,05532	657,06
001005	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P2143-4RQX)	8,64	20,48357	176,98
001006	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P2148-49LD)	33,25	1,37976	45,88
001007	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.			
		Rossec			7.350,94

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			7.350,94
001008	m	<p>Suma anterior</p> <p>Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P214S-73G5)</p> <p>Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1" o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.</p> <p>Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21D3-HCLF)</p>	16,00	8,55106	136,82
001009	m3	<p>Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.</p> <p>Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P2R6-4I4J)</p>	30,00	6,74609	202,38
001010	m3	<p>Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)</p> <p>Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.</p> <p>La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P2RA-EU3Q)</p>	44,52	8,19013	364,62
001011	m3	<p>Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecat abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p> <p>Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P2217-55T1)</p>	44,52	22,23000	989,68
001012	m3	<p>Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecat abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p> <p>Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P2217-55T1)</p>	117,43	3,73578	438,69
		Rossec			9.483,13

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			9.483,13
001013	m3	DT. (P2257-54B8) Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecat abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P221B-EL91)	98,78	6,51026	643,08
001014	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecat abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P221D-DZ32)	2,18	10,67430	23,27
001015	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluïx: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25% (E2R35035)	64,80	11,93332	773,28
001016	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P2RB-HFVM)	64,20	1,79200	115,05
001017	m2	Desmuntatge i retirada completa de coberta inclinada de plaques conformades de fibrociment, amb mitjans manuals o mecànics. Inclosos medis auxiliars i de protecció personal i col·lectiva especials per a la retirada de residus perillosos, segons normativa de Seguretat i Salut en el Treball vigent. Inclosa càrrega sobre camió adequat (P214K-CRN0)	17,00	29,70702	505,02
		Rossec			12.667,10

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			12.667,10
001018	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus especials, amb contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (K2R641EE)	0,85	86,50415	73,53
001019	kg	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment peril·losos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (K2RA7FD0)	65,00	0,22000	14,30
001020	u	Certificat de valorització de residus (K2RAZ002)	4,00	10,80000	43,20
001021	u	Acceptació prèvia (K2RAZ003)	4,00	72,00000	288,00
001022	u	Full de seguiment (K2RAZ004)	4,00	3,98000	15,92
001023	u	Lloguer de contenidors (K2RAZ005)	9,00	25,00000	225,00
		TOTAL CAPITOL 001#			13.327,05

Són TRETZE MIL TRES-CENTS VINT-I-SET Euros amb CINC Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
002#		FONAMENTS (002FONA0#)			
002001	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P3Z3-D53H)	1,92	13,10744	25,17
002002	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté mitjançant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P310-D51N)	38,40	1,62450	62,38
002003	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P312-D4W6)	1,54	93,42996	143,88
002004	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P446-DMAI)	80,00	2,17028	173,62
		TOTAL CAPITOL 002#			405,05

Són QUATRE-CENTS CINC Euros amb CINQ Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
003#		ESTRUCTURA (003ESTR0#)			
003001	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P44C-DP1F)	133,20	2,27935	303,61
003002	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P443-FHT2)	963,92	2,46541	2.376,46
003003	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls. (P4LC-654B)	16,25	22,85123	371,33
003004	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P4B9-D6R9)	32,50	11,42921	371,45
003005	m3	Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P45C1-D61K)	2,44	110,26247	269,04
		TOTAL CAPITOL 003#			3.691,89

Són TRES MIL SIS-CENTS NORANTA - UN Euros amb VUITANTA - NOU Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
004#		COBERTES (005COB00#)			
004001	m2	Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-40, col·locada entre dues capes separadores i acabat amb un paviment doblat de rajola ceràmica, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P51E-61T0)	38,90	88,84688	3.456,14
		TOTAL CAPITOL 004#			3.456,14

Són TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA - SIS Euros amb CATORZE Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
006#		REVESTIMENTS CONTINUS (006RECO0#)			
006001	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P81F-CWFZ)	601,17	13,14787	7.904,11
006002	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P811-3FE4)	23,40	25,38902	594,10
006003	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P811-3F34)	34,00	35,08758	1.192,98
		Rossec			9.691,19

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			9.691,19
006004	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 25 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P83EC-9ACO)	27,30	45,00517	1.228,64
		TOTAL CAPITOL 006#			10.919,83

Són DEU MIL NOU-CENTS DINOU Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
008#		PAVIMENTS (008PAV10#)			
008001	m2	Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P924-DX6W)	402,77	6,29859	2.536,88
008002	m2	Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P93L-B3FM)	48,89	21,68087	1.059,98
008003	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P9Z3-DP66)	249,39	8,89781	2.219,02
008004	m2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb corrò vibrant (P9GA-ALY8)	389,85	19,27219	7.513,26
008005	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. (P9V3-H9EF)	250,26	1,86545	466,85
008006	m3	Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. (P9V3-H9EC)	18,12	186,20094	3.373,96
		Rossec			17.169,95

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			17.169,95
008007	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P9A2-DN4W)	61,98	31,29509	1.939,67
008008	m2	Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P9D5-35TS)		44,27176	
008009	m2	Paviment flotant amb aïllament acústic format per llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, armadura de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, aïllament amb banda acústica de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i un desenvolupament de 20 cm, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, amb una repercusió de 1.35 m/m2 de paviment, aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 30 mm de gruix amb vel negre, aïllament antivibratori amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 kN/m2, i una superfície entre 6 i 12 m2 Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P7CR4-9F98)	35,65	37,95337	1.353,04
		TOTAL CAPITOL 008#			20.462,66

Són VINT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA - DOS Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
009#		MANYERIA (009MANY0#)			
009001	m2	Porta corredissa de doble xapa per a esmaltar, de 3.2 a 3.6 m d'amplària, amb operador electromecànic i accionament a distància, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 Amb dues mans d'imprimació antioxidant, per a esmaltar. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra. Ref M11 de la planilla de fusteria. Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (PAR5-6NMQ)	7,00	566,04416	3.962,31
009002	u	Subministrament i col·locació de reixat d'accès a la zona posterior a l'edifici de 5500x2150 mm, format per bastiment fixat a terra amb pletina i cargols, amb perfil de 60x60 mm i dues fulles batents de 80 cm d'amplada i un panell fixe en el lateral, amb emmarcat perimetral de pletina de 50x6 mm i barrots calibrats de 12 mm de diàmetre disposats cada 100 mm aproximadament. Inclosos mecanismes de tancament i fixació. Tot el conjunt galvanitzat, per a esmaltar. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra. Ref M5 de la planilla de fusteria. (EQ0CPR01)	1,00	3325,00000	3.325,00
009003	u	Subministrament i col·locació de porta d'accès a la zona de servei de 1110x2150 mm, format per bastiment fixat a terra amb pletina i cargols, amb perfil de 40x60 mm i una fulla batent amb emmarcat perimetral de pletina de 50x6 mm i barrots verticals calibrats de 12 mm de diàmetre disposats cada 100 mm aproximadament. Inclosos mecanismes de tancament i fixació. Tot el conjunt galvanitzat, per a esmaltar. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra. Ref M10 de la planilla de fusteria. (EQ0CPR02)	1,00	1353,00000	1.353,00
009004	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. (EQ0CPR03)	91,30	13,38340	1.221,90
009005	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs reforç amb perfil L-50 d'acer galvanitzat, i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT. (EQ0CPR04)	37,85	17,07240	646,19
009006	m	Doble passamà d'acer per a esmaltar, format per dos tubs rodons de D 30 a 50 mm col·locats amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorats a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra. Amb una capa d'emprimació antioxidant. Referència M12 de la planilla de fusteria. Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT. (PB1C-61T2)	39,55	46,92878	1.856,03
009007	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó de 50 mm de diàmetre i muntants de 50x5 mm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter. Amb una capa d'emprimació antioxidant. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (PB12-DIS6)	3,55	85,06558	301,98
		Rossec			12.666,41

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			12.666,41
009008	u	Porta de perfils d'acer tipus Perfrisa per a esmaltar de quatre fulles batents, per a un buit d'obra de 3940x2000 mm, tela de galliner galvanitzada i bastiment indeterminat, pany de cop, col·locada. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra.			
		Ref M14 de la planilla de fusteria. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PAB0-617B)	2,00	1044,21175	2.088,42
009009	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 900x1500 mm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment indeterminat, per a revestir amb morter de calç, col·locada. Inclou malla metàl·lica soldada a planxa llisa per millorar la consistència i l'adherència del morter a la planxa. Amb pany de companyia. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra.			
		Ref M15 de la planilla de fusteria. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PAB0-617A)	1,00	442,17470	442,17
009010	u	Barana formada per estructura de base de tubs d'acer galvanitzat de 40x40 mm folrada per totes les seves cares amb xapa d'acer de 3mm per a esmaltar. Inclòs passamà de 50 mm de diàmetre per esmaltar. Ancorada a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra. Amb una capa d'emprimació antioxidant. Referència M18 de la planilla de fusteria. (PB12-DIS8)	1,00	1852,00000	1.852,00
009011	m	Barana formada per doble passamà d'acer per a esmaltar, format per dos tubs rodons de D 30 a 50 mm, muntants de passamà de 70x7 mm cada metre, ancorats a solera de formigó amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra, i sòcol inferior de xapa de 10 mm de gruix i 10cm d'alçada. Amb una capa d'emprimació antioxidant. Referència M19 de la planilla de fusteria. Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT. (PB1C-61TT)	19,80	57,23000	1.133,15
		TOTAL CAPITOL 009#			18.182,15

Són DIVUIT MIL CENT VUITANTA - DOS Euros amb QUINZE Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
013#		INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT (020LAMP0#)			
013001	u	<p>Aplic asimètric, amb 1 làmpada de tipus LED de 7W de potència, 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos d'alumini, difusor de policarbonat opalitzat i marc d'alumini, grau de protecció IP-54, muntat superficialment.</p> <p>Model ABAR color antracita, de la marca DOPO de NOVOLUX, referència 847A-L0107B-04 o equivalent.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.</p> <p>Totalment instal·lat i en funcionament.</p> <p>(PHN0-6U33)</p>	25,00	73,17941	1.829,49
013002	u	<p>Aplic de 500x60x60 mm, amb làmpada de tipus LED de 20 W, 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos d'alumini, difusor de vidre, cargols en acer inoxidable i junts de silicona, grau de protecció IP-65, IK08, muntat superficialment.</p> <p>Model NUDUS UP-DOWN color antracita, de la marca KLEWE de HIKLE GROUP, referència 1690103 o equivalent.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.</p> <p>Totalment instal·lat i en funcionament.</p> <p>(PHN0-6U2A)</p>	10,00	136,07941	1.360,79
013003	u	<p>Aplic amb 2 làmpades de tipus LED de 3W de potència cada una, 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos d'alumini, difusor de vidre transparent, grau de protecció IP-54, muntat superficialment.</p> <p>Model BEAM color antracita, de la marca DOPO de NOVOLUX, referència 960A-L3106B-04 o equivalent.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.</p> <p>Totalment instal·lat i en funcionament.</p> <p>(PHN0-6U34)</p>	2,00	58,72941	117,46
013004	u	<p>Balisa d'alumini, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de policarbonat opal, amb làmpada LED 26W 3000K, col·locada amb fixacions mecàniques.</p> <p>Model LYON color gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 55-E92-Z5-CL o equivalent. Inclòs kit d'accessoris per al muntatge.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.</p> <p>Totalment instal·lada i en funcionament.</p> <p>(PHNE-AI0J)</p>	6,00	321,52597	1.929,16
013005	u	<p>Balisa circular amb difusor de vidre templat i cos en aleació d'alumini anoditzat, amb 1 làmpada de tipus LED de 1,5W de potència 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 66 IK 07, encastada.</p> <p>Model STEPLED1 de PERFORMANCE IN LIGHTING, referència STL01ANS000WW0D o equivalent.</p> <p>Inclou caixa per a encastat i dirver de 6W.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.</p> <p>Totalment instal·lat i en funcionament.</p> <p>(PH53-H9YB)</p>		131,53941	
013006	u	<p>Fanal format per columna cilíndrica d'alumini i capçal per a fanal de 48W de potència 3000K, de 230V d'alimentació, amb difusor de policarbonat opalitzat, grau de protecció IP65 IK10, muntat sobre dau de formigó.</p> <p>Columna model NYLON de 1810 mm d'alçada, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 81-9914-Z5-Z5, o equivalent.</p> <p>Capçal model LYON 400xled, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 60-9809-Z5-CL, o equivalent</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les</p>			
		Rossec			5.236,90

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			5.236,90
		especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. Totalment instal·lat i en funcionament. (PHR0-8FZ1)	2,00	749,24576	1.498,49
013007	u	Fanal format per columna cilíndrica d'alumini i capçal per a fanal de 48W de potència 3000K, de 230V d'alimentació, amb difusor de policarbonat opalitzat, grau de protecció IP65 IK10, muntat sobre dau de formigó. Columna model NYLON de 2310 mm d'alçada, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 81-9915-34-34, o equivalent. Capçal model LYON 400xled, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 60-9809-Z5-CL, o equivalent Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. Totalment instal·lat i en funcionament. (PHR0-8FZ2)		813,04576	
013008	u	Programador horari amb programació anual, amb accés a bus del sistema per cable, muntat a carril DIN i connectat (PG87-HD3D)	1,00	208,09236	208,09
013009	u	Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge (PG89-HD5D)	1,00	114,23427	114,23
013010	u	Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial (EG13U010)	1,00	45,68150	45,68
013011	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (PG47-ELSM)	4,00	40,79627	163,19
013012	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (PG47-ELY7)	1,00	79,76556	79,77
013013	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (PG4B-DWYF)	4,00	116,43270	465,73
013014	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així			
		Rossec			7.812,08

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			7.812,08
		com l'excés previst per a les connexions. (PG33-E68L)	5,00	3,09325	15,47
013015	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (PG33-E6C2)	330,00	3,28705	1.084,73
013016	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (PG2N-EUGB)	180,00	2,17924	392,26
013017	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat de 160 A, situada a 2 m del llindar de la finca com a màxim, amb arrencada de paviment de pedra natural, enderroc de solera de formigó lleugerament armat, excavació de rasa de 0,5 m de fondària i 0,4 m d'amplària, amb manuals, col·locació de tubs rígids de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, tapat i compactat de la rasa, formació de solera de formigó de 15 cm de gruix i reposició de paviment de pedra calcària Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PG03-61TW)	1,00	521,24895	521,25
013018	u	Subministrament i instal·lació de sistemes de connexió, protecció i mesura per a Caixa General de Protecció TMF10. (PG03-6100)	1,00	1650,00000	1.650,00
013019	u	Escomesa per a instal·lació de elèctrica de l'equipament segons normativa vigent i projecte redactat per la companyia subministradora. Incloues la gestió i les taxes. (4J11D0EE)	1,00	1238,93000	1.238,93
013020	u	Subministrament i instal·lació d'estació de recàrrega de vehicles elèctrics per a mode de càrrega 1 composta per caixa de recàrrega de vehicle elèctric, metàl·lica, per a alimentació monofàsica a 400/230 V para potencia maxima de 40 kw. A negociar con empresa comercializadora (PG00-0000)	1,00	1665,00000	1.665,00
		TOTAL CAPITOL 013#			14.379,72

Són CATORZE MIL TRES-CENTS SETANTA - NOU Euros amb SETANTA - DOS Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
014#		INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA (019ELEC0#)			
014001	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (PFB3-DVVF)	42,00	11,25909	472,88
014002	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (PFB3-DVVC)	90,00	7,45340	670,81
014003	u	Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de Polipropilè-copolímer PP-R, de diàmetre nominal 32 mm, amb eix recte, col·locada superficialment (PN23-8DE9)	1,00	30,59045	30,59
014004	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PN33-AN52)	4,00	54,95068	219,80
014005	u	Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PNB0-DPJY)	1,00	180,68045	180,68
014006	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 535x535 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PDK1-DX9X)	1,00	91,36871	91,37
014007	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PDK1-DX9P)	4,00	60,15567	240,62
014008	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal			
		Rossec			1.906,75

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			1.906,75
014009	u	Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PJM3-8FTT)	1,00	341,31300	341,31
		Connexió a xarxa general existent (EFMP111E)	1,00	202,77000	202,77
014010	u	Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m ³ /h, com a màxim, pressió màxima de 3 bar i mínima de 2 bar amb motor monofàsic i muntat sobre bancada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PNX0-DVMM)	1,00	521,69500	521,70
		TOTAL CAPITOL 014#			2.972,53

Són DOS MIL NOU-CENTS SETANTA - DOS Euros amb CINQUANTA - TRES Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
019#		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ (013INEV0#)			
019001	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD7A-EUSS)	58,50	37,54749	2.196,53
019002	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD7A-EUSK)	58,50	46,96271	2.747,32
019003	u	Vàlvula discriminadora segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 125 (per a tub de 125 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PN81-AYOD)	1,00	313,01537	313,02
019004	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PDK4-AJS9)	1,00	116,22580	116,23
019005	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PDK1-DX9V)	1,00	140,92891	140,93
		TOTAL CAPITOL 019#			5.514,03

Són CINC MIL CINQ-CENTS CATORZE Euros amb TRES Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
020#		MOBLES I EQUIPAMENT (014MOBU0#)			
020001	m	Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de teka de 70x70 mm fixats a estructura de base de passamans i perfils laminats T d'acer galvanitzat. Taulons amb encaixos i cantells bisellats, recolzats sobre volanderes de nilon de 5 mm de gruix i 25 mm de diàmetre i collats amb caragols tipus allen d'acer inoxidable amb cabota cònica encastada en suport. Ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Segons detalls de projecte. (EQ11U010)		267,00000	
020002	u	Banc de sis taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb triple capa de protector fungicida, insecticida i hidròfug, d'1,5 m de llargària, amb respalller de fusta i amb suports de fosa dúctil amb tractament protector anti-corrosiu aplicat en tres mans mitjançant bany electrolític, amb una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color gris martel·lé. Tots els cargols seran d'acer inoxidable. Col·locat amb fixacions mecàniques i ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Model NEOBARCINO de la casa BENITO ref UM304N o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PQ16-8GJL)	2,00	413,11820	826,24
020003	u	Cadira de sis taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb triple capa de protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 0,60 m de llargària, amb respalller de fusta i amb suports de fosa dúctil amb tractament protector anti-corrosiu aplicat en tres mans mitjançant bany electrolític, amb una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color gris martel·lé. Tots els cargols seran d'acer inoxidable. Col·locat amb fixacions mecàniques i ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Model NEOBARCINO de la casa BENITO ref UM304NS o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PQ16-8GJN)	3,00	351,11820	1.053,35
020004	u	Subministrament i col·locació de paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó. Model VIDA XXL de la casa BENITO Ref PA679 o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PQ23-DLWB)	2,00	238,11436	476,23
		TOTAL CAPITOL 020#			2.355,82

Són DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA - CINC Euros amb VUITANTA - DOS Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
021#		PINTURA (015PINT0#)			
021001	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P89H-4V7L)	57,40	10,62790	610,04
021002	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% (P89E-4VV6)	37,89	23,10901	875,60
021003	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P894-4V8Z)	59,88	25,29033	1.514,38
021004	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de diàmetre, com a màxim Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P89P-45FY)	138,70	6,99256	969,87
021005	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. (P892-4UDB)	13,80	38,27080	528,14
021006	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P89H-4V75)	22,50	15,83773	356,35
		TOTAL CAPITOL 021#			4.854,38

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
022#		VARIS (017VARI0#)			
022001	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra. (EYTT0001)	1,00	636,19000	636,19
		TOTAL CAPITOL 022#			636,19

Són SIS-CENTS TRENTA - SIS Euros amb DINOÜ Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
023#		SEGURETAT I SALUT (022SEGU0#)			
023001	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. (HERZ0000)	1,00	2035,37000	2.035,37
		TOTAL CAPITOL 023#			2.035,37

Són DOS MIL TRENTA - CINC Euros amb TRENTA - SET Cèntims.

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
024#		JARDINERIA (016JARDO#)			
024001	u	Subministrament d'Albizia julibrissin Boubri (OMBRELLA ®) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PR414-8TKE)	7,00	119,45000	836,15
024002	u	Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PR45B-8XSU)	2,00	106,93000	213,86
024003	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PR60-8Y01)	9,00	65,69817	591,28
024004	m2	Llaurada de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 0.6 a 1.19 m, per a un pendent inferior al 12 % Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (PR25-DOFA)		0,31430	
024005	m3	Grava de riu de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (PR32-8RYY)		134,37667	
024006	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (PR36-8RV2)		45,29292	
024007	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (PR71-F159)		15,69641	
024008	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF (P21R0-92GK)	12,00	252,59832	3.031,18
024009	h	Brigada formada per 1 oficial més 1 ajudant, dedicada a la neteja, esbrossada i poda dels arbres, enfiladisses i altres elements arbustius existents. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris. (P21R0-BRG)	40,00	73,18600	2.927,44
024010	m2	Instal·lació de sistema de reg formada per aspersors, connectats a les corresponents electrovàlvules controlades mitjançant programador. Tot el sistema connectat a la xarxa de subministrament d'aigua i en ple funcionament. (P21R0-REGO)		15,90000	
024011	u	Instal·lació de sistema de reg formada per anella per degoteig, connectat a la corresponent electrovàlvula controlada mitjançant programador. Tot el sistema connectat a la xarxa de subministrament d'aigua i en ple			
		Rossec			7.599,91

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

LLISTAT DE PRESSUPOST

Pàg. 15. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

codi	uni	descripció	amidam.	preu unitari	import
		Suma anterior			7.599,91
		funcionament. Amidament per unitat d'arbre. (P21R0-REG1)	9,00	60,78000	547,02
		TOTAL CAPITOL 024#			8.146,93

Són VUIT MIL CENT QUARANTA - SIS Euros amb NORANTA - TRES Cèntims.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
001#		MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS (001MTEN0#)						
001001	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (K2164771) gelosia hort	1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00	5,85 9,75 5,70 3,20 1,10 3,50		1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	7,02 11,70 6,84 7,68 3,96 3,50	
		lateral accés carrer	2,00	3,20		1,20	7,68	
		cisterna hort	3,00	1,10		1,20	3,96	
			1,00	3,50			3,50	
		cisterna casa	2,00	1,15		1,20	2,76	
			2,00	1,00		1,20	2,40	
		TOTAL PARTIDA	1,00	1,10			1,10	46,96
001002	m3	Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. (P2140-4RND) entrada vehicles encastat CGP	1,00 1,00	3,50 0,70	0,40 0,40	2,00 1,60	2,80 0,45	
		TOTAL PARTIDA						3,25
001003	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (K2192913) zona accés i lateral sud posterior	1,00 1,00	174,00 20,00			174,00 20,00	
		TOTAL PARTIDA						194,00
001004	u	Retirada de mobiliari amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (K21QU000)	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
001005	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P2143-4RQX) front casa oest	1,00	8,20	0,60		4,92	
		TOTAL PARTIDA	1,00	6,20	0,60		3,72	8,64
001006	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P2148-49LD) Parterres	1,00	8,45			8,45	
			1,00	2,30			2,30	
			1,00	2,65			2,65	
			1,00	2,85			2,85	
			4,00	0,65			2,60	
		Vorera façana oest	1,00	8,20			8,20	
		TOTAL PARTIDA	1,00	6,20			6,20	33,25
001007	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P214S-73G5)	1,00	9,55			9,55	
			1,00	4,20			4,20	
		TOTAL PARTIDA	1,00	2,25			2,25	16,00
001008	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1" o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (P21D3-HCLF) Tanca-mitgera sud-est	1,00	30,00			30,00	
		TOTAL PARTIDA						30,00
001009	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P2R6-4I4J)						
		Partida 001001	1,35	46,96	0,15		9,51	
		Partida 001002	1,35	3,25			4,39	
		Partida 001003	1,35	145,00	0,10		19,58	
		Partida 001004	1,35	2,00			2,70	
		Partida 001005	1,35	18,85	0,25	0,10	0,64	
		Partida 001006	1,35	33,25	0,30	0,45	6,06	
		Partida 001007	1,35	16,00	1,50	0,05	1,62	
		Partida 001008	1,35	30,00	0,02	0,02	0,02	
		TOTAL PARTIDA						44,52

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
001010	m3	<p>Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)</p> <p>Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador</p> <p>o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.</p> <p>La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.</p> <p>(P2RA-EU3Q)</p> <p>Partida 001001</p> <p>Partida 001002</p> <p>Partida 001003</p> <p>Partida 001004</p> <p>Partida 001005</p> <p>Partida 001006</p> <p>Partida 001007</p> <p>Partida 001008</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,35	46,96	0,15		9,51	
			1,35	3,25				4,39
			1,35	145,00	0,10			19,58
			1,35	2,00				2,70
			1,35	18,85	0,25	0,10		0,64
			1,35	33,25	0,30	0,45		6,06
			1,35	16,00	1,50	0,05		1,62
			1,35	30,00	0,02	0,02		0,02
								44,52
001011	m3	<p>Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecat abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p> <p>Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.</p> <p>(P2217-55T1)</p> <p>A-A' a J-J'</p> <p>J-J' a K-K'</p> <p>K-K' a L-L'</p> <p>Zona aparcament</p> <p>Ampliació paviment posterior</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00	12,93			12,93	
			1,00	5,70				5,70
			1,00	3,27				3,27
			1,00	4,87				4,87
			1,00	1,75				1,75
			1,00	153,38		0,50		76,69
			1,00	21,70	1,20	0,25		6,51
			1,00	22,85		0,25		5,71
								117,43
001012	m3	<p>Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.</p> <p>(P2257-54B8)</p> <p>A-A' a J-J'</p> <p>J-J' a K-K'</p> <p>K-K' a L-L'</p> <p>L-L' a G-G'</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00	2,33			2,33	
			1,00	6,87				6,87
			1,00	20,27				20,27
			1,00	69,31				69,31
								98,78
001013	m3	<p>Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió</p>						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		<p>Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecat abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p> <p>Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.</p> <p>(P221B-EL9I)</p> <p>Sabates cobert instal·lacions</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	4,00	0,80	0,80	0,85	2,18	2,18
001014	m3	<p>Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecat abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p> <p>Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.</p> <p>(P221D-DZ32)</p> <p>Escomesa elèctrica</p> <p>Escomesa aigua</p> <p>Telecomunicacions</p> <p>Clavegueram pluvials fins a cisterna</p> <p>sobreixidor a claveguera</p> <p>Clavegueram fecals</p> <p>TOTAL PARTIDA</p>	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	30,00 13,00 15,00 27,00 25,00 30,00 13,00 21,00 11,00 6,50 20,00 21,00 11,00 6,50 20,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	7,20 3,12 3,60 6,48 6,00 7,20 3,12 5,04 2,64 1,56 4,80 5,04 2,64 1,56 4,80	64,80
001015	m3	<p>Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25% (E2R35035)</p>						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		001.012	1,20	117,43			140,92	
		001.013	-1,00	98,78			-98,78	
		001.014	1,20	2,18			2,62	
		001.015	1,20	64,80			77,76	
			-1,00	58,32			-58,32	
		TOTAL PARTIDA						64,20
001016	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P2RB-HFVM)						
		001.012	1,20	117,43			140,92	
		001.013	-1,00	98,78			-98,78	
		001.014	1,20	2,18			2,62	
		001.015	1,20	64,80			77,76	
			-1,00	58,32			-58,32	
		TOTAL PARTIDA						64,20
001017	m2	Desmuntatge i retirada completa de coberta inclinada de plaques conformades de fibrociment, amb mitjans manuals o mecànics. Inclosos medis auxiliars i de protecció personal i col·lectiva especials per a la retirada de residus perillosos, segons normativa de Seguretat i Salut en el Treball vigent. Inclosa càrrega sobre camió adequat (P214K-CRN0)						
			1,00	17,00			17,00	
		TOTAL PARTIDA						17,00
001018	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus especials, amb contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (K2R641EE)						
			1,00	17,00	0,05		0,85	
		TOTAL PARTIDA						0,85
001019	kg	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (K2RA7FD0)						
			1,00	10,00	0,05	130,00	65,00	
		TOTAL PARTIDA						65,00
001020	u	Certificat de valorització de residus (K2RAZ002)						
			4,00				4,00	
		TOTAL PARTIDA						4,00
001021	u	Acceptació prèvia (K2RAZ003)						
			4,00				4,00	
		TOTAL PARTIDA						4,00
001022	u	Full de seguiment (K2RAZ004)						
			4,00				4,00	
		TOTAL PARTIDA						4,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
001023	u	Lloguer de contenidors (K2RAZ005)	9,00				9,00	9,00
		TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
002#		FONAMENTS (002FONA0#)						
002001	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P3Z3-D53H) Sabates cobert instal·lacions TOTAL PARTIDA	4,00	0,80	0,60		1,92	1,92
002002	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes s'obté amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P310-D51N) Sabates cobert instal·lacions TOTAL PARTIDA	4,00 16,00	0,80 0,80	0,80	10,00 1,00	25,60 12,80	38,40
002003	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P312-D4W6) Sabates cobert instal·lacions TOTAL PARTIDA	4,00	0,80	0,80	0,60	1,54	1,54
002004	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P446-DMAI) Plaques ancoratge pilars TOTAL PARTIDA	4,00	20,00			80,00	80,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
003#		ESTRUCTURA (003ESTR0#)						
003001	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P44C-DP1F) 80x80x5 - cambra instal·lacions TOTAL PARTIDA	4,00	3,00		11,10	133,20	133,20
003002	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P443-FHT2) IPN-160 - cambra instal·lacions Estructura suport (*) (*) TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 4,00 2,00 6,00	5,30 5,55 2,80 11,70 1,40		17,90 17,90 17,90 17,90 17,90	94,87 99,35 200,48 418,86 150,36	963,92
003003	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls. (P4LC-654B) Sostre cambra instal·lacions TOTAL PARTIDA	1,00	16,25			16,25	16,25
003004	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P4B9-D6R9) Sostre cambra instal·lacions TOTAL PARTIDA	2,00	16,25			32,50	32,50
003005	m3	Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (P45C1-D61K)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		Sostre cambra instal·lacions TOTAL PARTIDA	1,00	16,25		0,15	2,44	2,44

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
004#		COBERTES (005COB00#)						
004001	m2	Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-40, col·locada entre dues capes separadores i acabat amb un paviment doblat de rajola ceràmica, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou formació de mitjanyca, regata perimetral i minvell Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P51E-61T0) Cambra instal·lacions Cobert instal·lacions Cambra existent TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00	16,25 14,15 8,50			16,25 14,15 8,50	38,90

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
006#		REVESTIMENTS CONTINUS (006RECO0#)						
006001	m2	<p>Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:</p> <p>En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%</p> <p>En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P81F-CWFZ)</p>						
		Mitgera nord	1,00	12,90		2,70	34,83	
			1,00	3,50		2,70	9,45	
			1,00	2,90		6,00	17,40	
		Tanca posterior	1,00	24,15		3,00	72,45	
			1,00	24,15		1,50	36,23	
		Mitgera sud	1,00	37,70		2,70	101,79	
		Tanca principal	2,00	1,20		2,70	6,48	
			2,00	6,70		2,70	36,18	
			2,00	11,40		2,70	61,56	
		Cambra instal·lacions int+ext	2,00	3,90		2,50	19,50	
			4,00	0,30		2,50	3,00	
			2,00	4,15		2,50	20,75	
		Cobert instal·lacions	2,00	1,30		2,50	6,50	
			1,00	8,50		2,50	21,25	
			8,00	0,30		2,50	6,00	
		Inst. estudis int+ext	1,00	1,15		2,50	2,88	
			3,00	3,30		2,50	24,75	
			3,00	2,45		2,50	18,38	
		Mitgera nord - H+ (*) TOTAL PARTIDA	1,00	37,70		2,70	101,79	601,17
006002	m2	<p>Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat</p> <p>Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:</p> <p>En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%</p> <p>En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%</p> <p>Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.</p> <p>Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P811-3FE4)</p>						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		Mitgera nord TOTAL PARTIDA	1,00	11,70		2,00	23,40	23,40
006003	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P811-3F34) Cambra instal·lacions Cobert instal·lacions Instal·lacions estudis TOTAL PARTIDA	1,00	15,80			15,80	
			1,00	10,90			10,90	
			1,00	7,30			7,30	
		TOTAL PARTIDA						34,00
006004	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 25 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4, 00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P83EC-9ACO)	1,00	8,50		2,60	22,10	
		TOTAL PARTIDA	2,00	1,00		2,60	5,20	27,30

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
008#		PAVIMENTS (008PAV10#)						
008001	m2	Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P924-DX6W) Ampliació paviment posterior	1,00 1,00 1,00 1,00	21,70 22,85 200,50 153,38	1,20		26,04 22,85 200,50 153,38	402,77
008002	m2	Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P93L-B3FM) Ampliació paviment posterior	1,00 1,00	21,70 22,85	1,20		26,04 22,85	48,89
008003	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P9Z3-DP66) Ampliació paviment posterior	1,00 1,00 1,00	21,70 22,85 200,50	1,20		26,04 22,85 200,50	249,39
008004	m2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb corrò vibrant (P9GA-AIY8) Zona accessos a edifici principa Paviment posterior	1,00 1,00	325,00 64,85			325,00 64,85	389,85
008005	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm ² per a l'armadura d'escales fetes in situ Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. (P9V3-H9EF)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00	13,75 11,20 8,70 4,85		6,50 6,50 6,50 6,50	89,38 72,80 56,55 31,53	250,26
008006	m3	Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. (P9V3-H9EC)	1,00 1,00 1,00 1,00	13,75 11,20 8,70 4,85		0,40 0,40 0,40 0,40	5,50 4,48 3,48 1,94	18,12
		TOTAL PARTIDA	4,00	1,70		0,40	2,72	18,12
008007	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els esclerixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P9A2-DN4W) Zona aparcament Zona posterior	1,00 1,00	153,38 156,50		0,20 0,20	30,68 31,30	61,98
		TOTAL PARTIDA						
008008	m2	Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup Bib/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P9D5-35TS)						
		TOTAL PARTIDA						
008009	m2	Paviment flotant amb aïllament acústic format per llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, armadura de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, aïllament amb banda acústica de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i un desenvolupament de 20 cm, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, amb una repercusió de 1.35 m/m2 de paviment, aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 30 mm de gruix amb vel negre, aïllament antivibratori amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 kN/m2, i una superfície entre 6 i 12 m2 Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P7CR4-9F98)						
		Cobert instal·lacions	1,00	10,90			10,90	
		Cambra instal·lacions (*)	1,00	16,25			16,25	
		Cambra existent (*)	1,00	8,50			8,50	
		TOTAL PARTIDA						35,65

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
009#		MANYERIA (009MANY0#)						
009001	m2	Porta corredissa de doble xapa per a esmaltar, de 3.2 a 3.6 m d'amplària, amb operador electromecànic i accionament a distància, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 Amb dues mans d'imprimació antioxidant, per a esmaltar. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra. Ref M11 de la planilla de fusteria. Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (PAR5-6NMQ) Accès vehicles TOTAL PARTIDA	1,00	3,50		2,00	7,00	7,00
009002	u	Subministrament i col·locació de reixat d'accès a la zona posterior a l'edifici de 5500x2150 mm, format per bastiment fixat a terra amb pletina i cargols, amb perfil de 60x60 mm i dues fulles batents de 80 cm d'amplada i un panell fixe en el lateral, amb emmarcat perimetral de pletina de 50x6 mm i barrots calibrats de 12 mm de diàmetre disposats cada 100 mm aproximadament. Inclosos mecanismes de tancament i fixació. Tot el conjunt galvanitzat, per a esmaltar. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra. Ref M5 de la planilla de fusteria. (EQ0CPR01) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
009003	u	Subministrament i col·locació de porta d'accès a la zona de servei de 1110x2150 mm, format per bastiment fixat a terra amb pletina i cargols, amb perfil de 40x60 mm i una fulla batent amb emmarcat perimetral de pletina de 50x6 mm i barrots verticals calibrats de 12 mm de diàmetre disposats cada 100 mm aproximadament. Inclosos mecanismes de tancament i fixació. Tot el conjunt galvanitzat, per a esmaltar. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra. Ref M10 de la planilla de fusteria. (EQ0CPR02) TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
009004	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. (EQ0CPR03) Frontal graons M3 Frontal graó M17 Frontal graó M16 TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00	2,65 5,65 8,60 11,60 14,60 17,60 17,80 6,00 1,70			2,65 5,65 8,60 11,60 14,60 17,60 17,80 6,00 6,80	91,30
009005	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs reforç amb perfil L-50 d'acer galvanitzat, i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT. (EQ0CPR04)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		Escossells M4 TOTAL PARTIDA	1,00	37,85			37,85	37,85
009006	m	Doble passamà d'acer per a esmaltar, format per dos tubs rodons de D 30 a 50 mm col·locats amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorats a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra. Amb una capa d'emprimació antioxidant. Referència M12 de la planilla de fusteria. Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT. (PB1C-61T2)						
		TOTAL PARTIDA	1,00	39,55			39,55	39,55
009007	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó de 50 mm de diàmetre i muntants de 50x5 mm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter. Amb una capa d'emprimació antioxidant. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (PB12-DIS6)						
		TOTAL PARTIDA	1,00	3,55			3,55	3,55
009008	u	Porta de perfils d'acer tipus Perfrisa per a esmaltar de quatre fulles batents, per a un buit d'obra de 3940x2000 mm, tela de galliner galvanitzada i bastiment indeterminat, pany de cop, col·locada. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra. Ref M14 de la planilla de fusteria. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PAB0-617B) Cobert instal·lacions						
		TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
009009	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 900x1500 mm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment indeterminat, per a revestir amb morter de calç, col·locada. Inclou malla metàl·lica soldada a planxa llisa per millorar la consistència i l'adherència del morter a la planxa. Amb pany de companyia. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra. Ref M15 de la planilla de fusteria. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PAB0-617A) Frontal CGP						
		TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
009010	u	Barana formada per estructura de base de tubs d'acer galvanitzat de 40x40 mm folrada per totes les seves cares amb xapa d'acer de 3mm per a esmaltar. Inclòs passamà de 50 mm de diàmetre per esmaltar. Ancorada a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra. Amb una capa d'emprimació antioxidant. Referència M18 de la planilla de fusteria. (PB12-DIS8)						
		TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
009011	m	Barana formada per doble passamà d'acer per a esmaltar, format per dos tubs rodons de D 30 a 50 mm, muntants de passamà de 70x7 mm cada metre, ancorats a solera de formigó amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra, i sòcol inferior de xapa de 10 mm de gruix i 10cm d'alçada. Amb una capa d'emprimació antioxidant. Referència M19 de la planilla de fusteria. Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT. (PB1C-61TT)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		TOTAL PARTIDA	1,00	19,80			19,80	19,80

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
013#		INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT (020LAMP0#)						
013001	u	<p>Aplic asimètric, amb 1 làmpada de tipus LED de 7W de potència, 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos d'alumini, difusor de policarbonat opalitzat i marc d'alumini, grau de protecció IP-54, muntat superficialment.</p> <p>Model ABAR color antracita, de la marca DOPO de NOVOLUX, referència 847A-L0107B-04 o equivalent.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.</p> <p>Totalment instal·lat i en funcionament.</p> <p>(PHN0-6U33) EXT1 TOTAL PARTIDA</p>	25,00				25,00	25,00
013002	u	<p>Aplic de 500x60x60 mm, amb làmpada de tipus LED de 20 W, 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos d'alumini, difusor de vidre, cargols en acer inoxidable i junts de silicona, grau de protecció IP-65, IK08, muntat superficialment.</p> <p>Model NUDUS UP-DOWN color antracita, de la marca KLEWE de HIKLE GROUP, referència 1690103 o equivalent.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.</p> <p>Totalment instal·lat i en funcionament.</p> <p>(PHN0-6U2A) EXT2 (*) TOTAL PARTIDA</p>	10,00				10,00	10,00
013003	u	<p>Aplic amb 2 làmpades de tipus LED de 3W de potència cada una, 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos d'alumini, difusor de vidre transparent, grau de protecció IP-54, muntat superficialment.</p> <p>Model BEAM color antracita, de la marca DOPO de NOVOLUX, referència 960A-L3106B-04 o equivalent.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.</p> <p>Totalment instal·lat i en funcionament.</p> <p>(PHN0-6U34) EXT3 TOTAL PARTIDA</p>	2,00				2,00	2,00
013004	u	<p>Balisa d'alumini, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de policarbonat opal, amb làmpada LED 26W 3000K, col·locada amb fixacions mecàniques.</p> <p>Model LYON color gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 55-E92-Z5-CL o equivalent. Inclòs kit d'accessoris per al muntatge.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.</p> <p>Totalment instal·lada i en funcionament.</p> <p>(PHNE-AI0J) TOTAL PARTIDA</p>	6,00				6,00	6,00
013005	u	<p>Balisa circular amb difusor de vidre templat i cos en aleació d'alumini anoditzat, amb 1 làmpada de tipus LED de 1,5W de potència 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 66 IK 07, encastada.</p> <p>Model STEPLED1 de PERFORMANCE IN LIGHTING, referència STL01ANS000WWOD o equivalent.</p> <p>Inclou caixa per a encastat i driver de 6W.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.</p> <p>Totalment instal·lat i en funcionament.</p> <p>(PH53-H9YB) TOTAL PARTIDA</p>						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
013006	u	Fanal format per columna cilíndrica d'alumini i capçal per a fanal de 48W de potència 3000K, de 230V d'alimentació, amb difusor de policarbonat opalitzat, grau de protecció IP65 IK10, muntat sobre dau de formigó. Columna model NYLON de 1810 mm d'alçada, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 81-9914-Z5-Z5, o equivalent. Capçal model LYON 400xled, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 60-9809-Z5-CL, o equivalent Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. Totalment instal·lat i en funcionament. (PHR0-8FZ1)	2,00				2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						2,00
013007	u	Fanal format per columna cilíndrica d'alumini i capçal per a fanal de 48W de potència 3000K, de 230V d'alimentació, amb difusor de policarbonat opalitzat, grau de protecció IP65 IK10, muntat sobre dau de formigó. Columna model NYLON de 2310 mm d'alçada, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 81-9915-34-34, o equivalent. Capçal model LYON 400xled, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 60-9809-Z5-CL, o equivalent Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. Totalment instal·lat i en funcionament. (PHR0-8FZ2)						
		TOTAL PARTIDA						
013008	u	Programador horari amb programació anual, amb accés a bus del sistema per cable, muntat a carril DIN i connectat (PG87-HD3D)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
013009	u	Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge (PG89-HD5D)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
013010	u	Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial (EG13U010) Enllumenat exterior	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
013011	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (PG47-ELSM)	4,00				4,00	4,00
		TOTAL PARTIDA						4,00
013012	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (PG47-ELY7)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013013	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (PG4B-DWYF)	4,00				4,00	4,00
		TOTAL PARTIDA	5,00				5,00	5,00
013014	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (PG33-E68L)	5,00				5,00	5,00
		TOTAL PARTIDA	330,0				330,00	330,00
013015	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (PG33-E6C2)	330,0				330,00	330,00
		TOTAL PARTIDA	1,00	155,00			155,00	180,00
		Enllumenat exterior	1,00	25,00			25,00	180,00
		Previsió punt recàrrega	1,00	25,00			25,00	180,00
		TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013016	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (PG2N-EUGB)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
013017	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat de 160 A, situada a 2 m del llindar de la finca com a màxim, amb arrencada de paviment de pedra natural, enderroc de solera de formigó lleugerament armat, excavació de rasa de 0,5 m de fondària i 0,4 m d'amplària, amb manuals, col·locació de tubs rígids de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, tapat i compactat de la rasa, formació de solera de formigó de 15 cm de gruix i reposició de paviment de pedra calcària Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PG03-61TW)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
013018	u	Subministrament i instal·lació de sistemes de connexió, protecció i mesura per a Caixa General de Protecció TMF10. (PG03-6100)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						
013019	u	Escomesa per a instal·lació de elèctrica de l'equipament segons normativa vigent i projecte redactat per la companyia subministradora. Incloses la gestió i les taxes. (4J11D0EE)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						
013020	u	Subministrament i instal·lació d'estació de recàrrega de vehicles elèctrics per a mode de càrrega 1 composta per caixa de recàrrega de vehicle elèctric, metàl·lica, per a alimentació monofàsica a 400/230 V para potencia maxima de 40 kw. A negociar con emptesa comercializadora (PG00-0000)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
014#		INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA (019ELEC0#)						
014001	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (PFB3-DVVF) Escomesa aigua	1,00 1,00	15,00 27,00			15,00 27,00	42,00
		TOTAL PARTIDA						42,00
014002	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (PFB3-DVVC) Sistema de reg	6,00	15,00			90,00	90,00
		TOTAL PARTIDA						90,00
014003	u	Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de Polipropilè-copolímer PP-R, de diàmetre nominal 32 mm, amb eix recte, col·locada superficialment (PN23-8DE9) Clau general de pas	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
014004	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosca i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en període de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PN33-AN52)	4,00				4,00	4,00
		TOTAL PARTIDA						4,00
014005	u	Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PNB0-DPJY) Cisterna reg	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
014006	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a període de serveis, recolzada, pas lliure de 535x535 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PDK1-DX9X)						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
		Clau general de pas TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00
014007	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PDK1-DX9P)	4,00				4,00	4,00
		TOTAL PARTIDA						4,00
014008	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metro Lògica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PJM3-8FTT)	1,00				1,00	1,00
		General del complex TOTAL PARTIDA						1,00
014009	u	Connexió a xarxa general existent (EFMP111E)	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						1,00
014010	u	Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 3 bar i mínima de 2 bar amb motor monofàsic i muntat sobre bancada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PNX0-DVMM)	1,00				1,00	1,00
		Sistema de reg TOTAL PARTIDA						1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
019#		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ (013INEV0#)						
019001	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD7A-EUSS) PLUVIALS fins a cisterna	1,00 1,00 1,00 1,00	21,00 11,00 6,50 20,00			21,00 11,00 6,50 20,00	58,50
		sobreixidor a claveguera TOTAL PARTIDA						
019002	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (PD7A-EUSK) Clavegueram fecals	1,00 1,00 1,00 1,00	21,00 11,00 6,50 20,00			21,00 11,00 6,50 20,00	58,50
		TOTAL PARTIDA						
019003	u	Vàlvula discriminadora segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 125 (per a tub de 125 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PN81-AYOD) Pluvials	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						
019004	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PDK4-AJS9) Discriminadora pluvials	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						
019005	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PDK1-DX9V) Discriminadora pluvials	1,00				1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA						

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
020#		MOBLES I EQUIPAMENT (014MOBU0#)						
020001	m	Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de teka de 70x70 mm fixats a estructura de base de passamans i perfils laminats T d'acer galvanitzat. Taulons amb encaixos i cantells bisellats, recolzats sobre volanderes de nylon de 5 mm de gruix i 25 mm de diàmetre i collats amb caragols tipus allen d'acer inoxidable amb cabota cònica encastada en suport. Ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Segons detalls de projecte. (EQ11U010) TOTAL PARTIDA						
020002	u	Banc de sis taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb triple capa de protector fungicida, insecticida i hidròfug, d'1,5 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa dúctil amb tractament protector anti-corrosiu aplicat en tres mans mitjançant bany electrolític, amb una capa dimprimació epoxi i un últim recobriments de pintura polièster en pols color gris martelé. Tots els cargols seran d'acer inoxidable. Col·locat amb fixacions mecàniques i ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Model NEOBARCINO de la casa BENITO ref UM304N o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PQ16-8GJL) TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00
020003	u	Cadira de sis taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb triple capa de protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 0,60 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa dúctil amb tractament protector anti-corrosiu aplicat en tres mans mitjançant bany electrolític, amb una capa dimprimació epoxi i un últim recobriments de pintura polièster en pols color gris martelé. Tots els cargols seran d'acer inoxidable. Col·locat amb fixacions mecàniques i ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Model NEOBARCINO de la casa BENITO ref UM304NS o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PQ16-8GJN) TOTAL PARTIDA	3,00				3,00	3,00
020004	u	Subministrament i col·locació de paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó. Model VIDA XXL de la casa BENITO Ref PA679 o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PQ23-DLWB) TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
021#		PINTURA (015PINT0#)						
021001	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P89H-4V7L) PARETS Mitgera nord SOSTRES Cambra instal·lacions Cobert instal·lacions Instal·lacions estudis TOTAL PARTIDA	1,00 1,00 1,00 1,00	11,70 15,80 10,90 7,30		2,00	23,40 15,80 10,90 7,30	57,40
021002	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% (P89E-4VV6) Ref M11 - porta corredissa Ref M18 - barana amb xapa cega Ref M19 - sòcol barana TOTAL PARTIDA	2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00	3,50 3,50 8,30 1,66 6,00 1,06 19,80		2,00 0,35	14,00 2,45 16,60 0,17 0,60 0,11 3,96	37,89
021003	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P894-4V8Z) Ref M5 Ref M13 Ref M14 TOTAL PARTIDA	2,00 1,00 4,00	5,77 3,55 3,94		2,15 1,00 2,00	24,81 3,55 31,52	59,88
021004	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de diàmetre, com a màxim Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P89P-45FY) Ref M12 Ref M19 TOTAL PARTIDA	2,00 2,00 20,00	39,55 19,80 1,00			79,10 39,60 20,00	138,70

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
021005	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. (P892-4UDB) Porta d'entrada existent TOTAL PARTIDA	2,00	2,30		3,00	13,80	13,80
021006	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P89H-4V75) Gelosia zona de serveis TOTAL PARTIDA	2,00 2,00	1,40 3,10		2,50 2,50	7,00 15,50	22,50

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
022#		VARIS (017VARIO#)						
022001	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra. (EYTT0001)	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
023#		SEGURETAT I SALUT (022SEGU0#)						
023001	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. (HERZ0000)	1,00				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
024#		JARDINERIA (016JARD0#)						
024001	u	Subministrament d'Albizia julibrissin Boubri (OMBRELLA ®) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PR414-8TKE)	7,00				7,00	7,00
		TOTAL PARTIDA						7,00
024002	u	Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PR45B-8XSU)	2,00				2,00	2,00
		TOTAL PARTIDA						2,00
024003	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PR60-8Y01)	7,00				7,00	9,00
		albizies tipuanes TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	
024004	m2	Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 0.6 a 1.19 m, per a un pendent inferior al 12 % Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (PR25-DOFA)						
		TOTAL PARTIDA						
024005	m3	Grava de riu de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (PR32-8RYY)						
		TOTAL PARTIDA						
024006	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (PR36-8RV2)						
		TOTAL PARTIDA						
024007	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (PR71-F159)						
		TOTAL PARTIDA						
024008	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF (P21R0-92GK)	12,00				12,00	12,00
		xiprers TOTAL PARTIDA						12,00

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcia	amidam.
024009	h	Brigada formada per 1 oficial més 1 ajudant, dedicada a la neteja, esbrossada i poda dels arbres, enfiladisses i altres elements arbustius existents. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris. (P21R0-BRG)	40,00				40,00	40,00
		TOTAL PARTIDA						40,00
024010	m2	Instal·lació de sistema de reg formada per aspersors, connectats a les corresponents electrovàlvules controlades mitjançant programador. Tot el sistema connectat a la xarxa de subministrament d'aigua i en ple funcionament. (P21R0-REGO)						
		TOTAL PARTIDA						
024011	u	Instal·lació de sistema de reg formada per anella per degoteig, connectat a la corresponent electrovàlvula controlada mitjançant programador. Tot el sistema connectat a la xarxa de subministrament d'aigua i en ple funcionament. Amidament per unitat d'arbre. (P21R0-REG1)	7,00				7,00	
		albizes	2,00				2,00	
		tipuanes						
		TOTAL PARTIDA						9,00

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 1. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

4J11D0EE	u	Escomesa per a instal·lació de elèctrica de l'equipament segons normativa vigent i projecte redactat per la companyia subministradora. Incloses la gestió i les taxes.	1.238,93 Euros
----------	---	--	----------------

Són MIL DOS-CENTS TRENTA - VUIT Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per u

A# MÀ D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 3. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

A0#		MÀ D'OBRA EMPRESARIAL	
A01#		MÀ D'OBRA INDIVIDUAL	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	24,65 Euros
		Són VINT-I-QUATRE Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per h	
A013H000	h	Ajudant electricista	21,14 Euros
		Són VINT-I-UN Euros amb CATORZE Cèntims per h	
A0140000	h	Manobre	24,39 Euros
		Són VINT-I-QUATRE Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per h	
A0150000	h	Manobre especialista	25,22 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per h	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	25,93 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per h	
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	26,03 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb TRES Cèntims per h	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07 Euros
		Són VINT-I-TRES Euros amb SET Cèntims per h	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,93 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per h	
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	26,03 Euros
		Són VINT-I-SIS Euros amb TRES Cèntims per h	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA Cèntims per h	
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	25,90 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA Cèntims per h	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93 Euros
		Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per h	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 3. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

A01-FEPJ h Ajudant jardiner

29,92 Euros

Són VINT-I-NOU Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 4. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

A0D-0007 h Manobre

24,39 Euros

Són VINT-I-QUATRE Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 5. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

A0E-000A h Manobre especialista

25,22 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per h

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 6. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	29,21 Euros
Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h			
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99 Euros
Són VINT-I-CINC Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per h			
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19 Euros
Són TRENTA Euros amb DINOÜ Cèntims per h			
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,21 Euros
Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h			
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	33,72 Euros
Són TRENTA - TRES Euros amb SETANTA - DOS Cèntims per h			
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,19 Euros
Són TRENTA Euros amb DINOÜ Cèntims per h			
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,67 Euros
Són VINT-I-NOU Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per h			
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19 Euros
Són TRENTA Euros amb DINOÜ Cèntims per h			
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	29,21 Euros
Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h			
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21 Euros
Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h			
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,21 Euros
Són VINT-I-NOU Euros amb VINT-I-UN Cèntims per h			
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,70 Euros
Són VINT-I-NOU Euros amb SETANTA Cèntims per h			

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 7. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner

31,58 Euros

Són TRENTA - UN Euros amb CINQUANTA - VUIT Cèntims per h

B# MATERIALS I COMPOSTOS

B0# MATERIALS BÀSICS

B01# LÍQUIDS

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,73 Euros

Són UN Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per m3

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 10,49 Euros

Són DEU Euros amb QUARANTA - NOU Cèntims per l

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 9. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

B03#	GRANULATS	
B036-21CH	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		11,80 Euros
Són ONZE Euros amb VUITANTA Cèntims per t		
B03C-HG1A	m3	Sauló sense garbellar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		18,27 Euros
Són DIVUIT Euros amb VINT-I-SET Cèntims per m3		
B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		20,65 Euros
Són VINT Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per t		
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		19,56 Euros
Són DINOU Euros amb CINQUANTA - SIS Cèntims per t		
B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		19,63 Euros
Són DINOU Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per t		
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		18,74 Euros
Són DIVUIT Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per t		
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		19,14 Euros
Són DINOU Euros amb CATORZE Cèntims per t		

B06# FORMIGONS

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 68,29 Euros

Són SEIXANTA - VUIT Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per m3

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 69,73 Euros

Són SEIXANTA - NOU Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per m3

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 67,84 Euros

Són SEIXANTA - SET Euros amb VUITANTA - QUATRE Cèntims per m3

B06E-11CP m3 Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 79,31 Euros

Són SETANTA - NOU Euros amb TRENTA - UN Cèntims per m3

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 79,31 Euros

Són SETANTA - NOU Euros amb TRENTA - UN Cèntims per m3

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 71,92 Euros

Són SETANTA - UN Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per m3

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 77,54 Euros

Són SETANTA - SET Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per m3

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 11. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb ≥ 200 kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 70,09 Euros

Són SETANTA Euros amb NOU Cèntims per m3

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 300 kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I + E
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 100,77 Euros

Són CENT Euros amb SETANTA - SET Cèntims per m3

B07# MORTERS DE COMPRA

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 39,45 Euros

Són TRENTA - NOU Euros amb QUARANTA - CINC Cèntims per t

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 40,54 Euros

Són QUARANTA Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per t

B09# **ADHESIUS**

B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,71 Euros
-----------	----	---	------------

Són ZERO Euros amb SETANTA - UN Cèntims per kg

B0A#	FERRETERIA	
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		1,51 Euros
Són UN Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per kg		
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		0,17 Euros
Són ZERO Euros amb DISSET Cèntims per u		
B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		2,63 Euros
Són DOS Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per cu		
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		9,30 Euros
Són NOU Euros amb TRENTA Cèntims per cu		

B0B# ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm²
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,89 Euros

Són ZERO Euros amb VUITANTA - NOU Cèntims per kg

B0B8-107U m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2, 2 m B500T UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,60 Euros

Són UN Euro amb SEIXANTA Cèntims per m²

B0B8-1089 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 5,99 Euros

Són CINCO Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per m²

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 8,10 Euros

Són VUIT Euros amb DEU Cèntims per m²

B0C# **PLAQUES, PLANXES I TAULERS**

B0CC0-21P0 m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	18,19 Euros
---------------	---	-------------

Són DIVUIT Euros amb DINOÜ Cèntims per m2

B0F# MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FG2-0GM5m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1a (UNE-EN 14411)
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 20,16 Euros

Són VINT Euros amb SETZE Cèntims per m2

B0FG3-0EDLu Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,15 Euros

Són ZERO Euros amb QUINZE Cèntims per u

B0FG3-0EDVu Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,17 Euros

Són ZERO Euros amb DISSET Cèntims per u

B0G# **PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS**

B0G2-0FBY	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	89,81 Euros
-----------	----	---	-------------

Són VUITANTA - NOU Euros amb VUITANTA - UN Cèntims per m2

B2# MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

B2R# GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

B2RA-28TS t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 22,23 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per t

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m³, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 84,30 Euros

Són VUITANTA - QUATRE Euros amb TRENTA Cèntims per t

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m³, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 50,58 Euros

Són CINQUANTA Euros amb CINQUANTA - VUIT Cèntims per t

B2RA-28VA kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 0,22 Euros

Són ZERO Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per kg

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m³, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME 1,12 Euros

Són UN Euros amb DOTZE Cèntims per t

B4# ESTRUCTURES

B44# MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 1,27 Euros

Són UN Euros amb VINT-I-SET Cèntims per kg

B44Z-0LZM kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 2,17 Euros

Són DOS Euros amb DISSET Cèntims per kg

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 1,43 Euros

Són UN Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per kg

B44Z-0M10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 1,48 Euros

Són UN Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per kg

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 1,37 Euros

Són UN Euros amb TRENTA - SET Cèntims per kg

B4L# **ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES**

B4L2-FGL3 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m² i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm⁴
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

13,79 Euros

Són TRETZE Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per m²

B6# TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6B# MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59 Euros

Són ZERO Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per m

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,88 Euros

Són ZERO Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per m

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,02 Euros

Són UN Euros amb DOS Cèntims per m

B7# IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B71# LÀMINES BITUMINOSES

B712-HGWMm2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,05 Euros

Són SET Euros amb CINQ Cèntims per m2

B7B# **GEOTÈXTILS**

B7B1-0KPA m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 1,03 Euros

Són UN Euros amb TRES Cèntims per m2

B7B1-0KPB m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,92 Euros

Són ZERO Euros amb NORANTA - DOS Cèntims per m2

B7C#	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS	
B7C24-0KLD m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elasticat de 10 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,14 Euros
	Són UN Euros amb CATORZE Cèntims per m2	
B7C70-28CN m	Banda de polietilè expandit de 20 cm d'amplària i 5 mm de gruix	0,28 Euros
	Són ZERO Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per m	
B7C77-0JDI m2	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,50 Euros
	Són DOS Euros amb CINQUANTA Cèntims per m2	
B7C93-0IX1 m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica ≤ 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 1,667$ m ² ·K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,57 Euros
	Són QUATRE Euros amb CINQUANTA - SET Cèntims per m2	
B7C93-0IZ8 m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica ≤ 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 0,83333$ m ² ·K/W, amb revestiment de vel negre Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,90 Euros
	Són SIS Euros amb NORANTA Cèntims per m2	
B7CR1-28NUu	Amortidor antivibratori de cautxú de 80 mm de llargària, 80 mm d'amplària i 35 mm de gruix per a una càrrega acústica de 400 kg/m2	6,80 Euros
	Són SIS Euros amb VUITANTA Cèntims per u	
B7CZ0-28CMm	Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària	0,88 Euros
	Són ZERO Euros amb VUITANTA - VUIT Cèntims per m	

B7J#	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS	
B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		0,04 Euros
Són ZERO Euros amb QUATRE Cèntims per m		
B7J6-OGSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
		1,31 Euros
Són UN Euros amb TRENTA - UN Cèntims per kg		

B7Z# MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,93 Euros
<hr/>			
Són ZERO Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per kg			

B8# **REVESTIMENTS**

B81# **MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS**

B811-1ZWS t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	51,25 Euros
-------------	---	-------------

Són CINQUANTA - UN Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per t

B89# MATERIALS PER A PINTURES

B891-0P02 kg Esmalt sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 13,78 Euros

Són TRETZE Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per kg

B896-0P0H kg Pintura partícules metàl·liques
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 12,23 Euros

Són DOTZE Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per kg

B896-0P0K kg Pintura a la calç
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,61 Euros

Són ZERO Euros amb SEIXANTA - UN Cèntims per kg

B896-0P0O kg Pintura al silicat, per a exteriors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 11,70 Euros

Són ONZE Euros amb SETANTA Cèntims per kg

B8Z# MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,00 Euros
Són CINCO Euros per kg			
B8Z6-0P29	kg	Imprimació neutralitzadora acrílica Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	24,63 Euros
Són VINT-I-QUATRE Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per kg			
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	14,03 Euros
Són CATORZE Euros amb TRES Cèntims per kg			
B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	10,87 Euros
Són DEU Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per kg			

B9# MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9C# MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE
RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA

B9C0-0HKK kg Beurada de color
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,03 Euros

Són UN Euros amb TRES Cèntims per kg

B9G# MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

B9G0-1KQL m3 Formigó amb additiu per a paviment continu

77,62 Euros

Són SETANTA - SET Euros amb SEIXANTA - DOS Cèntims per m3

BA# MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAB# MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

BAB0-16WM u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 360,16 Euros

Són TRES-CENTS SEIXANTA Euros amb SETZE Cèntims per u

BAB0-16WN u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 874,10 Euros

Són VUIT-CENTS SETANTA - QUATRE Euros amb DEU Cèntims per u

**BAR# PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS
COMUNS**

BAR5-1BRV m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 3.2 a 3.6 m d'amplària, amb operador electromecànic, amb guies i pany
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

529,91 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-NOU Euros amb NORANTA - UN Cèntims per m2

**BAS# MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I
CORTINES TALLAFUMS**

BAS0-0ZFL u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	69,85 Euros
<hr/>		
Són SEIXANTA - NOU Euros amb VUITANTA - CINC Cèntims per u		

BB#	MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
BB1#	BARANES I AMPITS	
BB10-0XMV m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	53,23 Euros
	Són CINQUANTA - TRES Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m	
BB1A-0XQ0 m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,39 Euros
	Són DEU Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per m	

BD# MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD7# TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 5,43 Euros

Són CINC Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per m

BD7F-1OJ1 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 3,96 Euros

Són TRES Euros amb NORANTA - SIS Cèntims per m

BDD# MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD1-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 40,99 Euros

Són QUARANTA Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per u

BDD1-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 116,24 Euros

Són CENT SETZE Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per u

BDD1-1KHW u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 535x535 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 69,40 Euros

Són SEIXANTA - NOU Euros amb QUARANTA Cèntims per u

BDK# MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2-1KNA u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	48,78 Euros
Són QUARANTA - VUIT Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per u		

BDW#	ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS	
BDW3-FFAJ u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	9,25 Euros
	Són NOU Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per u	
BDW3-FFAK u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	20,37 Euros
	Són VINT Euros amb TRENTA - SET Cèntims per u	
BDW3-FFAO u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,13 Euros
	Són ZERO Euros amb TRETZE Cèntims per u	
BDW3-FFAP u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,30 Euros
	Són ZERO Euros amb TRENTA Cèntims per u	

BF# TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB# TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB3-095Z m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,66 Euros

Són ZERO Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per m

BFB3-096B m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,33 Euros

Són ZERO Euros amb TRENTA - TRES Cèntims per m

BFW# **ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS**

BFWF-09U3 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 2,77 Euros

Són DOS Euros amb SETANTA - SET Cèntims per u

BFWF-09U4 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 4,84 Euros

Són QUATRE Euros amb VUITANTA - QUATRE Cèntims per u

BFY# PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYH-0A2L u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,02 Euros
-------------	---	------------

Són ZERO Euros amb DOS Cèntims per u

BFYH-0A2O u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.	0,02 Euros
-------------	---	------------

Són ZERO Euros amb DOS Cèntims per u

BG# MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1# CAIXES I ARMARIS

BG13U010 u Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment 39,76 Euros

Són TRENTA - NOU Euros amb SETANTA - SIS Cèntims per u

BG16-0BW8 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

153,04 Euros

Són CENT CINQUANTA - TRES Euros amb QUATRE Cèntims per u

BG2# TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2P-1KUK m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,51 Euros
Són QUATRE Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per m		

BG2P-1KUS m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,15 Euros
Són DOS Euros amb QUINZE Cèntims per m		

BG2Q-1KTI m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,87 Euros
Són ZERO Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per m		

BG3# CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG33-G2SX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,99 Euros

Són ZERO Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per m

BG33-G2TA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 0,80 Euros

Són ZERO Euros amb VUITANTA Cèntims per m

BG4# APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG49-18BX u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 28,90 Euros

Són VINT-I-VUIT Euros amb NORANTA Cèntims per u

BG49-18HI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 66,95 Euros

Són SEIXANTA - SIS Euros amb NORANTA - CINCO Cèntims per u

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 99,99 Euros

Són NORANTA - NOU Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 48. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

BG8# MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DOMÒTIQUES I PER A GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS

BG8B-H6J3 u Programador horari amb programació anual, amb accés a bus del sistema per cable, per a carril DIN 196,70 Euros

Són CENT NORANTA - SIS Euros amb SETANTA Cèntims per u

BG8C-H7GS u Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastrat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge 105,69 Euros

Són CENT CINC Euros amb SEIXANTA - NOU Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 49. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

BGW#	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
BGW13000 u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció		1,39 Euros
	Són UN Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per u		
BGW2-093I u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.		13,49 Euros
	Són TRETZE Euros amb QUARANTA - NOU Cèntims per u		
BGWC-09N4 u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.		0,17 Euros
	Són ZERO Euros amb DISSET Cèntims per u		
BGWD-0AS2 u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un aparell de protecció.		0,51 Euros
	Són ZERO Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per u		
BGWD-0AS3 u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un aparell de protecció.		0,46 Euros
	Són ZERO Euros amb QUARANTA - SIS Cèntims per u		

BH# MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BH6# MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I
SENYALITZACIÓ

BH63-H69F u Balisa d'emergència circular amb difusor semiocult de policarbonat i cos de zamak, amb LED d'un flux aproximat d'1,5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 44 IK 07, per a encastar en paraments verticals

113,90 Euros

Són CENT TRETZE Euros amb NORANTA Cèntims per u

BHN#	LLUMS PER A EXTERIORS	
BHN0-1BUD u	Aplic circular de diàmetre >300 mm, amb 2 làmpades de tipus fluorescent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini llis, grau de protecció IP-63, IK03, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	119,00 Euros
	Són CENT DINOÜ Euros per u	
BHN0-1BUJ u	Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 1 làmpada de tipus fluorescent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini amb visera, grau de protecció IP-63, IK03, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	56,10 Euros
	Són CINQUANTA - SIS Euros amb DEU Cèntims per u	
BHN0-1BUL u	Aplic circular de diàmetre >300 mm, amb 1 làmpada de tipus fluorescent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini amb visera, grau de protecció IP-63, IK03, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	41,65 Euros
	Són QUARANTA - UN Euros amb SEIXANTA - CINQ Cèntims per u	
BHNC-2HLO u	Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W	285,15 Euros
	Són DOS-CENTS VUITANTA - CINQ Euros amb QUINZE Cèntims per u	
BHNC-2HZ1 u	Kit accessoris muntatge	16,45 Euros
	Són SETZE Euros amb QUARANTA - CINQ Cèntims per u	

BHR#	FANALS ESPECIALS	
BHR1-218U u	Fanal amb columna d'alumini, de 3,7 m d'alçària, amb 1 llumenera	257,65 Euros
	Són DOS-CENTS CINQUANTA - SET Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per u	
BHR1-218V u	Fanal amb columna d'alumini, de 5,2 m d'alçària, amb 1 llumenera	321,45 Euros
	Són TRES-CENTS VINT-I-UN Euros amb QUARANTA - CINC Cèntims per u	
BHR1-218Z u	Capçal model LYON 400xled	399,90 Euros
	Són TRES-CENTS NORANTA - NOU Euros amb NORANTA Cèntims per u	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 53. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

BHW#	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	
BHW2-06DS u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.	0,56 Euros
	Són ZERO Euros amb CINQUANTA - SIS Cèntims per u	
BHW8-06IY u	Part proporcional d'accessoris per a columnes Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.	29,50 Euros
	Són VINT-I-NOU Euros amb CINQUANTA Cèntims per u	

BJ#	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
-----	--

BJM#	ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
------	---

BJM4-20L1	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m ³ /h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical
-----------	---	--

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

333,87 Euros

Són TRES-CENTS TRENTA - TRES Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per u

BN# VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN2# VÀLVULES DE SOLETA

BN23-10KW u Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de Polipropilè-copolímer
PP-R, de diàmetre nominal 32 mm, amb eix recte

16,35 Euros

Són SETZE Euros amb TRENTA - CINC Cèntims per u

BN3# VÀLVULES DE BOLA

BN33-2K39 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

33,59 Euros

Són TRENTA - TRES Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per u

BN8# **VÀLVULES DE RETENCIÓ**

BN81-2LIC u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 40 (per a tub de 50 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM)

115,78 Euros

Són CENT QUINZE Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per u

BNB# **VÀLVULES DE BOIA**

BNB0-0WTB u	Vàlvula de boia de transmissió directa amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	166,44 Euros
<hr/>		
Són CENT SEIXANTA - SIS Euros amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per u		

BNX# GRUPS DE PRESSIÓ I DIPÒSITS

BNX5-0TT1	u	Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m ³ /h, com a màxim, pressió màxima de 3 bar i mínima de 2 bar amb motor monofàsic Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	234,08 Euros
Són DOS-CENTS TRENTA - QUATRE Euros amb VUIT Cèntims per u			

BQ#	MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQ1#	BANCS	
BQ15-20BB u	Cadira NEOBARCINO ref UM304NS o equivalent	322,00 Euros
	Són TRES-CENTS VINT-I-DUES Euros per u	
BQ15-20NB u	Banc NEOBARCINO ref UM304N o equivalent	384,00 Euros
	Són TRES-CENTS VUITANTA - QUATRE Euros per u	

BQ2# **PAPERERES**

BQ23-0TBP u Paperera VIDA XXL ref PA679 o equivalent 198,00 Euros

Són CENT NORANTA - VUIT Euros per u

BR#	MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	
BR3#	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS	
BR38-21CN t	Grava de riu, de 12 a 18 mm	70,54 Euros
	Són SETANTA Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per t	
BR3D-21GI m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	41,44 Euros
	Són QUARANTA - UN Euros amb QUARANTA - QUATRE Cèntims per m3	
BR3D-21GK m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	29,75 Euros
	Són VINT-I-NOU Euros amb SETANTA - CINC Cèntims per m3	

BR4# ARBRES I PLANTES

BR414-222Wu Albizia julibrissin Boubri (OMBRELLA ®) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 119,45 Euros

Són CENT DINOEU Euros amb QUARANTA - CINQ Cèntims per u

BR45B-247H u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 106,93 Euros

Són CENT SIS Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per u

BR4U1-21T6 m2 Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació directa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 8,91 Euros

Són VUIT Euros amb NORANTA - UN Cèntims per m2

C#		MÀQUINARIA	
C1#		MAQUINÀRIA	
C11#		MAQUINÀRIA TRENCADORA	
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	17,66 Euros
		Són DISSET Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per h	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	17,66 Euros
		Són DISSET Euros amb SEIXANTA - SIS Cèntims per h	

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 65. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

C13#	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C131-005G	h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	76,12 Euros
	Són SETANTA - SIS Euros amb DOTZE Cèntims per h	
C133-00EQ	h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	54,74 Euros
	Són CINQUANTA - QUATRE Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per h	
C133-00EW	h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	50,83 Euros
	Són CINQUANTA Euros amb VUITANTA - TRES Cèntims per h	
C136-00F4	h Motoanivelladora petita	68,79 Euros
	Són SEIXANTA - VUIT Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per h	
C138-00KQ	h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	104,01 Euros
	Són CENT QUATRE Euros amb UN Cèntims per h	
C138-00KR	h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	76,30 Euros
	Són SETANTA - SIS Euros amb TRENTA Cèntims per h	
C139-00LK	h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	98,31 Euros
	Són NORANTA - VUIT Euros amb TRENTA - UN Cèntims per h	
C13A-00FP	h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	6,25 Euros
	Són SIS Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per h	
C13A-00FR	h Compactador duplex manual de 700 kg	8,71 Euros
	Són VUIT Euros amb SETANTA - UN Cèntims per h	
C13C-00LP	h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	57,49 Euros
	Són CINQUANTA - SET Euros amb QUARANTA - NOU Cèntims per h	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 66. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

C15#		MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	44,79 Euros
		Són QUARANTA - QUATRE Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per h	
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	31,84 Euros
		Són TRENTA - UN Euros amb VUITANTA - QUATRE Cèntims per h	
C1503000	h	Camió grua	52,68 Euros
		Són CINQUANTA - DOS Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per h	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	48,97 Euros
		Són QUARANTA - VUIT Euros amb NORANTA - SET Cèntims per h	
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	48,60 Euros
		Són QUARANTA - VUIT Euros amb SEIXANTA Cèntims per h	
C152-003B	h	Camió grua	51,31 Euros
		Són CINQUANTA - UN Euros amb TRENTA - UN Cèntims per h	
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	33,03 Euros
		Són TRENTA - TRES Euros amb TRES Cèntims per h	
C15E-0062	h	Dúmpfer d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	27,70 Euros
		Són VINT-I-SET Euros amb SETANTA Cèntims per h	
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,48 Euros
		Són QUINZE Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per h	

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 67. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

C17# MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS

C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	174,76 Euros
		Són CENT SETANTA - QUATRE Euros amb SETANTA - SIS Cèntims per h	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	69,60 Euros
		Són SEIXANTA - NOU Euros amb SEIXANTA Cèntims per h	
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	3,24 Euros
		Són TRES Euros amb VINT-I-QUATRE Cèntims per h	
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,00 Euros
		Són DOS Euros per h	
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	1,60 Euros
		Són UN Euros amb SEIXANTA Cèntims per h	

C2#	EINES		
C20#	EINES		
C2001000	h	Martell trencador manual	3,19 Euros
		Són TRES Euros amb DINOÜ Cèntims per h	
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,50 Euros
		Són TRES Euros amb CINQUANTA Cèntims per h	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	3,73 Euros
		Són TRES Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per h	

CR#	MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA	
CR1#	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY	
CR11-00JS	h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	52,42 Euros
	Són CINQUANTA - DOS Euros amb QUARANTA - DOS Cèntims per h	

CR2# MAQUINÀRIA PER A TRACTAMENTS FÍSICS DEL SÒL

CR21-0068	h	Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de 0.6 a 1.19 m	31,43 Euros
-----------	---	---	-------------

Són TRENTA - UN Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per h

CRE# MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS

CRE0-00C0 h Motoserra 3,65 Euros

Són TRES Euros amb SEIXANTA - CINC Cèntims per h

E#	PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ	
EF#	TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS	
EFM#	ACCESSORIS DE MUNTATGE	
EFMP111E	u Connexió a xarxa general existent	202,77 Euros
	Són DOS-CENTS DOS Euros amb SETANTA - SET Cèntims per u	

EQ#	EQUIPAMENTS	
EQ0CPR01	u Subministrament i col·locació de reixat d'accès a la zona posterior a l'edifici de 5500x2150 mm, format per bastiment fixat a terra amb pletina i cargols, amb perfil de 60x60 mm i dues fulles batents de 80 cm d'amplada i un panell fixe en el lateral, amb emmarcat perimetral de pletina de 50x6 mm i barrots calibrats de 12 mm de diàmetre disposats cada 100 mm aproximadament. Inclosos mecanismes de tancament i fixació. Tot el conjunt galvanitzat, per a esmaltar. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra. Ref M5 de la planilla de fusteria.	3.325,00 Euros
Són TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC Euros per u		
EQ0CPR02	u Subministrament i col·locació de porta d'accès a la zona de servei de 1110x2150 mm, format per bastiment fixat a terra amb pletina i cargols, amb perfil de 40x60 mm i una fulla batent amb emmarcat perimetral de pletina de 50x6 mm i barrots verticals calibrats de 12 mm de diàmetre disposats cada 100 mm aproximadament. Inclosos mecanismes de tancament i fixació. Tot el conjunt galvanitzat, per a esmaltar. Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra. Ref M10 de la planilla de fusteria.	1.353,00 Euros
Són MIL TRES-CENTS CINQUANTA - TRES Euros per u		

EQ1# BANCS

EQ11U010	m	Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de teka de 70x70 mm fixats a estructura de base de passamans i perfils laminats T d'acer galvanitzat. Taulons amb encaixos i cantells bisellats, recolzats sobre volanderes de nilon de 5 mm de gruix i 25 mm de diàmetre i collats amb caragols tipus allen d'acer inoxidable amb cabota cònica encastrada en suport. Ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Segons detalls de projecte.	267,00 Euros
----------	---	--	--------------

Són DOS-CENTS SEIXANTA - SET Euros per m

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 76. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

EYTT0001 u Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra.

636,19 Euros

Són SIS-CENTS TRENTA - SIS Euros amb DINOÜ Cèntims per u

LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

Pàg. 77. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

HERZ0000	u	Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra.	2.035,37 Euros
----------	---	--	----------------

Són DOS MIL TRENTA - CINC Euros amb TRENTA - SET Cèntims per u

K#	PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDIFICACIÓ	
K2#	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
K2R#	GESTIÓ DE RESIDUS	
K2RAZ002	u Certificat de valorització de residus Són DEU Euros amb VUITANTA Cèntims per u	10,80 Euros
K2RAZ003	u Acceptació prèvia Són SETANTA - DOS Euros per u	72,00 Euros
K2RAZ004	u Full de seguiment Són TRES Euros amb NORANTA - VUIT Cèntims per u	3,98 Euros
K2RAZ005	u Lloguer de contenidors Són VINT-I-CINC Euros per u	25,00 Euros

P#	PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS	
P2#	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
P21#	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
P21R0-REG1u	Instal·lació de sistema de reg formada per anella per degoteig, connectat a la corresponent electrovàlvula controlada mitjançant programador. Tot el sistema connectat a la xarxa de subministrament d'aigua i en ple funcionament. Amidament per unitat d'arbre.	60,78 Euros
	Són SEIXANTA Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per u	
P21R0-REGm2	Instal·lació de sistema de reg formada per aspersors, connectats a les corresponents electrovàlvules controlades mitjançant programador. Tot el sistema connectat a la xarxa de subministrament d'aigua i en ple funcionament.	15,90 Euros
	Són QUINZE Euros amb NORANTA Cèntims per m2	

PB# PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1# BARANES

PB12-DIS8 u Barana formada per estructura de base de tubs d'acer galvanitzat de 40x40 mm folrada per totes les seves cares amb xapa d'acer de 3mm per a esmaltar. Inclòs passamà de 50 mm de diàmetre per esmaltar. Ancorada a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra. Amb una capa d'emprimació antioxidant. Referència M18 de la planilla de fusteria. 1.852,00 Euros

Són MIL VUIT-CENTS CINQUANTA - DOS Euros per u

PB1C-61TT m Barana formada per doble passamà d'acer per a esmaltar, format per dos tubs rodons de D 30 a 50 mm, muntants de passamà de 70x7 mm cada metre, ancorats a solera de formigó amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra, i sòcol inferior de xapa de 10 mm de gruix i 10cm d'alçada. Amb una capa d'emprimació antioxidant. Referència M19 de la planilla de fusteria. Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT. 57,23 Euros

Són CINQUANTA - SET Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m

PG# INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I
MINIEÒLICA

PG0# INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ

PG00-0000 u Subministrament i instal·lació d'estació de recàrrega de vehicles elèctrics per a
mode de càrrega 1 composta per caixa de recàrrega de vehicle elèctric,
metà·lica, per a alimentació monofàsica a 400/230 V para potencia maxima de
40 kw. A negociar con emptesa comercializadora 1.665,00 Euros

Són MIL SIS-CENTS SEIXANTA - CINCO Euros per u

PG03-6100 u Subministrament i instal·lació de sistemes de connexió, protecció i mesura per
a Caixa General de Protecció TMF10. 1.650,00 Euros

Són MIL SIS-CENTS CINQUANTA Euros per u

001# MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
(001MTEN0#)

001001 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (K2164771)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0140000	h	Manobre	24,39000	0,60000	14,63400
A0150000	h	Manobre especialista	25,22000	0,60000	15,13200
C2001000	h	Martell trencador manual	3,19000	0,30000	0,95700
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	29,76600	0,01500	0,44649
Total Net					31,16949
PREU TOTAL					31,16949 Euros

Són TRENTA - UN Euros amb DISSET Cèntims per m2

001002 m3 Enderroc de mur de tàpia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
 m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
 m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
 m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
 (P2140-4RND)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	6,87600	167,70564
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	167,70564	0,01500	2,51558
Total Net					170,22122
PREU TOTAL					170,22122 Euros

Són CENT SETANTA Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per m3

001003 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
 Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (K2192913)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0140000	h	Manobre	24,39000	0,20000	4,87800
A0150000	h	Manobre especialista	25,22000	0,60000	15,13200

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDÍFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

C1101200	h	Compressor+dos martells pneumàti	17,66000	0,15000	2,64900
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	20,01000	0,01500	0,30015
Total Net					22,95915
PREU TOTAL					22,95915 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb NORANTA - SIS Cèntims per m2

001004 u Retirada de mobiliari amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. (K21QU000)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0140000	h	Manobre	24,39000	20,00000	487,80000
C1503000	h	Camió grua	52,68000	3,07400	161,93832
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	487,80000	0,01500	7,31700
Total Net					657,05532
PREU TOTAL					657,05532 Euros

Són SIS-CENTS CINQUANTA - SET Euros amb SIS Cèntims per u

001005 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P2143-4RQX)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,10000	2,43900
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,22000	0,60000	15,13200
C111-0056	h	Compressor+dos martells pneumàti	17,66000	0,15000	2,64900
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	17,57100	0,01500	0,26357
Total Net					20,48357
PREU TOTAL					20,48357 Euros

Són VINT Euros amb QUARANTA - VUIT Cèntims per m2

001006 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P2148-49LD)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a	57,49000	0,02400	1,37976
Total Net					1,37976
PREU TOTAL					1,37976 Euros

Són UN Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per m

001007 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
(P214S-73G5)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,10000	2,43900
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,22000	0,20000	5,04400
C111-0056	h	Compressor+dos martells pneumàtics	17,66000	0,05000	0,88300
C138-00KQ	h	Pala carregadora s/pneumàtics 15	104,01000	0,00070	0,07281
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,48300	0,01500	0,11225
Total Net					8,55106
PREU TOTAL					8,55106 Euros

Són VUIT Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per m

001008 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1" o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
(P21D3-HCLF)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,12000	2,92680
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,12000	3,62280
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	6,54960	0,03000	0,19649
Total Net					6,74609
PREU TOTAL					6,74609 Euros

Són SIS Euros amb SETANTA - CINC Cèntims per m

001009 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

prèviament i expressament per la DF.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P2R6-414J)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
C154-003N	h	Camió transp.7 t	33,03000	0,22255	7,35083
C138-00KR	h	Pala carregadora s/pneumàtics 8	76,30000	0,01100	0,83930
Total Net					8,19013
PREU TOTAL					8,19013 Euros

Són VUIT Euros amb DINOÜ Cèntims per m3

001010 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Els mitjans de l'enderroc hauran de garantir i documentar que es compleixen les indicacions del Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea publicat el setembre de 2016.
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P2RA-EU3Q)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
B2RA-28TS	t	Deposició controlada centre reci	22,23000	1,00000	22,23000
Total Net					22,23000
PREU TOTAL					22,23000 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m3

001011 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
(P2217-55T1)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
C139-00LK	h	Pala excavadora giratoria s/pneu	98,31000	0,03800	3,73578
Total Net					3,73578
PREU TOTAL					3,73578 Euros

Són TRES Euros amb SETANTA - QUATRE Cèntims per m3

001012 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P2257-54B8)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, 12	76,12000	0,05000	3,80600
C138-00KQ	h	Pala carregadora s/pneumàtics 15	104,01000	0,02600	2,70426
Total Net					6,51026
PREU TOTAL					6,51026 Euros

Són SIS Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per m3

001013 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió
 Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
 No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
 Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
 També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
 Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
 (P221B-EL9I)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
C133-00EQ	h	Minicarregadora s/pneumàtics 2 a	54,74000	0,19500	10,67430
Total Net					10,67430
PREU TOTAL					10,67430 Euros

Són DEU Euros amb SEIXANTA - SET Cèntims per m3

001014 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
 Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

(P221D-DZ32)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
C133-00EQ	h	Minicarregadora s/pneumàtics 2 a	54,74000	0,21800	11,93332
Total Net					11,93332
PREU TOTAL					11,93332 Euros

Són ONZE Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per m3

001015 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:-

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

(E2R35035)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	31,84000	0,55000	17,51200
Total Net					17,51200
PREU TOTAL					17,51200 Euros

Són DISSET Euros amb CINQUANTA - UN Cèntims per m3

001016 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P2RB-HFVM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no cont. de	1,12000	1,60000	1,79200
Total Net					1,79200
PREU TOTAL					1,79200 Euros

Són UN Euros amb SETANTA - NOU Cèntims per m3

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 7

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

001017 m2 Desmuntatge i retirada completa de coberta inclinada de plaques conformades de fibrociment, amb mitjans manuals o mecànics. Inclosos medis auxiliars i de protecció personal i col·lectiva especials per a la retirada de residus perillosos, segons normativa de Seguretat i Salut en el Treball vigent. Inclosa càrrega sobre camió adequat (P214K-CRN0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	1,20000	29,26800
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	29,26800	0,01500	0,43902
Total Net					29,70702
PREU TOTAL					29,70702 Euros

Són VINT-I-NOU Euros amb SETANTA - UN Cèntims per m2

001018 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus especials, amb contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials.
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
 (K2R641EE)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0150000	h	Manobre especialista	25,22000	0,75000	18,91500
C1RAP100	m3	Subministr.cont.estruc.reixa met	67,40000	1,00000	67,40000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	18,91500	0,01000	0,18915
Total Net					86,50415
PREU TOTAL					86,50415 Euros

Són VUITANTA - SIS Euros amb CINQUANTA Cèntims per m3

001019 kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
 (K2RA7FD0)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 1. 8

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

	codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
	B2RA-28VA	kg	Deposició controlada dipòsit aut	0,22000	1,00000	0,22000
					Total Net	0,22000
					PREU TOTAL	0,22000 Euros
Són ZERO Euros amb VINT-I-DUES Cèntims per kg						
001020	u		Certificat de valorització de residus (K2RAZ002)			
					Total Net	10,80000
					PREU TOTAL	10,80000 Euros
Són DEU Euros amb VUITANTA Cèntims per u						
001021	u		Acceptació prèvia (K2RAZ003)			
					Total Net	72,00000
					PREU TOTAL	72,00000 Euros
Són SETANTA - DOS Euros per u						
001022	u		Full de seguiment (K2RAZ004)			
					Total Net	3,98000
					PREU TOTAL	3,98000 Euros
Són TRES Euros amb NORANTA - VUIT Cèntims per u						
001023	u		Lloguer de contenidors (K2RAZ005)			
					Total Net	25,00000
					PREU TOTAL	25,00000 Euros
Són VINT-I-CINC Euros per u						

002# FONAMENTS
(002FONA0#)

002001 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (P3Z3-D53H)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,15000	3,65850
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,07500	2,19075
B067-2A9W	m3	Formigó neteja HL-150/P/20	68,29000	0,10500	7,17045
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	5,84925	0,01500	0,08774
Total Net					13,10744
PREU TOTAL					13,10744 Euros

Són TRETZE Euros amb ONZE Cèntims per m2

002002 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2
 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
 El pes s'obindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
 L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
 (P310-D51N)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	25,93000	0,00800	0,20744
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,21000	0,00600	0,17526
B0B6-107E	kg	Acer b/corrug.obra man.taller B5	1,22836	1,00000	1,22836
B0AM-078F	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,51000	0,00510	0,00770
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,38270	0,01500	0,00574
Total Net					1,62450
PREU TOTAL					1,62450 Euros

Són UN Euros amb SEIXANTA - DOS Cèntims per kg

002003 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
 (P312-D4W6)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDÍFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 2. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,25000	6,09750
B06E-11H5	m3	Formigó HA-25/B / 20 / IIa,>= 27	79,31000	1,10000	87,24100
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	6,09750	0,01500	0,09146
Total Net					93,42996
PREU TOTAL					93,42996 Euros

Són NORANTA - TRES Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per m3

002004 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
 (P446-DMAI)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93000	0,01200	0,31116
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19000	0,01200	0,36228
B44Z-0M10	kg	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.	1,48000	1,00000	1,48000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,67344	0,02500	0,01684
Total Net					2,17028
PREU TOTAL					2,17028 Euros

Són DOS Euros amb DISSET Cèntims per kg

003# ESTRUCTURA
(003ESTR0#)

003001 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
 (P44C-DP1F)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	26,03000	0,01500	0,39045
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,70000	0,01500	0,44550
B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.	1,37000	1,00000	1,37000
C206-00DW	h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèct	3,50000	0,01500	0,05250
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,83595	0,02500	0,02090
Total Net					2,27935
PREU TOTAL					2,27935 Euros

Són DOS Euros amb VINT-I-VUIT Cèntims per kg

003002 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
 Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
 (P443-FHT2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	26,03000	0,01300	0,33839
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,70000	0,02500	0,74250
B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.	1,27000	1,00000	1,27000
C206-00DW	h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèct	3,50000	0,02500	0,08750
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,08089	0,02500	0,02702
Total Net					2,46541
PREU TOTAL					2,46541 Euros

Són DOS Euros amb QUARANTA - SET Cèntims per kg

003003 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
 Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a

retalls.
(P4LC-654B)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,24000	5,53680
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,12000	3,11880
B4L2-FGL3	m2	Perfil xapa colab.acer galv.,g=0	13,79000	1,02000	14,06580
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	8,65560	0,01500	0,12983
Total Net					22,85123
PREU TOTAL					22,85123 Euros

Són VINT-I-DUES Euros amb VUITANTA - CINC Cèntims per m2

003004 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
(P4B9-D6R9)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	25,93000	0,03000	0,77790
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,21000	0,03000	0,87630
B0AM-078F	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,51000	0,02000	0,03020
B0B8-108B	m2	Malla electr.acer corr.ME 20x20c	8,10000	1,20000	9,72000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,65420	0,01500	0,02481
Total Net					11,42921
PREU TOTAL					11,42921 Euros

Són ONZE Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per m2

003005 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
(P45C1-D61K)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,90400	22,04856
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,22600	6,60146
B06E-11CP	m3	Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 27	79,31000	1,02000	80,89620
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	28,65002	0,02500	0,71625
Total Net					110,26247
PREU TOTAL					110,26247 Euros

Són CENT DEU Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per m3

004# COBERTES
(005COB00#)

004001 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-40, col·locada entre dues capes separadores i acabat amb un paviment doblat de rajola ceràmica, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 (P51E-61T0)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
P511-390X	m2	Acabat terrat,2 rajoles,ceràm.co	46,71996	1,00000	46,71996
P7Z0-5QEW	m2	Arrebossat bona vista p/suport m	35,01982	0,04000	1,40079
P2142-4RM.	m2	Repicat arreb.,mort.ciment,m.man	14,85351	0,10000	1,48535
P7Z1-DX97	m2	Capa protecció morter 1:6,g=3cm	8,99310	1,00000	8,99310
P214Q-4RP	m	Arrencada minvell, ceràm.m.man.,	3,71338	0,20000	0,74268
P7B1-6Q3O	m2	Geotèxtil feltre PP no teix. lli	2,65652	1,00000	2,65652
P7Z5-5QET	m	Matarracó,radi=6cm morter 1:6	10,69059	0,20000	2,13812
P713-DXF3	m2	Membrana PN-1,d'una làmina,3,8kg	18,82548	1,00000	18,82548
P5ZD4-528Y	m2	Minvell c/parament part sup.hori	41,61989	0,04000	1,66480
P7Z9-DQW\	m2	Reforç lin. membr.LBM(SBS)-40-FV	27,09189	0,15000	4,06378
-DT40	m3	Transp.residus inerts o no espec	26,05000	0,00600	0,15630
Total Net					88,84688
PREU TOTAL					88,84688 Euros

Són VUITANTA - VUIT Euros amb VUITANTA - CINC Cèntims per m2

006# REVESTIMENTS CONTINUS
(006RECO0#)

006001 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 En paraments verticals:
 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
 En paraments horitzontals:
 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
 Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
 (P81F-CWFZ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
P811-3FFT	m2	Arrebossat bona vista,vert.ext.,	33,04022	0,15000	4,95603
P2142-4RM.	m2	Repicat arreb.,mort.ciment,m.man	14,85351	0,15000	2,22803
P89H-4V7I	m2	Pintat vert. ext. ciment,pintura	5,96381	1,00000	5,96381
Total Net					13,14787
PREU TOTAL					13,14787 Euros

Són TRETZE Euros amb QUINZE Cèntims per m2

006002 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 En paraments verticals:
 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
 En paraments horitzontals:
 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
 Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
 (P811-3FE4)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,28000	6,82920
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,56000	16,35760
B011-05ME	m3	Aigua	1,73000	0,00705	0,01220
B811-1ZWS	t	Morter calç GP,CSIII-W0,sacs	51,25000	0,02268	1,16235

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 5. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

C17A-00JL	h	Mesc.cont. sacs	1,60000	0,28000	0,44800
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	23,18680	0,02500	0,57967
Total Net					25,38902
PREU TOTAL					25,38902 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb TRENTA - NOU Cèntims per m2

006003 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 En paraments verticals:
 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
 En paraments horitzontals:
 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
 Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
 (P811-3F34)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,48000	11,70720
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,66000	19,27860
B07F-0LT6	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill	181,21601	0,01836	3,32713
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	30,98580	0,02500	0,77465
Total Net					35,08758
PREU TOTAL					35,08758 Euros

Són TRENTA - CINC Euros amb NOU Cèntims per m2

006004 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriestrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 25 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
 Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
 (P83EC-9ACO)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,10500	2,42235
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,37300	9,69427
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadh., ampl.=fi	0,59000	0,94000	0,55460
B7J1-0SLO	m	Cinta pap.resist., p/junts plaqu	0,04000	4,00000	0,16000

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 5. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

B7J6-0GSL	kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,31000	0,80000	1,04800
B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC,peça simp.,perf.con	1,43000	0,21000	0,30030
B6B1-0KK4	m	Canal planxa acer galv.params.ho	0,88000	0,95000	0,83600
B6B1-0KK8	m	Muntant planxa acer galv.params.	1,02000	2,33000	2,37660
B0CC0-21P	m2	Placa guix lamin.,H,g=25mm,vora	18,19000	1,03000	18,73570
B7C93-0IX1	m2	Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a	4,57000	1,00000	4,57000
B0AO-07II	u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,17000	6,00000	1,02000
B0AQ-07EX	cu	Visos,galvanitzats	2,63000	0,12000	0,31560
B0AQ-07GR	cu	Visos p/guix lam.	9,30000	0,30000	2,79000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,11662	0,01500	0,18175
				Total Net	45,00517
				PREU TOTAL	45,00517 Euros

Són QUARANTA - CINC Euros amb UN Cèntims per m2

008# PAVIMENTS
(008PAV10#)

008001 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
 No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
 (P924-DX6W)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,05000	1,21950
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,22000	0,10000	2,52200
B036-21CH	t	Grava reciclat mixt form./ceràm.	11,80000	0,17504	2,06547
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual,700 kg	8,71000	0,05000	0,43550
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,74150	0,01500	0,05612
Total Net					6,29859
PREU TOTAL					6,29859 Euros

Són SIS Euros amb TRENTA Cèntims per m2

008002 m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 (P93L-B3FM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,24000	5,85360
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,22000	0,02250	0,56745
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,12000	3,50520
B069-2A9H	m3	Form.no estructural HNE-15/B/20	69,73000	0,15750	10,98248
C15E-0062	h	Dúmpfer 1,5t,hidràulic	27,70000	0,02250	0,62325
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	9,92625	0,01500	0,14889
Total Net					21,68087
PREU TOTAL					21,68087 Euros

Són VINT-I-UN Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per m2

008003 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
 (P9Z3-DP66)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	25,93000	0,03000	0,77790
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,21000	0,03000	0,87630
B0AM-078F	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,51000	0,02040	0,03080

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 6. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

B0B8-1089	m2	Malla electr.acer corr.ME 20x20c	5,99000	1,20000	7,18800
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,65420	0,01500	0,02481
Total Net					8,89781
PREU TOTAL					8,89781 Euros

Són VUIT Euros amb NORANTA Cèntims per m2

008004 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb corrò vibrant (P9GA-AIY8)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,14000	3,41460
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	29,21000	0,07000	2,04470
B9G0-1KQL	m3	Form.+addit.,p/pav.continu	77,62000	0,15000	11,64300
C173-005K	h	Corró vibratori autopropulsat pn	69,60000	0,03000	2,08800
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	5,45930	0,01500	0,08189
Total Net					19,27219
PREU TOTAL					19,27219 Euros

Són DINOU Euros amb VINT-I-SET Cèntims per m2

008005 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
 kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
 Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments.
 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
 (P9V3-H9EF)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	25,93000	0,01000	0,25930
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,21000	0,01200	0,35052
B0B6-107E	kg	Acer b/corrug.obra man.taller B5	1,22836	1,00000	1,22836
B0AM-078F	kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,51000	0,01200	0,01812
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	0,60982	0,01500	0,00915
Total Net					1,86545
PREU TOTAL					1,86545 Euros

Són UN Euros amb VUITANTA - SET Cèntims per kg

008006 m3 Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
 kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris

següents:
 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
 Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments.
 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
 (P9V3-H9EC)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,80000	19,51200
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,40000	11,68400
B06E-12FM	m3	Formigó HA-30/P / 10 / I + E, >=	100,77000	1,10000	110,84700
C172-003J	h	Camió bomba formigonar	174,76000	0,25000	43,69000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	31,19600	0,01500	0,46794
Total Net					186,20094
PREU TOTAL					186,20094 Euros

Són CENT VUITANTA - SIS Euros amb VINT Cèntims per m3

008007 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
 L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
 No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
 (P9A2-DN4W)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,05000	1,21950
B011-05ME	m3	Aigua	1,73000	0,05000	0,08650
B03C-HG1A	m3	Sauló s/garbellar	18,27000	1,15000	21,01050
C151-002Z	h	Camió cisterna 8m3	48,97000	0,02500	1,22425
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, 12	76,12000	0,07000	5,32840
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	68,79000	0,03500	2,40765
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,21950	0,01500	0,01829
Total Net					31,29509
PREU TOTAL					31,29509 Euros

Són TRENTA - UN Euros amb TRENTA Cèntims per m3

008008 m2 Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
 Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 (P9D5-35TS)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,20000	4,61400
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,03000	0,73170
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,45000	11,69550
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós C2 # (UNE-EN 12	0,71000	7,00350	4,97249

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 6. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

B053-1VF9	kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 1	1,01000	1,42500	1,43925
B0FG2-0GM	m2	Rajola gres premsat esmaltat ant	20,16000	1,02000	20,56320
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	17,04120	0,01500	0,25562

Total Net 44,27176

PREU TOTAL 44,27176 Euros

Són QUARANTA - QUATRE Euros amb VINT-I-SET Cèntims per m2

008009 m2 Paviment flotant amb aïllament acústic format per llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, armadura de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, aïllament amb banda acústica de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i un desenvolupament de 20 cm, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, amb una repercusió de 1.35 m/m2 de paviment, aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 30 mm de gruix amb vel negre, aïllament antivibratori amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 kN/m2, i una superfície entre 6 i 12 m2
 Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
 Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
 (P7CR4-9F98)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
P7CR7-9ET	m2	Aïllament antivibratori terres f	7,25155	1,00000	7,25155
P7C70-F168	m	Aïllament poliet.exp.,g=5mm,dese	2,54037	1,35000	3,42950
P7C71-DBFI	m2	Aïllament lám.poliet.exp.n/retic	4,88222	1,00000	4,88222
P7C45-5PP	m2	Aïllam.placa semirígida de llana	9,76656	1,00000	9,76656
P4B9-D6QU	m2	Armadura p/fissuració sup.lloses	2,60520	1,00000	2,60520
P93E-57QA	m2	Llosa,g=5cm,form.HA-25/P/20/I	10,01834	1,00000	10,01834

Total Net 37,95337

PREU TOTAL 37,95337 Euros

Són TRENTA - SET Euros amb NORANTA - CINC Cèntims per m2

009# MANYERIA
(009MANY0#)

009001 m2 Porta corredissa de doble xapa per a esmaltar, de 3.2 a 3.6 m d'amplària, amb operador electromecànic i accionament a distància, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
 Amb dues mans d'imprimació antioxidant, per a esmaltar.
 Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra.
 Ref M11 de la planilla de fusteria.
 Inclòs mecanisme i connexions per a l'obertura automàtica.
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

(PAR5-6NMQ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,65000	15,85350
A0F-000B	h	Oficial 1a #	29,21000	0,65000	18,98650
B07F-0LT5	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc	100,75200	0,00420	0,42316
BAR5-1BRV	m2	Porta corredissa d'acer galvanit	529,91000	1,00000	529,91000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	34,84000	0,02500	0,87100
Total Net					566,04416
PREU TOTAL					566,04416 Euros

Són CINQ-CENTS SEIXANTA - SIS Euros amb QUATRE Cèntims per m2

009002 u Subministrament i col·locació de reixat d'accès a la zona posterior a l'edifici de 5500x2150 mm, format per bastiment fixat a terra amb pletina i cargols, amb perfil de 60x60 mm i dues fulles batents de 80 cm d'amplada i un panell fixe en el lateral, amb emmarcat perimetral de pletina de 50x6 mm i barrots calibrats de 12 mm de diàmetre disposats cada 100 mm aproximadament. Inclosos mecanismes de tancament i fixació.
 Tot el conjunt galvanitzat, per a esmaltar.
 Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra.
 Ref M5 de la planilla de fusteria.
 (EQ0CPR01)

Total Net 3.325,00000

PREU TOTAL 3.325,00000 Euros

Són TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC Euros per u

009003 u Subministrament i col·locació de porta d'accès a la zona de servei de 1110x2150 mm, format per bastiment fixat a terra amb pletina i cargols, amb perfil de 40x60 mm i una fulla batent amb emmarcat perimetral de pletina de 50x6 mm i barrots verticals calibrats de 12 mm de diàmetre disposats cada 100 mm aproximadament. Inclosos mecanismes de tancament i fixació.
 Tot el conjunt galvanitzat, per a esmaltar.
 Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra.
 Ref M10 de la planilla de fusteria.
 (EQ0CPR02)

Total Net 1.353,00000

PREU TOTAL 1.353,00000 Euros

Són MIL TRES-CENTS CINQUANTA - TRES Euros per u

009004 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 7. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.
(EQ0CPR03)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,15000	3,65850
A0F-000B	h	Oficial 1a #	29,21000	0,15000	4,38150
B069-2A9P	m3	Formigó no estructural HNE-15/P/	67,84000	0,04500	3,05280
B44Z-0LZM	kg	Acer S235JR,peça comp.,perf.lam.	2,17000	1,00000	2,17000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	8,04000	0,01500	0,12060
Total Net					13,38340
PREU TOTAL					13,38340 Euros

Són TRETZE Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per m

009005 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat. de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs reforç amb perfil L-50 d'acer galvanitzat, i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.
Criteri d'amidament: m amidat segons les especificacions de la DT.
(EQ0CPR04)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,15000	3,65850
A0F-000B	h	Oficial 1a #	29,21000	0,15000	4,38150
B069-2A9P	m3	Formigó no estructural HNE-15/P/	67,84000	0,04500	3,05280
B44Z-0LZM	kg	Acer S235JR,peça comp.,perf.lam.	2,17000	2,70000	5,85900
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	8,04000	0,01500	0,12060
Total Net					17,07240
PREU TOTAL					17,07240 Euros

Són DISSET Euros amb SET Cèntims per m

009006 m Doble passamà d'acer per a esmaltar, format per dos tubs rodons de D 30 a 50 mm col·locats amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorats a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra.
Amb una capa d'emprimació antioxidant.
Referència M12 de la planilla de fusteria.
Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.
(PB1C-61T2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a	16,47183	2,00000	32,94366
P89P-45FZ	m	Pintat tub acer,esmlt sint.,2an	6,99256	2,00000	13,98512
Total Net					46,92878
PREU TOTAL					46,92878 Euros

Són QUARANTA - SIS Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per m

009007 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó de 50 mm de diàmetre i muntants de 50x5 mm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Amb una capa d'emprimació antioxidant.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
(PB12-DIS6)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 7. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	26,03000	0,20000	5,20600
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,20000	4,87800
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,67000	0,40000	11,86800
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,30000	8,76300
BB10-0XMV	m	Barana acer p/pintar,amb passamà	53,23000	1,00000	53,23000
B07L-1PYB	t	Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UN	40,54000	0,00870	0,35270
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	30,71500	0,02500	0,76788
Total Net					85,06558
PREU TOTAL					85,06558 Euros

Són VUITANTA - CINCO Euros amb SET Cèntims per m

009008 u Porta de perfils d'acer tipus Perfrisa per a esmaltar de quatre fulles batents, per a un buit d'obra de 3940x2000 mm, tela de galliner galvanitzada i bastiment indeterminat, pany de cop, col·locada.
 Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra.
 Ref M14 de la planilla de fusteria.
 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PAB0-617B)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,67000	1,00000	29,67000
BAS0-0ZFLL	u	Ferramenta p/porta int.2bat.preu	69,85000	2,00000	139,70000
BAB0-16WN	u	Porta de perfils d'acer tipus Pe	874,10000	1,00000	874,10000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	29,67000	0,02500	0,74175
Total Net					1.044,21175
PREU TOTAL					1.044,21175 Euros

Són MIL QUARANTA - QUATRE Euros amb VINT-I-UN Cèntims per u

009009 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 900x1500 mm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment indeterminat, per a revestir amb morter de calç, col·locada. Inclou malla metàl·lica soldada a planxa llisa per millorar la consistència i l'adherència del morter a la planxa. Amb pany de companyia.
 Les mides fixades en els plànols són aproximades, cal verificar-les en obra.
 Ref M15 de la planilla de fusteria.
 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PAB0-617A)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,67000	0,40000	11,86800
BAS0-0ZFLL	u	Ferramenta p/porta int.2bat.preu	69,85000	1,00000	69,85000
BAB0-16WN	u	Porta d'acer galvanitzat en perf	360,16000	1,00000	360,16000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,86800	0,02500	0,29670
Total Net					442,17470
PREU TOTAL					442,17470 Euros

Són QUATRE-CENTS QUARANTA - DOS Euros amb DISSET Cèntims per u

009010 u Barana formada per estructura de base de tubs d'acer galvanitzat de 40x40 mm folrada per totes les seves cares amb xapa d'acer de 3mm per a esmaltar. Inclòs passamà de 50 mm de diàmetre per esmaltar.
 Ancorada a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 7. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

l'obra.

Amb una capa d'emprimació antioxidant.

Referència M18 de la planilla de fusteria.

(PB12-DIS8)

Total Net 1.852,00000

PREU TOTAL 1.852,00000 Euros

Són MIL VUIT-CENTS CINQUANTA - DOS Euros per u

009011 m Barana formada per doble passamà d'acer per a esmaltar, format per dos tubs rodons de D 30 a 50 mm, muntants de passamà de 70x7 mm cada metre, ancorats a solera de formigó amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra, i sòcol inferior de xapa de 10 mm de gruix i 10cm d'alçada.

Amb una capa d'emprimació antioxidant.

Referència M19 de la planilla de fusteria.

Criteri d'amidament: m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.

(PB1C-61TT)

Total Net 57,23000

PREU TOTAL 57,23000 Euros

Són CINQUANTA - SET Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per m

013# **INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT**
(020LAMP0#)

013001 u Aplic asimètric, amb 1 làmpada de tipus LED de 7W de potència, 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos d'alumini, difusor de policarbonat opalitzat i marc d'alumini, grau de protecció IP-54, muntat superficialment. Model ABAR color antracita, de la marca DOPO de NOVOLUX, referència 847A-L0107B-04 o equivalent.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
 Totalment instal·lat i en funcionament.

(PHN0-6U33)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,30000	7,77000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,30000	9,05700
BHN0-1BUJ	u	ABAR 7W 847A-L0107B-04	56,10000	1,00000	56,10000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,82700	0,01500	0,25241
Total Net					73,17941
PREU TOTAL					73,17941 Euros

Són SETANTA - TRES Euros amb DIVUIT Cèntims per u

013002 u Aplic de 500x60x60 mm, amb làmpada de tipus LED de 20 W, 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos d'alumini, difusor de vidre, cargols en acer inoxidable i junts de silicona, grau de protecció IP-65, IK08, muntat superficialment. Model NUDUS UP-DOWN color antracita, de la marca KLEWE de HIKLE GROUP, referència 1690103 o equivalent.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
 Totalment instal·lat i en funcionament.
 (PHN0-6U2A)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,30000	7,77000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,30000	9,05700
BHN0-1BUD	u	NUDUS UP-DOWN REF 1690103	119,00000	1,00000	119,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,82700	0,01500	0,25241
Total Net					136,07941
PREU TOTAL					136,07941 Euros

Són CENT TRENTA - SIS Euros amb VUIT Cèntims per u

013003 u Aplic amb 2 làmpades de tipus LED de 3W de potència cada una, 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos d'alumini, difusor de vidre transparent, grau de protecció IP-54, muntat superficialment. Model BEAM color antracita, de la marca DOPO de NOVOLUX, referència 960A-L3106B-04 o equivalent.
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
 Totalment instal·lat i en funcionament.
 (PHN0-6U34)

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDÍFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 8. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,30000	7,77000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,30000	9,05700
BHN0-1BUL	u	BEAM 2x3W 960A-L3106B-04	41,65000	1,00000	41,65000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,82700	0,01500	0,25241
Total Net					58,72941
PREU TOTAL					58,72941 Euros

Són CINQUANTA - VUIT Euros amb SETANTA - TRES Cèntims per u

013004 u Balisa d'alumini, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de policarbonat opal, amb làmpada LED 26W 3000K, col·locada amb fixacions mecàniques. Model LYON color gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 55-E92-Z5-CL o equivalent. Inclòs kit d'accessoris per al muntatge. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. Totalment instal·lada i en funcionament. (PHNE-AIOJ)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,35000	9,06500
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,35000	10,56650
BHNC-2HLC	u	LYON, de la casa LEDS C4, ref 55	285,15000	1,00000	285,15000
BHNC-2HZ1	u	Kit accessoris muntatge	16,45000	1,00000	16,45000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	19,63150	0,01500	0,29447
Total Net					321,52597
PREU TOTAL					321,52597 Euros

Són TRES-CENTS VINT-I-UN Euros amb CINQUANTA - TRES Cèntims per u

013005 u Balisa circular amb difusor de vidre templat i cos en aleació d'alumini anoditzat, amb 1 làmpada de tipus LED de 1,5W de potència 3000K, de 230 V de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 66 IK 07, encastada. Model STEPLED1 de PERFORMANCE IN LIGHTING, referència STL01ANS000WW0D o equivalent. Inclosa caixa per a encastar i dirver de 6W. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. Totalment instal·lat i en funcionament. (PH53-H9YB)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,30000	7,77000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,30000	9,05700
BH63-H69F	u	STEPLED1 de PERFORMANCE IN LIG	113,90000	1,00000	113,90000
BHW2-06DS	u	P.p.accessoris llum.emerg./senya	0,56000	1,00000	0,56000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,82700	0,01500	0,25241
Total Net					131,53941
PREU TOTAL					131,53941 Euros

Són CENT TRENTA - UN Euros amb CINQUANTA - QUATRE Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 8. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

013006 u Fanal format per columna cilíndrica d'alumini i capçal per a fanal de 48W de potència 3000K, de 230V d'alimentació, amb difusor de policarbonat opalitzat, grau de protecció IP65 IK10, muntat sobre dau de formigó.
 Columna model NYLON de 1810 mm d'alçada, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 81-9914-Z5-Z5, o equivalent.
 Capçal model LYON 400xled, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 60-9809-Z5-CL, o equivalent
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
 Totalment instal·lat i en funcionament.
 (PHR0-8FZ1)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,25000	6,47500
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,25000	6,09750
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,60000	18,11400
BHR1-218U	u	Columna model NYLON de 1810 mm	257,65000	1,00000	257,65000
BHR1-218Z	u	Capçal model LYON 400xled	399,90000	1,00000	399,90000
B06E-12CD	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I, >= 200k	70,09000	0,27885	19,54460
BHW8-06IY	u	P.p.accessoris p/columnes	29,50000	1,00000	29,50000
C150-002X	h	Camió cistella h=10m	44,79000	0,25000	11,19750
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	30,68650	0,02500	0,76716
Total Net					749,24576
PREU TOTAL					749,24576 Euros

Són SET-CENTS QUARANTA - NOU Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per u

013007 u Fanal format per columna cilíndrica d'alumini i capçal per a fanal de 48W de potència 3000K, de 230V d'alimentació, amb difusor de policarbonat opalitzat, grau de protecció IP65 IK10, muntat sobre dau de formigó.
 Columna model NYLON de 2310 mm d'alçada, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 81-9915-34-34, o equivalent.
 Capçal model LYON 400xled, gris urbà, de la casa LEDS C4, referència 60-9809-Z5-CL, o equivalent
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
 Totalment instal·lat i en funcionament.
 (PHR0-8FZ2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,25000	6,47500
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,25000	6,09750
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,60000	18,11400
BHR1-218V	u	Columna model NYLON de 2310 mm	321,45000	1,00000	321,45000
BHR1-218Z	u	Capçal model LYON 400xled	399,90000	1,00000	399,90000
B06E-12CD	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I, >= 200k	70,09000	0,27885	19,54460
BHW8-06IY	u	P.p.accessoris p/columnes	29,50000	1,00000	29,50000
C150-002X	h	Camió cistella h=10m	44,79000	0,25000	11,19750
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	30,68650	0,02500	0,76716
Total Net					813,04576
PREU TOTAL					813,04576 Euros

Són VUIT-CENTS TRETZE Euros amb CINQ Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 8. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

013008 u Programador horari amb programació anual, amb accés a bus del sistema per cable, muntat a carril DIN i connectat (PG87-HD3D)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93000	0,20000	5,18600
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19000	0,20000	6,03800
BG8B-H6J3	u	Programador horari,bus cable,car	196,70000	1,00000	196,70000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,22400	0,01500	0,16836
Total Net					208,09236
PREU TOTAL					208,09236 Euros

Són DOS-CENTS VUIT Euros amb NOU Cèntims per u

013009 u Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i envellidor, amb accessoris de muntatge (PG89-HD5D)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93000	0,15000	3,88950
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19000	0,15000	4,52850
BG8C-H7G5	u	Sensor nivell il·luminació,conex	105,69000	1,00000	105,69000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	8,41800	0,01500	0,12627
Total Net					114,23427
PREU TOTAL					114,23427 Euros

Són CENT CATORZE Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per u

013010 u Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial (EG13U010)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A012H000	h	Oficial 1a electricista	24,65000	0,09750	2,40338
A013H000	h	Ajudant electricista	21,14000	0,09750	2,06115
BG13U010	u	Caixa de comandament i protecció	39,76000	1,00000	39,76000
BGW13000	u	Part proporcional d'accessoris d	1,39000	1,00000	1,39000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,46453	0,01500	0,06697
Total Net					45,68150
PREU TOTAL					45,68150 Euros

Són QUARANTA - CINC Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per u

013011 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
 (PG47-ELSM)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 8. 5

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,20000	5,18000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,20000	6,03800
BG49-18BX	u	Interrupitor auto.magnet.,I=16A,P	28,90000	1,00000	28,90000
BGWD-0AS;	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot	0,51000	1,00000	0,51000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,21800	0,01500	0,16827
Total Net					40,79627
PREU TOTAL					40,79627 Euros

Són QUARANTA Euros amb VUITANTA Cèntims per u

013012 u Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
 (PG47-ELY7)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,20000	5,18000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,23000	6,94370
BG49-18HI	u	Interrupitor auto.magnet.,I=16A,P	66,95000	1,00000	66,95000
BGWD-0AS;	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot	0,51000	1,00000	0,51000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	12,12370	0,01500	0,18186
Total Net					79,76556
PREU TOTAL					79,76556 Euros

Són SETANTA - NOU Euros amb SETANTA - SET Cèntims per u

013013 u Interrupitor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
 (PG4B-DWYF)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,20000	5,18000
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,35000	10,56650
BG4L-09XD	u	Interrupitor dif.cl.AC,gam.terc.,	99,99000	1,00000	99,99000
BGWD-0AS;	u	P.p.accessoris p/interr.difer.	0,46000	1,00000	0,46000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	15,74650	0,01500	0,23620
Total Net					116,43270
PREU TOTAL					116,43270 Euros

Són CENT SETZE Euros amb QUARANTA - TRES Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 8. 6

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

013014 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
 (PG33-E68L)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,04000	1,03600
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,04000	1,20760
BG33-G2TA	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x6mm ²	0,80000	1,02000	0,81600
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,24360	0,01500	0,03365
Total Net					3,09325
PREU TOTAL					3,09325 Euros

Són TRES Euros amb NOU Cèntims per m

013015 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
 (PG33-E6C2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,04000	1,03600
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,04000	1,20760
BG33-G2SX	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x6mm	0,99000	1,02000	1,00980
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	2,24360	0,01500	0,03365
Total Net					3,28705
PREU TOTAL					3,28705 Euros

Són TRES Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per m

013016 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
 (PG2N-EUGB)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,90000	0,02000	0,51800
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,19000	0,02500	0,75475

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 8. 7

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

BG2Q-1KTI	m	Tub corbable corrugat PE,doble c	0,87000	1,02000	0,88740
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	1,27275	0,01500	0,01909
Total Net					2,17924
PREU TOTAL					2,17924 Euros

Són DOS Euros amb DIVUIT Cèntims per m

013017 u Caixa general de protecció de polièster reforçat de 160 A, situada a 2 m del llinard de la finca com a màxim, amb arrencada de paviment de pedra natural, enderroc de solera de formigó lleugerament armat, excavació de rasa de 0,5 m de fondària i 0,4 m d'amplària, amb manuals, col·locació de tubs rígids de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, tapat i compactat de la rasa, formació de solera de formigó de 15 cm de gruix i reposició de paviment de pedra calcària
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PG03-61TW)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
P2143-4RQ1	m2	Enderroc solera form.lleug.armat	12,80408	1,00000	12,80408
P2143-4RQ	m2	Arrencada pavim. pedra nat.,m.ma	12,37793	1,00000	12,37793
PG19-DGIV	u	Caixa general de protecció de po	223,46135	1,00000	223,46135
P221B-EL6X	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terren	86,64548	0,60000	51,98729
P9B4-35M2	m2	Paviment pedra calcària nacio.pr	123,79834	1,20000	148,55801
P93M-3G3L	m2	Solera formigó HM-20/P/20/l,g=15	20,31434	1,20000	24,37721
P2258-DRNI	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou,terre	20,54116	0,45000	9,24352
PG2P-6T18	m	Tub rígid PVC,DN=63mm,impacte=6J	4,57992	5,00000	22,89960
PG2P-6T06	m	Tub rígid PVC,DN=63mm,impacte=2J	7,76998	2,00000	15,53996
Total Net					521,24895
PREU TOTAL					521,24895 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-UN Euros amb VINT-I-CINC Cèntims per u

013018 u Subministrament i instal·lació de sistemes de connexió, protecció i mesura per a Caixa General de Protecció TMF10.
 (PG03-6100)

Total Net	1.650,00000
PREU TOTAL	1.650,00000 Euros

Són MIL SIS-CENTS CINQUANTA Euros per u

013019 u Escamesa per a instal·lació de elèctrica de l'equipament segons normativa vigent i projecte redactat per la companyia subministradora. Incloses la gestió i les taxes.
 (4J11D0EE)

Total Net	1.238,93000
PREU TOTAL	1.238,93000 Euros

Són MIL DOS-CENTS TRENTA - VUIT Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per u

013020 u Subministrament i instal·lació d'estació de recàrrega de vehicles elèctrics per a mode de càrrega 1 composta per caixa de recàrrega de vehicle elèctric, metàl·lica, per a alimentació monofàsica a 400/230 V para potencia maxima de 40 kw. A negociar con emptesa comercializadora

(PG00-0000)

Total Net	1.665,00000
PREU TOTAL	1.665,00000 Euros

Són MIL SIS-CENTS SEIXANTA - CINQ Euros per u

014# INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA
(019ELEC0#)

014001 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
 En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
 No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
 (PFB3-DVVF)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93000	0,16000	4,14880
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19000	0,16000	4,83040
BFWF-09U4	u	Accessori p/tubs PEAD DN=32mm, p	4,84000	0,30000	1,45200
BFYH-0A2O	u	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=32mm	0,02000	1,00000	0,02000
BFB3-095Z	m	Tub PE 100, DN=32mm, PN=16bar, sèrie	0,66000	1,02000	0,67320
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	8,97920	0,01500	0,13469
Total Net					11,25909
PREU TOTAL					11,25909 Euros

Són ONZE Euros amb VINT-I-SIS Cèntims per m

014002 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
 En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
 No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
 (PFB3-DVVC)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93000	0,11000	2,85230
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19000	0,11000	3,32090
BFWF-09U3	u	Accessori p/tubs PEAD DN=20mm, p	2,77000	0,30000	0,83100
BFYH-0A2L	u	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=20mm	0,02000	1,00000	0,02000
BFB3-096B	m	Tub PE 100, DN=20mm, PN=16bar, sèrie	0,33000	1,02000	0,33660
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	6,17320	0,01500	0,09260
Total Net					7,45340
PREU TOTAL					7,45340 Euros

Són SET Euros amb QUARANTA - CINC Cèntims per m

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 9. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
014003	u	Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de Polipropilè-copolímer PP-R, de diàmetre nominal 32 mm, amb eix recte, col·locada superficialment (PN23-8DE9)			
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93000	0,25000	6,48250
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19000	0,25000	7,54750
BN23-1OKW	u	Vàlvula soleta manual,connex.sol	16,35000	1,00000	16,35000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,03000	0,01500	0,21045
Total Net					30,59045
PREU TOTAL					30,59045 Euros

Són TRENTA Euros amb CINQUANTA - NOU Cèntims per u

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
014004	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PN33-AN52)			
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93000	0,37500	9,72375
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19000	0,37500	11,32125
BN33-2K39	u	Vàlvula bola,manual,p/encolar,2	33,59000	1,00000	33,59000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,04500	0,01500	0,31568
Total Net					54,95068
PREU TOTAL					54,95068 Euros

Són CINQUANTA - QUATRE Euros amb NORANTA - CINC Cèntims per u

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
014005	u	Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (PNB0-DPJY)			
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93000	0,25000	6,48250
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19000	0,25000	7,54750
BNB0-0WTE	u	Vàlvula boia directa+rosca,DN=1'	166,44000	1,00000	166,44000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	14,03000	0,01500	0,21045
Total Net					180,68045
PREU TOTAL					180,68045 Euros

Són CENT VUITANTA Euros amb SEIXANTA - VUIT Cèntims per u

014006	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 535x535 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter			
--------	---	--	--	--	--

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 9. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(PDK1-DX9X)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,40000	9,75600
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,40000	11,68400
BDD1-1KHV	u	Bastiment rect.,+tapa,fos.dúctil	69,40000	1,00000	69,40000
B07L-1PY6	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-	39,45000	0,00525	0,20711
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	21,44000	0,01500	0,32160
Total Net					91,36871
PREU TOTAL					91,36871 Euros

Són NORANTA - UN Euros amb TRENTA - SET Cèntims per u

014007 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(PDK1-DX9P)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,35000	8,53650
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,35000	10,22350
BDD1-1KH0	u	Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúct	40,99000	1,00000	40,99000
B07L-1PY6	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-	39,45000	0,00315	0,12427
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	18,76000	0,01500	0,28140
Total Net					60,15567
PREU TOTAL					60,15567 Euros

Són SEIXANTA Euros amb SETZE Cèntims per u

014008 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 30 mm, cabal nominal 5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	25,90000	0,05000	1,29500
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,19000	0,20000	6,03800
BJM4-20L1	u	Compta.aigua electr. p/aigua fre	333,87000	1,00000	333,87000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	7,33300	0,01500	0,11000
Total Net					341,31300
PREU TOTAL					341,31300 Euros

Són TRES-CENTS QUARANTA - UN Euros amb TRENTA - UN Cèntims per u

014009 u Connexió a xarxa general existent (EFMP111E)

Total Net	202,77000
PREU TOTAL	202,77000 Euros

Són DOS-CENTS DOS Euros amb SETANTA - SET Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 9. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

014010 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m³/h, com a màxim, pressió màxima de 3 bar i mínima de 2 bar amb motor monofàsic i muntat sobre bancada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
(PNX0-DVMM)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93000	5,00000	129,65000
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19000	5,00000	150,95000
BNX5-0TT1	u	Grup pres.membrana <=3m ³ /h 3bar-	234,08000	1,00000	234,08000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	280,60000	0,02500	7,01500
Total Net					521,69500
PREU TOTAL					521,69500 Euros

Són CINQ-CENTS VINT-I-UN Euros amb SETANTA Cèntims per u

019# INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
(013INEV0#)

019001 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
 (PD7A-EUSS)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,15000	3,46050
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,20000	4,87800
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,10000	2,92100
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,15000	3,89850
BDW3-FFAC	u	Element munt. p/tub PVC,D=125mm	0,13000	1,00000	0,13000
BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=12	9,25000	0,33000	3,05250
B03L-05N5	t	Sorra 0 a 3,5 mm	18,74000	0,59640	11,17654
BD7F-1OJ1	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament	3,96000	1,20000	4,75200
C13A-00FP	h	Picó vibrant,plac.30x30cm	6,25000	0,10000	0,62500
C13C-00LP	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a	57,49000	0,04220	2,42608
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	15,15800	0,01500	0,22737

Total Net 37,54749

PREU TOTAL 37,54749 Euros

Són TRENTA - SET Euros amb CINQUANTA - CINC Cèntims per m

019002 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
 (PD7A-EUSK)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07000	0,20000	4,61400
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,20000	4,87800
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,10000	2,92100
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99000	0,20000	5,19800
BDW3-FFAF	u	Element munt. p/tub PVC,D=160mm	0,30000	1,00000	0,30000
BDW3-FFAK	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=16	20,37000	0,33000	6,72210
B03L-05N5	t	Sorra 0 a 3,5 mm	18,74000	0,66360	12,43586
BD7F-1OIR	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament	5,43000	1,20000	6,51600
C13A-00FP	h	Picó vibrant,plac.30x30cm	6,25000	0,11000	0,68750
C13C-00LP	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a	57,49000	0,04220	2,42608
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	17,61100	0,01500	0,26417

Total Net 46,96271

PREU TOTAL 46,96271 Euros

Són QUARANTA - SIS Euros amb NORANTA - SIS Cèntims per m

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE LEDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 10. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

019003 u Vàlvula discriminadora segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 125 (per a tub de 125 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PN81-AYOD)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,93000	1,43000	37,07990
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,19000	1,43000	43,17170
BN81-2LIC	u	Vàlvula discriminadora DN 125 (pe	115,78000	2,00000	231,56000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	80,25160	0,01500	1,20377
Total Net					313,01537
PREU TOTAL					313,01537 Euros

Són TRES-CENTS TRETZE Euros amb DOS Cèntims per u

019004 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PDK4-AJS9)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	1,10000	26,82900
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	29,21000	0,55000	16,06550
B03J-0K8V	t	Grava p/drens	19,56000	0,17300	3,38388
BDK2-1KNA	u	Pericó regist.form.pref.sense fo	48,78000	1,00000	48,78000
C152-003B	h	Camió grua	51,31000	0,40000	20,52400
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	42,89450	0,01500	0,64342
Total Net					116,22580
PREU TOTAL					116,22580 Euros

Són CENT SETZE Euros amb VINT-I-TRES Cèntims per u

019005 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PDK1-DX9V)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,45000	10,97550
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,21000	0,45000	13,14450
BDD1-1KH8	u	Bastiment quadrat, +tapa, fos.dúct	116,24000	1,00000	116,24000
B07L-1PY6	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-	39,45000	0,00525	0,20711
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	24,12000	0,01500	0,36180
Total Net					140,92891
PREU TOTAL					140,92891 Euros

Són CENT QUARANTA Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per u

020# MOBLES I EQUIPAMENT
(014MOBU0#)

020001	m	Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de teka de 70x70 mm fixats a estructura de base de passamans i perfils laminats T d'acer galvanitzat. Taulons amb encaixos i cantells bisellats, recolzats sobre volanderes de nilon de 5 mm de gruix i 25 mm de diàmetre i collats amb caragols tipus allen d'acer inoxidable amb cabota cònica encastada en suport. Ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Segons detalls de projecte. (EQ11U010)		
Total Net				267,00000
PREU TOTAL				267,00000 Euros

Són DOS-CENTS SEIXANTA - SET Euros per m

020002	u	Banc de sis taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb triple capa de protector fungicida, insecticida i hidròfug, d'1,5 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa dúctil amb tractament protector anti-corrosiu aplicat en tres mans mitjançant bany electrolític, amb una capa dimprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color gris martelé. Tots els cargols seran d'acer inoxidable. Col·locat amb fixacions mecàniques i ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Model NEOBARCINO de la casa BENITO ref UM304N o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PQ16-8GJL)		
--------	---	---	--	--

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,53000	12,92670
A0F-000B	h	Oficial 1a #	29,21000	0,53000	15,48130
BQ15-20NB	u	Banc NEOBARCINO ref UM304N o equ	384,00000	1,00000	384,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	28,40800	0,02500	0,71020
Total Net					413,11820
PREU TOTAL					413,11820 Euros

Són QUATRE-CENTS TRETZE Euros amb DOTZE Cèntims per u

020003	u	Cadira de sis taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb triple capa de protector fungicida, insecticida i hidròfug, de 0,60 m de llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa dúctil amb tractament protector anti-corrosiu aplicat en tres mans mitjançant bany electrolític, amb una capa dimprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color gris martelé. Tots els cargols seran d'acer inoxidable. Col·locat amb fixacions mecàniques i ancorat amb daus de formigó de 40x40x40 cm. Model NEOBARCINO de la casa BENITO ref UM304NS o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PQ16-8GJN)		
--------	---	--	--	--

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,53000	12,92670
A0F-000B	h	Oficial 1a #	29,21000	0,53000	15,48130
BQ15-20BB	u	Cadira NEOBARCINO ref UM304NS o	322,00000	1,00000	322,00000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	28,40800	0,02500	0,71020
Total Net					351,11820
PREU TOTAL					351,11820 Euros

Són TRES-CENTS CINQUANTA - UN Euros amb DOTZE Cèntims per u

020004 u Subministrament i col·locació de paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó.
Model VIDA XXL de la casa BENITO Ref PA679 o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (PQ23-DLWB)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0D-0007	h	Manobre	24,39000	0,75000	18,29250
A0F-000B	h	Oficial 1a #	29,21000	0,40000	11,68400
B06D-0L92	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pò	87,00388	0,07920	6,89071
BQ23-0TBP	u	Paperera VIDA XXL ref PA679 o eq	198,00000	1,00000	198,00000
C20H-00DN	h	Martell trenc.man.	3,73000	0,75000	2,79750
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	29,97650	0,01500	0,44965
Total Net					238,11436
PREU TOTAL					238,11436 Euros

Són DOS-CENTS TRENTA - VUIT Euros amb ONZE Cèntims per u

021# PINTURA
(015PINT0#)

021001 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat
 Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
 Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
 Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
 Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
 (P89H-4V7L)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,93000	0,01000	0,25930
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,10000	2,92100
B015-16HS	l	Diluent pintura silicat,p/int.-e	10,49000	0,10000	1,04900
B8ZH-358R	kg	Pintura fons silicat,p/ext.	10,87000	0,20000	2,17400
B896-0P0O	kg	Pintura silicat,p/ext.	11,70000	0,35700	4,17690
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	3,18030	0,01500	0,04770
Total Net					10,62790
PREU TOTAL					10,62790 Euros

Són DEU Euros amb SEIXANTA - TRES Cèntims per m2

021002 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
 Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
 Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
 m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
 Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
 Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
 Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
 Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
 En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
 (P89E-4VV6)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,93000	0,05000	1,29650
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,52000	15,18920
B891-0P02	kg	Esmalt sint.	13,78000	0,25500	3,51390
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	14,03000	0,20400	2,86212
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	16,48570	0,01500	0,24729
Total Net					23,10901
PREU TOTAL					23,10901 Euros

Són VINT-I-TRES Euros amb ONZE Cèntims per m2

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'US DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
 Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

021003 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
 Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
 m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
 (P894-4V8Z)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,93000	0,05500	1,42615
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,57000	16,64970
B891-0P02	kg	Esmalt sint.	13,78000	0,27540	3,79501
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	14,03000	0,22440	3,14833
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	18,07585	0,01500	0,27114
Total Net					25,29033
PREU TOTAL					25,29033 Euros

Són VINT-I-CINC Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per m2

021004 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de diàmetre, com a màxim
 Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
 (P89P-45FY)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,93000	0,02000	0,51860
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,17500	5,11175
B891-0P02	kg	Esmalt sint.	13,78000	0,04080	0,56222
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	14,03000	0,05100	0,71553
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	5,63035	0,01500	0,08446
Total Net					6,99256
PREU TOTAL					6,99256 Euros

Són SIS Euros amb NORANTA - NOU Cèntims per m

021005 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat
 Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
 (P892-4UDB)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,93000	0,57000	14,78010
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,52000	15,18920
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	14,03000	0,20400	2,86212
B896-0P0H	kg	Pintura part.met.	12,23000	0,40800	4,98984
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	29,96930	0,01500	0,44954
Total Net					38,27080
PREU TOTAL					38,27080 Euros

Són TRENTA - VUIT Euros amb VINT-I-SET Cèntims per m2

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 12. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

021006 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
 Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
 Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
 Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
 Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
 (P89H-4V75)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,93000	0,01500	0,38895
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,21000	0,15000	4,38150
B8Z6-0P29	kg	Imprimació neutralitz. acrílica	24,63000	0,22848	5,62746
B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	5,00000	0,14280	0,71400
B896-0P00	kg	Pintura silicat,p/ext.	11,70000	0,39780	4,65426
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	4,77045	0,01500	0,07156
Total Net					15,83773
PREU TOTAL					15,83773 Euros

Són QUINZE Euros amb VUITANTA - QUATRE Cèntims per m2

ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ, Arquitecte
REFORMA I CANVI D'ÚS DE L'EDIFICI DE CAN PAU ROIG
Carreró de la Torreta, 15. 08810 - Sant Pere de Ribes (Garraf)
EXTERIORS

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 13. 1

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

022# VARIS
(017VARI0#)

022001 u Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Control de Qualitat de l'obra aprovat per la Direcció de l'Obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Director de l'Execució Material de l'obra o en el seu defecte del Director de l'Obra.
(EYTT0001)

Total Net 636,19000

PREU TOTAL 636,19000 Euros

Són SIS-CENTS TRENTA - SIS Euros amb DINOÜ Cèntims per u

023# **SEGURETAT I SALUT**
(022SEGU0#)

023001 u Estimació de despeses corresponents a l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra. Per l'aplicació d'aquesta partida caldrà l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra.
(HERZ0000)

Total Net 2.035,37000

PREU TOTAL 2.035,37000 Euros

Són DOS MIL TRENTA - CINC Euros amb TRENTA - SET Cèntims per u

024# JARDINERIA
(016JARD0#)

024001 u Subministrament d'Albizia julibrissin Boubri (OMBRELLA ®) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PR414-8TKE)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
BR414-222V	u	Albizia julibrissin Boubri perím	119,45000	1,00000	119,45000
Total Net					119,45000
PREU TOTAL					119,45000 Euros

Són CENT DINOU Euros amb QUARANTA - CINQ Cèntims per u

024002 u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PR45B-8XSU)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
BR45B-247f	u	Tipuana tipu (T. speciosa) perím	106,93000	1,00000	106,93000
Total Net					106,93000
PREU TOTAL					106,93000 Euros

Són CENT SIS Euros amb NORANTA - TRES Cèntims per u

024003 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
 (PR60-8Y01)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	29,92000	0,21000	6,28320
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	33,72000	0,05000	1,68600
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	31,58000	0,10000	3,15800
B011-05ME	m3	Aigua	1,73000	0,12000	0,20760
BR3D-21GI	m3	Terra vegetal categoria alta,con	41,44000	0,60000	24,86400
C151-002Z	h	Camió cisterna 8m3	48,97000	0,11000	5,38670
C152-003A	h	Camió grua 3t	48,60000	0,05000	2,43000
C154-003N	h	Camió transp.7 t	33,03000	0,21000	6,93630
C13C-00LP	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a	57,49000	0,25360	14,57946
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	11,12720	0,01500	0,16691
Total Net					65,69817
PREU TOTAL					65,69817 Euros

Són SEIXANTA - CINQ Euros amb SETANTA Cèntims per u

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 15. 2

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

024004 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 0.6 a 1.19 m, per a un pendent inferior al 12 %
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (PR25-DOFA)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
CR21-0068	h	Tractor s/pneumàtics 20 a 34CV+e	31,43000	0,01000	0,31430
Total Net					0,31430
PREU TOTAL					0,31430 Euros

Són ZERO Euros amb TRENTA - UN Cèntims per m2

024005 m3 Grava de riu de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
 (PR32-8RYY)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	29,92000	0,20000	5,98400
BR38-21CN	t	Grava riu 12 a 18mm	70,54000	1,75000	123,44500
C13C-00LP	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a	57,49000	0,08450	4,85791
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	5,98400	0,01500	0,08976
Total Net					134,37667
PREU TOTAL					134,37667 Euros

Són CENT TRENTA - QUATRE Euros amb TRENTA - VUIT Cèntims per m3

024006 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
 (PR36-8RV2)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	29,92000	0,20000	5,98400
BR3D-21GK	m3	Terra vegetal categoria mitja,co	29,75000	1,15500	34,36125
C13C-00LP	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a	57,49000	0,08450	4,85791
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	5,98400	0,01500	0,08976
Total Net					45,29292
PREU TOTAL					45,29292 Euros

Són QUARANTA - CINC Euros amb VINT-I-NOU Cèntims per m3

024007 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 (PR71-F159)

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 15. 3

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	29,92000	0,09100	2,72272
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	33,72000	0,09100	3,06852
B011-05ME	m3	Aigua	1,73000	0,01000	0,01730
BR4U1-21T€	m2	Placa gespa esp.baix.lumin. imp	8,91000	1,10000	9,80100
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	5,79124	0,01500	0,08687
Total Net					15,69641
PREU TOTAL					15,69641 Euros

Són QUINZE Euros amb SETANTA Cèntims per m2

024008 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
 Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF (P21R0-92GK)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	29,92000	0,80000	23,93600
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	33,72000	1,60000	53,95200
B2RA-28U0	t	Deposició controlada planta comp	50,58000	0,15000	7,58700
B2RA-28TX	t	Deposició controlada planta comp	84,30000	0,43000	36,24900
C152-003B	h	Camió grua	51,31000	1,10000	56,44100
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,65000	1,60000	5,84000
C15I-00JY	h	Llog.cistella braç art. 16m,s/op	15,48000	0,80000	12,38400
CR11-00JS	h	Tractor 100CV, braç desbros.	52,42000	1,05000	55,04100
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	77,88800	0,01500	1,16832
Total Net					252,59832
PREU TOTAL					252,59832 Euros

Són DOS-CENTS CINQUANTA - DOS Euros amb SEIXANTA Cèntims per u

024009 h Brigada formada per 1 oficial més 1 ajudant, dedicada a la neteja, esbrossada i poda dels arbres, enfiladisses i altres elements arbustius existents. Inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris.
 (P21R0-BRG)

codi	uni	descripció	pre.uni.	núm.uts.	import
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	33,72000	1,00000	33,72000
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	29,92000	1,00000	29,92000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d	63,64000	0,15000	9,54600
Total Net					73,18600
PREU TOTAL					73,18600 Euros

Són SETANTA - TRES Euros amb DINOU Cèntims per h

024010 m2 Instal·lació de sistema de reg formada per aspersors, connectats a les corresponents electrovàlvules controlades mitjançant programador. Tot el sistema connectat a la xarxa de subministrament d'aigua i en ple funcionament.
 (P21R0-REGO)

Total Net	15,90000
PREU TOTAL	15,90000 Euros

Són QUINZE Euros amb NORANTA Cèntims per m2

QUADRE DE PREUS NÚM.2

Pàg. 15. 4

Projecte : 202102 - Can Pau Roig EXTERIORS reordenat 2022-05-11

024011	u	Instal·lació de sistema de reg formada per anella per degoteig, connectat a la corresponent electrovàlvula controlada mitjançant programador. Tot el sistema connectat a la xarxa de subministrament d'aigua i en ple funcionament. Amidament per unitat d'arbre. (P21R0-REG1)	Total Net	60,78000
			PREU TOTAL	60,78000 Euros

Són SEIXANTA Euros amb SETANTA - VUIT Cèntims per u

9. MEMÒRIA DE CÀLCUL ESTRUCTURAL

ME Memòria de càlcul estructural

ME 3. Sistema estructural

L'estructura projectada respon principalment a:

1. la construcció d'un nucli vertical de comunicació format per ascensor formalitzant un forat en els sostres existents.
2. realització de noves obertures en parets portants.
3. substitució de zona de sostre existent amb bigues en mal estat.
4. substitució de mur de recolzament de bigues de fusta per una encavallada aprofitant el perfil metàl·lic existent.

L'estructura es projecta de perfil·leria metàl·lica.

Els elements portants de la reforma interior es sustentaran damunt el mur existent mitjançant un dau de formigó que garantirà el repartiment de la càrrega sobre el mur.

ME 3.1 Fonamentació i contenció de terres

Descripció:

La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb una petita llosa armada.

En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació i l'execució de les soleres.

Dimensionat:

Pel dimensionat dels fonaments s'han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents segons el procés de càlcul general de l'estructura que se s'explica en aquest apartat.

Recobriments mínims per durabilitat i resistència al foc:

Atès a les característiques del terreny i de l'ambient, i segons la classificació d'exposició ambiental de l'estructura de l'EHE-08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe general d'exposició: IIa, sense cap classe d'exposició específica.

El recobriment mínim d'una armadura s'ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que servirà per definir els separadors.

A continuació s'especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l'estructura de 50 anys, del tipus d'ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control d'execució estadístic.

Classe d'exposició: **IIa**

- Sabates i sabata del mur de contenció:

- sobre 10cm de formigó de neteja $r_{nom} = 30\text{mm}$
- cares laterals en contacte amb el terreny, $r_{nom} = 80\text{mm}$

- Fust del mur:

- cara en contacte amb el terreny, $r_{nom} = 40\text{mm}$
- cara en contacte amb l'interior, $r_{nom} = 30\text{mm}$

- Bigues de trava i centradores:

- sobre 10cm de formigó de neteja $r_{nom} = 30\text{mm}$
- cares laterals en contacte amb el terreny, $r_{nom} = 80\text{mm}$

Caracterització dels materials:

- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d'exposició a l'ambient de l'estructura i amb el càlcul estructural, serà:

- HA-25/B/30/IIa
- nivell de control: estadístic

- L'acer d'armar serà:

- barres corrugades: B500S
- malles electrosoldades: B500T

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*)		
Situació de projecte	Formigó γ_c	Acer d'armar γ_s
Persistent o transitòria	1,5	1,15
Accidental	1,3	1,0

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l'acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l'acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l'Annex 11 de l'EHE-08

Per als Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigó i l'acer tenen el valor igual a la unitat.

Acer laminat: Acer S275

Acer conformat: Acer S235

ME 3.2 Estructura

Mètode de càlcul:

L'estructura s'ha dimensionat amb el programa CYPECAD de càlcul espacial d'estructures tridimensionals. versió 2020.

L'estructura real s'ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.

En el model de càlcul de l'estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en compte com a càrregues que graviten sobre l'estructura.

Per al càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l'equilibri de l'estructura sense deformar.

L'EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l'estructura tant en Estat Límit de Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d'estructura, sempre que els efectes de segon ordre siguin menyspreables (EHE article 43).

Les càrregues aplicades per al càlcul de l'estructura, tant per a les comprovacions de resistència i estabilitat com per a les d'aptitud al servei, són les que s'han especificat en l'apartat MD 3.2.2 "Sistema estructural: bases de càlcul i accions".

Les combinacions d'accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per a situacions persistents i transitòries com per a situacions accidentals.

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, és a dir, l'EHE per al cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l'acer. Els valors de

càlcul s'han obtingut dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat.

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s'han adoptat els valors nominals definits als plànols del projecte.

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s'han efectuat les comprovacions relatives als diferents ELU i als ELS de l'EHE. Així mateix, els criteris d'armat segueixen també les especificacions de l'EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició d'armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions.

En el cas dels pilars metàl·lics les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents coeficients de seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A.

El càlcul de la fonamentació superficial, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s'ha fet segons l'establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat. Pel que fa a la seguretat estructural, aquests elements s'han dimensionat i comprovat segons les especificacions de l'EHE.

Dimensionat:

Com a valor de càlcul de les seccions s'han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel que fa a les toleràncies d'execució en general s'estarà en el que es disposa a l'annex 11 de l'EHE, junt amb les limitacions que s'estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Les combinacions d'accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} * G_{k,j} + \gamma_{Q,1} * Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} * \psi_{0,i} * Q_{k,i}$$

Les combinacions d'accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} * G_{k,j} + \gamma_{Q,1} * \psi_{1,1} * Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} * \psi_{2,i} * Q_{k,i}$$

Les combinacions d'accions per determinar els efectes de les accions de llarga durada són les anomenades combinacions quasi permanents:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} * G_{k,j} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} * \psi_{2,i} * Q_{k,i}$$

Estructura de formigó armat: Recobriments per durabilitat i resistència al foc

Durabilitat

Segons la classificació d'exposició ambiental de l'EHE, s'ha dividit l'estructura en els següents grups d'ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l'execució de l'obra:

Elements estructurals de formigó armat:

Element estructural	Tipus d'ambient	Criteris addicionals
forjats interiors	I	

El recobriment mínim d'una armadura s'ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que servirà per definir els separadors.

Els recobriments nominals han de respondre al període de vida útil de l'estructura de 50 anys, del tipus d'ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals.

Caracterització dels materials

Formigó

El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d'exposició, amb el

càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d'execució de l'obra, serà:

- HA-25/B/15/I
- nivell de control: estadístic

Acer d'armar

- barres corrugades: B500S
- malles electrosoldades: B500T

Estructura metàl·lica

- acer laminat A42
- acer conformat A37

Morters de revestiment

- resistència a flexotracció als 28 dies: $R_{f,28} \geq 2 \text{ N/mm}^2$
- adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: $\sigma \geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
- coeficient de dilatació tèrmica: $\alpha \leq 12 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
- gruix del morter: $e \leq 20 \text{ mm}$
- mòdul d'elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: $E \leq 25.000 \text{ N/mm}^2$
- retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: $\epsilon \leq 0.0004 \text{ m/m}$

Coefficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*)		
Situació de projecte:	Formigó γ_c	Acer γ_s
Persistent o transitòria	1,5	1,15
Accidental	1,3	1,0
Coefficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei	1,0	1,0

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l'acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas de l'acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l'Annex 11 de l'EHE-08