mipmarí
arquitectura
i disseny

Projecte Executiu Fase 1
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila
a Ribes.
Sant Pere de Ribes

ESTAT D'AMIDAMENTS DESCOMPOSTS

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo 01 SUBFASE 1
Capítol 01 ENDERROC CAN RIBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2153501	M2	DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLO APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT EN LA MATEIXA OBRA O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Riba			133,200	1,000		133,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,200

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K215T901	M2	ENDERROC DE ESTRUCTURA DE COBERTA, DE SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE SOPORTACIÓ DE COBERTA I DE LES BIGUES DE FUSTA DE SUPORT I PART PROPORCIONAL DE REMAT DE COBERTA I FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS COM XEMENEIES, ETC..., AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Riba			133,200	1,000		133,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,200

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K214TF00	M2	ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE FUSTA O METAL.LICA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Riba sostre planta 1			133,200	1,000		133,200	C#*D#*E#*F#
2	sostre planta baixa			133,200	1,000		133,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,400

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	K216T771	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE QUALSEVOL COMPOSICIÓ, EN GENERAL DE MAÓ CALAT, MASSIS O MAÇONERIA DE FINS 60CM. DE GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I FUSTERIES DE FUSTA I VIDRE INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I AMB MITJANS MECÀNICS ADEQUATS EN DEMOLICIÓ INTEGRAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Riba			12,150	10,700		130,005	C#*D#*E#*F#
2				9,350	9,700		90,695	C#*D#*E#*F#
3				14,450	10,700		154,615	C#*D#*E#*F#
4				10,900	9,700		105,730	C#*D#*E#*F#
5	parets mestres divisòries planta baixa			8,800	3,500		30,800	C#*D#*E#*F#
6				11,800	3,500		41,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 553,145

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	K216T311	M2	ENDERROC DE PARET INTERIOR DE CERÀMICA DE FINS 20 CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I DIVISÒRIES PRACTICABLES INTEGRADES I ELEMENTS METAL.LICS D'ESTINTOLAMENTS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cann Riba planta segona			10,000	3,500		35,000	C#*D#*E#*F#
2				11,600	3,500		40,600	C#*D#*E#*F#
3	planta primera			10,000	3,200		32,000	C#*D#*E#*F#
4				11,600	3,200		37,120	C#*D#*E#*F#
5	planta baixa			7,000	3,500		24,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,220

6 K2161511 M2 ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Riba planta segona			3,000	3,500		10,500	C#*D#*E#*F#
2				2,800	3,500		9,800	C#*D#*E#*F#
3				3,800	3,500		13,300	C#*D#*E#*F#
4				1,500	3,500		5,250	C#*D#*E#*F#
5				2,000	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#
6				3,600	3,500		12,600	C#*D#*E#*F#
7				4,000	3,500		14,000	C#*D#*E#*F#
8				2,400	3,500		8,400	C#*D#*E#*F#
9				3,200	3,500		11,200	C#*D#*E#*F#
10	planta primera			2,500	3,200		8,000	C#*D#*E#*F#
11				2,000	3,200		6,400	C#*D#*E#*F#
12				4,000	3,200		12,800	C#*D#*E#*F#
13				2,500	3,200		8,000	C#*D#*E#*F#
14				2,500	3,200		8,000	C#*D#*E#*F#
15				2,500	3,200		8,000	C#*D#*E#*F#
16				1,400	3,200		4,480	C#*D#*E#*F#
17	planta baixa			3,000	3,500		10,500	C#*D#*E#*F#
18				6,500	3,500		22,750	C#*D#*E#*F#
19				3,300	3,500		11,550	C#*D#*E#*F#
20				1,000	3,500		3,500	C#*D#*E#*F#
21				1,500	3,500		5,250	C#*D#*E#*F#
22				1,500	3,500		5,250	C#*D#*E#*F#
23				1,500	3,500		5,250	C#*D#*E#*F#
24				3,200	3,500		11,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,980

7 K214TJ34 M2 ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE CERÀMICA O FORMIGÓ ARMAT I DELS SEUS PAVIMENTS I BARANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Riba de planta 2 a planta 1			4,000	1,200		4,800	C#*D#*E#*F#
2				1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#
3				4,000	1,200		4,800	C#*D#*E#*F#
4				1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#
5	de planta 1 a baixa			4,000	1,200		4,800	C#*D#*E#*F#

6		1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#
7		4,000	1,200		4,800	C#*D#*E#*F#
8		1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#
9		4,000	1,200		4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

8 K219T913 M2

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA O LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 25 CM DE GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE FONAMENTS SUPERFICIALS FINS NIVELL DE SUBBASE DE FUTURS PAVIMENTS O FONAMENTS AMB INTERFERÈNCIA AMB NOUS FONAMENTS DE NOU EDIFICI, AMB COMPRESSOR, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre planta baixa			133,200	1,000		133,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,200

9 K21JT111 U

ARRENCADA D'INODOR, DUTXA, RENTAMANS, ETC....AMB ELEMENTS D'ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Riba planta 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	planta baixa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 K211T69D M3

ENDERROC D'EDIFICACIÓ DE NEXE D'UNIÓ ENTRE CAN RIBA I EDIFICI HISTÒRIC, AMB LLOSES D'ESCALA, COBERTA I TANCAMENTS LLEUGERS, DE 13.50M2 DE SUPERFICIE EN PLANTA I 6.50M. D'ALÇADA, AMB ENDERROC DE FONAMENTS I SOLERA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				3,000	4,500	6,500	87,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,750

11 K2R54237 M3

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	teules			133,200	1,000	0,100	13,320	C#*D#*E#*F#
2	base d'encadellat i bigues fusta			133,200	1,000	0,150	19,980	C#*D#*E#*F#
3	sostres			266,400	1,000	0,300	79,920	C#*D#*E#*F#
4	parets de tancament			553,145	1,000	0,500	276,573	C#*D#*E#*F#
5	parets interiors			169,200	1,000	0,200	33,840	C#*D#*E#*F#
6				222,980	1,000	0,070	15,609	C#*D#*E#*F#
7	losses escala i baranes			28,800	1,000	0,200	5,760	C#*D#*E#*F#
8	solera i fonaments			133,200	1,000	0,300	39,960	C#*D#*E#*F#
9	sanitaris		5,000	1,000	1,000	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
10	nexe d'unió			20,000	1,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					509,962	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
12				509,962	0,200		101,992	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 611,954

12 K2RAT1H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	teules			133,200	1,000	0,100	13,320	C#*D#*E#*F#
2	base d'encadellat i bigues fusta			133,200	1,000	0,150	19,980	C#*D#*E#*F#
3	sostres			266,400	1,000	0,300	79,920	C#*D#*E#*F#
4	parets de tancament			553,145	1,000	0,500	276,573	C#*D#*E#*F#
5	parets interiors			169,200	1,000	0,200	33,840	C#*D#*E#*F#
6				222,980	1,000	0,070	15,609	C#*D#*E#*F#
7	losses escala i baranes			28,800	1,000	0,200	5,760	C#*D#*E#*F#
8	solera i fonaments			133,200	1,000	0,300	39,960	C#*D#*E#*F#
9	sanitaris		5,000	1,000	1,000	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
10	nexe d'unió			20,000	1,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					509,962	SUMSUBTOTAL(G1:G10)
12				509,962	0,200		101,992	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 611,954

Obra 01 PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo 01 SUBFASE 1
Capítol 02 OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3 01 ENDERROCS EDIFICI HISTÒRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K218T281 M2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ O DE CIMENT EN TANCAMENTS EXTERIORS EN TOTA LA SUPERFICIE ON EL REVESTIMENT ESTIGUI DETERIORAT I SIGUI INCOMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE REVESTIMENT POSTERIOR, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT PER REBRE NOUS REVESTIMENTS SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I MITJANS AUXILIARS PER TREBALLS EN ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici històric	T						
2	Façana oest			18,250	12,000		219,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana nord			15,500	12,000		186,000	C#*D#*E#*F#
4	façana est			9,500	4,000		38,000	C#*D#*E#*F#
5				4,800	6,000		28,800	C#*D#*E#*F#
6				8,500	5,000		42,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 514,300

2 K218T721 M2 ARRENCADA DE TRASDOSSAT DE PARETS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT O APLACATS DE FUSTA I ESTRUCTURA DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						

2	planta baixa cap oac		4,700	2,500		11,750	C#*D#*E#*F#
3			4,200	2,500		10,500	C#*D#*E#*F#
4			4,700	2,500		11,750	C#*D#*E#*F#
5	oac		12,200	2,500		30,500	C#*D#*E#*F#
6			4,200	2,500		10,500	C#*D#*E#*F#
7			12,200	2,500		30,500	C#*D#*E#*F#
8	crujia dreta despatx		2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
9			4,200	2,500		10,500	C#*D#*E#*F#
10			2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
11	despatx central	2,000	12,000	2,500		60,000	C#*D#*E#*F#
12	despatx		2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
13			4,200	2,500		10,500	C#*D#*E#*F#
14			2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
15	quarta crujia despatx		2,700	2,500		6,750	C#*D#*E#*F#
16			4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
17			2,700	2,500		6,750	C#*D#*E#*F#
18	despatx central	2,000	7,200	2,500		36,000	C#*D#*E#*F#
19	despatx		3,700	2,500		9,250	C#*D#*E#*F#
20	pas		3,700	2,500		9,250	C#*D#*E#*F#
21	despatx		3,300	2,500		8,250	C#*D#*E#*F#
22			4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
23			3,300	2,500		8,250	C#*D#*E#*F#
24	planta primera sala espera alcaldia	2,000	3,200	2,500		16,000	C#*D#*E#*F#
25		2,000	4,100	2,500		20,500	C#*D#*E#*F#
26	alcadia	2,000	4,200	2,500		21,000	C#*D#*E#*F#
27			4,200	2,500		10,500	C#*D#*E#*F#
28	despatx central	2,000	6,200	2,500		31,000	C#*D#*E#*F#
29	despatx		2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
30			4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
31			2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,500

3 K2182281 M2 REPICAT DE REVESTIMENTS INTERIORS DE GUIX, MORTER DE CALÇ O DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa crujia esquerra		2,000	4,200	3,500		29,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	16,750	2,500		83,750	C#*D#*E#*F#
4	crujia central		2,000	4,200	3,500		29,400	C#*D#*E#*F#
5			2,000	16,750	2,500		83,750	C#*D#*E#*F#
6	crujia dreta		2,000	4,200	3,500		29,400	C#*D#*E#*F#
7			2,000	16,750	2,500		83,750	C#*D#*E#*F#
8	cuarta crujia			4,200	2,500		10,500	C#*D#*E#*F#
9				17,500	2,500		43,750	C#*D#*E#*F#
10				17,500	2,500		43,750	C#*D#*E#*F#
11	planta primera a1.6			6,500	4,500		29,250	C#*D#*E#*F#
12				6,500	4,500		29,250	C#*D#*E#*F#

13			4,300	4,500		19,350	C#*D#*E#*F#
14	a1.5		4,500	4,500		20,250	C#*D#*E#*F#
15			4,500	4,500		20,250	C#*D#*E#*F#
16	despatx		5,700	4,500		25,650	C#*D#*E#*F#
17			4,300	4,500		19,350	C#*D#*E#*F#
18	a1.4		3,800	4,500		17,100	C#*D#*E#*F#
19			4,400	4,500		19,800	C#*D#*E#*F#
20			3,800	4,500		17,100	C#*D#*E#*F#
21	a1.1		7,200	4,500		32,400	C#*D#*E#*F#
22			7,200	4,500		32,400	C#*D#*E#*F#
23	secretaria		6,000	4,500		27,000	C#*D#*E#*F#
24			3,500	4,500		15,750	C#*D#*E#*F#
25	a1.2	2,000	7,500	4,500		67,500	C#*D#*E#*F#
26			4,400	4,500		19,800	C#*D#*E#*F#
27			4,400	4,500		19,800	C#*D#*E#*F#
28	quarta crujia		9,500	2,500		23,750	C#*D#*E#*F#
29			4,200	2,500		10,500	C#*D#*E#*F#
30			9,500	2,500		23,750	C#*D#*E#*F#
31	planta altell		9,500	2,500		23,750	C#*D#*E#*F#
32			4,200	2,500		10,500	C#*D#*E#*F#
33			9,500	2,500		23,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 985,450

4 K216TC11 M2 DEMUNTATGE DE MAMPARES DE VIDRE AMB PERFILERIA D'ACER I PORTES DE FUSTA INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I APLEC ORDENAT PER POSTERIOR REAPROFITAMENT O CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa	T						
2	Entre OAC i atenció			4,200	3,800		15,960	C#*D#*E#*F#
3	entre despatx i sala crujia central			4,200	3,800		15,960	C#*D#*E#*F#
4				4,200	3,800		15,960	C#*D#*E#*F#
5	cuujia dreta			4,000	3,800		15,200	C#*D#*E#*F#
6				4,000	3,800		15,200	C#*D#*E#*F#
7				3,600	3,800		13,680	C#*D#*E#*F#
8				4,000	3,800		15,200	C#*D#*E#*F#
9	Planta primera	T						
10				3,300	3,150		10,395	C#*D#*E#*F#
11				4,100	4,600		18,860	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,415

5 K216T781 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE FINS 40CM DE GRUIX I DELS SEUS REVESTIMENTS, ENVANS TRASDOSSATS, AÏLLAMENTS, PORTES I FINSTRES I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, AMB CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU REPARACIÓ I REPOSICIÓ DE BRANCALS, DINTELL I EMPIT, DEIXAT A PUNT PER REBRE REVESTIMENT DE FAÇANA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta primera			4,200	4,500		18,900	C#*D#*E#*F#

3	planta segona a terrassa		4,800	3,500		16,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,700

6 K216T671 M2 ENDERROC DE PARET DE DIVISÒRIA DE CERÀMICA DE FINS 15 CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I PORTES I FINESTRES INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	Planta primera	T						
3	crujia esquerra			4,300	4,600		19,780	C#*D#*E#*F#
4				3,200	4,600		14,720	C#*D#*E#*F#
5				1,500	4,600		6,900	C#*D#*E#*F#
6				4,300	4,600		19,780	C#*D#*E#*F#
7	crujia central			4,400	4,600		20,240	C#*D#*E#*F#
8				3,200	4,600		14,720	C#*D#*E#*F#
9				4,400	4,600		20,240	C#*D#*E#*F#
10				4,400	4,600		20,240	C#*D#*E#*F#
11				1,000	4,600		4,600	C#*D#*E#*F#
12			2,000	5,800	4,600		53,360	C#*D#*E#*F#
13	crujia dreta			4,200	4,600		19,320	C#*D#*E#*F#
14	Planta segona	T						
15	crujia esquerra			4,600	4,500		20,700	C#*D#*E#*F#
16				4,600	4,500		20,700	C#*D#*E#*F#
17				1,400	4,500		6,300	C#*D#*E#*F#
18				1,400	4,500		6,300	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,500	4,500		13,500	C#*D#*E#*F#
20				5,000	4,500		22,500	C#*D#*E#*F#
21				4,200	4,500		18,900	C#*D#*E#*F#
22	crujia central		2,000	5,000	4,500		45,000	C#*D#*E#*F#
23				4,200	4,500		18,900	C#*D#*E#*F#
24	crujia dreta			4,700	4,500		21,150	C#*D#*E#*F#
25			2,000	1,800	4,500		16,200	C#*D#*E#*F#
26				4,700	4,500		21,150	C#*D#*E#*F#
27				4,700	4,500		21,150	C#*D#*E#*F#
28				4,300	4,500		19,350	C#*D#*E#*F#
29				1,300	4,500		5,850	C#*D#*E#*F#
30				3,300	4,500		14,850	C#*D#*E#*F#
31				5,000	4,500		22,500	C#*D#*E#*F#
32				1,000	4,500		4,500	C#*D#*E#*F#
33				1,500	4,500		6,750	C#*D#*E#*F#
34				0,500	4,500		2,250	C#*D#*E#*F#
35				4,200	4,500		18,900	C#*D#*E#*F#
36				2,500	4,500		11,250	C#*D#*E#*F#
37				0,600	4,500		2,700	C#*D#*E#*F#
38	quarta crujia			4,700	3,500		16,450	C#*D#*E#*F#
39				2,000	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#
40				2,800	3,500		9,800	C#*D#*E#*F#

41			4,800	3,500		16,800	C#*D#*E#*F#
42			7,500	3,500		26,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 651,550

7 K2144A00 M2

ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL LAMINAT O FUSTA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ON INDIQUI LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EL DESMUNTATGE DE LES BIGUES I BIGUETES DE SUPORT, ACOPI, TALL DE CAPS I RECOL.LOCACIÓ DEL ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA EN NOU SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta primera			4,200	9,000		37,800	C#*D#*E#*F#
2	planta segona			4,200	9,000		37,800	C#*D#*E#*F#
3	quarta crujia planta coberta			4,600	7,500		34,500	C#*D#*E#*F#
4	crujia central planta coberta			4,500	11,000		49,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,600

8 K214TJ34 M2

ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE CERÀMICA O FORMIGÓ ARMAT I DELS SEUS PAVIMENTS I BARANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	de planta 1 a planta 2			4,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

9 K219T421 M2

ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, I DE LA SEVA BASE DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS PER APROFITAMENT DE MATERIAL EN LA MATEIXA OBRA; INCLOU CLASIFICACIÓ DE MATERIAL A REUTILITZAR, TANSPORT DE MATERIAL SOBRANT A MAGATZEM MUNICIPAL I I CÀRREGA MANUAL DE RUNA DE MATERIAL TRENCAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta primera	T						
3	arxiu			4,500	4,300		19,350	C#*D#*E#*F#
4	pas			1,700	5,000		8,500	C#*D#*E#*F#
5	recepció alcaldia			4,500	5,000		22,500	C#*D#*E#*F#
6	secretaria			3,500	6,000		21,000	C#*D#*E#*F#
7	sala d'espera			4,300	3,200		13,760	C#*D#*E#*F#
8	alcaldia			4,300	4,200		18,060	C#*D#*E#*F#
9	sala d'espera a despatx			4,300	3,200		13,760	C#*D#*E#*F#
10	sala de plens		2,000	4,500	5,700		51,300	C#*D#*E#*F#
11	planta segona	T						
12	despatx central			4,500	12,800		57,600	C#*D#*E#*F#
13	arxiu crujia esquerra			4,600	3,800		17,480	C#*D#*E#*F#
14	despatx crujia esquerra			4,600	5,000		23,000	C#*D#*E#*F#
15	despatx crujia façana			3,500	4,300		15,050	C#*D#*E#*F#
16				3,000	4,300		12,900	C#*D#*E#*F#
17				3,200	4,300		13,760	C#*D#*E#*F#
18	despatx crujia dreta			5,000	5,500		27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,520

10 K219T521 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC O DE PARQUET LAMINAR O TERRATZO, I LA SEVA BASE DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici històric	T						
2	planta primera	T						
3	serveis			1,700	3,500		5,950	C#*D#*E#*F#
4	despatx			2,500	3,500		8,750	C#*D#*E#*F#
5	despatx			4,300	4,500		19,350	C#*D#*E#*F#
6				3,300	3,000		9,900	C#*D#*E#*F#
7	despatx			3,300	2,800		9,240	C#*D#*E#*F#
8	planta segona	T						
9	serveis crujia esquerra			4,700	3,900		18,330	C#*D#*E#*F#
10	despatx crujia dreta			4,700	3,500		16,450	C#*D#*E#*F#
11	servei i escala			4,800	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
12				1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
13	pas			4,200	1,500		6,300	C#*D#*E#*F#
14				3,300	1,500		4,950	C#*D#*E#*F#
15	despatx			3,200	4,200		13,440	C#*D#*E#*F#
16	despatx quarta crujia			4,800	2,300		11,040	C#*D#*E#*F#
17				2,000	2,600		5,200	C#*D#*E#*F#
18				2,800	2,700		7,560	C#*D#*E#*F#
19				2,600	4,800		12,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,540

11 K214T501 M2 ENDERROC DE SOSTRE D'ALTELL, AMB ESTRUCTURA DE SUPORT DE BIGUES I BIGUETES METÀL.LIQUES I PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL.LIC DE RELIGA O XAPA, INCLOENT ESCALA D'ACCÈS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	altell arxiu			4,500	4,300		19,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,350

12 K219T621 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU COM ALTERNATIVA EL REBAIXAT DEL PAVIMENT EXISTENT PER DEIXAR LA SUPERFICIE COMPATIBLE AMB LA CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa crujia esquerra			17,000	4,200		71,400	C#*D#*E#*F#
3	crujia central			12,000	4,200		50,400	C#*D#*E#*F#
4	crujia dreta			17,000	4,200		71,400	C#*D#*E#*F#
5	quarta crujia			17,000	4,000		68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,200

13 K2153501 M2 DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLO APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT EN LA MATEIXA OBRA O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	crujia esquerra			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
3	frontal			16,000	6,800		108,800	C#*D#*E#*F#
4	crujia dreta			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,890

14 K215T011 M3 ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA, INCLOS MINVELLS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	crujia central			4,800	11,800		56,640	C#*D#*E#*F#
2	crujia dreta			1,400	5,800		8,120	C#*D#*E#*F#
3	quarta crujia			3,800	8,500		32,300	C#*D#*E#*F#
4	planta segona			4,700	9,800		46,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,120

15 K215T906 M2 DESMUNTATGE DE SUPORT DE COBERTA DE TEULES FORMADA PER ENRASTRELLAT DE FUSTA I RASILLES CERÀMIQUES DE DIFERENTS GRUIXOS I PART PROPORCIONAL DE REMAT DE COBERTA I FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS COM XEMENEIES, ETC..., AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS PER REAPROFITAMENT DEL MATERIAL, TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT A MAGATZEM MUNICIPAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA DE MATERIAL TRANCAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	crujia esquerra			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
3	frontal			16,000	6,800		108,800	C#*D#*E#*F#
4	crujia dreta			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,890

16 K219T531 M2 REPICAT DE BASE DE PAVIMENT, FINS NETEJAR CARA SUPERIOR DE BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, DEIXAT PREPARAT PER TEBRE NOVA CAPA DE COMPRESIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici històric	T						
2	sota paviment sostre planta1			16,900	4,500		76,050	C#*D#*E#*F#
3				16,900	4,800		81,120	C#*D#*E#*F#
4				16,900	4,800		81,120	C#*D#*E#*F#
5				7,800	4,400		34,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,610

17 E213T925 M ENDERROC DE CORONACIÓ DE MUR FORMAT PER PAREDAT DE MAÇONERIA, O DE CERÀMICA I DE REMATS DE CORNISES, EN ALÇADA NECESSÀRIA PER REPOSSAR NOUS CÈRCOLS DE REMATS DE FAÇANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RUNA, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT PER NOUS CÈRCOLS I APUNTALAMENT DE LA ESTRUCTURA DE FUSTA RECOLÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c1			18,200			18,200	C#*D#*E#*F#
2	c2			15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
3	c3			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5				8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
6	c4			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
7				12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
8	c5			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,700

18 K216T800 M ENDERROC DE TRASDOSSATS POSTISSOS DE FORMACIÓ DE PILASTRES DE 60CM D'AMPLADA APROXIMADA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2			14,000	4,000			56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

19 K2R54237 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arrebossata façana			514,300	1,000	0,030	15,429	C#*D#*E#*F#
2	trasdossats interiors			437,500	1,000	0,050	21,875	C#*D#*E#*F#
3	arrebossats interiors			985,450	1,000	0,020	19,709	C#*D#*E#*F#
4	mampares			136,415	1,000	0,050	6,821	C#*D#*E#*F#
5	parets de tancament			35,700	1,000	0,500	17,850	C#*D#*E#*F#
6	parets divisòries			651,550	1,000	0,100	65,155	C#*D#*E#*F#
7	forjats			159,600	1,000	0,300	47,880	C#*D#*E#*F#
8	llosa escala			4,500	1,000	0,300	1,350	C#*D#*E#*F#
9	paviment per reaprofitar		0,500	335,520	1,000	0,040	6,710	C#*D#*E#*F#
10	paviment			159,540	1,000	0,040	6,382	C#*D#*E#*F#
11	sostre paviment metal.lic			19,350	1,000	0,080	1,548	C#*D#*E#*F#
12	paviment pedra			261,200	1,000	0,050	13,060	C#*D#*E#*F#
13	teules			288,890	1,000	0,100	28,889	C#*D#*E#*F#
14	coberta plana			143,120	1,000	0,100	14,312	C#*D#*E#*F#
15	solera base de coberta			288,000	1,000	0,050	14,400	C#*D#*E#*F#
16	sota paviment sostre planta primera			272,610	1,000	0,050	13,631	C#*D#*E#*F#
17	coronacions murs			85,700	0,500	0,500	21,425	C#*D#*E#*F#
18	pilastres planta baixa		14,000	4,000	0,600	0,300	10,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,506

20 K2RAT1H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arrebossata façana			514,300	1,000	0,030	15,429	C#*D#*E#*F#
2	trasdossats interiors			437,500	1,000	0,050	21,875	C#*D#*E#*F#
3	arrebossats interiors			985,450	1,000	0,020	19,709	C#*D#*E#*F#
4	mampares			136,415	1,000	0,050	6,821	C#*D#*E#*F#
5	parets de tancament			35,700	1,000	0,500	17,850	C#*D#*E#*F#
6	parets divisòries			651,550	1,000	0,100	65,155	C#*D#*E#*F#
7	forjats			159,600	1,000	0,300	47,880	C#*D#*E#*F#
8	llosa escala			4,500	1,000	0,300	1,350	C#*D#*E#*F#
9	paviment per reaprofitar		0,500	335,520	1,000	0,040	6,710	C#*D#*E#*F#
10	paviment			159,540	1,000	0,040	6,382	C#*D#*E#*F#
11	sostre paviment metal.lic			19,350	1,000	0,080	1,548	C#*D#*E#*F#
12	paviment pedra			261,200	1,000	0,050	13,060	C#*D#*E#*F#
13	teules			288,890	1,000	0,100	28,889	C#*D#*E#*F#
14	coberta plana			143,120	1,000	0,100	14,312	C#*D#*E#*F#
15	solera base de coberta			288,000	1,000	0,050	14,400	C#*D#*E#*F#
16	sota paviment sostre planta primera			272,610	1,000	0,050	13,631	C#*D#*E#*F#
17	coronacions murs			85,700	0,500	0,500	21,425	C#*D#*E#*F#
18	pilastres planta baixa		14,000	4,000	0,600	0,300	10,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,506

21 K218DAA0 M2 PROTECCIÓ D'ELEMENTS A CONSERVAR, PAVIMENTS, SOSTRES I REVESTIMENTS VERTICALS AMB ELS MITJANS ADEQUATS, SEGONS DIRECTRIUS DE LA DIRECCIO FACULTATIVA; INCLOU DESMUNTATGE FINAL D'EMENETS PROTEGITS, NETEJA I REPARACIÓ D'ELEMENTS MALMESSOS SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O LA PROPIETAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviments			17,000	4,500		76,500	C#*D#*E#*F#
2				4,400	7,500		33,000	C#*D#*E#*F#
3	sostres			17,450	4,500		78,525	C#*D#*E#*F#
4			2,000	17,500	5,000		175,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	4,500	5,000		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 408,025

22 K21BT011 U ARRENCADA DE CAIXA FORTA METAL.LICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU TAPIAT DE L'ESPAI DESOCUPAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E22113C2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera exterior			16,600	1,000		16,600	C#*D#*E#*F#
2				18,800	1,000		18,800	C#*D#*E#*F#
3	solera interior			12,650	1,000		12,650	C#*D#*E#*F#
4				11,600	1,000		11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,650

2 E221T423 M3 EXCAVACIÓ PER DAMES PER A REBAIX EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ;

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera exterior			16,600	1,000	1,000	16,600	C#*D#*E#*F#
2				18,800	1,000	1,000	18,800	C#*D#*E#*F#
3	solera interior			12,650	1,000	1,000	12,650	C#*D#*E#*F#
4				11,600	1,000	1,000	11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,650

3 E225T771 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera exterior			16,600	1,000	0,400	6,640	C#*D#*E#*F#
2				18,800	1,000	0,400	7,520	C#*D#*E#*F#
3	solera interior			12,650	1,000	0,250	3,163	C#*D#*E#*F#
4				11,600	1,000	0,250	2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,223

4 E923TG91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 25 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera interior			12,650	1,000		12,650	C#*D#*E#*F#
2				11,600	1,000		11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,250

5 E923RG91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera exterior			16,600	1,000		16,600	C#*D#*E#*F#
2				18,800	1,000		18,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

6 E222T42A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	201			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#

2		0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
3	202	1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
4		0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
5	203	1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
6	204	0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
7	205	1,200	1,200	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#
8	206	1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
9	207	1,100	1,100	1,200	1,452	C#*D#*E#*F#
10	riostra R1	2,300	0,400	0,700	0,644	C#*D#*E#*F#
11		5,000	0,400	0,700	1,400	C#*D#*E#*F#
12		3,200	0,400	0,700	0,896	C#*D#*E#*F#
13		4,200	0,400	0,700	1,176	C#*D#*E#*F#
14		2,500	0,400	0,700	0,700	C#*D#*E#*F#
15		4,600	0,400	0,700	1,288	C#*D#*E#*F#
16		3,800	0,400	0,700	1,064	C#*D#*E#*F#
17	fossat	2,000	2,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,452

7 E225T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera exterior			16,600	1,000		16,600	C#*D#*E#*F#
2				18,800	1,000		18,800	C#*D#*E#*F#
3	solera interior			12,650	1,000		12,650	C#*D#*E#*F#
4				11,600	1,000		11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,650

8 E2R35039 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	excavació general			59,650	1,000	1,000	59,650	C#*D#*E#*F#
2	pous 201			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
3				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
4	202			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
5				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
6	203			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
7	204			0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
8	205			1,200	1,200	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#
9	206			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
10	207			1,100	1,100	1,200	1,452	C#*D#*E#*F#
11	riostra R1			2,300	0,400	0,700	0,644	C#*D#*E#*F#
12				5,000	0,400	0,700	1,400	C#*D#*E#*F#
13				3,200	0,400	0,700	0,896	C#*D#*E#*F#
14				4,200	0,400	0,700	1,176	C#*D#*E#*F#
15				2,500	0,400	0,700	0,700	C#*D#*E#*F#
16				4,600	0,400	0,700	1,288	C#*D#*E#*F#
17				3,800	0,400	0,700	1,064	C#*D#*E#*F#

18	fossat		2,000	2,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S				85,102	SUMSUBTOTAL(G1:G18)
20				85,102	0,200	17,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,122

9 E2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	excavació general			59,650	1,000	1,000	59,650	C#*D#*E#*F#
2	pous 201			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
3				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
4	202			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
5				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
6	203			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
7	204			0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
8	205			1,200	1,200	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#
9	206			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
10	207			1,100	1,100	1,200	1,452	C#*D#*E#*F#
11	riostra R1			2,300	0,400	0,700	0,644	C#*D#*E#*F#
12				5,000	0,400	0,700	1,400	C#*D#*E#*F#
13				3,200	0,400	0,700	0,896	C#*D#*E#*F#
14				4,200	0,400	0,700	1,176	C#*D#*E#*F#
15				2,500	0,400	0,700	0,700	C#*D#*E#*F#
16				4,600	0,400	0,700	1,288	C#*D#*E#*F#
17				3,800	0,400	0,700	1,064	C#*D#*E#*F#
18	fossat			2,000	2,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					85,102	SUMSUBTOTAL(G1:G18)
20					85,102	0,200	17,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,122

Obra 01 PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo 01 SUBFASE 1
Capítol 02 OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3 03 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E3Z112T1	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	riostra R1			2,300	0,400		0,920	C#*D#*E#*F#
2				5,000	0,400		2,000	C#*D#*E#*F#
3				3,200	0,400		1,280	C#*D#*E#*F#
4				4,200	0,400		1,680	C#*D#*E#*F#
5				2,500	0,400		1,000	C#*D#*E#*F#
6				4,600	0,400		1,840	C#*D#*E#*F#

7			3,800	0,400		1,520	C#*D#*E#*F#
8	fossat ascensor		2,250	2,250		5,063	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,303

2 K31D1100 M2 ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	murets fossat ascensor		4,000	2,250	1,600		14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

3 E3152BH3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	201			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
2				0,800	0,800	0,600	0,384	C#*D#*E#*F#
3	202			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
4				0,800	0,800	0,600	0,384	C#*D#*E#*F#
5	203			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
6	204			0,800	0,800	0,600	0,384	C#*D#*E#*F#
7	205			1,200	1,200	0,600	0,864	C#*D#*E#*F#
8	206			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
9	207			1,100	1,100	0,600	0,726	C#*D#*E#*F#
10	riostra R1			2,300	0,400	0,600	0,552	C#*D#*E#*F#
11				5,000	0,400	0,600	1,200	C#*D#*E#*F#
12				3,200	0,400	0,600	0,768	C#*D#*E#*F#
13				4,200	0,400	0,600	1,008	C#*D#*E#*F#
14				2,500	0,400	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
15				4,600	0,400	0,600	1,104	C#*D#*E#*F#
16				3,800	0,400	0,600	0,912	C#*D#*E#*F#
17	fossat ascensor			2,250	2,250	0,500	2,531	C#*D#*E#*F#
18			4,000	2,250	1,200	0,300	3,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,057

4 E31B4000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	201		45,000	1,000	1,000	0,600	27,000	C#*D#*E#*F#
2			45,000	0,800	0,800	0,600	17,280	C#*D#*E#*F#
3	202		45,000	1,000	1,000	0,600	27,000	C#*D#*E#*F#
4			45,000	0,800	0,800	0,600	17,280	C#*D#*E#*F#
5	203		45,000	1,000	1,000	0,600	27,000	C#*D#*E#*F#
6	204		45,000	0,800	0,800	0,600	17,280	C#*D#*E#*F#
7	205		45,000	1,200	1,200	0,600	38,880	C#*D#*E#*F#
8	206		45,000	1,000	1,000	0,600	27,000	C#*D#*E#*F#
9	207		45,000	1,100	1,100	0,600	32,670	C#*D#*E#*F#
10	riostra R1		90,000	2,300	0,400	0,600	49,680	C#*D#*E#*F#
11			90,000	5,000	0,400	0,600	108,000	C#*D#*E#*F#

12		90,000	3,200	0,400	0,600	69,120	C#*D#*E#*F#
13		90,000	4,200	0,400	0,600	90,720	C#*D#*E#*F#
14		90,000	2,500	0,400	0,600	54,000	C#*D#*E#*F#
15		90,000	4,600	0,400	0,600	99,360	C#*D#*E#*F#
16		90,000	3,800	0,400	0,600	82,080	C#*D#*E#*F#
17	fossat ascensor	90,000	2,250	2,250	0,500	227,813	C#*D#*E#*F#
18		90,000	2,250	1,200	0,300	72,900	C#*D#*E#*F#
19		90,000	2,250	1,200	0,300	72,900	C#*D#*E#*F#
20		90,000	2,250	1,200	0,300	72,900	C#*D#*E#*F#
21		90,000	2,250	1,200	0,300	72,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.303,763

5 E31521B3 M3 FORMIGÓ PER A POUS DE FONAMENTS, HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	201			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
2				0,800	0,800	0,600	0,384	C#*D#*E#*F#
3	202			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
4				0,800	0,800	0,600	0,384	C#*D#*E#*F#
5	203			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
6	204			0,800	0,800	0,600	0,384	C#*D#*E#*F#
7	205			1,200	1,200	0,600	0,864	C#*D#*E#*F#
8	206			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
9	207			1,100	1,100	0,600	0,726	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,142

6 E7A24F0L M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera exterior			16,600	1,000		16,600	C#*D#*E#*F#
2				18,800	1,000		18,800	C#*D#*E#*F#
3	solera interior			12,650	1,000		12,650	C#*D#*E#*F#
4				11,600	1,000		11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,650

7 E3CBMACC M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera interior			12,650	1,000		12,650	C#*D#*E#*F#
2				11,600	1,000		11,600	C#*D#*E#*F#
3	solera exterior		2,000	16,600	1,000		33,200	C#*D#*E#*F#
4			2,000	18,800	1,000		37,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,050

8 E936T15 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera interior			12,650	1,000		12,650	C#*D#*E#*F#
2				11,600	1,000		11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,250

9 E93628C6 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 20 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera exterior			16,600	1,000		16,600	C#*D#*E#*F#
2				18,800	1,000		18,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

10 E3Z1T2T1 M2 SOLERA DE REGULARITZACIÓ, DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera interior			12,650	1,000		12,650	C#*D#*E#*F#
2				11,600	1,000		11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,250

11 E3CBTA88 M2 ARMADURA PER A CAPA DE REGULARITZACIÓ, AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	solera interior			12,650	1,000		12,650	C#*D#*E#*F#
2				11,600	1,000		11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,250

Obra 01 PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo 01 SUBFASE 1
Capítol 02 OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3 04 ESTRUCTURA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E4D11105 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	201		4,000	0,250	4,100		4,100	C#*D#*E#*F#
3	202		4,000	0,250	4,100		4,100	C#*D#*E#*F#
4	203		4,000	0,300	4,100		4,920	C#*D#*E#*F#
5	204		4,000	0,300	4,100		4,920	C#*D#*E#*F#
6	205 baixa		4,000	0,250	4,100		4,100	C#*D#*E#*F#
7	primera		4,000	0,250	2,500		2,500	C#*D#*E#*F#
8	altell		4,000	0,250	2,500		2,500	C#*D#*E#*F#

9	segona	4,000	0,250	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
10	206 baixa	4,000	0,250	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
11	primera	4,000	0,250	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
12	altell	4,000	0,250	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
13	segona	4,000	0,250	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
14	207 baixa	4,000	0,250	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
15	primera	4,000	0,250	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
16	altell	4,000	0,250	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
17	segona	4,000	0,250	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
18	208	4,000	0,300	4,100	4,920	C#*D#*E#*F#
19	209	4,000	0,300	4,100	4,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,480

2 E4B13000 KG ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	201		120,000	0,250	0,250	4,100	30,750	C#*D#*E#*F#
3	202		120,000	0,250	0,250	4,100	30,750	C#*D#*E#*F#
4	203		85,000	0,300	0,300	4,100	31,365	C#*D#*E#*F#
5	204		85,000	0,300	0,300	4,100	31,365	C#*D#*E#*F#
6	205 baixa		120,000	0,250	0,250	4,100	30,750	C#*D#*E#*F#
7	primera		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
8	altell		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
9	segona		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
10	206 baixa		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
11	primera		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
12	altell		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
13	segona		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
14	207 baixa		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
15	primera		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
16	altell		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
17	segona		120,000	0,250	0,250	2,500	18,750	C#*D#*E#*F#
18	208		85,000	0,300	0,300	4,100	31,365	C#*D#*E#*F#
19	209		85,000	0,300	0,300	4,100	31,365	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 423,960

3 E4511AH3 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	201			0,250	0,250	4,100	0,256	C#*D#*E#*F#
3	202			0,250	0,250	4,100	0,256	C#*D#*E#*F#
4	203			0,300	0,300	4,100	0,369	C#*D#*E#*F#
5	204			0,300	0,300	4,100	0,369	C#*D#*E#*F#
6	205 baixa			0,250	0,250	4,100	0,256	C#*D#*E#*F#
7	primera			0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#

8	altell	0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#
9	segona	0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#
10	206 baixa	0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#
11	primera	0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#
12	altell	0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#
13	segona	0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#
14	207 baixa	0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#
15	primera	0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#
16	altell	0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#
17	segona	0,250	0,250	2,500	0,156	C#*D#*E#*F#
18	208	0,300	0,300	4,100	0,369	C#*D#*E#*F#
19	209	0,300	0,300	4,100	0,369	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,960

4 E4DC1D00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES HORITZONTALS O INCLINADES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	exterior base 20			66,850	1,000		66,850	C#*D#*E#*F#
3	perimetre			61,800	0,200		12,360	C#*D#*E#*F#
4	interior base 18 sostre pb			26,450	1,000		26,450	C#*D#*E#*F#
5	perimetre			21,700	0,180		3,906	C#*D#*E#*F#
6	interior base 18 sostre p1			26,450	1,000		26,450	C#*D#*E#*F#
7	perimetre			21,700	0,180		3,906	C#*D#*E#*F#
8	interior base 18 sostre p altell			26,450	1,000		26,450	C#*D#*E#*F#
9	perimetre			21,700	0,180		3,906	C#*D#*E#*F#
10	interior base 18 sostre p segona			42,650	1,000		42,650	C#*D#*E#*F#
11	perimetre			37,000	0,180		6,660	C#*D#*E#*F#
12	replans escala base 18		4,000	8,200	1,000		32,800	C#*D#*E#*F#
13			4,000	12,250	0,150		7,350	C#*D#*E#*F#
14	lloses escales		8,000	3,000	1,200		28,800	C#*D#*E#*F#
15			16,000	3,000	0,200		9,600	C#*D#*E#*F#
16	llosa coberta			1,500	1,500		2,250	C#*D#*E#*F#
17			4,000	1,500	0,180		1,080	C#*D#*E#*F#
18				4,000	1,500		6,000	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,500	0,180		0,540	C#*D#*E#*F#
20			2,000	4,000	0,180		1,440	C#*D#*E#*F#
21	badalot			2,000	5,300		10,600	C#*D#*E#*F#
22			2,000	2,000	0,150		0,600	C#*D#*E#*F#
23			2,000	5,300	0,150		1,590	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,238

5 E45C1AH4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	exterior base 20			66,850	1,000	0,200	13,370	C#*D#*E#*F#

3	interior base 18 sostre pb		26,450	1,000	0,180	4,761	C#*D#*E#*F#
4	interior base 18 sostre p1		26,450	1,000	0,180	4,761	C#*D#*E#*F#
5	interior base 18 sostre paltell		26,450	1,000	0,180	4,761	C#*D#*E#*F#
6	interior base 18 sostre p segona		42,650	1,000	0,180	7,677	C#*D#*E#*F#
7	replans escala	4,000	8,200	1,000	0,180	5,904	C#*D#*E#*F#
8	lloses escales	8,000	3,000	1,200	0,180	5,184	C#*D#*E#*F#
9	llosa coberta		1,500	1,500	0,180	0,405	C#*D#*E#*F#
10			4,000	1,500	0,180	1,080	C#*D#*E#*F#
11	badalot		2,000	5,300	0,150	1,590	C#*D#*E#*F#
12			2,000	2,000	0,150	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,093

6 E4BCM8GG M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	exterior base 20		2,000	66,850	1,000		133,700	C#*D#*E#*F#
3	interior base 18 sostre pb		1,000	26,450	1,000		26,450	C#*D#*E#*F#
4	interior base 18 sostre p1		2,000	26,450	1,000		52,900	C#*D#*E#*F#
5	interior base 18 sostre p altell		2,000	26,450	1,000		52,900	C#*D#*E#*F#
6	interior base 18 sostre p segona		2,000	42,650	1,000		85,300	C#*D#*E#*F#
7	replans escala base 18		8,000	8,200	1,000		65,600	C#*D#*E#*F#
8	lloses escales		16,000	3,000	1,200		57,600	C#*D#*E#*F#
9	llosa coberta		2,000	1,500	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#
10			2,000	4,000	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#
11	badalot		2,000	2,000	5,300		21,200	C#*D#*E#*F#
12			2,000	2,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,150

7 E4BC3000 KG ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	exterior base 20		55,000	66,850	1,000	0,200	735,350	C#*D#*E#*F#
3	interior base 18		55,000	26,450	1,000	0,180	261,855	C#*D#*E#*F#
4	interior base 18 sostre p1		55,000	26,450	1,000	0,180	261,855	C#*D#*E#*F#
5	interior base 18 sostre paltell		55,000	26,450	1,000	0,180	261,855	C#*D#*E#*F#
6	interior base 18 sostre p segona		55,000	42,650	1,000	0,180	422,235	C#*D#*E#*F#
7	replans escala		55,000	5,904	1,000	1,000	324,720	C#*D#*E#*F#
8			55,000	5,184	1,000	1,000	285,120	C#*D#*E#*F#
9	llosa badalot		55,000	1,500	1,500	0,180	22,275	C#*D#*E#*F#
10			55,000	1,500	4,000	0,180	59,400	C#*D#*E#*F#
11	creuetes			350,000			350,000	C#*D#*E#*F#
12				298,450			298,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.283,115

8 K4ZWTA02 U ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 16 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE

20MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	llosa sostre planta baixa		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

9 K4ZWTA03 U ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 20 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE 25MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

10 E43ZT100 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONNECTADOR TIPUS TECNARIA CTL BASE 12/40 CARGOLAT SOBRE BIGA DE FUSTA AMB DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona 1		30,000	12,000			360,000	C#*D#*E#*F#
2			14,000	12,000			168,000	C#*D#*E#*F#
3	zona 2		30,000	16,000			480,000	C#*D#*E#*F#
4	zona 3		30,000	25,000			750,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.758,000

11 E4BAM6CC M2 ARMADURA PER A SOSTRE NERVAT UNIDIRECCIONAL AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre planta 1			16,900	4,500		76,050	C#*D#*E#*F#
2				16,900	4,800		81,120	C#*D#*E#*F#
3				16,900	4,800		81,120	C#*D#*E#*F#
4				7,800	4,400		34,320	C#*D#*E#*F#
5	recrescut sostre mort			4,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,610

12 K4BC3000 KG ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre planta 1		5,000	16,900	4,500		380,250	C#*D#*E#*F#
2			5,000	16,900	4,800		405,600	C#*D#*E#*F#
3			5,000	16,900	4,800		405,600	C#*D#*E#*F#
4			5,000	7,800	4,400		171,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.363,050

13 K7B21E0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre planta 1			16,900	4,500		76,050	C#*D#*E#*F#
2				16,900	4,800		81,120	C#*D#*E#*F#
3				16,900	4,800		81,120	C#*D#*E#*F#
4				7,800	4,400		34,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,610

14 E45C17C4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre planta 1			16,900	4,500	0,050	3,803	C#*D#*E#*F#
2				16,900	4,800	0,050	4,056	C#*D#*E#*F#
3				16,900	4,800	0,050	4,056	C#*D#*E#*F#
4				7,800	4,400	0,050	1,716	C#*D#*E#*F#
5	recrecut sostre mort			4,000	3,000	0,050	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,231

15 K447T111 U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 180 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 K447T112 U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 200 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 K447T113 U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 240 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 K447T114 U

COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 240 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 K447T115 U

COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 200 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 K447T116 U

COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 K447T117 U

COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 120 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta primera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 K447T118 U

COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140

AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 K447T119 U

COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 K447T120 U

COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta segona		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

25 K214TDC2 M2

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADES, BIGUES I BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ DE FIXACIONS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I TALL DELS EXTREMS PER ADEQUAR EL RECOLÇAMENT A LA SOLUCIÓ DE PROJECTE I RECOL.LOCACIÓ SOBRE NOUS SUPORTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	crujia esquerra			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
3	frontal			16,000	6,800		108,800	C#*D#*E#*F#
4	crujia dreta			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
5	quarta crujia planta coberta			4,600	7,500		34,500	C#*D#*E#*F#
6	crujia central			4,700	11,000		51,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 375,090

26 K4D8T500 M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, PER A CÈRCOLS HORITZONTALS O INCLINATS DE DIRECTRIU RECTA; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AUXILIARS PER FORMACIÓ D'ENCAIXOS AMB FORMES ESPECIALS PER FORMACIÓ DE RECOLÇAMENT DE BIGUES DE FUSTA EN REMATS DE MURS, ADEQUANT.SE AL PROCÈS CONSTRUCTIU I APUNTALAMENT I CIMBRAT PER ALÇADES DE FINS 7.50M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c1		2,000	18,200	0,500		18,200	C#*D#*E#*F#
2				18,200	0,250		4,550	C#*D#*E#*F#
3	c2		2,000	15,500	0,500		15,500	C#*D#*E#*F#
4	c3		2,000	10,000	0,300		6,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	5,000	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	8,000	0,300		4,800	C#*D#*E#*F#
7	c4		2,000	12,000	0,300		7,200	C#*D#*E#*F#
8			2,000	12,000	0,300		7,200	C#*D#*E#*F#
9	c5		2,000	5,000	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,450

27 K4C91510 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB PUNTAL METÀL·LIC I TAULÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	primera crujia edifici annex			6,000	6,000		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

28 K458T8H4 M3 FORMIGÓ PER A CÈRCOLS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c1			18,200	0,450	0,250	2,048	C#*D#*E#*F#
2				18,200	0,200	0,200	0,728	C#*D#*E#*F#
3	c2			15,500	0,450	0,450	3,139	C#*D#*E#*F#
4	c3			10,000	0,300	0,300	0,900	C#*D#*E#*F#
5				5,000	0,300	0,300	0,450	C#*D#*E#*F#
6				8,000	0,300	0,300	0,720	C#*D#*E#*F#
7	c4			12,000	0,450	0,300	1,620	C#*D#*E#*F#
8				12,000	0,450	0,300	1,620	C#*D#*E#*F#
9	c5			5,000	0,150	0,300	0,225	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,450

29 K4B83000 KG ARMADURA PER A CÈRCOLS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c1		120,000	18,200	0,450	0,250	245,700	C#*D#*E#*F#
2			120,000	18,200	0,200	0,200	87,360	C#*D#*E#*F#
3	c2		120,000	15,500	0,450	0,450	376,650	C#*D#*E#*F#
4	c3		120,000	10,000	0,300	0,300	108,000	C#*D#*E#*F#
5			120,000	5,000	0,300	0,300	54,000	C#*D#*E#*F#
6			120,000	8,000	0,300	0,300	86,400	C#*D#*E#*F#
7	c4		120,000	12,000	0,450	0,300	194,400	C#*D#*E#*F#
8			120,000	12,000	0,450	0,300	194,400	C#*D#*E#*F#
9	c5		120,000	5,000	0,150	0,300	27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.373,910

30 K44ZTA25 KG

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PLETINES DE ENTRE 8 I 15MM DE GRUIX , TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA, FORMANT BASES DE RECOLÇAMENT DE BIGES DE FUSTA I ANCORATS AMB CONNECTORS I VARILLES M12 I M16 EN FORMA DE L; INCLOU PERFORACIÓ EN MUR DE PEDRA O CÈRCOL DE FORMIGÓ I REBLERT AMB RESINES O TREBALLS AUXILIARS PER DEIXAR ELS CONNECTORS EMBEGUTS I FIXTAS ALS ENCOFRATS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entrega biguetes en c2 110x150x10		15,000	1,290			19,350	C#*D#*E#*F#
2	110x250x10		15,000	2,150	2,000		64,500	C#*D#*E#*F#
3	150x250x10		15,000	2,940			44,100	C#*D#*E#*F#
4	entrega biguetes am c1 110x150x10		10,000	1,290			12,900	C#*D#*E#*F#
5	110x250x10		10,000	2,150	2,000		43,000	C#*D#*E#*F#
6	150x250x10		10,000	2,940			29,400	C#*D#*E#*F#
7	entrega encavallada en c1 250x350x18		3,000	12,360			37,080	C#*D#*E#*F#
8	250x350x10		3,000	6,870	2,000		41,220	C#*D#*E#*F#
9	350x350x10		3,000	9,610			28,830	C#*D#*E#*F#
10	entrega encavallada en c3 250x300x15		3,000	8,830			26,490	C#*D#*E#*F#
11	250x300x10		3,000	5,890	2,000		35,340	C#*D#*E#*F#
12	300x300x10		3,000	7,060			21,180	C#*D#*E#*F#
13	entrega biguetes amb c3 110x150x10		15,000	1,290			19,350	C#*D#*E#*F#
14	110x255x10		15,000	1,760	2,000		52,800	C#*D#*E#*F#
15	150x225x8		15,000	2,110			31,650	C#*D#*E#*F#
16				507,190	0,100		50,719	C#*D#*E#*F#
17	connectadors			350,000			350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 907,909

31 K441T115 KG

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L200.16, UPN 80 O SIMILARS , TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA PER FORMACIÓ DE CAIXA D'ASCENSOR EN PILARS EN CANTONADES I CREUETES DE PUNXONAMENT; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA D8 PER GARANTIR ADHERÈNCIA SEGONS PLÀNOLS DETALL I PLAQUES D'ANCORATGE EN FONAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	l200.16		4,000	15,000	1,000	62,300	3.738,000	C#*D#*E#*F#
2	upn 80			300,000			300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.038,000

32 K4L4T4A5 M2

FORMACIÓ DE SOSTRE ENTRE BIGUETES EXISTENTS AMB REVOLTÓ DE DE RASILLA CERÀMICA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE ELS EXISTENTS PER COBRIR FORAT D'ESCALA ACTUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre planta primera			4,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

33 K4F2B574 M3

PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	1,800	1,200	0,150	1,296	C#*D#*E#*F#
2			2,000	5,500	3,000	0,150	4,950	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,000	3,000	0,150	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,046

34 E5Z1EUJ0 M2 PAREDONS DE SOSTREMORT DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:8, AMB MESTRA SUPERIOR DE PASTA DE CIMENT RÀPID

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	3,000	1,500		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

35 K5Z2FXKA M2 SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 800X250X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				4,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

36 K4F2T574 M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	1,800	1,200	0,150	1,296	C#*D#*E#*F#
2			2,000	5,500	3,000	0,150	4,950	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,000	3,000	0,150	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,046

37 K612TR1K M2 MASSISAT DE PASOS DE PORTES I FINESTRES ACTUALS AMB PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU LLIGAT A PARAMENTS EXISTENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000	2,000	3,000		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

38 K447T121 U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	05	TRACTAMENT DE LA ESTRUCTURA DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K43RT10B	M	TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS LINEALS ESTRUCTURALS DE FUSTA , EN BIGUES I JÀSSERES DE GRAN CANTELL AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ AL PORTELL DE TOTA LA BIGA, INJECCIÓ DELS CAPS DE BIGA I POLVORITZACIÓ EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT; INCLOU DIAGNÒSI PRÈVIA I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA PER APROBACIÓ DE LA D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				202,690			202,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,690

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K43RT10C	M	TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS LINEALS ESTRUCTURALS DE FUSTA , EN BIGUES I BIGUETES DE SECCIÓ MÀXIMA20X20CM O 20CM DE DIÀMETRE, AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ AL PORTELL DE TOTA LA BIGA, INJECCIÓ DELS CAPS DE BIGA I POLVORITZACIÓ EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT; INCLOU DIAGNÒSI PRÈVIA I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA PER APROBACIÓ DE LA D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				932,240			932,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 932,240

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K43RT111	U	FORMACIÓ DE PRÒTESIS EN CAP DE BIGA DE FUSTA AMB PÈRDUA DE SECCIÓ. ESTINTOLAMENT DE BIGA I ZONES PROPERES DE SOLERA SUPERIOR. TALLAT DE CAP DE BIGA MALMÉS FINS A ARRIBAR A ZONA DE FUSTA SANA I SANEJAMENT MANUAL DE L'EMPOTRAMENT. FORMACIÓ DE PERFORACIONS DIAM.28MM EN ZONA DE FUSTA SANA, MITJANÇANT BROCA MECÀNICA AMB REGULADOR DE VELOCITAT. INTRODUCCIÓ DE BARRES DE FIBRA DE VIDRE DIAM. 20MM ENLES PERFORACIONS REALITZADES, FINS A ARRIBAR A EMPOTRAMENT I TAPONAT D'ORIFICIS AMB MASSILLA EPOXI DE DOS COMPONENTS. ENCOFRAT DE CAP DE BIGA MÉS EMPOTRAMENT I REOMPLERT AMB MORTER DE RESINES EPOXÍDIQUES. INJECTAT DE RESINA EPOXI PURA D'ANCORATGE EN PERFORACIONS, PER SUBJECCIÓ ENTRE FUSTA SANA I BARRA DE FIBRA DE VIDRE. DESENCOFRAT I DESAPUNTALAT EN EL SEU DEGUT TEMPS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre planta primera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	sostre planta segona (coberta)		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	K43RT14E	U	FORMACIÓ DE REFORÇ LONGITUDINAL EN BIGA DE FUSTA. APUNTALAMENT DE BIGA I ZONES PROPERES DE SOLERA SUPERIOR. OBERTURA D'EMPOTRAMENTS, PER MITJANS MANUALS I SANEJAMENT DE LA FUSTA MALMESA. FORMACIÓ D'ENCAIXOS EN LATERALS DE LA BIGA EN TOTA LA SEVA LONGITUD I COL.LOCACIÓ DE BARRES DE FIBRA DE VIDRE COM A ARMADURA. REOMPLERT D'ENCAIXOS LATERALS AMB RESINA EPOXI PURA D'ANCORATGE, PER SUBJECCIÓ ENTRE FUSTA SANA I BARRA DE FIBRA DE VIDRE. ENCOFRAT DE CAP DE BIGA MÉS EMPOTRAMENT I REOMPLERT AMB MORTER DE RESINES EPOXÍDIQUES. DESENCOFRAT I DESAPUNTALAT EN EL SEU DEGUT TEMPS. COMPREN EL REFORÇ DE BIGUES DE FINS A 4MTS DE LONGITUD.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre planta primera			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 K43RT141 M

SUBSTITUCIO DE BIGUES DE FUSTA D'ESTRUCTURA PER ALTRES DE NOVES D'IDÈNTICA ESCUADRÍA. ENDERROC DE REVOLTONS ADJACENTS O ESTINTOLAMENT DE SOLERA SUPERIOR, DEPENENT DE LA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA EXISTENT, I OBERTURA D'ENCASTAMENTS PER MITJANS MANUALS I RETIRADA DE RUNES A ABOCADOR AUTORITZAT.
RETIRADA DE BIGA EXISTENT, TALLAN-LA EN VARIES SECCIONS PER FACILITAR-NE L'EXTRACCIÓ.
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOVA BIGA DE FUSTA EN LA MATEIXA UBICACIÓ DE L'ANTERIOR.
NO COMPREN LA RECONSTRUCCIÓ DE REVOLTONS, EN CAS DE SER NECESSARI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sostre planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	sostre planta segona)(coberta)		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 E8A8TA50 M2

TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL D'ENCAVALLADA I BIGUES DE FUSTA LAMINADA O FUSTA EXISTENT AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bigues crujia esquerra		7,000	3,000	0,130	2,000	5,460	C#*D#*E#*F#
2			7,000	3,000	0,200	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
3			7,000	3,000	0,130	2,000	5,460	C#*D#*E#*F#
4			7,000	3,000	0,200	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
5			7,000	3,000	0,130	2,000	5,460	C#*D#*E#*F#
6			7,000	3,000	0,200	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
7			10,000	4,800	0,200	2,000	19,200	C#*D#*E#*F#
8			10,000	4,800	0,130	2,000	12,480	C#*D#*E#*F#
9	bigues crujia central		30,000	5,000	0,200	2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
10			20,000	5,000	0,130	2,000	26,000	C#*D#*E#*F#
11	bigues crujia esquerra		7,000	3,000	0,130	2,000	5,460	C#*D#*E#*F#
12			7,000	3,000	0,200	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
13			7,000	3,000	0,130	2,000	5,460	C#*D#*E#*F#
14			7,000	3,000	0,200	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
15			7,000	3,000	0,130	2,000	5,460	C#*D#*E#*F#
16			7,000	3,000	0,200	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
17			10,000	4,800	0,200	2,000	19,200	C#*D#*E#*F#
18			10,000	4,800	0,130	2,000	12,480	C#*D#*E#*F#
19	quarta crulia		12,000	5,000	0,200	2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
20			12,000	5,000	0,130	2,000	15,600	C#*D#*E#*F#
21	bigues		6,000	5,000	1,000		30,000	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal	S					302,120	SUMSUBTOTAL(G1:G21)
23				302,120	0,300		90,636	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 392,756

7 K164T011 U

CALA D'INSPECCIÓ EN BIGA, BIGUETA O ENCAVALLADA DE FUSTA O QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL EXISTENTAMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	06	TRACTAMENT DE LA HUMITAT CAPIL.LAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K7P3T400	U	INSTAL·LACIÓ DELS DISPOSITIUS NECESSARIS PER AL TRACTAMENT DEL NIVELL D'HUMITAT CAPIL·LAR PER ELECTROÒSMOSI INALÀMBRICA EN UNA SUPERFÍCIE DE FINS A 200 M2, AMB EL SISTEMA MURSEC INALÀMBRIC ECO 151-200 DE LA SERIE MURSEC DE REHABILIT, REGULACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA I INTENSITAT DE LES PAUTES INTERNES DEL DISPOSITIU PER ADAPTACIÓ A LA COMPOSICIÓ I GRUIXÀRIA DELS MURS, CONNEXIONAT DELS DISPOSITIUS I CALIBRACIÓ ENTRE ELLS, SEGONS SISTEMA HOMOLOGAT PER "TECNICAS DE RESTAURACIÓN REHABILIT"; INCLOU COMPROVACIÓ I LECTURA DE RESULTATS INICIALS I SEGUIMENT DEL BON COMPORTAMENT DEL SISTEMA DURANT UN ANY.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 unitats per 400m2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	09	COBERTA EDIFICI HISTÒRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K43DT1A4	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'EMPOSTISSAT DE TAULERS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT, DE PANELL SANDWICH TIPUS TERMOCHIP THY 12-80-19, O EQUIVALENT DE FUSTA I POLIESTIRÈ EXTRUÏT, DE MIDES 2400X552X109MM., AMB CARA EXTERIOR DE TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 19 MM DE GRUIX, POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 80 MM DE GRUIX I CARA INTERIOR AMB TAULER DDE "FIBROYESO" 12 MM DE GRUIX O FUSTA A DECIDIR PER LA D.F., COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SEGELLAT DE JUNTS; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PLANXES DE MIDES ESPECIALS PER AJUST EN VORES, REMATS EN CORONAMENTS I CANALS DE DESGUÀS, TROVADES, ETC...

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	CT1	T						
3	crujia esquerra			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
4	frontal			16,000	6,800		108,800	C#*D#*E#*F#
5	crujia dreta			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					288,890	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	CT2	T						
8	crujia dreta			6,000	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
9	crujia central			11,500	4,800		55,200	C#*D#*E#*F#
10	quarta crujia			4,500	8,500		38,250	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					102,450	SUMSUBTOTAL(G7:G10)

TOTAL AMIDAMENT 391,340

2 K531T153 M2 COBERTA DE PLACA TIPUS ONDULINE "BAJO TEJA", DE PERFIL ONA PETITA, MODEL BT235 ASFÀLTICA, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SOBRE ESTRUCTURA DE SUPORT I TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS PER REMAT EN CARENERS, CANALS, SORTIDES DE VENTILACIÓ I BAIXANTS I ELEMENTS COMPATIBLES AMB EL SISTEMA PER FIXACIÓ DE TEULES DE CERÀMICA EXISTENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	crujia esquerra			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
3	frontal			16,000	6,800		108,800	C#*D#*E#*F#
4	crujia dreta			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,890

3 K522TRNK M2 TEULADA DE TEULA ÀRAB MECÀNICA DE CERÀMICA COLOR ENVELLIT, DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA "ONDULINE BAJO TEJA"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	crujia esquerra			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
3	frontal			16,000	6,800		108,800	C#*D#*E#*F#
4	crujia dreta			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					288,890	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	a deduir aprofitament de material			288,890	0,300	-1,000	-86,667	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,223

4 K52YT1CK M2 COL·LOCACIÓ DE TEULA DE CERÀMICA PROCEDENT DEL DESMUNTATGE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA "ONDULINE BAJO TEJA"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	crujia esquerra			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
3	frontal			16,000	6,800		108,800	C#*D#*E#*F#
4	crujia dreta			5,400	14,500	1,150	90,045	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					288,890	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	a deduir amb material nou			288,890	0,700	-1,000	-202,223	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,667

5 E7Z15MD0 M MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24 perimetre			60,100			60,100	C#*D#*E#*F#
2	coberta badalot		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	2,500			10,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

7	CT2 perimetre			65,000			65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,100

6 E7Z1JWD2 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24 perimetre			60,100	0,800		48,080	C#*D#*E#*F#
2	coberta badalot		2,000	4,000	0,800		6,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	10,000	0,800		16,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	2,500	0,800		8,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	0,800		3,200	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,000	0,800		9,600	C#*D#*E#*F#
7	CT2			65,000	0,800		52,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,280

7 E5Z15N4B M2 C33: FORMACIÓ DE PENDENTS I REGULARITZACIÓ AMB FORMIGÓ CEL.LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nova coberta			4,500	10,500		47,250	C#*D#*E#*F#
2				2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

8 E721XDN4 M2 C32: IMPERMEABILITZACIÓ CT4: MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-5 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 9,3 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-24-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES AMB OXIASFALT OA 80/25, PRÈVIA IMPRIMACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CT4	T						
2	badalot			4,500	10,500		47,250	C#*D#*E#*F#
3				2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

9 ED5LTHG1 M2 C31: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA TIPUS XD20 DE ZINCO O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CT4	T						
2	badalot			4,500	10,500		47,250	C#*D#*E#*F#
3				2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
4	CT2	T						
5	crujia dreta			6,000	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
6	crujia central			11,500	4,800		55,200	C#*D#*E#*F#
7	quarta crujia			4,500	8,500		38,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,700

10 E511TC30 M2 C30: ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE COLOR GRIS, COL·LOCADES SENSE ADHERIR TIPUS LLOSA FILTRON R10 AMB BASE DE POLIESTIRE EXTRUIT 600X600X60MM I CAPA DE FORMIGÓ PORÈS D'ALTES PRESTACIONS (HPAP) DE 594X594X35MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CT4	T						
2	badalot			4,500	10,500		47,250	C#*D#*E#*F#
3				2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

11 E5Z26D31 M2 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24			83,250	1,000		83,250	C#*D#*E#*F#
2	badalot			2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,250

12 E7B4T1E0 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA ANTIPUNXONAMENT AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 G/M2, TIPUS DANOFELT PY200, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24			83,250	1,000		83,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,250

13 E5ZD5DD4 M MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,7 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES; INCLOU SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24 perimetre			60,100			60,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,100

14 EB71UC10 M SISTEMA DE SEGURETAT ANTICAIGUDES EN COBERTES ENJARDINADES SISTEMA ZINCO, AMB CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24 perimetre			60,100			60,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,100

15 E5ZHTJ57 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAIXA DE DESGUÀS I FABRICADA EN ACER GALVANITZAT RECOBERT AMB PLÀSTIC AMB RANURAS LATERALS; INCLOU ENTREGA DE LÀMINES D'IMPERMEABILITZACIÓ I ACCESORIS PER GRUIXOS DE FINS 20M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 E511TC10 M2 C10: ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE COLOR GRIS, COL·LOCADES SENSE ADHERIR TIPUS LLOSA FILTRON R7 AMB BASE DE POLIESTIRE EXTRUIT 600X600X30MM I CAPA DE FORMIGÓ PORÒS D'ALTES PRESTACIONS (HPAP) DE 594X594X35MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CT2	T						
2	crujia dreta			6,000	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
3	crujia central			11,500	4,800		55,200	C#*D#*E#*F#
4	quarta crujia			4,500	8,500		38,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,450

17 E763200L M2 C11: IMPERMEABILITZACIÓ CT2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE CAUTXÚ SINTÈTIC TIPUS EPDM GISCOLENE100 AMB SEGELLAT DE JUNTES SEGUINT MANUAL TÈCNIC DE RETICULACIÓ, INCLOU REMATS EN LES ENTREGUES A CANALS I CARENERS, COL·LOCADA ADHERIDA AL SUPORT I SEGELLAT AMB CORDÓ DE 10X6 MM. DE MASSILLA DE CAUTXÚ EPDM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CT2	T						
2	crujia dreta			6,000	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
3	crujia central			11,500	4,800		55,200	C#*D#*E#*F#
4	quarta crujia			4,500	8,500		38,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,450

18 E7BCT7D0 M2 C12: CAPA AUXILIAR ANTIPUNXONAMENT FORMADA PER GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB CBR1200N TIPUS TYPAR SF-37 O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CT2	T						
2	crujia dreta			6,000	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
3	crujia central			11,500	4,800		55,200	C#*D#*E#*F#
4	quarta crujia			4,500	8,500		38,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,450

19 ED5LTC14 M2 C14: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA TIPUS XD20 DE ZINCO O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CT2	T						
2	crujia dreta			6,000	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
3	crujia central			11,500	4,800		55,200	C#*D#*E#*F#
4	quarta crujia			4,500	8,500		38,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,450

20 E7B111A0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	badalot			4,000	10,000		40,000	C#*D#*E#*F#
2				2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

21 E5Z15N2B M2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24			83,250	1,000		83,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,250

22 E7B21H0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24			83,250	1,000		83,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,250

23 E721MJM6 M2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-2 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,7 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24			83,250	1,000		83,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,250

24 E7Z328P3 M2 REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2, ADHERIDA AMB OXIASFALT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, FIXADA AMB OXIASFALT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24 perimetre			60,100	0,500		30,050	C#*D#*E#*F#
2	coberta badalot		2,000	4,000	0,500		4,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	10,000	0,500		10,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	2,500	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	0,500		2,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,000	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,050

25 E7C2FA31 M2 AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164 DE 100 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=250 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3,226 I 2,941 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24			83,250	1,000		83,250	C#*D#*E#*F#
2	BADALOT			2,000	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,250

26 E5113391 M2 ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE DIÀMETRE, DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24			83,250	1,000		83,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,250

27 E8J5F42A M CORONAMENT DE PARET DE 50 CM D'AMPLADA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ POLIMÈRIC DE SECCIÓ PLANA I AMB TRENCAAIGÜES ALS DOS CANTELLS, DE COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24 perimetre			60,100			60,100	C#*D#*E#*F#
2	coberta badalot		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	2,500			10,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,100

28 E7BCTC36 M2 C36: CAPA AUXILIAR ANTIPUNXONAMENT FORMADA PER GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB CBR1200N TIPUS TYPAR SF-37 O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BADALOT			2,000	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

29 E511TC38 M2 C38: ACABAT DE TERRAT AMB PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES CERÀMIC D'ELABORACIÓ MECÀNICA, AMB ACABAT FI, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BADALOT			2,000	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

30 E5ZJT15P M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR DE DOBLE PLANXA D'ALUMINI PRELACAT DE 0,5 MM DE GRUIX, DE 100 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS DE SUPORTACIÓ I CONNECTADA AL BAIXANT I AMB SOBREIXIDORS, INCLOU AÏLLAMENT INTERIOR ENTRE LES DUES XAPES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
2				18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
3				16,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

Capítol 02 OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3 07 ENVOLVENT I TANCAMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E612U522	M2	TANCAMENT EE9: PARET DE TANCAMENT PASSANT DE GRUIX 13.5 CM, DE MAÓ CALAT CLINKER, HD, CATEGORIA I, ESMALTAT COLOR BLANC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 282X136X51 MM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA HORITZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA 48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLLS AMB PEÇA CERÀMICA ARMADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	Tancament EE9 magatzem planta baix			2,300	3,200		7,360	C#*D#*E#*F#
3				5,000	3,200		16,000	C#*D#*E#*F#
4				3,300	3,200		10,560	C#*D#*E#*F#
5	instal.lacions planta baixa			4,000	3,200		12,800	C#*D#*E#*F#
6				3,000	3,200		9,600	C#*D#*E#*F#
7				4,800	3,200		15,360	C#*D#*E#*F#
8	planta primera nucli serveis			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
9				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
10				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
11				4,000	2,900		11,600	C#*D#*E#*F#
12	planta altell			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
13				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
14				2,000	2,900		5,800	C#*D#*E#*F#
15				4,000	2,900		11,600	C#*D#*E#*F#
16	planta segona			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
17				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
18				2,000	2,900		5,800	C#*D#*E#*F#
19	Tancament EE10 planta altell			10,000	2,900		29,000	C#*D#*E#*F#
20	planta segona			10,000	2,900		29,000	C#*D#*E#*F#
21	planta badalot			6,000	2,900		17,400	C#*D#*E#*F#
22				2,000	2,900		5,800	C#*D#*E#*F#
23				6,000	2,900		17,400	C#*D#*E#*F#
24				2,000	2,900		5,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,020

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	E81121D2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	Tancament EE9 magatzem planta baix			2,300	3,200		7,360	C#*D#*E#*F#
3				5,000	3,200		16,000	C#*D#*E#*F#
4				3,300	3,200		10,560	C#*D#*E#*F#
5	instal.lacions planta baixa			4,000	3,200		12,800	C#*D#*E#*F#
6				3,000	3,200		9,600	C#*D#*E#*F#
7				4,800	3,200		15,360	C#*D#*E#*F#
8	planta primera nucli serveis			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#

9		4,200	2,900	12,180	C#*D#*E#*F#
10		1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
11	planta primera	1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
12		4,200	2,900	12,180	C#*D#*E#*F#
13		1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
14	planta altell	1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
15		4,200	2,900	12,180	C#*D#*E#*F#
16		1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
17	planta segona	1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
18		4,200	2,900	12,180	C#*D#*E#*F#
19		1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
20	Tancament EE10 planta altell	10,000	2,500	25,000	C#*D#*E#*F#
21	planta segona	10,000	2,500	25,000	C#*D#*E#*F#
22	planta badalot	6,000	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
23		2,000	2,900	5,800	C#*D#*E#*F#
24		6,000	2,900	17,400	C#*D#*E#*F#
25		2,000	2,900	5,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,600

3 E7C2T824 M2 AÏLLAMENT AMB AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE 80 MM DE GRUIX, DE RESISTÈNCIA TÈRMICA SEGONS DOCUMENTACIÒ DE MEMÒRIA DE PROJECTE, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS VERTICALS TIPUS C DE 80X48X6MM CADA 40MM, I AMB PERFILS TIPUS U HORITZONTALS DE 80X30X6MM, COL·LOCATS CADA 40 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	Tancament EE9 magatzem planta baix			2,300	3,200		7,360	C#*D#*E#*F#
3				5,000	3,200		16,000	C#*D#*E#*F#
4				3,300	3,200		10,560	C#*D#*E#*F#
5	instal.lacions planta baixa			4,000	3,200		12,800	C#*D#*E#*F#
6				3,000	3,200		9,600	C#*D#*E#*F#
7				4,800	3,200		15,360	C#*D#*E#*F#
8	planta primera nucli serveis			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
9				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
10				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
11	planta primera			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
12				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
13				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
14	planta altell			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
15				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
16				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
17	planta segona			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
18				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
19				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
20	Tancament EE10 planta altell			10,000	2,500		25,000	C#*D#*E#*F#
21	planta segona			10,000	2,500		25,000	C#*D#*E#*F#
22	planta badalot			6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
23				2,000	2,900		5,800	C#*D#*E#*F#

24		6,000	2,900		17,400	C#*D#*E#*F#
25		2,000	2,900		5,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,600

4 E614H8AE M2 PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 9 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X90 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLS AMB PEÇA DE CERÀMICA ARMADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	Tancament EE9 magatzem planta baix			2,300	3,200		7,360	C#*D#*E#*F#
3				5,000	3,200		16,000	C#*D#*E#*F#
4				3,300	3,200		10,560	C#*D#*E#*F#
5	instal.lacions planta baixa			4,000	3,200		12,800	C#*D#*E#*F#
6				3,000	3,200		9,600	C#*D#*E#*F#
7				4,800	3,200		15,360	C#*D#*E#*F#
8	planta primera nucli serveis			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
9				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
10				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
11	planta primera			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
12				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
13				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
14	planta altell			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
15				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
16				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
17	planta segona			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
18				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
19				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
20	Tancament EE10 planta altell			10,000	2,500		25,000	C#*D#*E#*F#
21	planta segona			10,000	2,500		25,000	C#*D#*E#*F#
22	planta badalot			6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
23				2,000	2,900		5,800	C#*D#*E#*F#
24				6,000	2,900		17,400	C#*D#*E#*F#
25				2,000	2,900		5,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,600

5 E7C9JB94 M2 AILLAMENT EN TANCAMENTS EE1, EE2, EE3, EE86, EE8: AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	EE1 façana nord planta baixa			4,200	3,200		13,440	C#*D#*E#*F#
3				4,400	3,200		14,080	C#*D#*E#*F#
4	EE1 façana sud planta baixa			4,200	3,200		13,440	C#*D#*E#*F#
5				4,200	3,200		13,440	C#*D#*E#*F#
6				4,200	3,200		13,440	C#*D#*E#*F#
7				4,200	3,200		13,440	C#*D#*E#*F#

8	EE2 façana oest	2,000	3,200	6,400	C#*D#*E#*F#
9	EE3 planta primera façana sud	14,200	4,500	63,900	C#*D#*E#*F#
10		4,300	4,500	19,350	C#*D#*E#*F#
11	EE6 planta segona façana sud	14,700	3,000	44,100	C#*D#*E#*F#
12		4,700	3,000	14,100	C#*D#*E#*F#
13	EE8 façana est planta segona	7,500	3,000	22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,630

6 E83ETK6B M2 TRASDOSSAT EE9, EE10: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 1 PLACA TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	Tancament EE9 magatzem planta baix			2,300	3,200		7,360	C#*D#*E#*F#
3				5,000	3,200		16,000	C#*D#*E#*F#
4				3,300	3,200		10,560	C#*D#*E#*F#
5	instal.lacions planta baixa			4,000	3,200		12,800	C#*D#*E#*F#
6				3,000	3,200		9,600	C#*D#*E#*F#
7				4,800	3,200		15,360	C#*D#*E#*F#
8	forats planta baixa			1,000	3,200		3,200	C#*D#*E#*F#
9				1,000	3,200		3,200	C#*D#*E#*F#
10				0,600	3,200		1,920	C#*D#*E#*F#
11				0,700	3,200		2,240	C#*D#*E#*F#
12				1,000	3,200		3,200	C#*D#*E#*F#
13	planta primera nucli serveis			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
14				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
15				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
16	planta primera			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
17				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
18				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
19	planta altell			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
20				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
21				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
22	planta segona			1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
23				4,200	2,900		12,180	C#*D#*E#*F#
24				1,000	2,900		2,900	C#*D#*E#*F#
25	Tancament EE10 planta altell			10,000	2,500		25,000	C#*D#*E#*F#
26	planta segona			10,000	2,500		25,000	C#*D#*E#*F#
27	planta badalot			6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
28				2,000	2,900		5,800	C#*D#*E#*F#
29				6,000	2,900		17,400	C#*D#*E#*F#
30				2,000	2,900		5,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,360

7 E83E1H8B M2

TANCAMENT EE1, EE6, EE8: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 120 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLARIA, AMB DUES PLAQUES DE 15 MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	EE1 façana nord planta baixa			4,200	3,200		13,440	C#*D#*E#*F#
3				4,400	3,200		14,080	C#*D#*E#*F#
4	EE1 façana sud planta baixa			4,200	3,200		13,440	C#*D#*E#*F#
5				4,200	3,200		13,440	C#*D#*E#*F#
6				4,200	3,200		13,440	C#*D#*E#*F#
7				4,200	3,200		13,440	C#*D#*E#*F#
8	EE2 façana oest			2,000	3,200		6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,680

8 E83ETH8B M2

TANCAMENT TRASDOSSAT EE3.: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 128 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLARIA, AMB DUES PLAQUES DE 19MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	EE3 planta primera façana sud			14,200	4,500		63,900	C#*D#*E#*F#
3				4,300	4,500		19,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,250

9 K879T5A0 M2

TRACTAMENT DE NETEJA I RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL AMB PATOLOGIES DE DIFERENTS CARACTERISTIQUES I GRAUS QUE EN RESUM ES DEFINIXEN EN:
DISCONTINUITATS O PÈRDUES DE FÀBRICA, DEGRADACIÓ DE SUBSTRAT PORTANT O PÈDUA DE L'ESMALT, PETITES FISURES, ESQUERDES I QUARTEJATS, PRESÈNCIA DE PLANTES I ATACS BIOLÒGICS, FALTA DE REJUNTAT, RESTES DE PÀTINA HISTÒRICA, BRUTICIA O SLAS EN PARAMENTS, TAQUES D'HUMITATS PER ESCORRENTIA O ZONES D'HUMITATS EN FÀBRICA, BRUTICIA I RESTES DE CALES I QUE REQUEREIXEN UN TRACTAMENT GENERAL DE REHABILITACIÓ RESUMIT EN LES SEGËNTS ACTUACIONS:
RETIRADA DE PLANTES VIVES, RETIRADA DE CABLEJATS GRAPATS, RENOVACIÓ DE BAIXANT PLUVIAL, RETIRADA DE CENDRER, FORMACIÓ D'AMPIT EN FINESTRES, RENOVACIÓ I RESTAURACIÓ DE FUSTERIES (EN PARTIDES ESPECIFIQUES), REHABILITACIÓ DE BARANA METAL.LICA, SEGELLAT DE FISSURES I QUARTEJATS, NETEJA DE GRAFITIS, RESTAURACIÓ DE PALS I SUPORTS DE BANDERES, SANEJAT D'ESQUERDES, NETEJA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB PROJECCIÓ HUMIDA (SORRA+AIGUA) JUNTAMENT AMB NETEJA PER ABRASSIÓ, TOT REALITZANT ASSAJOS PREVIS I UNA VEGADA SEGELLADES LES FISSURES I ESQUERDES, REJUNTAT DE PECES I REPOSICIÓ DE PECES TRENCADES, IMPERMEABILITZACIÓ I NOU PAVIMENT DEL BALCÓ, REHABILITACIÓ DE L'ESTUCAT ESGRAFIAT I MOTLLURES, CONSOLIDACIÓ DE PINACLES, TRACTAMENT ANTIFONGS, REHABILITACIÓ DE BARANA, GÀRGOLA EN SORTIDA DE CABLEJAT DE CONTRAPESOS RELLOTGE I SUBSTIUCIÓ DE LINIA DE VIDA, TOT SEGONS DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I MEMÒRIA DE PROJECTE

VELADURA I/O TENYIT REINTEGRADOR SUPERFICIAL DE PARAMENT VERTICAL DE PEDRA, AMB PINTURA MINERAL AL SILICAT, APLICADA A DUES CAPES AMB BROTXA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana principal			20,500	13,000		266,500	C#*D#*E#*F#
2			4,000	2,000	5,000		40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,500

10 K878C118 M2 NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici històric	T						
2	Façana oest			18,250	8,600		156,950	C#*D#*E#*F#
3				1,500	3,400		5,100	C#*D#*E#*F#
4	Façana nord			15,500	8,600		133,300	C#*D#*E#*F#
5	EE8 façana est			8,500	5,000		42,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,850

11 K811T001 M2 TRACTAMENT EN LA SUPERFICIE ON L'ARREBOSSAT EXISTENT S'HAGI REPICAT PER EL SEU ESTAT INCOMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE REVESTIMENT D'ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL PER A SUPORT COMPATIBLE AMB SISTEMA MAPETHERM D'AÏLLAMENT TÈRMIC D'EDIFICIS PER L'EXTERIOR, AMB EMPRIMACIÓ TIPUS PRIMER 3296 DE POLIMERS ACRILICS O TIPUS MALECH, RETACAT DE JUNTES AMB MORTER TIPUS MAPEANTIQUE MC I TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MORTER DE BAIX MÒDUL ELÀSTIC I ALTA RESISTÈNCIA A LA FLEXOTRACCIÓ TIPUS NIVOPLAN AMB LÀTEX DE GOMA SINTÈTICA TIPUS PLANICRETE; INCLOU TRACTAMENT PRÈVI DE NETEJA DE LES SUPERFICIES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici històric	T						
2	Façana oest			18,250	8,600		156,950	C#*D#*E#*F#
3				1,500	3,400		5,100	C#*D#*E#*F#
4	Façana nord			15,500	8,600		133,300	C#*D#*E#*F#
5	EE8 façana est			8,500	5,000		42,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,850

12 K7CDT461 M2 AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT PRIM, TIPUS MAPETHERM M.WOOL DE PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, A2 S1 D0 DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,036 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >=1,667 M2.K/W I REVESTIMENT DE VEL NEGRE FIXADA ENCOLAT AMB MORTER MONOCOMPONENT EN BASE DE CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC TIPUS MAPETHERM NET, O MAPETHERM G120, DE 4X4 MM I UN PES MÍNIM DE 180 G/M2, EMBEGUDA AMB ADHESIU ACRÍLIC BARREJAT AMB CIMENT PÒRTLAND I FIXACIÓ MECÀNICA DEL CONJUNT AMB FIXACIONS TIPUS MAPETHERM TILE FIX 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici històric	T						
2	Façana oest			18,250	8,600		156,950	C#*D#*E#*F#
3				1,500	3,400		5,100	C#*D#*E#*F#
4	Façana nord			15,500	8,600		133,300	C#*D#*E#*F#
5	EE8 façana est			8,500	5,000		42,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,850

13 E881T186 M2

ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCOMPONENT SISTEMA MAPETHERM M.WOOL EN BASE DE CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI AMB EMPRIMACIÓ SILANCOLOR BASE COAT MAPEI APLICAT EN DUES CAPES AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE, ACABAT AMB PINTURA DE RESINA SILICÒNOCA EN DISPERSIÓ ACUOSA DE ALTA TRANPIRABILITAT I HIDROREPELÈNCIA TIPUS SILANCOLOR PITTURA DE MAPEI; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT EN CANTONADES, REMATS SUPERIORS I INFERIORS, BRANCALS I DINTELLS DE PORTES I FINESTRES AMB SISTEMA TIPUS MAPETHERM PROFIL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici històric	T						
2	Façana oest			18,250	8,600		156,950	C#*D#*E#*F#
3				1,500	3,400		5,100	C#*D#*E#*F#
4	Façana nord			15,500	8,600		133,300	C#*D#*E#*F#
5	EE8 façana est			8,500	5,000		42,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,850

14 K121T251 M2

MUNTATGE, AMORTITZACIÓ DIÀRIA DURANT TOT EL TEMPS NECESSARI SEGONS PLANIFICACIÓ D'OBRA I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana principal			20,500	13,000		266,500	C#*D#*E#*F#
2			4,000	2,000	5,000		40,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana oest			18,250	8,600		156,950	C#*D#*E#*F#
4				1,500	3,400		5,100	C#*D#*E#*F#
5	Façana nord			15,500	8,600		133,300	C#*D#*E#*F#
6	EE8 façana est			8,500	5,000		42,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 644,350

15 K4GR2531 M

REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN PARET FETA AMB PEDRA, PREVI REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

16 K4GR1131 M

REPARACIÓ D'ESQUERDA DE PARET D'OBRA DE PEDRA AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE DIÀMETRE 6 MM, SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

17 K4GR14F1 U

COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE MAÇONERIA AMB GRAPA D'ARMADURA D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S, COL·LOCADA EN L'ORIFICI FET A L'OBRA I REBLERT AMB INJECCIÓ DE MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I DE RETRACCIÓ CONTROLADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

18 KB33T001 UT

ARRANCADA DE REIXA, ,BARANES DE BALCONERES I DEMES ELEMENTS METÀL.LICE EXTERIORS ACTUALS I RECOL.LOCACIÓ ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, DESPRÈS DE RESTAURACIÓ; INCLOU NETEJA, DECAPAT DE PINTURES EXISTENTS
ACABAT PINTAT A L'ESMALT SINTETIC, COLOR A DETERMINAR, AMB DUES CAPES D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 E447T117 ML

FORMACIÓ DE LLINDA PER SUPORTACIÓ DE PARET DE TANCAMENT PENJADA EN ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN, D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES PER XAPA PLANA PENJADA DE COSTELLES DE PERFIL L50.5 CADA 50CM. SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, COL·LOCAT A L'OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I VARILLES DE RIGIDITZACIÓ; INCLOU REPÀS AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
2				8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3				24,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

20 E894BBJ0 M2

PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				9,000	0,600		5,400	C#*D#*E#*F#
2				8,000	0,600		4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,200

21 151ZI020 M2

FORMACIÓ DE REMAT DE COBERTA EXECUTAT AMB MUR DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:3. S'INCLOU EL MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM I ARMAT AMB 1 D.10 C/40 CM VERTICAL I 2 D.8 C/40 CM. HORITZONTAL INCLOENT CONNEXIÓ A L'ESTRUCTURA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24 perimetre			60,100	0,800		48,080	C#*D#*E#*F#
2	coberta badalot		2,000	4,000	0,800		6,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	10,000	0,800		16,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	2,500	0,800		8,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	0,800		3,200	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,000	0,800		9,600	C#*D#*E#*F#
7	CT2			65,000	0,400		26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,280

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	08	DIVISÒRIES EDIFICI HISTORIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E652TB5B	M2	ENVÀ TV6: ENVÀ PL.GUIX LAMINAT,13+13/46/13+13: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa			1,400	2,800		3,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,920

2	E652TB5C	M2	ENVA TV6: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) EN UNA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA I 2 PLAQUES TIPUS HIDRÒFUGA (H) EN L'ALTRA CARA , FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa			4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
3				2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
4				0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
5				2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
6				0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
7				0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
8				2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
9				0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
10			4,000	0,500	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
11			2,000	1,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
12	planta primera			4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
13				2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
14				0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
15				2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
16				0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#

17			0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
18			2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
19			0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
20		4,000	0,500	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
21		2,000	1,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
22	planta altell		4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
23			2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
24			0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
25			2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
26			0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
27			0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
28			2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
29			0,400	2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
30		4,000	0,500	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
31		2,000	1,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

3 E652TBHB M2

ENVÀ TV7: 19+19/70/19+19: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 146 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 19 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=>= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta primera			4,400	4,500		19,800	C#*D#*E#*F#
3				4,400	4,500		19,800	C#*D#*E#*F#
4				4,400	4,500		19,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

4 E66AT005 M2

FORMACIÓ DE DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA ATHLON O EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS "U" D'ALUMINI DE REMAT SUPERIOR I INFERIOR O SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS, MATERIALS I MECANISMES NECESSARIS PER DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa			4,500	2,500		11,250	C#*D#*E#*F#
3	planta primera			4,500	2,500		11,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

5 E612TRAK M2

PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE TOTXANA, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				25,000	1,000		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 E612BR1K M2 PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				25,000	1,000		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 K447T121 U COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta segona		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	10	REVESTIMENTS I PAVIMENTS EDIFICI HISTÒRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E955T01C	M2	PAVIMENT TIPUS EC-A03: PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES, MODEL DARWING BLUE DE LA CASA KINGSPAN, DE 25MM. DE GRUIX, AMB NUCLI COMPACTAT D'ELEMENTS PETRIS DE 15MM. DE GRUIX AMB DENSITAT DE 2200KG/M3, HIDRÒFUG, ECOLÒGICAMB IMPRIMACIÓ EN CARA INFERIOR I CARA SUPERIOR AMB ACABAT DE PEÇA DE MARBRE TECNOLÒGIC DE LA CASA COMPAC, EN LLOSETES DE 60X60 CM AMB CANTELLS PROTEGITS AMB BANDA DE PVC, SUPORTAT AMB PEUS REGULABLES MODEL ALPHA V DE LA MARCA KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE 30CM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE MECANITZACIÓ DE PEÇES PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS I PECES DE FORMAT ESPECIALS DE REMAT EN ELS PERIMETRES I EN PASSOS DE PORTES. SUPORTS CONSTRUITS EN ACER GALVANIZAT ESPECIAL ANTICORROSIIU PARA ALÇADES DESDE 50MM HASTA 600MM DE TERRA ACABAT. CLASIFICACIÓ AL FOC A1. CAP CIRCULAR CONSTRUIT EN ACER GALVANITZAT DE 90MM DE DIÁMETRE Y 3MM DE GRUIX, SOLDADA A TUB DE ACERO ROSCADO. VÁSTAGO DE ACERO MÉTRICA 25, ROSCADO Y SOLDADO A BASE CUADRADA DE 100MM X100MM Y 2 MM DE GRUESO Y TUERCA DE SEGURIDAD DE MÉTRICA 25, ASEGURAMENT DE LA RETENCIÓ DEL PANELL AL PEDESTAL AMB SEIENT ANTIVIBRATORI DE ABS ECOLÒGIC Y MEDIOAMBIENTAL, PLACA BASE DE PEDESTAL EN ACER ADHERIDA AL SUPORT AMB ADHESIU EPOXI O FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa crujia esquerra			17,000	4,200		71,400	C#*D#*E#*F#
3	crujia central			12,500	4,200		52,500	C#*D#*E#*F#
4	crujia dreta			17,000	4,200		71,400	C#*D#*E#*F#
5	quarta crujia			10,000	4,100		41,000	C#*D#*E#*F#

6	a deduir paviment de catifa de coco	3,000	4,200	-1,000	-12,600	C#*D#*E#*F#
7		4,200	2,400	-1,000	-10,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,620

2 E9B3T375 M2

PAVIMENT PC-A04: PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA MODEL PANAMA DE LA CASA COMPAC O EQUIVALENT AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, DE 12 MM DE GRUIX I ESPECEJAMENT DE 60X60CM. SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) EN JUNTES DE 2MM I JUNTA PERIMETRAL DE 5MM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES AMB ESPECEJAMENT ESPECIAL PER REMATS EN PERIMETRE I PASSOS DE PORTA I PART PROPORCIONAL DE SÒCOL EN PERIMETRES DEL MATEIX MATERIAL, DE 70X12MM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa	T						
3	zona serveis			4,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#
4	planta primera	T						
5	A1.1			7,250	4,500		32,625	C#*D#*E#*F#
6	A1.4			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
7	A1.5			4,200	4,500		18,900	C#*D#*E#*F#
8	A1.6			4,300	6,500		27,950	C#*D#*E#*F#
9	zona serveis			4,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,475

3 K9EAT030 M2

PAVIMENT HS: PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, EN UNA DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE O DEFINICIÓ DE LA D.F.; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE REPOSICIÓ PER SUBSTITUCIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I PAVIMENT DE FORMIGÓ O DE TARIMA DE FUSTA DE PI O DE MOSAIC HIDRAULIC NOU A DETERMINAR PER LA D.F. EN LES ZONES DE REBLERT ENTRE PECES REUTILITZADES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	replans escala planta 1			4,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
3				4,500	2,000		9,000	C#*D#*E#*F#
4	replans escala planta altell			4,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
5				4,500	2,000		9,000	C#*D#*E#*F#
6				4,500	2,000		9,000	C#*D#*E#*F#
7	serveis planta 1			4,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 E9VZ1211 M

FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			57,000	1,150			65,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,550

5 E9V3T115 M

PAVIMENT HE: ESGLAÓ AMB MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888); INCLOU MAMPERLAN DE FRONTAL D'ESGLAÓ AMB PLETINA D'ACER GALVANITZAT

EN CALENT O TAULELL DE FUSTA DE PI A DETERMINAR PER LA D.F., TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000	1,150			46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

6 E9Z2T100 M2 PAVIMENT H I T: PROTECCIÓ DURANT TOT EL PROCÈS DE LES OBRES, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT TERRATZO O DE MOSAIC HIDRRAULIC EXISTENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	vestibul escala planta primera			4,800	6,500		31,200	C#*D#*E#*F#
3	A2.1 sala de plens			14,000	6,000		84,000	C#*D#*E#*F#
4	A1.2			7,500	4,300		32,250	C#*D#*E#*F#
5	replà escala			4,300	1,200		5,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,610

7 E9Z2T109 M PROTECCIÓ DURANT TOT EL PROCÈS DE LES OBRES, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE GRAONS D'ESCALA EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	graons escala		10,000	1,600			16,000	C#*D#*E#*F#
3			22,000	1,400			30,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,800

8 E9G4TE8C M2 PAVIMENT E: PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIA+E, DE 15 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS COLOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	magatzem			4,200	2,500		10,500	C#*D#*E#*F#
3	costat edifici annex			4,800	2,400		11,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,020

9 E9DAT333 M2 PAVIMENT PG: PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa neteja			3,400	2,800		9,520	C#*D#*E#*F#
3	planta altell zona office			4,000	4,600		18,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,920

10 E844T260 M2 SOSTRE PH: CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA PER A REVESTIR DE 15 MM DE GRUIX, SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA, FORMANT CEL RAS CONTINU; INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT,

COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa	T						
3	zona serveis			4,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#
4	fals sostre exterior			9,000	2,400		21,600	C#*D#*E#*F#
5				5,000	4,000		20,000	C#*D#*E#*F#
6	planta primera	T						
7	zona serveis			4,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#
8	planta altell	T						
9	zona office			4,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,600

11 E844TAAH M2

SOSTRE PA: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT PER AILLAMENT ACÙSTIC DE CARA VISTA, AMB PLAQUES DE 120X240CM., TIPUS KNAUFF DELTA MICOPERFORADA O SIMILAR, FORMANT CEL RAS CONTINU, AMB ENTRAMAT OCULT I SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT PER DUES PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA I LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4 MM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AUTOADHESIVA, PER AÏLLAMENT ACÚSTIC EN EL SEU INTERIOR, I ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC PLACA DE LLANA DE ROCA DE 67 MM AMB SUBJECCIÓ AL SOSTRE AMB AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'AMPLÀRIA, AMB CARSASSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE DE 25 KG/M2 . INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa	T						
3	R2.3 R2.4			4,200	9,500		39,900	C#*D#*E#*F#
4	planta primera	T						
5	A1.6			4,300	6,500		27,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,850

12 E7C9T581 M2

AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,04 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE FALS SOSTRE ACÙSTICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa	T						
3	R2.3 R2.4			4,200	9,500		39,900	C#*D#*E#*F#
4	planta primera	T						
5	A1.6			4,300	6,500		27,950	C#*D#*E#*F#
6	sala plens			4,500	5,700		25,650	C#*D#*E#*F#
7				4,500	5,700		25,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,150

13 E844T220 M2 SOSTRE TIPUS PP: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta primera	T						
3	A1.1			7,250	4,500		32,625	C#*D#*E#*F#
4	A1.2			7,500	4,300		32,250	C#*D#*E#*F#
5	A1.4			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
6	A1.5			4,200	4,500		18,900	C#*D#*E#*F#
7	sala plens			4,700	2,700		12,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,465

14 E898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric sostre PH	T						
2	planta baixa	T						
3	zona serveis			4,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#
4	fals sostre exterior			9,000	2,400		21,600	C#*D#*E#*F#
5				5,000	4,000		20,000	C#*D#*E#*F#
6	planta primera	T						
7	zona serveis			4,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#
8	planta altell	T						
9	zona office			4,000	5,000		20,000	C#*D#*E#*F#
10	edifici històric sostre PA	T						
11	planta baixa	T						
12	R2.3 R2.4			4,200	9,500		39,900	C#*D#*E#*F#
13	planta primera	T						
14	A1.6			4,300	6,500		27,950	C#*D#*E#*F#
15	edifici històric sostre PP	T						
16	planta primera	T						
17	A1.1			7,250	4,500		32,625	C#*D#*E#*F#
18	A1.2			7,500	4,300		32,250	C#*D#*E#*F#
19	A1.4			4,000	4,500		18,000	C#*D#*E#*F#
20	A1.5			4,200	4,500		18,900	C#*D#*E#*F#
21	sala plens			4,700	2,700		12,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,915

15 K878C160 M2 NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ EN SEC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta primera a1.6			6,500	4,500		29,250	C#*D#*E#*F#

3			6,500	4,500		29,250	C#*D#*E#*F#
4			4,300	4,500		19,350	C#*D#*E#*F#
5	a1.5		4,500	4,500		20,250	C#*D#*E#*F#
6			4,500	4,500		20,250	C#*D#*E#*F#
7	a1.4		3,800	4,500		17,100	C#*D#*E#*F#
8			4,400	4,500		19,800	C#*D#*E#*F#
9			3,800	4,500		17,100	C#*D#*E#*F#
10	a1.1		7,200	4,500		32,400	C#*D#*E#*F#
11			7,200	4,500		32,400	C#*D#*E#*F#
12	a1.2	2,000	7,500	4,500		67,500	C#*D#*E#*F#
13			4,400	4,500		19,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,450

16 K879T100 M2

REVESTIMENT VP: PARET DE TEXTURA VISTA ACABADA AMB ELS MATERIALS ORIGINALS DESPRÈS DE EXTRETS ELS REVESTIMENTS AFEGITS, TRACTAMENT DE VELADURA I/O TENYIT REINTEGRADOR SUPERFICIAL AMB PINTURA KEIM-RESTAURA-LASUR EN BASE A SOL-SILICATS APLICADA A DUES CAPES COLOR BLANC RAL 9010, COMBINAT AMB FRANGES ARREBOSSADES I PINTADES AMB PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta primera a1.6			6,500	4,500		29,250	C#*D#*E#*F#
3				6,500	4,500		29,250	C#*D#*E#*F#
4				4,300	4,500		19,350	C#*D#*E#*F#
5	a1.5			4,500	4,500		20,250	C#*D#*E#*F#
6				4,500	4,500		20,250	C#*D#*E#*F#
7	a1.4			3,800	4,500		17,100	C#*D#*E#*F#
8				4,400	4,500		19,800	C#*D#*E#*F#
9				3,800	4,500		17,100	C#*D#*E#*F#
10	a1.1			7,200	4,500		32,400	C#*D#*E#*F#
11				7,200	4,500		32,400	C#*D#*E#*F#
12	a1.2		2,000	7,500	4,500		67,500	C#*D#*E#*F#
13				4,400	4,500		19,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,450

17 E9Q1T413 M2

PAVIMENT TF: PAVIMENT D'ENTARIMAT DE FUSTA ENVERNISSADA A DETERMINAR PER LA D.F. COL·LOCAT ADHERIT AMB CAUTXÚ SINTÈTIC SOBRE PAVIMENT EXISTENT O FLOTANT AMB ENLLATAT DE FUSTA SOBRE LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 3 MM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala plens			4,500	5,700		25,650	C#*D#*E#*F#
2				4,500	5,700		25,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,300

18 E845621A M2

CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE FIBRES DE FUSTA MDF REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA, ACABAT AMB PERFORACIONS CIRCULARS I AMB VEL ACÚSTIC A LA CARA NO VISTA, AMB CANTELL REBAIXAT (E) SEGONS UNE-EN 13964, DE 600X600 MM I 13 MM DE GRUIX, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E SEGONS UNE-EN ISO 11654 I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA OCULTA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T DE 15 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala plens			4,500	5,700		25,650	C#*D#*E#*F#
2				4,500	5,700		25,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,300

19 E82C1M3J M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), MARCA MODEL I ESPECEJAMENT SEGONS DIRECTRIUS DE D.F., COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	serveis planta baixa			2,200	2,500		5,500	C#*D#*E#*F#
2				0,200	2,500		0,500	C#*D#*E#*F#
3				1,200	2,500		3,000	C#*D#*E#*F#
4				0,500	2,500		1,250	C#*D#*E#*F#
5				1,200	2,500		3,000	C#*D#*E#*F#
6				0,500	2,500		1,250	C#*D#*E#*F#
7				1,200	2,500		3,000	C#*D#*E#*F#
8				0,300	2,500		0,750	C#*D#*E#*F#
9				2,100	2,500		5,250	C#*D#*E#*F#
10				0,500	2,500		1,250	C#*D#*E#*F#
11				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
12			2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
13	serveis planta primera			2,200	2,500		5,500	C#*D#*E#*F#
14				0,200	2,500		0,500	C#*D#*E#*F#
15				1,200	2,500		3,000	C#*D#*E#*F#
16				0,500	2,500		1,250	C#*D#*E#*F#
17				1,200	2,500		3,000	C#*D#*E#*F#
18				0,500	2,500		1,250	C#*D#*E#*F#
19				1,200	2,500		3,000	C#*D#*E#*F#
20				0,300	2,500		0,750	C#*D#*E#*F#
21				2,100	2,500		5,250	C#*D#*E#*F#
22				0,500	2,500		1,250	C#*D#*E#*F#
23				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
24			2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
25	serveis planta altell			2,200	2,500		5,500	C#*D#*E#*F#
26				0,200	2,500		0,500	C#*D#*E#*F#
27				1,200	2,500		3,000	C#*D#*E#*F#
28				0,500	2,500		1,250	C#*D#*E#*F#
29				1,200	2,500		3,000	C#*D#*E#*F#
30				0,500	2,500		1,250	C#*D#*E#*F#
31				1,200	2,500		3,000	C#*D#*E#*F#
32				0,300	2,500		0,750	C#*D#*E#*F#
33				2,100	2,500		5,250	C#*D#*E#*F#
34				0,500	2,500		1,250	C#*D#*E#*F#
35				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
36			2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,250

20 E865J3A5 M2 REVESTIMENT TF: REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA, MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB GARANTIA DE PLANEITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	planta baixa crujia esquerra			16,700	2,100		35,070	C#*D#*E#*F#
3				16,700	2,100		35,070	C#*D#*E#*F#
4	crujia central costat esquerra			7,000	2,100		14,700	C#*D#*E#*F#
5				3,500	1,000		3,500	C#*D#*E#*F#
6				3,500	1,000		3,500	C#*D#*E#*F#
7	crujia central costat dret			3,500	0,700		2,450	C#*D#*E#*F#
8				3,500	1,000		3,500	C#*D#*E#*F#
9				4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
10	crujia dreta			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
11				1,500	2,100		3,150	C#*D#*E#*F#
12				1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
13				1,500	1,000		1,500	C#*D#*E#*F#
14				1,500	2,100		3,150	C#*D#*E#*F#
15				1,500	1,000		1,500	C#*D#*E#*F#
16				5,500	2,100		11,550	C#*D#*E#*F#
17				2,500	2,100		5,250	C#*D#*E#*F#
18				4,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#
19				3,500	2,100		7,350	C#*D#*E#*F#
20				4,000	2,100		8,400	C#*D#*E#*F#
21	quarta crujia			2,500	2,100		5,250	C#*D#*E#*F#
22				3,500	2,100		7,350	C#*D#*E#*F#
23				8,000	2,100		16,800	C#*D#*E#*F#
24	planta primera sala de plens			5,700	3,200		18,240	C#*D#*E#*F#
25				5,700	3,200		18,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,020

21 E898J140 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA A LA COLA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	trasdossat			168,380	1,000		168,380	C#*D#*E#*F#
2				317,850	1,000		317,850	C#*D#*E#*F#
3	envans			3,920	1,000	2,000	7,840	C#*D#*E#*F#
4				117,000	1,000	2,000	234,000	C#*D#*E#*F#
5				59,400	1,000	2,000	118,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 846,870

22 EB142001 M PASSAMÀ DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT 30.6 QUE ES DOBLA ALS EXTREMS PER BUSCAR EL PAVIMENT QUEDANT VOLADA I QUE ES SUPORTA MITJANÇANT UNES PIPETES FORMADES PER PLETINES 20.6 A SOLDAR O FIXAR MECÀNICAMENT A LA ESTRUCTURA DE LA CAIXA DE L'ASCENSOR.

ACABAT PINTAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pm4		3,000	0,810			2,430	C#*D#*E#*F#
2			3,000	0,210			0,630	C#*D#*E#*F#
3			3,000	3,390			10,170	C#*D#*E#*F#
4			3,000	0,920			2,760	C#*D#*E#*F#
5			3,000	0,620			1,860	C#*D#*E#*F#
6	pm5		3,000	0,280			0,840	C#*D#*E#*F#
7			3,000	0,690			2,070	C#*D#*E#*F#
8			3,000	3,730			11,190	C#*D#*E#*F#
9			3,000	0,260			0,780	C#*D#*E#*F#
10			3,000	0,920			2,760	C#*D#*E#*F#
11			3,000	0,330			0,990	C#*D#*E#*F#
12	pm6		3,000	2,310			6,930	C#*D#*E#*F#
13	pm7		3,000	0,280			0,840	C#*D#*E#*F#
14			3,000	0,710			2,130	C#*D#*E#*F#
15			3,000	2,340			7,020	C#*D#*E#*F#
16			3,000	0,300			0,900	C#*D#*E#*F#
17			3,000	0,920			2,760	C#*D#*E#*F#
18			3,000	0,330			0,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,050

23 K9J1T100 M2 PAVIMENT CC: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CATIFA DE FILAMENTS DE COCO, DE 20 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL O A DETERMINAR PER LA D.F., COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PAVIMENT FLOTANT TIPUS EC A03 SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE O SOBRE RESCRESCUT COMPATIBLE INCLOS I ENRASAT AL PAVIMENT FLOTANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				3,000	4,200		12,600	C#*D#*E#*F#
2				4,200	2,400		10,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,680

24 E898T240 M2 PINTAT DE PARAMENT DE VOLTA CATALANA AMB TEXTURA VISTA, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	sostre planta baixa crujia esquerra			4,400	17,000		74,800	C#*D#*E#*F#
3	crujia central			4,200	12,000		50,400	C#*D#*E#*F#
4	crujia dreta			4,400	17,000		74,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

25 K8B271E3 M2 PINTAT DE SUPERFÍCIE DE PARAMENT DE FORMIGÓ AMB PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN TRES CAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	zona escala sostre planta baixa			4,400	5,400		23,760	C#*D#*E#*F#

3	sostre planta 1	4,400	5,400		23,760	C#*D#*E#*F#
4	sostre planta altell	4,400	5,500		24,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,720

26 E811T1K4 M2 REVESTIMENT P: ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB ESCARDEJAT PREVI D'IGUALACIÓ, AMB MORTER TIPUS DRAINING DE DRENATGE I ANTICONDENSACIÓ AMB ÀRID DE SILICE, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	planta baixa crujia esquerra			16,700	2,500		41,750	C#*D#*E#*F#
3	a deduir fusta			16,700	2,100	-1,000	-35,070	C#*D#*E#*F#
4				16,700	2,500		41,750	C#*D#*E#*F#
5	a deduir fusta			16,700	2,100	-1,000	-35,070	C#*D#*E#*F#
6	crujia central costat esquerra			7,000	2,500		17,500	C#*D#*E#*F#
7	a deduir fusta			7,000	2,100	-1,000	-14,700	C#*D#*E#*F#
8				3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
9	a deduir fusta			3,500	1,000	-1,000	-3,500	C#*D#*E#*F#
10				3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
11	a deduir fusta			3,500	1,000	-1,000	-3,500	C#*D#*E#*F#
12	crujia central costat dret			3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
13	a deduir fusta			3,500	0,700	-1,000	-2,450	C#*D#*E#*F#
14				3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
15	a deduir fusta			3,500	1,000	-1,000	-3,500	C#*D#*E#*F#
16				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
17	a deduir fusta			4,000	1,000	-1,000	-4,000	C#*D#*E#*F#
18	crujia dreta			1,000	2,500		2,500	C#*D#*E#*F#
19	a deduir fusta			1,000	1,000	-1,000	-1,000	C#*D#*E#*F#
20				1,500	2,500		3,750	C#*D#*E#*F#
21	a deduir fusta			1,500	2,100	-1,000	-3,150	C#*D#*E#*F#
22				1,000	2,500		2,500	C#*D#*E#*F#
23	a deduir fusta			1,000	1,000	-1,000	-1,000	C#*D#*E#*F#
24				1,500	2,500		3,750	C#*D#*E#*F#
25	a deduir fusta			1,500	1,000	-1,000	-1,500	C#*D#*E#*F#
26				1,500	2,500		3,750	C#*D#*E#*F#
27	a deduir fusta			1,500	2,100	-1,000	-3,150	C#*D#*E#*F#
28				1,500	2,500		3,750	C#*D#*E#*F#
29	a deduir fusta			1,500	1,000	-1,000	-1,500	C#*D#*E#*F#
30				5,500	2,500		13,750	C#*D#*E#*F#
31	a deduir fusta			5,500	2,100	-1,000	-11,550	C#*D#*E#*F#
32				2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
33	a deduir fusta			2,500	2,100	-1,000	-5,250	C#*D#*E#*F#
34				4,500	2,500		11,250	C#*D#*E#*F#
35	a deduir fusta			4,500	1,000	-1,000	-4,500	C#*D#*E#*F#
36				3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
37	a deduir fusta			3,500	2,100	-1,000	-7,350	C#*D#*E#*F#
38				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
39	a deduir fusta			4,000	2,100	-1,000	-8,400	C#*D#*E#*F#

40	quarta crujia	2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
41	a deduir fusta	2,500	2,100	-1,000	-5,250	C#*D#*E#*F#
42		3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
43	a deduir fusta	3,500	2,100	-1,000	-7,350	C#*D#*E#*F#
44		8,000	2,500		20,000	C#*D#*E#*F#
45	a deduir fusta	8,000	2,100	-1,000	-16,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,460

27 E898T140 M2 REVESTIMENT P: PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	planta baixa crujia esquerra			16,700	2,500		41,750	C#*D#*E#*F#
3	a deduir fusta			16,700	2,100	-1,000	-35,070	C#*D#*E#*F#
4				16,700	2,500		41,750	C#*D#*E#*F#
5	a deduir fusta			16,700	2,100	-1,000	-35,070	C#*D#*E#*F#
6	crujia central costat esquerra			7,000	2,500		17,500	C#*D#*E#*F#
7	a deduir fusta			7,000	2,100	-1,000	-14,700	C#*D#*E#*F#
8				3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
9	a deduir fusta			3,500	1,000	-1,000	-3,500	C#*D#*E#*F#
10				3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
11	a deduir fusta			3,500	1,000	-1,000	-3,500	C#*D#*E#*F#
12	crujia central costat dret			3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
13	a deduir fusta			3,500	0,700	-1,000	-2,450	C#*D#*E#*F#
14				3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
15	a deduir fusta			3,500	1,000	-1,000	-3,500	C#*D#*E#*F#
16				4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
17	a deduir fusta			4,000	1,000	-1,000	-4,000	C#*D#*E#*F#
18	crujia dreta			1,000	2,500		2,500	C#*D#*E#*F#
19	a deduir fusta			1,000	1,000	-1,000	-1,000	C#*D#*E#*F#
20				1,500	2,500		3,750	C#*D#*E#*F#
21	a deduir fusta			1,500	2,100	-1,000	-3,150	C#*D#*E#*F#
22				1,000	2,500		2,500	C#*D#*E#*F#
23	a deduir fusta			1,000	1,000	-1,000	-1,000	C#*D#*E#*F#
24				1,500	2,500		3,750	C#*D#*E#*F#
25	a deduir fusta			1,500	1,000	-1,000	-1,500	C#*D#*E#*F#
26				1,500	2,500		3,750	C#*D#*E#*F#
27	a deduir fusta			1,500	2,100	-1,000	-3,150	C#*D#*E#*F#
28				1,500	2,500		3,750	C#*D#*E#*F#
29	a deduir fusta			1,500	1,000	-1,000	-1,500	C#*D#*E#*F#
30				5,500	2,500		13,750	C#*D#*E#*F#
31	a deduir fusta			5,500	2,100	-1,000	-11,550	C#*D#*E#*F#
32				2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
33	a deduir fusta			2,500	2,100	-1,000	-5,250	C#*D#*E#*F#
34				4,500	2,500		11,250	C#*D#*E#*F#
35	a deduir fusta			4,500	1,000	-1,000	-4,500	C#*D#*E#*F#
36				3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
37	a deduir fusta			3,500	2,100	-1,000	-7,350	C#*D#*E#*F#

38		4,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
39	a deduir fusta	4,000	2,100	-1,000	-8,400	C#*D#*E#*F#
40	quarta crujia	2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
41	a deduir fusta	2,500	2,100	-1,000	-5,250	C#*D#*E#*F#
42		3,500	2,500		8,750	C#*D#*E#*F#
43	a deduir fusta	3,500	2,100	-1,000	-7,350	C#*D#*E#*F#
44		8,000	2,500		20,000	C#*D#*E#*F#
45	a deduir fusta	8,000	2,100	-1,000	-16,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,460

28 E865T3A5 M2

REVESTIMENT L: REVESTIMENT DE CAIXA D'ASCENSOR AMB PLACA DE GUIX LAMINAT REVESTIT AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA, MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB GARANTIA DE PLANEITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2			4,000	2,000	8,000		64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

29 K8741120 M2

NETEJA, DECAPAT I RASCAT DE LA PINTURA EXISTENT DELS PERFILS METAL.LICS I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR; INCLOU PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXI I CIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				100,000	1,000		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

30 K7D69TK0 M2

PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA INTUMESCENT, AMB EL GRUIX NECASSARI PER ASSOLIR LA EI EXIGIDA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				50,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

31 K894ABJ0 M2

PINTAT DE PILAR D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				50,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Titol 3 11 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KA1RTFF1	U	TIPUS FF1: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI, TIPUS FF1 AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR I CENTRAL FIXES, PER A UN BUIT D'OBRA DE 160X185 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF1 planta baixa façana sud		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	KA1RTFF2	U	TIPUS FF2: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF2, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR I CENTRAL FIXES, PER A UN BUIT D'OBRA DE 165X185 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF2 planta baixa façana sud OAC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	EA1ATFF4	U	TIPUS FF3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES OSCILOBATENTS I TARJA CENTRAL I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X225 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, ARMARI SOTA FINESTRA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF3 planta baixa façana nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KA1RTFF5 U

TIPUS FF4: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF5, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS EXTERIOR DE LLIBRET, PER A UN BUIT D'OBRA DE 135X206 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA.
EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PERSIANES EXTERIORS DE LLIBRET DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF4 planta primera façana sud sala ple		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 KA1RTFF6 U

TIPUS FF5: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE BALCONERA DE FUSTA DE PI TIPUS FF5, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 135X270 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA.
EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA I PERSIANES EXTERIORS DE LLIBRET DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF5 planta primera façana sud sala ple		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 KA1RTFF7 U

TIPUS FF6: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF6, AMB TRES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR FIXE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 267X240 CM, COMPOSICIÓ SEGONS

PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA.
EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF6 planta primera façana sud alcaldia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 KA1ATFF8 U

TIPUS FF7: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UN FULL FIXE, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 94X315 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, ARMARI SOTA FINESTRA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana nord		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EA1ATFF9 U

TIPUS FF8: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE FI DE PLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X280 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF8 planta primera façana nord		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 EA1ATF10 U

TIPUS FF09: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X280 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF09 planta primera façana oest		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EA1ATF22 U

TIPUS FF10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF10 planta 1 façana nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	FF10 planta altell façana nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	FF10 planta segona façana nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 EA1ATF12 U

TIPUS FF12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X140 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF12 planta segona façana est		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 KA1RTF16 U

TIPUS FF13: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF13, AMB DUES FULLES BATENTS D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 125X100 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA.
EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PORTICONS INTERIORS DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF13 planta segona façana sud		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 KA1RTF17 U

TIPUS FF14: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF14, AMB DUES FULLES BATENTS D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 105X100 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA.
EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PORTICONS INTERIORS DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF14 planta segona façana sud		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EA1ATF19 U

TIPUS FF15: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 97X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF19 planta segona façana oest		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 EA1ATF18 U

TIPUS FF16: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 95X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF18 planta primera façana oest		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 EA1DTF17 U

TIPUS FF10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 95X100 CM, CLASSIFICACIÓ

MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façana oest		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 EA1ATPE2 U

TIPUS PE2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT I VIDRE, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X225 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PE2 planta baixa façana nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EC1FT342 M2

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES LAMINARS DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX AMB BUTIRAL TRASLÚCID I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF1		2,000	1,600	1,850		5,920	C#*D#*E#*F#
2	FF2			1,650	1,850		3,053	C#*D#*E#*F#
3	FF3			2,400	2,250		5,400	C#*D#*E#*F#
4	FF4		2,000	1,350	2,100		5,670	C#*D#*E#*F#
5	FF5		2,000	1,350	2,700		7,290	C#*D#*E#*F#
6	FF6			2,670	2,400		6,408	C#*D#*E#*F#
7	FF7		2,000	0,950	3,150		5,985	C#*D#*E#*F#
8	FF8		4,000	1,100	2,500		11,000	C#*D#*E#*F#
9	FF9		6,000	1,100	2,500		16,500	C#*D#*E#*F#
10	FF10		3,000	1,200	2,200		7,920	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12	FF12			1,050	1,050		1,103	C#*D#*E#*F#
13	FF13		5,000	1,250	1,000		6,250	C#*D#*E#*F#
14	FF14			1,050	1,000		1,050	C#*D#*E#*F#
15	FF16		5,000	0,950	2,200		10,450	C#*D#*E#*F#
16	FF15		4,000	1,000	2,200		8,800	C#*D#*E#*F#
17	FF17		6,000	0,950	1,000		5,700	C#*D#*E#*F#
18	PE2			2,400	2,950		7,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,579

19 KA1RTPE1 U

TIPUS PP11: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE PORTA DE FUSTA DE PI, TIPUS PE1 AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, PER A UN BUIT D'OBRA DE 200X270 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU

D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA.
EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PP1 planta baixa façana sud		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EAQDTPI1 U

PORTA TIPUS PI1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI NOU	T						
2	planta baixa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 EAQDTPI2 U

PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	Planta baixa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	planta altell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22 EAQFT216 U

PORTA TIPUS PI3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 120X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA CORREDISSA, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACYAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU GUIA SUPERIOR TIPUS KLEIN SLID 125, TIRADORS EN U VERTICAL AMB ROSETONS PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ O EQUUIVALENT, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I

ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI NOU	T						
2	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EAQDTPI4 U

TIPUS PI4: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 122X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI NOU	T						
2	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 EAQDTPI5 U

PORTA TIPUS PI5: TREBALLS DE REPARACIÓ DE PORTA P15 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 135X180 DE DUES FULLES AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	Planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 EAQDTPI6 U

PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 80X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER PINTAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	Planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EAQDTPI7 U

PORTA TIPUS PI7: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI7 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 110X225 DE UNA FULLA DE VIDRE I MARCI BARRETES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ

D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	Planta primera		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

27 EAQDTPI8 U

PORTA TIPUS PI8: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI8 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 95X225 DE UNA FULLA DE VIDRE I MARC I BARRETES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	Planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EAQDTPI9 U

PORTA TIPUS PI9: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI9, EXISTENT, DE MIDES APROXIMADES 225X225CM. DE DUES FULLES CORREDISSES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	Planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 EAQDTP10 U

PORTA TIPUS PI10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 100X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU IMESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI HISTÒRIC	T						
2	Planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 EAQDTP11 U

TIPUS PI11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI històric	T						
2	planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	planta altell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 EAQDTMA1 U

TIPUS MA1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 428X345 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI NOU	T						
2	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 EAM2TMA2 U

TIPUS MA2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, I INTEGRANT PORTA CORREDIISA DE DUES FULLES AUTOMÀTIQUES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 424X345 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, I PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ACER, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ACER, AUTOMATISME ENCAPSULAT DE 7CM. D'ALÇADA AMB BAIX NIVELL SONOR, TRANSFORMADOR 230 V AC PROTEGIT, INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRAT, MOTORS D'ALT RENDIMENT, CONTROL PER MICROPROCESSADOR AMB AUTOAPRENENTAGE, AUTODIAGNÒSTIC I AJUST AUTOMÀTIC DE TEMPS EN APERTURA SEGONS FRECUÈNCIA DE PAS, AJUST DE TEMPS D'APERTURA, SELECCIÓ DE VELOCITAT DE TANCA I APERTURA, PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT TÀCTIL AMB LES FUNCIONS D'APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, TANCA AMB ELECTRO BLOQUEIG, APERTURA PARCIAL, DISPLAY DE POSICIÓ DE PORTA I CODIS D'ERROR EN CAS DE MAL FUNCIONAMENT I/O AVARIA, BLOQUEIG ELECTROMAGNÈTIC INTEGRAT AMB DESBLOQUEIG D'EMERGÈNCIA MANUAL, FOTOCEL.LULA DE SEGURETAT MODEL GZ 470 INSTAL.LADA EN EIX DE PAS, BATERIA PER APERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA, UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK32-N I UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK31-S AUTODIAGNÒSTIC, AMB GUIA I PREGUIA DE SEGURETAT ENCASTADA EN PAVIMENT I ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33 EAM2TMA3 U

TIPUS MA3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, I INTEGRANT PORTA CORREDIISA DE DUES FULLES AUTOMÀTIQUES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 428X345 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, I PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ACER, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ACER, AUTOMATISME ENCAPSULAT DE 7CM. D'ALÇADA AMB BAIX NIVELL SONOR, TRANSFORMADOR 230 V AC PROTEGIT, INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRAT, MOTORS D'ALT RENDIMENT, CONTROL PER MICROPROCESSADOR AMB AUTOAPRENENTAGE, AUTODIAGNÒSTIC I AJUST AUTOMÀTIC DE TEMPS EN APERTURA SEGONS FRECUÈNCIA DE PAS, AJUST DE TEMPS D'APERTURA, SELECCIÓ DE VELOCITAT DE TANCA I APERTURA, PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT TÀCTIL AMB LES FUNCIONS D'APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, TANCA AMB ELECTRO BLOQUEIG, APERTURA PARCIAL, DISPLAY DE POSICIÓ DE PORTA I CODIS D'ERROR EN CAS DE MAL FUNCIONAMENT I/O AVARIA, BLOQUEIG ELECTROMAGNÈTIC INTEGRAT AMB DESBLOQUEIG D'EMERGÈNCIA MANUAL, FOTOCEL.LULA DE SEGURETAT MODEL GZ 470 INSTAL.LADA EN EIX DE PAS, BATERIA PER APERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA, UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK32-N I UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK31-S AUTODIAGNÒSTIC, AMB GUIA I PREGUIA DE SEGURETAT ENCASTADA EN PAVIMENT I ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

34 EAQDTMA4 U

TIPUS MA4: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA DUES FULLES BATENTS I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 431X245 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

35 EAQDTMA5 U

TIPUS MA5: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 446X222 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE

SENYALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici històric	T						
2	planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

36 E8AA2BC1 M2 ENVERNISSAT DE PORTES INTERIORS I EXTERIORS CEGUES DE FUSTA, O DE FUSTA I VIDRE, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB TRACTAMENT DE LASURS, UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF1		2,000	1,600	1,850		5,920	C#*D#*E#*F#
2	FF2			1,650	1,850		3,053	C#*D#*E#*F#
3	FF3			2,400	2,250		5,400	C#*D#*E#*F#
4	FF4		2,000	1,350	2,100	3,000	17,010	C#*D#*E#*F#
5	FF5		2,000	1,350	2,700	3,000	21,870	C#*D#*E#*F#
6	FF6			2,670	2,400	3,000	19,224	C#*D#*E#*F#
7	FF7		2,000	0,950	3,150		5,985	C#*D#*E#*F#
8	FF8		4,000	1,400	2,800		15,680	C#*D#*E#*F#
9	FF9		6,000	1,400	2,800		23,520	C#*D#*E#*F#
10	FF10		3,000	1,200	2,200		7,920	C#*D#*E#*F#
12	FF12			1,400	1,400		1,960	C#*D#*E#*F#
13	FF13		5,000	1,250	1,000	3,000	18,750	C#*D#*E#*F#
14	FF14			1,050	1,000	3,000	3,150	C#*D#*E#*F#
15	FF16		5,000	0,950	2,200		10,450	C#*D#*E#*F#
16	FF15		4,000	1,000	2,200		8,800	C#*D#*E#*F#
17	FF17		6,000	0,950	1,000		5,700	C#*D#*E#*F#
18	PE1			2,000	2,700	2,000	10,800	C#*D#*E#*F#
19	PE2			2,400	2,950		7,080	C#*D#*E#*F#
20	PI1		2,000	0,950	2,100	2,000	7,980	C#*D#*E#*F#
21	PI2		3,000	0,950	2,100	2,000	11,970	C#*D#*E#*F#
22	PI3			1,200	2,100	2,000	5,040	C#*D#*E#*F#
23	PI4			1,250	2,100		2,625	C#*D#*E#*F#
24	PI5			1,350	1,800	2,000	4,860	C#*D#*E#*F#
25	PI6			0,800	2,000	2,000	3,200	C#*D#*E#*F#
26	PI7		4,000	1,100	2,250	2,000	19,800	C#*D#*E#*F#
27	PI8			0,950	2,250	2,000	4,275	C#*D#*E#*F#
28	PI9			2,250	2,250	2,000	10,125	C#*D#*E#*F#
29	PI10			1,000	2,100	2,000	4,200	C#*D#*E#*F#
30	PI11			1,300	2,200		2,860	C#*D#*E#*F#
31	MA1			4,280	3,440		14,723	C#*D#*E#*F#
32	MA2			4,250	3,440		14,620	C#*D#*E#*F#
33	MA3			4,280	3,450		14,766	C#*D#*E#*F#
34	MA4			4,310	2,450		10,560	C#*D#*E#*F#
35	MA5			4,460	2,220		9,901	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,777

37 EAQSTAF1 U FRONTAL AF1: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 100X220CM. AMB DUES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT

MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

38 EAQSTAF2 U

FRONTAL AF2: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 170X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

39 EAQSTAF3 U

FRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 196X220CM. AMB QUATRE PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

40 EAQSTAF4 U

FRONTAL AF4: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 170X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

41 EAVDTAAA M2

GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB TRACTAMENT D'AUTOCLAU I FUNGICIDA I LASUR PER ANAR A L'EXTERIOR, FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE BASTIMENT DE FUSTA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES DE SECCIÓ 200X75 MM, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SUBESTRUCTURA DE REMAT I SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS PLÀNOLS DETALLS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LF 11			1,700	5,900		10,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,030

42 E8AATBC1 M2

ENVERNISSAT DE GELOSIA FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT AMB TRACTAMENT PREVI DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LF 11			1,700	5,900	2,000	20,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,060

43 E56AU010 U

FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA DE PANELL SANDWICH, SERIE 43 DE ROTRONIC, DE DIMENSIONS 84X118CM, AMB ENVIDRAMENT 3+3/12/3+3, AMB SEGELAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE SUPORT A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

44 EB12TBM1 U

BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM1 DE DIMENSIONS 55X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIO I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

45 EB12TBM2 U

BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM2 DE DIMENSIONS 100X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

46 EB12TBM3 U

BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM3 DE DIMENSIONS 150X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

47 E89BMCP0 M2 PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER GALVANITZAT DE BARROTS SEPARATS 10 CM, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bm1		9,000	0,550	1,100	2,000	10,890	C#*D#*E#*F#
2	bm2		10,000	1,000	1,100	2,000	22,000	C#*D#*E#*F#
3	bm3		3,000	1,500	1,100	2,000	9,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,790

48 EABGTPM3 U TIPUS PM3: FRONTAL DE DIMENSIONS 275X225CM. FORMAT PER QUATRE PORTES BATENTS D'ACER GALVANITZAT ENRASADES PER LA PART EXTERIOR SESE MARC APARENT AMB BASTIDORS DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1,5 MM DE GRUIX AMB PERFORACIONS DE VENTILACIÓ INCORPORADES AMB BASTIMENT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB PANY I CLAU DE COMPANYIA AMB XARNERES I FERRATGES D'ACER GALVANITZAT, ACABAT ESMALTAT, COL·LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

49 EE4ZTJ0H M BARRET DE XEMENEIA PER VENTIL.LACIONS AMB LAMEL·LES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN EN POLIESTER, DE COSTAT 1000 MM, PER UNA ALÇADA DE 50CM.COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	0,700			1,400	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,450			0,900	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,250			2,500	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,450			0,900	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	0,450			0,900	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,650			1,300	C#*D#*E#*F#
8			2,000	1,400			2,800	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,650			1,300	C#*D#*E#*F#
10			2,000	2,250			4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

50 E56AT017 U FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA SOBRE L'ACCÈS DEL PATI POSTERIOR DE DIMENSIONS APROXIMADES 250X100CM, AMB ENVIDRAMENT 3+3/12/3+3, AMB SEGELLAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE SUPORT A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

1 EJ42U010 U DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EJ43U005 U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EJ4ZU030 U PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X 110 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EJ46U001 U BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EJ46U003 U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EQZ1U010 U PENJADOR DE ROBA DE POLIÀMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB DE 20 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EC1K1502 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	1,800	1,800		6,480	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,800	1,800		6,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,960

8 EQ54TMF1 U EQUIPAMENT DE VITRINA D'EXPOSICIÓ D'ANUNCIS TIPUS MF01 DE MIDES 210X202CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT I ESPAI PER ANUNCIS TANCAT AMB DOBLE PORTA CORREDISSA DE VIDRE LAMINAR 4+4 AMB DUES GUIES SUPERIOR I INFERIOR, TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EQ11TMF2 U EQUIPAMENT DE BANC TIPUS MF02 DE MIDES 205X82CM. AMB SEIENT DE 42CM. D'AMPLADA FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT QUADRATS DE 35X35MM I PINTATS I FIXATS A LA PARET, CARTELES DE SUPORT DE SEIENT AMB PERFILS T35 DE 8MM. FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT EL SEIENT I RESPATLLER I TRASERA TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EQ11TFF2 U EQUIPAMENT DE BANC TIPUS MF02BIS DE MIDES 255X82CM. AMB SEIENT DE 42CM. D'AMPLADA, FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT QUADRATS DE 35X35MM I PINTATS I FIXATS A LA PARET, CARTELES DE SUPORT DE SEIENT AMB PERFILS T35 DE 8MM. FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT EL SEIENT I RESPATLLER I TRASERA TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EQ54TMF3 U EQUIPAMENT DE MÒDUL TRIPTICS TIPUS MF03 DE MIDES 105X202CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT I 4 O 6 SAFATES DE PLANXA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT I LACAT AL FORN DE 2MM. DE GRUIX I DESEMVOLUPAMENT DE 350MM. AMB CARTELA POSTERIOR DE RECOLÇAMENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EQ54TMF4 U EQUIPAMENT DE MÒDUL TAULELL TIPUS MF04 DE MIDES 205X110CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, CARTELES DE SUPORT DE TAULELL AMB PERFILS T35 DE 8MM, I PLA HORITZONTAL DE 35MM DE GRIX I 35CM. D'AMPLADA DE TAULELL DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EQ54TMF5 U

EQUIPAMENT DE MÒDUL CLIMA TIPUS MF05 DE MIDES 160X200CM. FORMAT PER DOBLE ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, FORMANT CAIXA PER INTEGRAR.HI MAQUINÀRIA D'AIRE CONDICIONAT, AMB REIXES SUPERIOR I INFERIOR D'ACER GALVANITZAT DE 20CM D'ALÇADA, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 EQ54TMF6 U

EQUIPAMENT DE MÒDUL ESTANTERIES TIPUS MF06 DE MIDES 50X210CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, I CINC LLEIXES DE 30MM DE GRUIX, DE TAULER DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			34,000				34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

15 EQ54TMF7 U

EQUIPAMENT DE MÒDUL BARRES TIPUS MF07 DE MIDES 60X210CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, I QUATRE TAULONS DE FUSTA DE PI DE FLANDES DE MIDES 75X200MM, ACABATS PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EQ54TR00 U

TAULELL DE RECEPCIÓ DE PLANTA BAIXA AMB PUNT D'ATENCIÓ PER A DISCAPACITATS TIPUS TR00, DE DIMENSIONS 338X80CM. I 180X60CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, PORTA LATERAL ABATIBLE, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EQ54TR01 U

TAULELL DE RECEPCIÓ DE PLANTA PRIMERA AMB PUNT D'ATENCIÓ PER A DISCAPACITATS TIPUS TR01, DE DIMENSIONS 338X80CM. I 200X60CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL;

INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, PORTA LATERAL ABATIBLE, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EQ54OAC1 U

TAULELL DE TREBALL DE PLANTA BAIXA PER A QUATRE PUNTS D'ATENCIÓ, TIPUS OAC01, DE DIMENSIONS 640X80CM. I 240X40CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL I REPISA LATERAL A LA MATEIXA ALÇADA QUE LA TAULA I FALDÓ VERTICAL ENRASAT PER LA CARA INTERIOR; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EQ54OAC2 U

TAULELL DE TREBALL DE PLANTA BAIXA PER A DOS PUNTS D'ATENCIÓ, TIPUS OAC02, DE DIMENSIONS 308X80CM. I 240X40CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL I REPISA LATERAL A LA MATEIXA ALÇADA QUE LA TAULA I FALDÓ VERTICAL ENRASAT PER LA CARA INTERIOR; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EQ54TSP1 U

TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP01, DE DIMENSIONS 70X60CM. (O 60X60CM A DEFINIR EN OBRA), AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 EQ54TSP2 U

TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP02, DE DIMENSIONS 140X60CM. (120X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 EQ54TSP3 U

TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP03, DE DIMENSIONS 280X60CM. (O 240X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE QUATRE LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 EQ54TSP4 U

TAULA D'EQUIP DE GOVERN, TIPUS TSP04, DE DIMENSIONS 630X60CM. (O 540X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE NOU LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 EQ11BSP1 U

FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANC PER PÙBLIC EN SALO DE PLENS TIPUS BSP01, DE DIMENSIONS 350X45/85, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM. D'ACER GALVANITZAT I PINTAT AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR, AMB SEIENT I RESPATLLER DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

25 KQRFBSP2 U

RESTAURACIÓ DE CADIRA INDIVIDUAL EXISTENT, TIPUS BSP2, D'ESTIL MODERNISTA, DE FUSTA I ENTAPISSADA AMB VELLUT VERMELL, AMB BRAÇOS I RESPATLLER; ES REPARARAN ELS COPS, ES DECAPARÀ I ENVERNISSARÀ DE NOU I ES SUBSTITUIRA L'ENTAPISSAT DEL SEIENT PER UN DE NOU

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 KQRFBSP3 U

RESTAURACIÓ DE SET CADIRES EN FORMACIÓ DE BANCADA EXISTENT, TIPUS BSP3, D'ESTIL MODERNISTA, FORMANT CONJUNT DE BANCADA DE 350X55CM, DE FUSTA I ENTAPISSADA AMB VELLUT VERMELL, AMB BRAÇOS I RESPATLLER; ES REPARARAN ELS COPS, ES DECAPARÀ I ENVERNISSARÀ DE NOU I ES SUBSTITUIRA L'ENTAPISSAT DELS SEIENTS PER UN ENTAPISSAT NOU.

CALDRÀ RETALLAR 2 CADIRES DELS EXTREMS PER ENCAIXAR EL CONJUNT A LES DIMENSIONS DEL NOU ESPAI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 EBB1TL01 U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE 12X12CM., FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

28 EBB1TL11 U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE ENTRE 25X12CM. I 75X12CM., AMB TEXTES DIVERSOS "PUNT D'INFORMACIÓ", "OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ", "SALA D'ACTES", RADIO RIBES", "ALCALDIA", "SALA DE REUNIONS", "AREA RESTRINGIDA" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

29 EBB1TLN1 U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS N1, N2, N3, N4, N5 DE 75X25CM. AMB TEXTES DIVERSOS "NIVELL 1 GRUPS ELECTES", "NIVELL 2 SALA DE PLENS ALCALDIA", "NIVELL 3 INFORMÀTICA", "NIVELL 4 AREA RESTRINGIDA", "NIVELL 5 SECRETARIA INTERVENCIÓ" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

30 EBB1TLG1 U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS G1, DE 75X190CM. AMB TEXTES DIVERSOS DE DIRECTORI GENERAL DE TOT L'EDIFICI, SEGONS PLÀNOL, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	13	INSTAL.LACIO DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ED14U020	M	BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE GRUIX, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀMICAMENT AMB BRIDES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000	13,000			78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

2 ED15N611 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	4,400			17,600	C#*D#*E#*F#
2			1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,600

3 ED7K3313 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
2				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3				20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5	fecals			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6				40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

4 ED7K3323 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2				13,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 ED7K3333 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 ED7K3343 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 ED351630 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 60X60X65 CM DE MIDES INTERIORS I 5 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 E222B432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	110			87,000	0,500	0,500	21,750	C#*D#*E#*F#
2	125			21,000	0,500	0,500	5,250	C#*D#*E#*F#
3	160			10,000	0,600	0,600	3,600	C#*D#*E#*F#
4	200			15,000	0,800	0,800	9,600	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					40,200	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6					40,200	0,200	8,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,240

9 E225T77F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	110			87,000	0,500	0,500	21,750	C#*D#*E#*F#
2	125			21,000	0,500	0,500	5,250	C#*D#*E#*F#
3	160			10,000	0,600	0,600	3,600	C#*D#*E#*F#
4	200			15,000	0,800	0,800	9,600	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					40,200	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6					40,200	0,200	8,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,240

10 ED3111B4 U CAIXA SIFÒNICA AMB COL·LOCACIÓ ENCASTADA, DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE, DE D=110 MM, AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA DE 40 MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 ED515120 U BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 ED11I010 U XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A BANY EQUIPAT AMB RENTAMANS, I INODOR, INCLOENT TUBS DE POLIPROPILÉ, PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta baixa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	planta primera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA FREDA
NIVELL 5	01	ESCOMESA I COMPTADOR GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJMAU010	U	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D´AIGUA, DE 800X600X300 MM, INSTAL·LAT ENCASTAT EN MUR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EJM1A401 U COMPTADOR D'AIGUA AMB EMISOR D'IMPULSOS DE TIPUS REED, PER A AIGUA FREDA FINS A 40°C, AMB UNA RELACIÓ IMPULSOS/LITRE D'1:1, COS DE LLAUTÓ I ESFERA SECA, AMB UNIÓNS ROSCADES DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EFB16455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 EN316A37 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EN861587 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA, SEGONS NORMA UNE-EN 12334, AMB ROSCA, D'1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25) AMB RECOBRIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), BOLA DE RESINA FENÒLICA I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 ENE16604 U FILTRE COLADOR D'ACER INOXIDABLE 1.4409 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 40 BAR DE PN, ROSCAT, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ENFBU007 U VÀLVULA DE BUIDAT DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8	XPAUZ011	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE SEGONS EL PRESSUPOST DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA FREDA
NIVELL 5	02	INSTAL·LACIÓ INTERIOR D'AIGUA FREDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ2Z4139	U	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2	EFB44351	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

3	EFB48751	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

4	EFB4A951	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

5	EFQ3246L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

6	EFQ3249L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

7	EFQ324BL	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

8	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA FREDA
NIVELL 5	03	SANITARIS, AIXETES I ACCESORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ14BA1Q	U	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000
3	EJ1AB21P	U	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	EJ2Z1131	U	AIXETA TIPUS SENZILL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	EJ13B713	U	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6	EJ239131	U	AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2´´
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7	EJ3317N7	U	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8	EJ33A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9	EJ18L2AC	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA PICA CIRCULAR, 40 A 50 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT, PREU MITJÀ, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10	EJ288131	U	AIXETA SENZILLA PER A AIGÜERA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT PREU MITJÀ, AMB BROC GIRATORI DE TUB, AMB ENTRADA DE 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EJ38A7NG U SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA D'UNA PICA, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EJ3817N7 U DESGUÀS RECTE PER A AIGÜERA, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EJ2ZE131 U ENLLAÇ MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB SORTIDA ROSCADA DE 1/2´´ PER A MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 EJ2ZN43K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	02	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	04	PRODUCCIÓ FRED I CALOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EED5ZL15	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MODEL MULTI V IV REFERÈNCIA ARUN460LTE4 O EQUIVALENT, AMB REFRIGERANT R-410A, DE CAPACITAT FRIGORÍFICA NOMINAL 128,8 KW I CAPACITAT CALORÍFICA NOMINAL 144,9 KW DE 41,7 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V. CONNECTABLE A 64 UNITATS INTERIORS, CONSTA DE 4 COMPRESSOR HSS. DIMENSIONS: (1.240X1.680X760 MM)X2 + (920X1.680X760 MM)X1 (AMPLE X ALT X PROFUNDITAT); PES 280X1+245X1+208X1 KG; LÍMITS DE FUNCIONAMENT EN REFRIGERACIÓ DE -10º C A 43º C, I EN CALEFACCIÓ DE -25º C A 18º C. VENTILADORS HELICOIDALS DC INVERTER AMB UN CABAL D'AIRE MÀXIM DE 17.400X2 + 12.600 M³/H. NIVELL SONOR DE 74,9 DB(A). AMB DESGUASSOS, BANCADA, CONNEXIONAT ELÈCTRIC I FRIGORÍFIC, ANTIVIBRADORS I ACCESSORIS DE CÀRREGA DE GAS NECESSARIS PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEV2ZL07 U CONTROL CENTRAL TÀCTIL LG MOD. AC SMART PREMIU REF. PQCSW421E0A O EQUIVALENT, PER A CONTROLAR FINS A 128 UNITATS INTERIORS, AMB 2 PORTS PER ENTRADES DIGITALS I 2 PORTS DE SORTIDES DIGITALS, PERMET FUNCIÓ DE MONITORITZACIÓ D'ENERGIA, PER UNITATS DE MULTI V, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG222715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB
			AMIDAMENT DIRECTE 25,000
5	PPAUZ303	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. INCLOU LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITAT DE CONTROL
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	02	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	05	CANONADES FRIGORÍFIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 52,000
2	EF5B44B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 19,000
3	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 108,000
4	EF5B64B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 18,000
5	EF5B76B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 49,000
6	EF5B86B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7	EF5A93B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

8 EF5AZ3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

9 EF5AZ4B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

10 EF5AC4B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

11 EFQ3241K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

12 EFQ3243K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

13 EFQ3244K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 108,000

14 EFQ3265K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

15 EFQ3266K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

16 EFQ3267K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
17	EFQ3269K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	
			AMIDAMENT DIRECTE	32,000
18	EFQ328BK	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	
			AMIDAMENT DIRECTE	14,000
19	EFQ32CCK	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	
			AMIDAMENT DIRECTE	16,000
20	EEZ5ZL13	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN31 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
21	EEZ5ZL01	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
22	EEZ5ZL02	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
23	EEZ5ZL03	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN07121 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
24	EEZ5ZL06	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN14521 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
25	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	
			AMIDAMENT DIRECTE	157,000
26	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	
			AMIDAMENT DIRECTE	157,000

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	02	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	06	UNITATS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EEDDZL02	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU07GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 450/420/396 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 15,4 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
2	EEDDZL10	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU12GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 3,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 4,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 522/480/420 M³/H I NIVELL SONOR DE 32/30/27 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 17,2 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	EEDDZL05	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU15GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 4,5 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 5,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 660/600/558 M³/H I NIVELL SONOR DE 37/36/35 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 18 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	EEDBZL07	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
5	EEDBZL08	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
6	EEDBZL09	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU18GCFU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 5,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 6,3 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 80 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	EEDEZL09	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A SISTEMA MULTI V REF. ARNU42GBRA2 O EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA 14,1 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA 15,9 KW. CABAL D'AIRE DE 2.688/2.436/1.998 M3/H I NIVELL SONOR DE 45/43/41 DB(A) A 1,5 M. PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIMA DE 10 MMCA. DIMENSIONS DE	

LA UNITAT INTERIOR, 1230 X 590 X 380 MM; PES, 53 KG. BOMBA DE CONDENSATS INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT PER CABLE. COL·LOCADA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EEDCZL02 U

UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GSBL2 O EQUIVALENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 40 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EEV2ZL06 U

CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD. PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COLOR BLANC, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 EG222715 M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

11 EG319234 M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	02	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	07	CONDUCTE D'AIRE I ELEMENTS DE DIFUSSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EEKBZM13 U

DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-S+BOXSTAR/L-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT, PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES EN DISPOSICIÓ RADIAL, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ VERTICAL D'ACER GALVANITZAT AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EEK1ZM45 U

REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 500X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 EEK1ZM15 U

REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X400MM, MADEL MODEL EMT-AR O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EE44BBS3 M

TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 254 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EE445JS3 M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 230 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EE51KQ1AHI8N M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	02	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	08	VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEJTZN14	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA-V 6000/T O EQUIVALENT, COL·LOCAT VERTICAL, PER A UN CABAL NOMINAL DE 6.000 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE F6 O F7 A L'ASPIRACIÓ. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS DE 2,2 KW DE POTÈNCIA, AMB MOTOR IE2 D'ALTA EFICÈNCIA, D'ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V, DE DIMENSIONS 1025X1.950X1.500 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 185KG. INCLOU COMANDAMENT A DISTÀNCIA, CAIXÓ EXTERN AMB FILTRES F7 O F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEK1ZM40 U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 EEK1ZM33 U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X150MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 EEK1ZM41 U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 300X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EEK1ZM44 U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 400X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EEK1ZM42 U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 600X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	EEKQ42A1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	19,000
8	EEKQ42D1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
9	EEKQ42L1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	EEKQ42R1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
11	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	14,000
12	EE44B3S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
13	EE44B5S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 152 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
14	EE445GS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 180 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	EE445JS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 230 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
16	EE44BES3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 356 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
17	EE52Q24A	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1 MM, AMB UNIÓ MARC CARGOLAT I CLIPS, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS	
			AMIDAMENT DIRECTE	300,000

AMIDAMENTS

Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	02	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	09	CLIMATITZACIÓ RACK SALA COMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEGBZL01	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA DE SOSTRE LG FOMADA PER UNA UNITAT INTERIOR MODEL UV18H NJ1 O EQUIVALENT I UNA UNITAT EXTERIOR UU18WH UE1 O EQUIVALENT, INVERTER, DE 5,5 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL EN FRED I 6,1 KW EN CALOR, D'1,49 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA I UN COP=3,61, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB FLUID FRIGORÍFIC R-410A, AMB ELEMENTS DE SUPORT I ANTIVIBRADORS, AMB CÀRREGA DE GAS ADICIONAL PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL.LOCADA
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 23,000
3	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 23,000
4	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX
			AMIDAMENT DIRECTE 23,000
5	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX
			AMIDAMENT DIRECTE 23,000
6	EG319536	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA
			AMIDAMENT DIRECTE 23,000
7	EG2C1G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS
			AMIDAMENT DIRECTE 23,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	03	SISTEMA DE VENTILACIÓ
NIVELL 4	03	VENTILACIÓ ALTRES DEPENDÈNCIES NO CLIMATITZADES

AMIDAMENTS

NIVELL 5 0A EXTRACCIÓ SERVEIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EEM3ZS72	U	CAIXA ACÚSTICA DE VENTILACIÓ CENTRIFUGA S&P MOD. CAB-250 O EQUIVALENT, AMB ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, AÏLLAMENT ACÚSTIC I VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIXA PRESSIÓ, CABAL NOMINAL 1250 M3/H, 200 W, 230 V, 60 DB(A), INSTAL·LAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	EEP3ZM03	U	BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100 DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN CABAL MÀXIM DE 150 M3/H, AMB P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. FIXADA AL PONT DE MUNTATGE.	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
3	EEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
5	EE42Q312	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	20,000
6	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	EE42Q112	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
8	EE42Q812	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	7,000
9	EE42Q912	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000

Obra 01 PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo 02 SUBFASE 2
Capítol 02 OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3 14 INSTAL.LACIONS
NIVELL 3 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5 0B QUADRE DE COMPTATGE I CONNEXIÓ SERVEIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	XPAUZ801	PA	PARTIDA ALÇADA JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE L'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DEL SUBMINISATRAMENT ELÈCTRIC PER PART DE COMPANYIA AMB REFERÈNCIA DE SOL·LICITUD NSLBVI 0492005-1.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	EG11UA40	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9, INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIPOLAR NH T-2 (SENSE ELS FUSIBLES) I NEUTRE AMOBIBLE, CONNEXIÓ MITJANÇANT CARGOLS INOXIDABLES M10, GRAU DE PROTECCIÓ IP41 IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	EG1PUA16	U	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	EG1PUD16	U	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÉSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL·LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	EG51UE02	U	EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT ENTRE 160 A I 315 A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC DIGITAL MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1 EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A MESURA INDIRECTA, INCLOSOS TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 200/5, COL·LOCAT EN CPM
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	EG41HCTP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 4 POLS I 3 O 4 RELÈS, O 3 RELÈS AMB PROTECCIÓ PARCIAL DEL NEUTRE I BLOC DE RELÈS ELECTRÒNIC PER A INTERUPTORS FINS A 250 A, DE 36 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	EG424CJL	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 80 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8	FG3121E4	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 150 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
			AMIDAMENT DIRECTE 40,000
9	FG22TQ1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	0C	QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ O SUBQUADRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG1AZM85	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13813 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 3 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA TRANSPARENT IP40 REF. PRA15324, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 600X550X148 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	EG1AZM08	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08108 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 8 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08128, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1230X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EG1AZM05	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08109 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 9 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08222, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1380X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	EG1AZM07	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08204 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 11 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08224, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1830X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	EG47ZM04	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG47ZM61 U INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 40A MERLIN GERIN REF. 15019 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EG47ZM20 U INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 63A, MERLIN GERIN REF. 15016 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG47ZM08 U INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 125A, MERLIN GERIN REF. 15060 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG415D99 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	SB6		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

10 EG415D9B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	SB6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

11 EG415D9D U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EG415DJD U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 EG415DJF U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EG415DJH U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SB5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	SB6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 EG415DJJ U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EG415EKM U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EG416D9B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB5		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

18 EG416D9D U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EG416D9F U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EG416EAM U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 3 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB5		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 EG416DJC U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 EG416DJK U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EG41G1QP U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 4 POLS I 4 RELÈS I BLOC DE RELÈS MAGNETOTÈRMIC ESTÀNDARD INTEGRAT, DE 16 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 7 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 EG426B9H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	SB5		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

25 EG42529H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 EG42429H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	SB6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

27 EG426C9H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EG42439H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

29 EG424C9K U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 EG424CJH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

31 EG4243JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 EG424CJK U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33 EG424CJM U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

34 EG426CJM U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

35 EG48ZD01 U DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNVENTIL DV M TT 255 REF. 951 310 O EQUIVALENT, TIPUS 1+2, 400 V, 4P, DISPAR A 255 V, 100 KA CORRENT DE DESCÀRREGA ONA 8/20; MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

36 EG48ZD05 U DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	SB5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SB6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

37 EG48ZM01 U BOBINA DE PROTRECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS M.G. MODEL MSU REF. 26479 O EQUIVALENT, 230 V, DISPAR A 255 V; MUNTAT EN PERFIL DIN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

38 EG4AZM05 U BOBINA DE DISPAR AUTOMÀTIC MITJANÇANT ORDRES EXTERNES, 230V, MERLIN GERIN TIPUS MX REF. 29387 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

39 EG415D59 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

40 EG4RZM01 U CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

41 EG47ZM62 U POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

42 EG4RZ010 U TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, INSTAL.LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	0D	CANALITZACIONS I LÍNIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG2C2R27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

2 EG2C2S27 M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 EG2C2T27 M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

4 EG2C2H51 M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

5 EG2C2J51 M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

6 EG2A3GA1 M CANAL PVC PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES, DE 50X100 MM, D'1 TAPA, AMB 2 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

7 EG325124 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		159,000				159,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,000

8 EG325134 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		2.042,000				2.042,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		1.121,000				1.121,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.163,000

9 EG312326 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		147,000				147,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,000

10 EG312336 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		859,000				859,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		530,000				530,000	C#*D#*E#*F#
3	SB2		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
4	SB5		490,000				490,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.902,000

11 EG312356 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB5 - DEP. INFORMÀTICA		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

12 EG312396 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB5		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

2	SB5 - SALA CPD		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

13 EG312636 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 EG312656 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB1		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
2	SB6		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

15 EG312676 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB1		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

16 EG312696 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB2		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
2	SB5		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

17 EG312324 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB6		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

18 EG312334 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

2	SB5		237,000				237,000	C#*D#*E#*F#
3	SB6		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,000

19 EG312344 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB1 - Alimentació Arxius		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1 - Alimentació Informàtics		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

20 EG312634 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 EG312654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB6		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

22 EG22H515 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		228,000				228,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		53,000				53,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,000

23 EG22H715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		1.242,000				1.242,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		447,000				447,000	C#*D#*E#*F#
3	SB5		224,000				224,000	C#*D#*E#*F#
4	SB6		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	SB1 - Alimentació Arxius		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6	SB1 - Alimentació Informàtics		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.993,000

24 EG21H51H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
2	SB6		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

25 EG21H71H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	SB2		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

26 EG21H81H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB6		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

27 EG151D22 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB0		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
2	SB1		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3	SB2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	SB5		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	0E	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG61ZL11	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE

22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG61ZL15 U CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.11, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11
-3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18
-3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 EG61ZL18 U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18
-1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 EG61ZL04 U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

5 EG61ZL07 U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11
-3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61
-1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EG61ZL12 U CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11
-3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EG61ZL02 U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

AMIDAMENTS

8	EG61ZL17	U	CAIXA DE SUPERFÍCIE BLANCA DE 4 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0802.85 O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB SUPORT I PLACA, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -1 PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
9	EG61ZL03	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53 -1 PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	EG61ZL06	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.54 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	EG61ZLE1	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE	
			AMIDAMENT DIRECTE	50,000
12	EG61ZLE3S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE	
			AMIDAMENT DIRECTE	25,000
13	EP5311A1	U	PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, CONNEXIÓ PER CARGOLS, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
14	EG631155	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	34,000
15	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	35,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	0F	XARXA DE TERRA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EGD1322E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
2	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	EG380907	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	
			AMIDAMENT DIRECTE	15,000
4	EG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	31,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	0H	SAI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PPAUZ501	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA LÍNIA DE SAI A LA SALA CPD DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	PPAUZ502	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA LÍNIA DE SAI AL DEPARTAMETN D'INFORMÀTICA UBICAT A LA PLANTA SEGONA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	PPAUZ503	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE DESPLAÇAMENT DELS SAIS I DE LES CAIXES DE COMMUTACIÓ EXISTENTS. INCLOU RECONNEXIÓ DELS ELEMENTS, MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	0I	EQUIP D'ENERGIA REACTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EGB12R31	U	BATERIA DE CONDENSADORS MONOFÀSICA DE 230 V I FREQÜÈNCIA DE 50 HZ, DE 60,0 KVAR DE POTÈNCIA REACTIVA, DE 3 ETAPES 15+15+30 KVAR, DE FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, AMB

REGULADOR D'ENERGIA REACTIVA AMB PANTALLA DE CRISTALL LÍQUID PER A LA VISUALITZACIÓ DE L'ESTAT DE FUNCIONAMENT, AMB CONDENSADORS AUTOPROTEGITS, CONTACTORS AMB RESISTÈNCIES DE PREINSERCIÓ I ARMARI METÀL·LIC AMB GRAU DE PROETECCIÓ IP-31, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG41G1MP U

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 3 POLS I 3 RELÈS I BLOC DE RELÈS MAGNETOTÈRMIC ESTÀNDARD INTEGRAT, DE 16 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 5 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG42WCPP U

BLOC DIFERENCIAL DE CAIXA EMMOTLLADA DE LA CLASSE A, GAMMA INDUSTRIAL, DE FINS A 160 A D'INTENSITAT NOMINAL, TRIPOLAR (3P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX, TEMPS DE RETARD DE 40 MS, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 60947-2, MUNTAT DIRECTAMENT ADOSSAT A L'INTERRUPTOR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG3121B4 M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

5 EG312194 M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	0J	ELEMENTS SINGULARS I PARTIDES ALÇADES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PPAUZ901 PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA ZONA D'ARXIUS I DE LA ZONA D'INFORMÀTICA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAUZ902 PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE L'EDIFICI ANNEX EXISTENT EN ACOLLIMENT A LA INSTRUCCIÓ 9/2012 DE 5 DE JULIOL DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL. INCLOU ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITATA DE CONTROL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPAUZ903 PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ DE NOVA EXECUCIÓ. INCLOU LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITAT DE CONTROL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	05	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ
NIVELL 4	05	APARELLS D'ENLLUMENAT
NIVELL 5	0K	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EH11ZL24	U	LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF. 51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC, AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL, ACCESSORIR DE FIXACIÓ I SUPORT, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 58 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 68,000
2	EH2DZL65	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF. 92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT
			AMIDAMENT DIRECTE 13,000
3	EH13ZL17	U	LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL + TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUSPESA
			AMIDAMENT DIRECTE 34,000
4	EH41ZL02	M	CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF. 46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC, TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF. 46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0, MUNTAT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS
			AMIDAMENT DIRECTE 24,000
5	EH43ZL01	U	PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
6	EH13ZL18	U	LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ DIRECTA/INDIRECTA LAMP MODEL DINAMIC REF. 64.42.11.0 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI ANODITZAT PLATA, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL PER A RADIACIÓ DIRECTA I DIFUSOR DE POLICARBONAT PER A RADIACIÓ INDIRECTA, AMB TAPA FINAL REF. 64.06.40.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 64.07.00.0, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.08.65.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, MUNTADA SUSPESA
			AMIDAMENT DIRECTE 29,000

7	EH11ZL25	U	LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL, CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07, AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA MULTIPOTÈNCIA HE-HO, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
8	EH13ZL19	M	TIRA FLEXIBLE LAMP MODEL FINE LEDS STRIP O EQUIVALENT, AMB LEDS REGULABLES DE BAIXA POTÈNCIA COLOR BLANC CÀLID, AMB UNA POTÈNCIA TOTAL DE 70W I UN ANGLE D'OBERTURA DE 120º, SUBMINISTRAT EN BOBINES DE 5 M, AMB ADHESIU 3M A LA ZONA POSTERIOR I CONNECTORS PER ALIMENTACIÓ A 24V, AMB PART PROPORCIONAL DE FONT D'ALIMENTACIÓ REF. 92.46.80.0, MUNTADA ADOSADA
			AMIDAMENT DIRECTE 28,000
9	EH32ZL22	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL AMBIENT REF. 88.42.32.3 O EQUIVALENT, DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI ANODITZAT COLOR GRIS SATINAT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT GLASSEJAT, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, AMB 2 LÀMPADES T5 DE 80 W, MUNTAT ADOSSAT A PARET
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10	EH32ZL23	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL BLOC REF. 67.42.12.3 O EQUIVALENT, DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI, LACAT DE COLOR GRIS, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, AMB 6 LEDS D'ALTA EMISSIÓ DE COLOR BLANC AMB ÒPTICA MEDIUM FLOOD DE 13W DE POTÈNCIA, AMB EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT, MUNTAT ADOSSAT A PARET
			AMIDAMENT DIRECTE 11,000
11	EH44ZL01	U	PROJECTOR ASSIMÈTRIC LAMP MODEL FINELAMP REF. 63.02.01.3 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI PINTAT EN COLOR GRIS SATINAT, AMB REFLECTOR D'ALUMINI ASSIMÈTRIC, AMB UNA LÀMPADA HIT-DE 70W, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
12	EHA1H2R4	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000
13	EH61RC6A	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT ENCASTAT
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
14	EH61RCCA	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT ENCASTAT
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
15	EH61RC69	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL
			AMIDAMENT DIRECTE 13,000

16	EH61RCC9	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	05	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ
NIVELL 4	06	MECANISMES
NIVELL 5	0L	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG6211D1	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

2	EG621G91	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4	EHT1ZT01	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR, INSTAL.LAT A SOSTRE

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5	EHT1ZT02	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ, INSTAL.LAT SUPERFICIAL

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4	07	INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
NIVELL 5	0M	ENTRONCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EPDZ61B1	U	CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL·LACIONS D'ICT, DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 320X220X120 MM, AMB CAPACITAT PER A 12 REGLETES DE 10 PARELLS, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	FG22TD1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
3	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	FDKZH9C4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	EP4221K4	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 25 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ I COBERTA DE PVC, CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 0,51 MM DE DIÀMETRE, AMB PRESA DE TERRA, COL·LOCAT EN TUB
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4	07	INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
NIVELL 5	0N	RACK

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EP74SH11	U	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 800 X 800 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA FIXA, COL·LOCAT
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2	EP7ZA161	U	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, AMB 6 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 800 M3/H, COL·LOCAT
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3	EP7ZE061	U	REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, AMB FILTRE DE SOBRETENSIONS, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4	EP7Z6529	U	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5	EP7ZZC58S	U	PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB ORGANITZADOR DE CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 EP4221A4 M CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 10 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ I COBERTA DE PVC, CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 0,51 MM DE DIÀMETRE, AMB PRESA DE TERRA, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 EP43Z431S U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

8 EP43Z411S U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

9 XPPAU003 U NO S'INCLOU L'ELECTRÒNICA NI LES ANTENES WIFI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4	07	INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
NIVELL 5	0O	CANALITZACIONS I LÍNIES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EP43Z610S M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL

AMIDAMENT DIRECTE 4.334,000

2 EG222811 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 780,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4	07	INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
NIVELL 5	0P	MECANISMES I CONNECTORS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EP43Z431S U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

2 EP43Z411S U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 EG61ZLE3S U PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 EP5311A1 U PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, CONNEXIÓ PER CARGOLS, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC, ENCASTADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG611041 U CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PPAUZ102 U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE TIMBRAT I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT CONFORME COMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS DE CAT 6 MARCATS PELS ORGANISMES INTERNACIONALS IEEE, ISO I CENELEC, AMB ENTREGA DEL CORRESPONENT CERTIFICAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4	08	SWITCHING PER CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G
NIVELL 5	0Q	ELECTRÒNICA DE XARXA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EP7EZB01 U ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G (UBICACIÓ 1). INCLOU:
-2 CISCO CATALYST 3650 48 PORT DATA 4X10G UPLINK IP BASE
-2 CAT3650 UNIVERAL K9 IMAGE
-2 250W AC CONFIG 2 POWER SUPLY
-2 EUROPE AC TYPE A POWER CABLE
-2 CISCO CATALYST 3650 STACK MODULE
-2 50 CM TYPE 2 STACKING CABLE
AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP7EZB02 U ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G (UBICACIÓ 2). INCLOU:
-2 CISCO CATALYST 3650 24 PORT DATA 2X10G UPLINK IP BASE
-2 CAT3650 UNIVERAL K9 IMAGE
-2 250W AC CONFIG 2 POWER SUPLY
-2 EUROPE AC TYPE A POWER CABLE
-2 CISCO CATALYST 3650 STACK MODULE
-2 50 CM TYPE 2 STACKING CABLE
AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP7EZB03 U MÒDULS DE CONNEXIÓ PER PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G. INCLOU:
-4 10GBASE-SR SFP MODULE
AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4	08	SWITCHING PER CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G
NIVELL 5	0R	INFRAESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EP4AZFO1	M	CABLE INT/EXT 12 F.O. MULTIMODE 50/125 OM3 , INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 EP7ZZS29 U SAFATA EXTRAIBLE 24 F.O. 1U LCDX+CASETTE, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 EP4AZPG1 U PIGTALL LC MULTIMODE 50/125 OM3 D'1 METRE

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

4 EP4TZ000 U ACOBLADOR LC DÚPLEX MULTIMODE, INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

5 EP4AZFU1 U FUETÓ BIFIBRA MULTIMODE LC-LC 50/125 DE 2 METRES

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 PPAUZ103 U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CERTIFICACIÓ DEL CABLEJAT SEGONS NORMATIVA ISO/IEC I ETIQUETATGE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	07	AUDIOVISUALS
NIVELL 4	09	INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA
NIVELL 5	0S	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG22ZB15	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, PER A COMUNICACIÓ ENTRE LA SALA DE PLENS I L'ESTUDI DE CONTROL TÈCNIC DE RADIO RIBES

AMIDAMENT DIRECTE 78,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	08	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
NIVELL 4	0A	EXTINCIÓ D'INCENDIS
NIVELL 5	0T	INSTAL·LACIÓ INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2	EM31351J	U	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	08	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
NIVELL 4	0B	DETECCIÓ D'INCENDIS
NIVELL 5	0U	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EM121806	U	CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS CONVENCIONAL PER A 8 ZONES, AMB DOBLE ALIMENTACIÓ, AMB FUNCIONS D'AUTOANÀLISI AUTOMÀTIC AMB INDICADOR D'ALIMENTACIÓ, DE ZONA, D'AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA I DE PROVA D'ALARMA, I MUNTADA A LA PARET

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	EM141102	U	POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EM131211 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EM131212 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'EXTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM43ZA02 M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		102,000				102,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Primera		128,000				128,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

6 EG21251H M TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Primera		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

7 EG222515 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		102,000				102,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Primera		128,000				128,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

8 EG151522 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Pl. Baixa	2,000					2,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Primera	1,000					1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EMDBU005 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Primera		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	09	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
NIVELL 4	0C	PROTECCIÓ PATRIMONIAL
NIVELL 5	0V	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EMD3ZP07	U	CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA000109 O EQUIVALENT, AMB CAPACITAT PER A 8 LÍNIES DE DETECCIÓ AMB TAMPER PROPI. POSSIBILITAT DE ZONES CABLEJADES I VIA RÀDIO SUPERVISADES, FINS A UN TOTAL DE 48 MITZANÇANT MÒDULS D'AMPLIACIÓ. FINS A 99 USUARIS I AMB DEFINICIÓ DE PRIVILEGIS. MEMÒRIA DE 512 ESDEVENIMENTS. FORMATS DE TRANSMISSIÓ SIA, CONTACT ID, ETC. SORTIDA DE SIRENA SUPERVISADA. 2 SORTIDES DE RELÉ AMPLIABLES A 66. FINS A 32 TECLATS I 4 VIA RÀDIO. CAIXA DE POLICARBONAT. ENTRADA INDEPENDENT PER A TAMPER DE CAIXA. FONT D'ALIMENTACIÓ DE 1,2A. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTADA I PROGRAMADA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	EMD3ZP08	U	MÒDUL D'AMPLIACIÓ DE 16 ZONES PER A CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA MODEL ACR-616 REFERÈNCIA ALA000255 O EQUIVALENT. MUNTATGE A CENTRAL O SEPARAT. POSSIBILITAT D'ANUL·LACIÓ DE 8 ZONES. AMB ENTRADA DE TAMPER PER A CAIXA D'INSTAL·LACIÓ. SUPERVISIÓ INDIVIDUAL DE LA SEVA TENSIÓ AUXILIAR. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	EMD3ZP09	U	BATERIA HERMÈTICA DE PLOM-ÀCID KAISE MODEL KA12V72F O EQUIVALENT, DE 12 VCC / 7,2 AH. INSTAL·LADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	EMD3ZP11	U	MÒDUL GPRS/GSM PER A CENTRAL DE SEGURETAT, PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	EMD3ZP12	U	FONT D'ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQUIVALENT, DE 12VCC/3A REGULABLE I CURTCIRCUITABLE EN CAIXA METÀL·LICA AMB CAPACITAT PER A DUES BATERIES. TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 220VCA. SORTIDA DE TENSIÓ DE TREBALL 13,8 VCC, INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	EMDWZP08	U	TECLAT ALFANUMÈRIC AMB PANTALLA LCD DE PLANA FABREGA MODEL TCR-2098 O EQUIVALENT, PANTALLA RETROIL·LUMINADA EN COLOR BLAU, AMB BRILLANTOR I CONTRAST AJUSTABLES, PROGRAMACIÓ PER MENÚS O PER POSICIONS, DESCRIPCIÓ PROGRAMABLE PER A CADA ZONA, SISTEMA TECLES IL·LUMINADES, 8 TECLES DE FUNCIONS RÀPIDES, SONS AJUSTABLES INDEPENDENTMENT. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT.
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7	EMD1PF02	U	DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90º O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES, ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTAT EN SUPORT GIRATORI PLANA FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT
			AMIDAMENT DIRECTE 12,000
8	EMD4PF03	U	SIRENA ELECTRÒNICA INTERIOR CABLEJADA PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950972 O EQUIVALENT, TIPUS BITONAL, AMB LLANÇA ESPARPELLS ESTROBOSCÒPIC, CAIXA DE PLÀSTIC BLANCA AMB AUTOPROTECCIÓ, ALIMENTACIÓ: 12 VCC, CONSUM: 120 MA, NIVELL ACÚSTIC MIG A 1 METRE: 101 DB, DE DIMENSIONS: 155X114X44 MM, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTADA A L'INTERIOR
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9	EMD4PF04	U	SIRENA ELECTRÒNICA EXTERIOR PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950973 O EQUIVALENT, AMB ACUMULADOR, AMB CARACSSA RESISTENT A IMPACTES, AMB LLANÇA ESPARPELLS ESTROBOSCÒPIC, PROTECCIÓ DE TAPA I PARET, ALIMENTACIÓ: 12 VCC, AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA DE 85 DB A 3 METRES, DE DIMENSIONS: 210X300X87 MM, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTADA A L'EXTERIOR
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10	EMD62803	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22 MM2, COL·LOCAT EN TUB
			AMIDAMENT DIRECTE 374,000
11	EG315324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
			AMIDAMENT DIRECTE 12,000
12	EG21281H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 28,000
13	EG225815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT
			AMIDAMENT DIRECTE 132,000
14	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 14,000

AMIDAMENTS

Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	09	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
NIVELL 4	0D	SISTEMA D'ALARMA CONTRA CONFINAMENTS
NIVELL 5	0W	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EG61ZS16	U	ARMARI CENTRALITZACIÓ PER A AVISOS, SERIE SIMON 27 DE TRES FILES REF. 27733-65. INCLOU EN EL SEU INTERIOR ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 PULSADOR SIMON 27 NEOS AMB MARC GRIS BRILLANT - 1 BRUNZIDOR AMB REGULACIÓ DE TO BLANC SIMON SÈRIE USIMPB11 - 2 TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ SIMON SÈRIE PSIM68834-31. - 1 SENYALITZADOR VERMELL SIMON SÈRIE PSIM27810-34 - 2 RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE 2NA. - 7 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-35 GROSSA. - 1 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-34 PETITA. S'INCLOU P.P. AUXILIAR DE MUNTATGE I ETIQUETATGE.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	EG64B176	U	POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT, PREU MITJÀ	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
3	EG671113	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU ALT, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
4	EG61K021	U	CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
5	EG64ZS11	U	PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5 MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT MONTAT I INSTAL·LAT., FORMAT PER LES REFS. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
6	EG312224	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	
			AMIDAMENT DIRECTE	189,000
7	EG312324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	
			AMIDAMENT DIRECTE	189,000
8	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	
			AMIDAMENT DIRECTE	25,000

9	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	09	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
NIVELL 4	0E	PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP
NIVELL 5	0X	PARALLAMPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPAUZ301	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMS. INCLOU INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, REALITZACIÓ DE LES TASQUES D'ADEQUACIÓ NECESSÀRIES I CERTIFICACIÓ FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	15	INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EL2822C5	U	ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB REDUCTOR I MANIOBRA D'ATURADA I ARRENCADA DE 2 VELOCITATS, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 8 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 640 KG), DE 6 PARADES (RECORREGUT 15 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 1400X1100 MM, EMBARCAMENT DOBLE A 180º AMB PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997. INCLOU FORMACIÓ DE RECINTE EN TOTA L'ALÇADA, AMB XAPA D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ENTREGA A SOSTRES PAVIMENTS I PORTES EN TOTES LES PLANTES SEGONS PLÀNOLS DETALL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	16	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	LY0ZT000	PA	PROTECCIÓ DE MOBILIARI EXISTENT A L'EDIFICI INCLÙS TRASLLATS PROVISIONALS SI FÒS NECESSARI, LES VEGADES QUE CALGUI; INCLOU BUIDAT D'ARMARIS LLIBRERIA, ACOPI DE LLIBRES EN CONDICIONS CORRECTES PER EL SEU MANTENIMENT I CONSERVACIÓ, DESPLAÇAMENT DE TAULES, ARMARIS LLIBRERIES, ETC.... I TORNAR AL SEU LLOC DEFINITIU SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT; INCLOU DESMUNTAGE DE QUADRES I TAPISSOS DE VALOR, ACOPIAT I EMPAQUETAT ADEQUAT A LES DIMENSIONS DE CADA ELEMENT I TRANSPORT A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I RECOL.LOCACIÓ AL FINAL DE LES OBRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 LY0ZT510 PA DESMUNTATGE A L'INICI DE LES OBRES DE L'APUNTALAMENT EXISTENT ACTUALMENT EN LA CASA DE LA VILA I SUBSTITUCIÓ PER NOUS APUNTALAMENTS FINS QUE EL PROCÈS CONSTRUCTIU HO REQUEREIXI; INCLOU APILAT CÀRREGA I TRANSPORT DE PUNTALS EXISTENTS AL MAGATZEM MUNICIPAL O ON DETERMINI LA PROPIETAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 LY0ZT001 PA NETEJA FINAL DE LA OBRA EN CONDICIONS PER ENTREGAR A L'USUARI I PRIMERA NETEJA A FONS DE L'EDIFICI DEIXANT EN CONDICIONS D'ÙS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	00	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E2131222 M3 ENDERROC DE FONAMENT CORREGUT DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR, AMB CLASSIFICACIÓ DE MATERIAL I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A JUSTIFICAR			50,000	1,000	1,000	50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 K2192311 M3 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR AMB CLASSIFICACIÓ DE MATERIAL I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000	0,200	53,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

3 K2R54237 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				50,000	1,000	1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
2				53,000	1,000	1,000	53,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					103,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4				103,000	0,200		20,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,600

4 K2RAT1H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				50,000	1,000	1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
2				53,000	1,000	1,000	53,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					103,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4				103,000	0,200		20,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,600

Obra 01 PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo 02 SUBFASE 2
Capítol 03 OBRA NOVA
Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E22113C2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000	1,000	265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

2 E221T422 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000	1,000	265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

3 E225T771 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000	0,250	66,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,250

4 E923TG91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 25 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000		265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

5 E222T42A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	101			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
2	102			1,200	1,200	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#
3	103			1,400	1,400	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
4	104			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
5				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
6				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
7	105			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
8	106			1,500	1,500	1,200	2,700	C#*D#*E#*F#
9	107			1,900	1,900	1,200	4,332	C#*D#*E#*F#
10	108			1,600	1,600	1,200	3,072	C#*D#*E#*F#
11	109			1,100	1,100	1,200	1,452	C#*D#*E#*F#
12	110			1,600	1,600	1,200	3,072	C#*D#*E#*F#
13	111			1,400	1,400	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
14	112			1,600	1,600	1,200	3,072	C#*D#*E#*F#
15	113			1,900	1,900	1,200	4,332	C#*D#*E#*F#
16				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
17	114			1,400	1,400	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
18	115			1,200	1,200	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#
19	riostra R1			9,500	0,400	0,700	2,660	C#*D#*E#*F#
20				7,000	0,400	0,700	1,960	C#*D#*E#*F#
21				12,000	0,400	0,700	3,360	C#*D#*E#*F#
22				9,000	0,400	0,700	2,520	C#*D#*E#*F#
23				3,800	0,400	0,700	1,064	C#*D#*E#*F#
24				5,500	0,400	0,700	1,540	C#*D#*E#*F#
25				15,500	0,400	0,700	4,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,892

6 E222B432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				150,000	1,000	1,000	150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 E225T77F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				150,000	1,000	1,000	150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

8 E225T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000		265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

9 E2R35039 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escavació general			265,000	1,000	1,000	265,000	C#*D#*E#*F#
2	excavació pous 101			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
3	102			1,200	1,200	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#
4	103			1,400	1,400	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
5	104			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
6				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
7				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
8	105			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
9	106			1,500	1,500	1,200	2,700	C#*D#*E#*F#
10	107			1,900	1,900	1,200	4,332	C#*D#*E#*F#
11	108			1,600	1,600	1,200	3,072	C#*D#*E#*F#
12	109			1,100	1,100	1,200	1,452	C#*D#*E#*F#
13	110			1,600	1,600	1,200	3,072	C#*D#*E#*F#
14	111			1,400	1,400	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
15	112			1,600	1,600	1,200	3,072	C#*D#*E#*F#
16	113			1,900	1,900	1,200	4,332	C#*D#*E#*F#
17				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
18	114			1,400	1,400	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
19	115			1,200	1,200	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#
20	riostra R1			9,500	0,400	0,700	2,660	C#*D#*E#*F#
21				7,000	0,400	0,700	1,960	C#*D#*E#*F#
22				12,000	0,400	0,700	3,360	C#*D#*E#*F#
23				9,000	0,400	0,700	2,520	C#*D#*E#*F#
24				3,800	0,400	0,700	1,064	C#*D#*E#*F#
25				5,500	0,400	0,700	1,540	C#*D#*E#*F#
26				15,500	0,400	0,700	4,340	C#*D#*E#*F#
27	Subtotal	S					320,892	SUMSUBTOTAL(G1:G26)
28				320,892	0,200		64,178	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,070

10 E2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escavació general			265,000	1,000	1,000	265,000	C#*D#*E#*F#
2	excavació pous 101			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
3	102			1,200	1,200	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#
4	103			1,400	1,400	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
5	104			1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
6				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
7				0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#

8	105		1,000	1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
9	106		1,500	1,500	1,200	2,700	C#*D#*E#*F#
10	107		1,900	1,900	1,200	4,332	C#*D#*E#*F#
11	108		1,600	1,600	1,200	3,072	C#*D#*E#*F#
12	109		1,100	1,100	1,200	1,452	C#*D#*E#*F#
13	110		1,600	1,600	1,200	3,072	C#*D#*E#*F#
14	111		1,400	1,400	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
15	112		1,600	1,600	1,200	3,072	C#*D#*E#*F#
16	113		1,900	1,900	1,200	4,332	C#*D#*E#*F#
17			0,800	0,800	1,200	0,768	C#*D#*E#*F#
18	114		1,400	1,400	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
19	115		1,200	1,200	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#
20	riostra R1		9,500	0,400	0,700	2,660	C#*D#*E#*F#
21			7,000	0,400	0,700	1,960	C#*D#*E#*F#
22			12,000	0,400	0,700	3,360	C#*D#*E#*F#
23			9,000	0,400	0,700	2,520	C#*D#*E#*F#
24			3,800	0,400	0,700	1,064	C#*D#*E#*F#
25			5,500	0,400	0,700	1,540	C#*D#*E#*F#
26			15,500	0,400	0,700	4,340	C#*D#*E#*F#
27	Subtotal	S				320,892	SUMSUBTOTAL(G1:G26)
28			320,892	0,200		64,178	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,070

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	02	FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E3Z112T1	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	riostra R1			9,500	0,400		3,800	C#*D#*E#*F#
2				7,000	0,400		2,800	C#*D#*E#*F#
3				12,000	0,400		4,800	C#*D#*E#*F#
4				9,000	0,400		3,600	C#*D#*E#*F#
5				3,800	0,400		1,520	C#*D#*E#*F#
6				5,500	0,400		2,200	C#*D#*E#*F#
7				15,500	0,400		6,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,920

2	E3152BH3	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	101			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
2	102			1,200	1,200	0,600	0,864	C#*D#*E#*F#

3	103		1,400	1,400	0,600	1,176	C#*D#*E#*F#
4	104		1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
5	105		1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
6	106		1,500	1,500	0,600	1,350	C#*D#*E#*F#
7	107		1,900	1,900	0,600	2,166	C#*D#*E#*F#
8	108		1,600	1,600	0,600	1,536	C#*D#*E#*F#
9	109		1,100	1,100	0,600	0,726	C#*D#*E#*F#
10	110		1,600	1,600	0,600	1,536	C#*D#*E#*F#
11	111		1,400	1,400	0,600	1,176	C#*D#*E#*F#
12	112		1,600	1,600	0,600	1,536	C#*D#*E#*F#
13	113		1,900	1,900	0,600	2,166	C#*D#*E#*F#
14	114		1,400	1,400	0,600	1,176	C#*D#*E#*F#
15	115		1,200	1,200	0,600	0,864	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S				18,072	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
17	riostra R1		9,500	0,400	0,600	2,280	C#*D#*E#*F#
18			7,000	0,400	0,600	1,680	C#*D#*E#*F#
19			12,000	0,400	0,600	2,880	C#*D#*E#*F#
20			9,000	0,400	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
21			3,800	0,400	0,600	0,912	C#*D#*E#*F#
22			5,500	0,400	0,600	1,320	C#*D#*E#*F#
23			15,500	0,400	0,600	3,720	C#*D#*E#*F#
24	Subtotal	S				14,952	SUMSUBTOTAL(G17:G23)

TOTAL AMIDAMENT 33,024

3 E31B4000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	101		45,000	1,000	1,000	0,600	27,000	C#*D#*E#*F#
2	102		45,000	1,200	1,200	0,600	38,880	C#*D#*E#*F#
3	103		45,000	1,400	1,400	0,600	52,920	C#*D#*E#*F#
4	104		45,000	1,000	1,000	0,600	27,000	C#*D#*E#*F#
5	105		45,000	1,000	1,000	0,600	27,000	C#*D#*E#*F#
6	106		45,000	1,500	1,500	0,600	60,750	C#*D#*E#*F#
7	107		45,000	1,900	1,900	0,600	97,470	C#*D#*E#*F#
8	108		45,000	1,600	1,600	0,600	69,120	C#*D#*E#*F#
9	109		45,000	1,100	1,100	0,600	32,670	C#*D#*E#*F#
10	110		45,000	1,600	1,600	0,600	69,120	C#*D#*E#*F#
11	111		45,000	1,400	1,400	0,600	52,920	C#*D#*E#*F#
12	112		45,000	1,600	1,600	0,600	69,120	C#*D#*E#*F#
13	113		45,000	1,900	1,900	0,600	97,470	C#*D#*E#*F#
14	114		45,000	1,400	1,400	0,600	52,920	C#*D#*E#*F#
15	115		45,000	1,200	1,200	0,600	38,880	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					813,240	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
17	riostra R1		90,000	9,500	0,400	0,600	205,200	C#*D#*E#*F#
18			90,000	7,000	0,400	0,600	151,200	C#*D#*E#*F#
19			90,000	12,000	0,400	0,600	259,200	C#*D#*E#*F#

20			90,000	9,000	0,400	0,600	194,400	C#*D#*E#*F#
21			90,000	3,800	0,400	0,600	82,080	C#*D#*E#*F#
22			90,000	5,500	0,400	0,600	118,800	C#*D#*E#*F#
23			90,000	15,500	0,400	0,600	334,800	C#*D#*E#*F#
24	Subtotal	S					1.345,680	SUMSUBTOTAL(G17:G23)

TOTAL AMIDAMENT 2.158,920

4 E31521B3 M3 FORMIGÓ PER A POUS DE FONAMENTS, HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	101			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
2	102			1,200	1,200	0,600	0,864	C#*D#*E#*F#
3	103			1,400	1,400	0,600	1,176	C#*D#*E#*F#
4	104			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
5				0,800	0,800	0,600	0,384	C#*D#*E#*F#
6				0,800	0,800	0,600	0,384	C#*D#*E#*F#
7	105			1,000	1,000	0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
8	106			1,500	1,500	0,600	1,350	C#*D#*E#*F#
9	107			1,900	1,900	0,600	2,166	C#*D#*E#*F#
10	108			1,600	1,600	0,600	1,536	C#*D#*E#*F#
11	109			1,100	1,100	0,600	0,726	C#*D#*E#*F#
12	110			1,600	1,600	0,600	1,536	C#*D#*E#*F#
13	111			1,400	1,400	0,600	1,176	C#*D#*E#*F#
14	112			1,600	1,600	0,600	1,536	C#*D#*E#*F#
15	113			1,900	1,900	0,600	2,166	C#*D#*E#*F#
16				0,800	0,800	0,600	0,384	C#*D#*E#*F#
17	114			1,400	1,400	0,600	1,176	C#*D#*E#*F#
18	115			1,200	1,200	0,600	0,864	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,224

5 E31D1100 M2 ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				10,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 E7A24F0L M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000	1,000	265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

7 E3CBMACC M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1				265,000	1,000		265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

8 E936T15 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000		265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

9 E7C27601 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 150 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 60 MM DE GRUIX, DE 1,7 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000	1,000	265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

10 E3Z1T2T1 M2 SOLERA DE REGULARITZACIÓ, DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000	1,000	265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

11 E3CBTA88 M2 ARMADURA PER A CAPA DE REGULARITZACIÓ, AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				265,000	1,000	1,000	265,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	04	ESTRUCTURA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E4D11105 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	101		4,000	0,300	4,100		4,920	C#*D#*E#*F#
3	102		4,000	0,300	4,100		4,920	C#*D#*E#*F#
4	105		4,000	0,300	4,100		4,920	C#*D#*E#*F#
5	106		4,000	0,300	4,100		4,920	C#*D#*E#*F#
6	109		4,000	0,300	3,700		4,440	C#*D#*E#*F#
7	110		4,000	0,300	3,700		4,440	C#*D#*E#*F#

8	111	4,000	0,300	3,700		4,440	C#*D#*E#*F#
9	112	4,000	0,300	3,700		4,440	C#*D#*E#*F#
10	114	4,000	0,300	3,700		4,440	C#*D#*E#*F#
11	115	4,000	0,300	3,700		4,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,320

2 E4D1EA25 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB MOTLLE CIRCULAR DE FUSTA PER A PILARS DE SECCIÓ CIRCULAR DE 30 CM DE DIÀMETRE, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	103			0,950	4,100		3,895	C#*D#*E#*F#
3	107			0,950	4,100		3,895	C#*D#*E#*F#
4	108			0,950	4,100		3,895	C#*D#*E#*F#
5	113			0,950	3,700		3,515	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,200

3 E4B13000 KG ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	101		85,000	0,300	0,300	4,100	31,365	C#*D#*E#*F#
3	102		85,000	0,300	0,300	4,100	31,365	C#*D#*E#*F#
4	105		85,000	0,300	0,300	4,100	31,365	C#*D#*E#*F#
5	106		85,000	0,300	0,300	4,100	31,365	C#*D#*E#*F#
6	109		130,000	0,300	0,300	3,700	43,290	C#*D#*E#*F#
7	110		130,000	0,300	0,300	3,700	43,290	C#*D#*E#*F#
8	111		130,000	0,300	0,300	3,700	43,290	C#*D#*E#*F#
9	112		130,000	0,300	0,300	3,700	43,290	C#*D#*E#*F#
10	114		130,000	0,300	0,300	3,700	43,290	C#*D#*E#*F#
11	115		130,000	0,300	0,300	3,700	43,290	C#*D#*E#*F#
12	103		140,000	0,070	1,000	4,100	40,180	C#*D#*E#*F#
13	107		340,000	0,070	1,000	4,100	97,580	C#*D#*E#*F#
14	108		340,000	0,070	1,000	4,100	97,580	C#*D#*E#*F#
15	113		340,000	0,070	1,000	4,100	97,580	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 718,120

4 E4511AH3 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	101			0,300	0,300	4,100	0,369	C#*D#*E#*F#
3	102			0,300	0,300	4,100	0,369	C#*D#*E#*F#
4	105			0,300	0,300	4,100	0,369	C#*D#*E#*F#
5	106			0,300	0,300	4,100	0,369	C#*D#*E#*F#
6	109			0,300	0,300	3,700	0,333	C#*D#*E#*F#
7	110			0,300	0,300	3,700	0,333	C#*D#*E#*F#

8	111		0,300	0,300	3,700	0,333	C#*D#*E#*F#
9	112		0,300	0,300	3,700	0,333	C#*D#*E#*F#
10	114		0,300	0,300	3,700	0,333	C#*D#*E#*F#
11	115		0,300	0,300	3,700	0,333	C#*D#*E#*F#
12	edifici nou	T					
13	103		0,070	1,000	4,100	0,287	C#*D#*E#*F#
14	107		0,070	1,000	4,100	0,287	C#*D#*E#*F#
15	108		0,070	1,000	4,100	0,287	C#*D#*E#*F#
16	113		0,070	1,000	4,100	0,287	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,622

5 E4DC2D00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	base			116,450	1,000		116,450	C#*D#*E#*F#
3	laterals			44,500	0,350		15,575	C#*D#*E#*F#
4	base			142,600	1,000		142,600	C#*D#*E#*F#
5	laterals			63,200	0,300		18,960	C#*D#*E#*F#
6				12,500	0,300		3,750	C#*D#*E#*F#
7				8,200	0,300		2,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,795

6 E45C1AH4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	base			116,450	1,000	0,350	40,758	C#*D#*E#*F#
3	base			142,600	1,000	0,300	42,780	C#*D#*E#*F#
4				12,500	0,300	0,750	2,813	C#*D#*E#*F#
5				8,200	0,300	0,750	1,845	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,196

7 E4BCM8GG M2 ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	base		2,000	116,450	1,000		232,900	C#*D#*E#*F#
3	base		2,000	142,600	1,000		285,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 518,100

8 E4BC3000 KG ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						

2	base 35	60,000	116,450	1,000	0,350	2.445,450	C#*D#*E#*F#
3	base 30	70,000	142,600	1,000	0,300	2.994,600	C#*D#*E#*F#
4	creuetes		375,000			375,000	C#*D#*E#*F#
5			581,000			581,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.396,050

9 E4415115 KG

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	200x120x8			4,100	1,000	39,310	161,171	C#*D#*E#*F#
2	upn 80		4,000	0,700	1,000	8,870	24,836	C#*D#*E#*F#
3	heb100		1,000	0,700	1,000	20,910	14,637	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,644

10 E9371AG6 U

FORMACIÓ DE CAP DE PILAR AMB ESPERES DOBLEGADES PER FUTURA AMPLIACIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER ELABORAT A L'OBRA D'ARGILA EXPANDIDA 15 A 18 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ, DE DENSITAT 1200 A 1400 KG/M3, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	05	COBERTA, AILLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E7C9T581	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,04 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE FALS SOSTRE ACÙSTICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	sala polivalent			11,000	8,200		90,200	C#*D#*E#*F#
3	r1.3 distribuidor central			5,100	3,500		17,850	C#*D#*E#*F#
4	RR			5,100	9,500		48,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,500

2 151ZI020 M2

FORMACIÓ DE REMAT DE COBERTA EXECUTAT AMB MUR DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:3. S'INCLOU EL MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM I ARMAT AMB 1 D.10 C/40 CM VERTICAL I 2 D.8 C/40 CM. HORITZONTAL INCLOENT CONNEXIÓ A L'ESTRUCTURA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20 perimetre			55,200	0,800		44,160	C#*D#*E#*F#

2	EE21 perimetre		50,500	0,800		40,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,560

3 E5Z15N2B M2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20			136,540	1,000		136,540	C#*D#*E#*F#
2	EE21			139,450	1,000		139,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,990

4 E7Z15MD0 M MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20 perimetre			55,200			55,200	C#*D#*E#*F#
2	EE21 perimetre			50,500			50,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,700

5 E7Z1JWD2 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20 perimetre			55,200	0,800		44,160	C#*D#*E#*F#
2	EE21 perimetre			50,500	0,800		40,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,560

6 E5Z26D31 M2 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20			136,540	1,000		136,540	C#*D#*E#*F#
2	EE21			139,450	1,000		139,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,990

7 E721MJM6 M2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-2 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,7 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20			136,540	1,000		136,540	C#*D#*E#*F#
2	EE21			139,450	1,000		139,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,990

8 E7B21H0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20			136,540	1,000		136,540	C#*D#*E#*F#
2	EE21			139,450	1,000		139,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,990

9 E7Z328P3 M2 REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2, ADHERIDA AMB OXIASFALT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, FIXADA AMB OXIASFALT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20 perimetre			55,200	1,000	0,500	27,600	C#*D#*E#*F#
2	EE21 perimetre			50,500	1,000	0,500	25,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,850

10 E7B4T1E0 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA ANTIPUNXONAMENT AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 G/M2, TIPUS DANOFELT PY200, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20			136,540	1,000		136,540	C#*D#*E#*F#
2	EE21			139,450	1,000		139,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,990

11 E7C2FA31 M2 AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164 DE 100 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=250 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3,226 I 2,941 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20			136,540	1,000		136,540	C#*D#*E#*F#
2	EE21			139,450	1,000		139,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,990

12 E7B111A0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20			136,540	1,000		136,540	C#*D#*E#*F#
2	EE21			139,450	1,000		139,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,990

13 E5113391 M2 ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE DIÀMETRE, DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20			136,540	1,000		136,540	C#*D#*E#*F#
2	EE21			139,450	1,000		139,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,990

14 E8J5F42A M CORONAMENT DE PARET DE 50 CM D'AMPLADA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ POLIMÈRIC DE SECCIÓ PLANA I AMB TRENCAAIGÜES ALS DOS CANTELLS, DE COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20 perimetre			55,200			55,200	C#*D#*E#*F#

2	EE21 perimetre			50,500			50,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,700

15 E5ZD5DD4 M

MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,7 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES; INCLOU SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20 perimetre			55,200			55,200	C#*D#*E#*F#
2	EE21 perimetre			50,500			50,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,700

16 EB71UC10 M

SISTEMA DE SEGURETAT ANTICAIGUDES EN COBERTES ENJARDINADES SISTEMA ZINCO, AMB CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20 perimetre			55,200			55,200	C#*D#*E#*F#
2	EE21 perimetre			50,500			50,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,700

17 E5ZHTJ57 U

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAIXA DE DESGUÀS I FABRICADA EN ACER GALVANITZAT RECOBERT AMB PLÀSTIC AMB RANURAS LATERALS; INCLOU ENTREGA DE LÀMINES D'IMPERMEABILITZACIÓ I ACCESORIS PER GRUIXOS DE FINS 20M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 E83Z1741 M2

PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCATS CADA 40 CM, FIXATS DIRECTAMENT AMB GUIX AMB ADDITIUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20 perimetre			55,200	1,000		55,200	C#*D#*E#*F#
2	EE21 perimetre			50,500	1,000		50,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,700

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	06	TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E612U522	M2	TANCAMENT EE9: PARET DE TANCAMENT PASSANT DE GRUIX 13.5 CM, DE MAÓ CALAT CLINKER, HD, CATEGORIA I, ESMALTAT COLOR BLANC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 282X136X51 MM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA HORITZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA 48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLLS AMB PEÇA CERÀMICA ARMADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	Tancament EE9			8,700	4,300		37,410	C#*D#*E#*F#
3				12,000	4,300		51,600	C#*D#*E#*F#
4				7,500	4,300		32,250	C#*D#*E#*F#
5				8,800	4,300		37,840	C#*D#*E#*F#
6				14,200	4,300		61,060	C#*D#*E#*F#
7				5,500	4,300		23,650	C#*D#*E#*F#
8				4,000	4,300		17,200	C#*D#*E#*F#
9	a deduir FF23		-1,000	4,200	2,600		-10,920	C#*D#*E#*F#
10	FF25		-1,000	5,250	2,600		-13,650	C#*D#*E#*F#
11	FF26		-1,000	3,380	2,600		-8,788	C#*D#*E#*F#
12	FF27		-1,000	5,180	2,600		-13,468	C#*D#*E#*F#
13	divisòria amb magatzem			8,500	3,500		29,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,934

2 E81121D2 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	Tancament EE9			8,700	2,900		25,230	C#*D#*E#*F#
3				12,000	2,900		34,800	C#*D#*E#*F#
4				7,500	2,900		21,750	C#*D#*E#*F#
5				8,800	2,900		25,520	C#*D#*E#*F#
6				14,200	2,900		41,180	C#*D#*E#*F#
7				5,500	2,900		15,950	C#*D#*E#*F#
8				4,000	2,900		11,600	C#*D#*E#*F#
9	a deduir FF23		-1,000	4,200	2,600		-10,920	C#*D#*E#*F#
10	FF25		-1,000	5,250	2,600		-13,650	C#*D#*E#*F#
11	FF26		-1,000	3,380	2,600		-8,788	C#*D#*E#*F#
12	FF27		-1,000	5,180	2,600		-13,468	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,204

3 E7C2T824 M2 AÏLLAMENT AMB AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE 80 MM DE GRUIX, DE RESISTÈNCIA TÈRMICA SEGONS DOCUMENTACIÒ DE MEMÒRIA DE PROJECTE, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS VERTICALS TIPUS C DE 80X48X6MM CADA 40MM, I AMB PERFILS TIPUS U HORITZONTALS DE 80X30X6MM, COL·LOCATS CADA 40 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	Tancament EE9			8,700	2,900		25,230	C#*D#*E#*F#
3				12,000	2,900		34,800	C#*D#*E#*F#
4				7,500	2,900		21,750	C#*D#*E#*F#
5				8,800	2,900		25,520	C#*D#*E#*F#
6				14,200	2,900		41,180	C#*D#*E#*F#
7				5,500	2,900		15,950	C#*D#*E#*F#

8			4,000	2,900		11,600	C#*D#*E#*F#
9	a deduir FF23	-1,000	4,200	2,600		-10,920	C#*D#*E#*F#
10	FF25	-1,000	5,250	2,600		-13,650	C#*D#*E#*F#
11	FF26	-1,000	3,380	2,600		-8,788	C#*D#*E#*F#
12	FF27	-1,000	5,180	2,600		-13,468	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,204

4 E614H8AE M2 PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 9 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X90 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLS AMB PEÇA DE CERÀMICA ARMADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	Tancament EE9			8,700	2,900		25,230	C#*D#*E#*F#
3				12,000	2,900		34,800	C#*D#*E#*F#
4				7,500	2,900		21,750	C#*D#*E#*F#
5				8,800	2,900		25,520	C#*D#*E#*F#
6				14,200	2,900		41,180	C#*D#*E#*F#
7				5,500	2,900		15,950	C#*D#*E#*F#
8				4,000	2,900		11,600	C#*D#*E#*F#
9	a deduir FF23		-1,000	4,200	2,600		-10,920	C#*D#*E#*F#
10	FF25		-1,000	5,250	2,600		-13,650	C#*D#*E#*F#
11	FF26		-1,000	3,380	2,600		-8,788	C#*D#*E#*F#
12	FF27		-1,000	5,180	2,600		-13,468	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,204

5 E83ETK6B M2 TRASDOSSAT EE9, EE10: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 1 PLACA TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	Tancament EE9			8,700	2,900		25,230	C#*D#*E#*F#
3				12,000	2,900		34,800	C#*D#*E#*F#
4				7,500	2,900		21,750	C#*D#*E#*F#
5				8,800	2,900		25,520	C#*D#*E#*F#
6				14,200	2,900		41,180	C#*D#*E#*F#
7				5,500	2,900		15,950	C#*D#*E#*F#
8				4,000	2,900		11,600	C#*D#*E#*F#
9	a deduir FF23		-1,000	4,200	2,600		-10,920	C#*D#*E#*F#
10	FF25		-1,000	5,250	2,600		-13,650	C#*D#*E#*F#
11	FF26		-1,000	3,380	2,600		-8,788	C#*D#*E#*F#
12	FF27		-1,000	5,180	2,600		-13,468	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,204

6 E652TB5B M2

ENVÀ TV6: ENVÀ PL.GUIX LAMINAT,13+13/46/13+13: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2				8,800	3,300		29,040	C#*D#*E#*F#
3				2,000	3,300		6,600	C#*D#*E#*F#
4				3,600	3,300		11,880	C#*D#*E#*F#
5				3,000	3,300		9,900	C#*D#*E#*F#
6				8,500	3,300		28,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,470

7 E652TB5C M2

ENVA TV6: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) EN UNA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA I 2 PLAQUES TIPUS HIDRÒFUGA (H) EN L'ALTRA CARA , FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2				4,800	3,300		15,840	C#*D#*E#*F#
3				3,600	3,300		11,880	C#*D#*E#*F#
4				2,000	3,300		6,600	C#*D#*E#*F#
5				2,000	3,300		6,600	C#*D#*E#*F#
6				0,600	3,300		1,980	C#*D#*E#*F#
7				3,600	3,300		11,880	C#*D#*E#*F#
8				4,800	3,300		15,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,620

8 E652TBGB M2

ENVA TV8: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 210 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, 4 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	edifici nou		T				
2				5,200	3,300	17,160	C#*D#*E#*F#
3				3,400	3,300	11,220	C#*D#*E#*F#
4				5,200	3,300	17,160	C#*D#*E#*F#
5				1,600	3,300	5,280	C#*D#*E#*F#
6				2,400	3,300	7,920	C#*D#*E#*F#
7				7,800	3,300	25,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,480

9 E66AT005 M2 FORMACIÓ DE DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA ATHLON O EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS "U" D'ALUMINI DE REMAT SUPERIOR I INFERIOR O SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS, MATERIALS I MECANISMES NECESSARIS PER DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2				4,800	3,300		15,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,840

10 E447T117 ML FORMACIÓ DE LLINDA PER SUPORTACIÓ DE PARET DE TANCAMENT PENJADA EN ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN, D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES PER XAPA PLANA PENJADA DE COSTELLES DE PERFIL L50.5 CADA 50CM. SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, COL·LOCAT A L'OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I VARILLES DE RIGIDITZACIÓ; INCLOU REPÀS AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

11 E894BBJ0 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	0,600		0,600	C#*D#*E#*F#
2				7,000	0,600		4,200	C#*D#*E#*F#
3				1,000	0,600		0,600	C#*D#*E#*F#
4				5,000	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E955T01C	M2	PAVIMENT TIPUS EC-A03: PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES, MODEL DARWING BLUE DE LA CASA KINGSPAN, DE 25MM. DE GRUIX, AMB NUCLI COMPACTAT D'ELEMENTS PETRIS DE 15MM. DE GRUIX AMB DENSITAT DE 2200KG/M3, HIDRÒFUG, ECOLÒGICAMB IMPRIMACIÓ EN CARA INFERIOR I CARA SUPERIOR AMB ACABAT DE PEÇA DE MARBRE TECNOLÒGIC DE LA CASA COMPAC, EN LLOSETES DE 60X60 CM AMB CANTELLS PROTEGITS AMB BANDA DE PVC, SUPORTAT AMB PEUS REGULABLES MODEL ALPHA V DE LA MARCA KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE 30CM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE MECANITZACIÓ DE PEÇES PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS I PECES DE FORMAT ESPECIALS DE REMAT EN ELS PERIMETRES I EN PASSOS DE PORTES. SUPORTS CONSTRUITS EN ACER GALVANIZAT ESPECIAL ANTICORROSIIU PARA ALÇADES DESDE 50MM HASTA 600MM DE TERRA ACABAT. CLASIFICACIÓ AL FOC A1. CAP CIRCULAR CONSTRUIT EN ACER GALVANITZAT DE 90MM DE DIÁMETRE Y 3MM DE GRUIX, SOLDADA A TUB DE ACERO ROSCADO. VÁSTAGO DE ACERO MÉTRICA 25, ROSCADO Y SOLDADO A BASE CUADRADA DE 100MM X100MM Y 2 MM DE GRUESO Y TUERCA DE SEGURIDAD DE MÉTRICA 25, ASEGURAMENT DE LA RETENCIÓ DEL PANELL AL PEDESTAL AMB SEIENT ANTIVIBRATORI DE ABS ECOLÒGIC Y MEDIOAMBIENTAL, PLACA BASE DE PEDESTAL EN ACER ADHERIDA AL SUPORT AMB ADHESIU EPOXI O FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2				3,400	7,600		25,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,840

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	E9B3T375	M2	PAVIMENT PC-A04: PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA MODEL PANAMA DE LA CASA COMPAC O EQUIVALENT AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, DE 12 MM DE GRUIX I ESPECEJAMENT DE 60X60CM. SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) EN JUNTES DE 2MM I JUNTA PERIMETRAL DE 5MM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES AMB ESPECEJAMENT ESPECIAL PER REMATS EN PERIMETRE I PASSOS DE PORTA I PART PROPORCIONAL DE SÒCOL EN PERIMETRES DEL MATEIX MATERIAL, DE 70X12MM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	zona serveis			3,600	5,000		18,000	C#*D#*E#*F#
3	rr			5,100	9,600		48,960	C#*D#*E#*F#
4				2,000	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#
5	pas			4,500	1,200		5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,360

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K9EAT030	M2	PAVIMENT HS: PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, EN UNA DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE O DEFINICIÓ DE LA D.F.; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE REPOSICIÓ PER SUBSTITUCIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I PAVIMENT DE FORMIGÓ O DE TARIMA DE FUSTA DE PI O DE MOSAIC HIDRAULIC NOU A DETERMINAR PER LA D.F. EN LES ZONES DE REBLERT ENTRE PECES REUTILITZADES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	sala polivalent			10,800	8,400		90,720	C#*D#*E#*F#
3	distribuidor			5,400	3,400		18,360	C#*D#*E#*F#
4	pas			4,500	1,200		5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,480

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	E844T260	M2	SOSTRE PH: CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA PER A REVESTIR DE 15 MM DE GRUIX, SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE

BARRA ROSCADA, FORMANT CEL RAS CONTINU; INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	zona serveis			3,600	5,000		18,000	C#*D#*E#*F#
3	exterior			7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	30,600	

5 E844TAAH M2

SOSTRE PA: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT PER AILLAMENT ACÙSTIC DE CARA VISTA, AMB PLAQUES DE 120X240CM., TIPUS KNAUFF DELTA MICOPERFORADA O SIMILAR, FORMANT CEL RAS CONTINU, AMB ENTRAMAT OCULT I SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT PER DUES PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA I LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4 MM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AUTOADHESIVA, PER AÏLLAMENT ACÚSTIC EN EL SEU INTERIOR, I ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC PLACA DE LLANA DE ROCA DE 67 MM AMB SUBJECCIÓ AL SOSTRE AMB AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'AMPLÀRIA, AMB CARSASSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE DE 25 KG/M2 . INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	sala polivalent			11,000	8,200		90,200	C#*D#*E#*F#
3	r1.3 distribuidor central			5,100	3,500		17,850	C#*D#*E#*F#
4	RR			5,100	9,500		48,450	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	156,500	

6 E844T220 M2

SOSTRE TIPUS PP: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI NOU	T						
2				4,400	1,200		5,280	C#*D#*E#*F#
3				3,600	2,000		7,200	C#*D#*E#*F#
4				3,400	7,800		26,520	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	39,000	

7 E898K2A0 M2

PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou sostre PP	T						
2				4,400	1,200		5,280	C#*D#*E#*F#
3				3,600	2,000		7,200	C#*D#*E#*F#
4				3,400	7,800		26,520	C#*D#*E#*F#

5	edifici nou sostre microperforat PA	T					
6	sala polivalent		11,000	8,200		90,200	C#*D#*E#*F#
7	r1.3 distribuidor central		5,100	3,500		17,850	C#*D#*E#*F#
8	RR		5,100	9,500		48,450	C#*D#*E#*F#
9	fals sostre hidròfug PH	T					
10			3,600	5,000		18,000	C#*D#*E#*F#
11			7,000	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,100

8 E898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	trasdossat			129,204	1,000		129,204	C#*D#*E#*F#
2			2,000	85,470	1,000		170,940	C#*D#*E#*F#
3			2,000	70,620	1,000		141,240	C#*D#*E#*F#
4			2,000	84,480	1,000		168,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,344

9 E82C1M3J M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), MARCA MODEL I ESPECEJAMENT SEGONS DIRECTRIUS DE D.F., COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	serveis		2,000	3,500	3,000		21,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,500	3,000		27,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,100	3,000		12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,600

10 E9C1T412 M2 PAVIMENT T: PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MICROGRA, DE 40X40 CM, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR INTENS; INCLOU PART PROPORCIONA DE SÒCOL EN PERIMETRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	magatzem			3,600	8,400		30,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,240

11 E9Z2A100 M2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2	magatzem			3,600	8,400		30,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,240

12 K8B271E3 M2 PINTAT DE SUPERFÍCIE DE PARAMENT DE FORMIGÓ AMB PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN TRES CAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI NOU	T						
2	sostre magatzem			3,600	8,400		30,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,240

13 E7CPT533 M2 REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB PANELL D'ABSORCIÓ ACÙSTICA, DE 35MM DE GRUIX COLOR BLANC, CARACTERISTIQUES SEGONS MEMÒRIA DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,700	2,600		14,040	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,800	2,600		9,360	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,800	2,600		14,560	C#*D#*E#*F#
4			2,000	4,200	2,600		21,840	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,000	2,600		10,400	C#*D#*E#*F#
6			2,000	3,000	2,600		15,600	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,000	2,600		10,400	C#*D#*E#*F#
8			2,000	3,000	2,600		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,800

Obra 01 PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo 02 SUBFASE 2
Capítol 03 OBRA NOVA
Titol 3 08 TANCAMENT I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EA1ATF29	U	TIPUS FF21: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 135X230 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF21 planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EA1ATF28 U TIPUS FF22: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 207X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE; EL CONJUNT DE PERFILERIA I VIDRES HA DE GARANTIR UN AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 47DBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF22 planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EA1ATF27 U

TIPUS FF23: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 420X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE; EL CONJUNT DE PERFILERIA I VIDRES HA DE GARANTIR UN AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 47DBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF23 planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EA1ATF23 U

TIPUS FF24: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 135X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF24 planta baixa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EA1ATF26 U

TIPUS FF25: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 525X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB BARRA ANTIPÀNIC EN DUES FULLES, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF25 planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EA1ATF25 U

TIPUS FF26: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TRES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 345X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF26 planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EA1ATF24 U

TIPUS FF27: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB CINC FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 525X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT I TANCA ANTIPÀNIC EN DUES FULLES, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF27 planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EA1ATPE3 U

TIPUS PE3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 255X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PE3 planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EC1FT342 M2

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES LAMINARS DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX AMB BUTIRAL TRASLÙCID I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF21			1,350	2,300		3,105	C#*D#*E#*F#
2	FF22			2,100	2,600		5,460	C#*D#*E#*F#
3	FF23			4,200	2,600		10,920	C#*D#*E#*F#
4	FF24		2,000	1,350	2,600		7,020	C#*D#*E#*F#
5	FF25			5,250	2,600		13,650	C#*D#*E#*F#
6	FF26			3,450	2,600		8,970	C#*D#*E#*F#
7	FF27			5,250	2,600		13,650	C#*D#*E#*F#
8	PE3			2,550	2,600		6,630	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,405

10 EAQDTP20 U

PORTA TIPUS PI20: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 180X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB DUES FULLES PRACTICABLES, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	EDIFICI NOU		T					
2				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EAQDTP21 U

PORTA TIPUS PI21: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR ANB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI NOU	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 KATAPI22 U

PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC MDF ACABAT AMB XAPA DE FUSTA DE FAIG VERNISSADA, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UN AÏLLAMENT A SOROLL AERI DE 32 DB(A), D'UNA FULLA BATENT DE CARES LLISES DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, JUNT BILAVIAL AL TRAVESSER INFERIOR, BASTIMENT DE FUSTA AMB JUNT ISOFÒNIC PERIMETRAL, INCLOENT FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP I CLAU I MANETA, COL·LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 EAQDTM20 U

TIPUS MA20: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 510X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR: INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 E8AA2BC1 M2

ENVERNISSAT DE PORTES INTERIORS I EXTERIORS CEGUES DE FUSTA, O DE FUSTA I VIDRE, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB TRACTAMENT DE LASURS, UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FF21			1,350	2,300		3,105	C#*D#*E#*F#

2	FF22		2,100	2,600		5,460	C#*D#*E#*F#
3	FF23		4,200	2,600		10,920	C#*D#*E#*F#
4	FF24	2,000	1,350	2,600		7,020	C#*D#*E#*F#
5	FF25		5,250	2,600		13,650	C#*D#*E#*F#
6	FF26		3,450	2,600		8,970	C#*D#*E#*F#
7	FF27		5,250	2,600		13,650	C#*D#*E#*F#
8	PE3		2,550	2,600		6,630	C#*D#*E#*F#
9	PI20		1,800	2,100	2,000	7,560	C#*D#*E#*F#
10	PI21		0,950	2,100	2,000	3,990	C#*D#*E#*F#
11	PI22	2,000	0,950	2,100	2,000	7,980	C#*D#*E#*F#
12	MA20		5,100	2,100		10,710	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,645

15 KATAPM02 U

TIPUS PM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, MODEL DORTEC 3B DE DIMENSIONS 94X210CM I PER UN AÏLLAMENT AL SOROLL AERI DE 50 DBA, FORMADA PER UN FULL BATENT AMB BASTIDOR METÀL.LIC AMB DOS COSSOS INDEPENDENTS DE XAPA D'ACER DE 1.5MM I AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 70MM; INCLOU MARC METAL.LIC TANCAT, DOBLE RIVET DE NEOPRÈ, SISTEMA DE TANCA A PRESSIÓ I ACABAT PINTAT, AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ DEL CONJUNT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	edifici nou	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 EABGTFM1 U

TIPUS FM1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÙSTICA DE DIMENSIONS 200X100CM. FORMADA PER DOBLE MARC METÀL.LIC D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ROTURA DE PONT ACÙSTIC I DOBLE VIDRE, UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB, C'AMARA INTERMITJA I VIDRE INCLINAT LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EABGTFM2 U

TIPUS FM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÙSTICA DE DIMENSIONS 150X100CM. FORMADA PER DOBLE MARC METÀL.LIC D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ROTURA DE PONT ACÙSTIC I DOBLE VIDRE, UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB, C'AMARA INTERMITJA I VIDRE INCLINAT LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EAVDTAAA M2

GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB TRACTAMENT D'AUTOCLAU I FUNGICIDA I LASUR PER ANAR A L'EXTERIOR, FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE BASTIMENT DE FUSTA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES DE SECCIÓ 200X75 MM, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SUBESTRUCTURA DE REMAT I SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS PLÀNOLS DETALLS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	LF21		1,350	2,300		3,105	C#*D#*E#*F#
2	LF22		2,400	2,600		6,240	C#*D#*E#*F#
3	LF23		3,980	2,600		10,348	C#*D#*E#*F#
4	LF24	2,000	1,350	2,600		7,020	C#*D#*E#*F#
5	LF25		2,700	2,600		7,020	C#*D#*E#*F#
6	LF26		3,680	2,600		9,568	C#*D#*E#*F#
7	LF27		2,480	2,600		6,448	C#*D#*E#*F#
8	LF28		1,000	2,600		2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,349

19 E8AATBC1 M2 ENVERNISSAT DE GELOSIA FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT AMB TRACTAMENT PREVI DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LF21			1,350	2,300	2,000	6,210	C#*D#*E#*F#
2	LF22			2,400	2,600	2,000	12,480	C#*D#*E#*F#
3	LF23			3,980	2,600	2,000	20,696	C#*D#*E#*F#
4	LF24		2,000	1,350	2,600	2,000	14,040	C#*D#*E#*F#
5	LF25			2,700	2,600	2,000	14,040	C#*D#*E#*F#
6	LF26			3,680	2,600	2,000	19,136	C#*D#*E#*F#
7	LF27			2,480	2,600	2,000	12,896	C#*D#*E#*F#
8	LF28			1,000	2,600	2,000	5,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,698

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	11	EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EJ43U005 U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EJ4ZU030 U PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X 110 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EJ46U001 U BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EJ46U003 U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EQZ1U010 U PENJADOR DE ROBA DE POLIÀMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB DE 20 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EC1K1502 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	1,800	1,800		6,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,480

8 EBB1TL01 U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE 12X12CM., FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 EBB1TL11 U PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE ENTRE 25X12CM. I 75X12CM., AMB TEXTES DIVERSOS "PUNT D'INFORMACIÓ", "OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ", "SALA D'ACTES", RADIO RIBES", "ALCALDIA", "SALA DE REUNIONS", "AREA RESTRINGIDA" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	12	INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ED3111B4	U	CAIXA SIFÒNICA AMB COL·LOCACIÓ ENCASTADA, DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE, DE D=110 MM, AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA DE 40 MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	ED515120	U	BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	ED15N611	M	BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000	4,400			26,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,400

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	ED7K3313	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials			13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
2				12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
3				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5				10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6				9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
7				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
8				9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
9	fecals			11,000			11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	ED351630	U	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 60X60X65 CM DE MIDES INTERIORS I 5 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 ED354565 U

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE DE SAFATA, POTES D'ANCORATGE, CONNECTORS I TAPA D'ACER INOX, DE 60X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSAT DE FORMIGÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE COLOR BLANC I GRANULAT CALCÀRI SEL.LECCIONAT INTEGRADA I DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL PAVIMENT E93617B0; NCLÒS TOTS ELS ELEMENTS I ACCESORIS NECESARIS PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	fecals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 ED11I010 U

XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A BANY EQUIPAT AMB RENTAMANS, I INODOR, INCLOENT TUBS DE POLIPROPILÉ, PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 E222B432 M3

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials			13,000	0,500	0,500	3,250	C#*D#*E#*F#
2				12,000	0,500	0,500	3,000	C#*D#*E#*F#
3				5,000	0,500	0,500	1,250	C#*D#*E#*F#
4				4,000	0,500	0,500	1,000	C#*D#*E#*F#
5				10,000	0,500	0,500	2,500	C#*D#*E#*F#
6				9,000	0,500	0,500	2,250	C#*D#*E#*F#
7				5,000	0,500	0,500	1,250	C#*D#*E#*F#
8				9,000	0,500	0,500	2,250	C#*D#*E#*F#
9	fecals			11,000	0,500	0,500	2,750	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					19,500	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11					19,500	0,200	3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

9 E225T77F M3

TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pluvials			13,000	0,500	0,500	3,250	C#*D#*E#*F#

2			12,000	0,500	0,500	3,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	0,500	0,500	1,250	C#*D#*E#*F#
4			4,000	0,500	0,500	1,000	C#*D#*E#*F#
5			10,000	0,500	0,500	2,500	C#*D#*E#*F#
6			9,000	0,500	0,500	2,250	C#*D#*E#*F#
7			5,000	0,500	0,500	1,250	C#*D#*E#*F#
8			9,000	0,500	0,500	2,250	C#*D#*E#*F#
9	fecals		11,000	0,500	0,500	2,750	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S				19,500	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11				19,500	0,200	3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0A	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
NIVELL 4	0F	INSTAL·LACIONS D'AIGUA FREDA
NIVELL 5	0Y	INSTAL·LACIÓ INTERIOR D'AIGUA FREDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ2Z4139	U	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2	EFB44351	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 21,000
3	EFB48751	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4	EFB4A951	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
5	EFQ3246L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ
			AMIDAMENT DIRECTE 21,000
6	EFQ3249L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7	EFQ324BL	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
8	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT
			AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0A	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
NIVELL 4	0F	INSTAL·LACIONS D'AIGUA FREDA
NIVELL 5	0Z	SANITARIS, AIXETES I ACCESORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ14BA1Q	U	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3	EJ13B713	U	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4	EJ239131	U	AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2´´
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5	EJ3317N7	U	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6	EJ33A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7	EJ2ZE131	U	ENLLAÇ MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB SORTIDA ROSCADA DE 1/2´´ PER A MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8	EJ2ZN43K	U	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9	EJ2Z1131	U	AIXETA TIPUS SENZILL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10	FJSDR60G	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 67X48X32 CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	0G	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	10	PRODUCCIÓ FRED I CALOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EED5ZL16	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MODEL MULTI V IV REFERÈNCIA ARUN200LTE4 O EQUIVALENT, AMB REFRIGERANT R-410A, DE CAPACITAT FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW I CAPACITAT CALORÍFICA NOMINAL 63 KW DE 13,36 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V. CONNECTABLE A 32 UNITATS INTERIORS, CONSTA D'1 COMPRESSOR HSS. DIMENSIONS: 1.240X1.680X760 MM (AMPLE X ALT X PROFUNDITAT); PES 280 KG; LÍMITS DE FUNCIONAMENT EN REFRIGERACIÓ DE -10º C A 43º C, I EN CALEFACCIÓ DE -25º C A 18º C. VENTILADOR HELICOIDAL DC INVERTER AMB UN CABAL D'AIRE MÀXIM DE 17.400 M³/H. NIVELL SONOR DE 70,5 DB(A). AMB DESGUASSOS, BANCADA, CONNEXIONAT ELÈCTRIC I FRIGORÍFIC, ANTIVIBRADORS I ACCESSORIS DE CÀRREGA DE GAS NECESSARIS PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	0G	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	11	CANONADES FRIGORÍFIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

2	EF5B44B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

4 EF5B64B1 M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

5 EF5B76B1 M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 EF5AA3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

7 EFQ3241K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

8 EFQ3243K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 EFQ3244K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

10 EFQ3265K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

11 EFQ3266K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

12 EFQ3289K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

			AMIDAMENT DIRECTE	55,000
13	EEZ5ZL12	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN21 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
14	EEZ5ZL01	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
15	EEZ5ZL02	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	EEZ5ZL03	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN07121 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
17	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	
			AMIDAMENT DIRECTE	98,000
18	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	
			AMIDAMENT DIRECTE	98,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	0G	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	12	UNITATS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EEDDZL03	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU09GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,8 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 3,2 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 480/450/426 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 16,5 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
2	EEDDZL02	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU07GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 450/420/396 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 15,4 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EEDDZL10 U UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU12GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 3,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 4,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 522/480/420 M³/H I NIVELL SONOR DE 32/30/27 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 17,2 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEDDZL05 U UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU15GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 4,5 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 5,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 660/600/558 M³/H I NIVELL SONOR DE 37/36/35 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 18 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EEDEZL12 U UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A SISTEMA MULTI V REF. ARNU76GBGA2 O EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA 22,4 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA 25,2 KW. CABAL D'AIRE DE 3.600/3.000/3.000 M3/H I NIVELL SONOR DE 50/48/48 DB(A) A 1,5 M. PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIM DE 22 MMCA. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1.562X460X688 MM (AMPLE X ALT X FONS); PES, 87 KG. BOMBA DE CONDENSATS INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT PER CABLE. COL·LOCADA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EEV2ZL06 U CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD. PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COLOR BLANC, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 EG222715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

8 EG319234 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	0G	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	13	CONDUCTE D'AIRE I ELEMENTS DE DIFUSSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEKBZM12	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-SX+BOXSTAR/L-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT, PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES EN DISPOSICIÓ RADIAL QUADRADA, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ VERTICAL D'ACER GALVANITZAT AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 EEK1ZM07 U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X600MM, MADEL MODEL EMT-AR O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EE44BDS3 M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 315 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 EE51KQ1AHI8N M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS

AMIDAMENT DIRECTE 99,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	0G	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	14	VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEJTZN24	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 800/H O EQUIVALENT, COL·LOCAT HORITZONTALMENT, PER A UN CABAL MÀXIM DE 800 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE INTERNS F7. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS D'E 0,55KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, D'ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, DE DIMENSIONS 700X700X275 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 34KG. INCLOU CAIXÒ EXTERN AMB FILTRES F7 O F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEJTZN25 U RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 3500/H O EQUIVALENT, COL·LOCAT HORITZONTALMENT, PER A UN CABAL MÀXIM DE 3500 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE INTERNS F7. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS DE 0,55 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, D'ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, DE DIMENSIONS 1350X1350X550 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 160KG. INCLOU CAIXÒ EXTERN AMB FILTRES F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEK1ZM40 U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 EEK1ZM41 U REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 300X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	EEK1ZM49	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	EEKNZM05	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 400X400 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	EEKNZM12	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 1000X500 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	EEKQ42A1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
9	EEKQ42D1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	EEKQ42R1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
11	EEKT17C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
12	EEKT19C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 315 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
13	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	7,000
14	EE44B3S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
15	EE44BBS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 254 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

16	EE44BDS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 315 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17	EE42Q312	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 15,000
18	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 9,000
19	EE42Q112	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
20	EE42Q712	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 175 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
21	EE42Q812	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 18,000
22	EE42Q912	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
23	EE42QD12	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 315 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 15,000
24	EE51KQ1AHI8N	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS
			AMIDAMENT DIRECTE 23,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
NIVELL 4	0G	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NIVELL 5	15	CLIMATITZACIÓ RACK SALA COMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEGBZL01	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA DE SOSTRE LG FOMADA PER UNA UNITAT INTERIOR MODEL UV18H NJ1 O EQUIVALENT I UNA UNITAT EXTERIOR UU18WH UE1 O EQUIVALENT, INVERTER, DE 5,5 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL EN FRED I 6,1 KW EN CALOR, D'1,49 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA I UN COP=3,61, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB FLUID FRIGORÍFIC

R-410A, AMB ELEMENTS DE SUPORT I ANTIVIBRADORS, AMB CÀRREGA DE GAS ADICIONAL PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL.LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EF5B24B1 M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

3 EF5B54B1 M TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

4 EFQ3241K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

5 EFQ3244K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

6 EG319536 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

7 EG2C1G51 M SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS

AMIDAMENT DIRECTE 53,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0C	SISTEMA DE VENTILACIÓ
NIVELL 4	0H	VENTILACIÓ ALTRES DEPENDÈNCIES NO CLIMATITZADES
NIVELL 5	16	EXTRACCIÓ SERVEIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EEM3ZR27 U EXTRACTOR S&P MOD. TD-350/125 SILENT O EQUIVALENT, AMB MOTOR DE DUES VELOCITATS, 22-30 W , 280-380 M3/H, PER A CONDUCTE DE DIÀMETRE 125 MM, INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEP3ZM03 U BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100 DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN CABAL MÀXIM DE 150 M3/H, AMB P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. FIXADA AL PONT DE MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EEKNZM13 U REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 250X200 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EE44B2S3 M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EE44B3S3 M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EE42Q312 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 EE42Q412 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0D	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	0I	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	17	QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ O SUBQUADRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG1AZM76	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13815 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 5 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA TRANSPARENT IP40 REF. PRA15524, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 900X550X148 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG1AZM06 U ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08107 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 7 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08127, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1080X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG47ZM11 U INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15010 O EQUIVALENT, 2 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG47ZM04 U INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EG47ZM61 U INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 40A MERLIN GERIN REF. 15019 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG415D99 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 EG415D9B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 EG415D9H U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG415DJH U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 EG426B9H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 EG42529H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EG42429H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 EG42439H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EG48ZD05 U DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 EG48ZD07 U DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 2P 275 REF. 952 110 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 230 V, 2P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EG41ZT03 U GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC, REGULABLE DE 0,25 A 0,4 A, MARCA TELEMECANIQUE MODEL GV2-ME03 O EQUIVALENT, INSTAL.LAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EG47ZM63 U COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT, MUNTAT A CARRIL DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18 EG4RZM01 U CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 EG47ZM62 U POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB4		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 EG4RZ010 U TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, INSTAL.LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	SB4		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 EG49U025 U INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE DE 4 VIES DE PROGRAMACIÓ SETMANAL I ANUAL, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V, 4 COMMUTACIONS D'1 MINUT, AMB DEROGACIÓ DE DIES FESTIUS, RESERVA DE FUNCIONAMENT DE 100 H, INSTAL·LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0D	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	0I	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	18	CANALITZACIONS I LÍNIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EG2C2G51 M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

2 EG2C2J51 M SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 EG2A3GA1 M CANAL PVC PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES, DE 50X100 MM, D'1 TAPA, AMB 2 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, MUNTADA SOBRE PARAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

4 EG325124 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		97,000				97,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		414,000				414,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 511,000

5 EG325134 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		462,000				462,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		167,000				167,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 629,000

6 EG312326 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

7 EG312336 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB2		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
2	SB3		247,000				247,000	C#*D#*E#*F#
3	SB4		194,000				194,000	C#*D#*E#*F#
4	SB5		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 549,000

8 EG312356 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

9 EG312656 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB4		104,000				104,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

10 EG312666 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

11 EG312334 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	SB2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#
3	SB5		86,000				86,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

12 EG312674 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 EG22H515 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		138,000				138,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

14 EG22H715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		154,000				154,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#
3	SB5		86,000				86,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

15 EG21H71H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 EG151D22 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SB3		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	SB4		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	SB5		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0D	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	0I	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	19	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG61ZL11	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2	EG61ZL15	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.11, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3	EG61ZL04	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	EG61ZL08	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	EG61ZL09	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -4 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	EG61ZL13	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11

-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18
-4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61
MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EG61ZL05 U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18
-4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EG61ZL02 U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EG61ZL03 U CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11
-1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72
-1 PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53
-1 PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52
MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EG61ZL14 U CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:
-2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11
-2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18
-2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61
-1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72
-1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.54
MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EG61ZLE1 U PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

12 EG61ZLE2 U PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

13 EG61ZLE3S U PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

14 EG631155 U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 EG611041 U CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 EG63D15R U PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0D	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 4	0I	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
NIVELL 5	1A	XARXA DE TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EGD1322E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 EGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 108,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0E	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ
NIVELL 4	0J	APARELLS D'ENLLUMENAT
NIVELL 5	1B	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EH11ZL24	U	LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF. 51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC, AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL, ACCESSORIR DE FIXACIÓ I SUPORT, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 58 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EH2DZL65 U DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF. 92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 EH2DZL66 U DOWNLIGHT LAMP MODEL KOMBIC REF. 92.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 3.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 EH13ZL17 U LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL + TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUSPESA

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

5 EH41ZL02 M CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF. 46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC, TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF. 46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0, MUNTAT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

6 EH43ZL01 U PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

7 EH11ZL25 U LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL, CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07, AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA MULTIPOTÈNCIA HE-HO, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EHA1H2R4 U LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 EH61RC69 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 EH61RCC9 U LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0E	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ
NIVELL 4	0K	MECANISMES
NIVELL 5	1C	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EG6211D1	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	15,000
2	EG621G91	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	
			AMIDAMENT DIRECTE	17,000
4	EHT1ZT01	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR, INSTAL.LAT A SOSTRE	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	EHT1ZT02	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ, INSTAL.LAT SUPERFICIAL	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0F	TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4	0L	INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
NIVELL 5	1D	RACK

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EP74SH11	U	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 800 X 800 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA FIXA, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	EP7ZA161	U	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, AMB 6 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 800 M3/H, COL·LOCAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	EP7ZE061	U	REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, AMB FILTRE DE SOBRETENSIONS, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT	

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EP7Z6529 U SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EP7ZZC58S U PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB ORGANITZADOR DE CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EP43Z431S U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 EP43Z411S U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0F	TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4	0L	INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
NIVELL 5	1E	CANALITZACIONS I LÍNIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EP43Z610S	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL

AMIDAMENT DIRECTE 1.686,000

2 EG222811 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 212,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0F	TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4	0L	INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
NIVELL 5	1F	MECANISMES I CONNECTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EP43Z431S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 EP43Z411S U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 EG61ZLE3S U PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

4 PPAUZ102 U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE TIMBRAT I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT CONFORME COMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS DE CAT 6 MARCATS PELS ORGANISMES INTERNACIONALS IEEE, ISO I CENELEC, AMB ENTREGA DEL CORRESPONENT CERTIFICAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0G	AUDIOVISUALS
NIVELL 4	0M	INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA
NIVELL 5	1G	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG22ZB15	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, PER A COMUNICACIÓ ENTRE LA SALA DE PLENS I L'ESTUDI DE CONTROL TÈCNIC DE RADIO RIBES

AMIDAMENT DIRECTE 47,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0H	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
NIVELL 4	0N	EXTINCIÓ D'INCENDIS
NIVELL 5	1H	INSTAL·LACIÓ INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EM31351J U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EMDBU005 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0H	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
NIVELL 4	0O	DETECCIÓ D'INCENDIS
NIVELL 5	1I	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EM141102	U	POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2	EM131211	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3	EM43ZA02	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB
			AMIDAMENT DIRECTE 142,000
4	EG21251H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
5	EG222515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT
			AMIDAMENT DIRECTE 142,000
6	EG151522	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS

NIVELL 3	0I	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
NIVELL 4	0P	PROTECCIÓ PATRIMONIAL
NIVELL 5	1J	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EMDWZP08	U	TECLAT ALFANUMÈRIC AMB PANTALLA LCD DE PLANA FABREGA MODEL TCR-2098 O EQUIVALENT, PANTALLA RETROIL·LUMINADA EN COLOR BLAU, AMB BRILLANTOR I CONTRAST AJUSTABLES, PROGRAMACIÓ PER MENÚS O PER POSICIONS, DESCRIPCIÓ PROGRAMABLE PER A CADA ZONA, SISTEMA TECLES IL·LUMINADES, 8 TECLES DE FUNCIONS RÀPIDES, SONS AJUSTABLES INDEPENDENTMENT. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	EMD1PF02	U	DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90º O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES, ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTAT EN SUPORT GIRATORI PLANA FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000
3	EMD62803	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22 MM2, COL·LOCAT EN TUB
			AMIDAMENT DIRECTE 259,000
4	EG21281H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 21,000
5	EG225815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT
			AMIDAMENT DIRECTE 112,000
6	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra	01	PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0I	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
NIVELL 4	0Q	SISTEMA D'ALARMA CONTRA CONFINAMENTS
NIVELL 5	1K	INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG61ZS16	U	ARMARI CENTRALITZACIÓ PER A AVISOS, SERIE SIMON 27 DE TRES FILES REF. 27733-65. INCLOU EN EL SEU INTERIOR ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 PULSADOR SIMON 27 NEOS AMB MARC GRIS BRILLANT - 1 BRUNZIDOR AMB REGULACIÓ DE TO BLANC SIMON SÈRIE USIMPB11 - 2 TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ SIMON SÈRIE PSIM68834-31. - 1 SENYALITZADOR VERMELL SIMON SÈRIE PSIM27810-34 - 2 RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE 2NA. - 7 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-35 GROSSA. - 1 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-34 PETITA. S'INCLOU P.P. AUXILIAR DE MUNTATGE I ETIQUETATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG64B176 U POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT, PREU MITJÀ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EG671113 U MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU ALT, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EG61K021 U CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EG64ZS11 U PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5 MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT MONTAT I INSTAL·LAT., FORMAT PER LES REFS. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EG312224 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 106,000

7 EG312324 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 106,000

8 EG22H515 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo CQ CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA000CQ	PA	PART PROPORCIONAL DE DESPESES PER ASSAIGS NECESSARIS PEL CONTROL DE QUALITAT SEGONS NORMATIVA, SEGONS PROGRAMA DE CONTROL REDACTAT PER PART DE LA D.F..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

A Barcelona, setembre de 2014
Signa l'arquitecte, el present:
PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 1
PER A LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY

mipmarí
arquitectura
i disseny

Projecte Executiu Fase 1
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila a Ribes.
Sant Pere de Ribes

PRESSUPOST I PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST

Data: 18/09/14 Pàg.: 1

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	01	ENDERROC CAN RIBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2153501	M2	DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLO APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT EN LA MATEIXA OBRA O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL (P - 531)	9,40	133,200	1.252,08
2	K215T901	M2	ENDERROC DE ESTRUCTURA DE COBERTA, DE SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE SOPORTACIÓ DE COBERTA I DE LES BIGUES DE FUSTA DE SUPORT I PART PROPORCIONAL DE REMAT DE COBERTA I FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS COM XEMENEIES, ETC..., AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 533)	3,73	133,200	496,84
3	K214TF00	M2	ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE FUSTA O METAL.LICA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 529)	18,35	266,400	4.888,44
4	K216T771	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE QUALSEVOL COMPOSICIÓ, EN GENERAL DE MAÓ CALAT, MASSIS O MAÇONERIA DE FINS 60CM. DE GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I FUSTERIES DE FUSTA I VIDRE INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I AMB MITJANS MECÀNICS ADEQUATS EN DEMOLICIÓ INTEGRAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 538)	9,56	553,145	5.288,07
5	K216T311	M2	ENDERROC DE PARET INTERIOR DE CERÀMICA DE FINS 20 CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I DIVISÒRIES PRACTICABLES INTEGRADES I ELEMENTS METAL.LICS D'ESTINTOLAMENTS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 536)	7,21	169,220	1.220,08
6	K2161511	M2	ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 535)	4,78	222,980	1.065,84
7	K214TJ34	M2	ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE CERÀMICA O FORMIGÓ ARMAT I DELS SEUS PAVIMENTS I BARANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 530)	36,39	28,800	1.048,03
8	K219T913	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA O LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 25 CM DE GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE FONAMENTS SUPERFICIALS FINS NIVELL DE SUBBASE DE FUTURS PAVIMENTS O FONAMENTS AMB INTERFERÈNCIA AMB NOUS FONAMENTS DE NOU EDIFICI, AMB COMPRESSOR, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 551)	9,14	133,200	1.217,45
9	K21JT111	U	ARRENCADA D'INODOR, DUTXA, RENTAMANS, ETC....AMB ELEMENTS D'ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 553)	11,66	5,000	58,30

10	K211T69D	M3	ENDERROC D'EDIFICACIÓ DE NEXE D'UNIÓ ENTRE CAN RIBA I EDIFICI HISTÒRIC, AMB LLOSES D'ESCALA, COBERTA I TANCAMENTS LLEUGERS, DE 13.50M2 DE SUPERFICIE EN PLANTA I 6.50M. D'ALÇADA, AMB ENDERROC DE FONAMENTS I SOLERA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 525)	9,75	87,750	855,56
11	K2R54237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM (P - 554)	5,51	611,954	3.371,87
12	K2RAT1H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 555)	7,60	611,954	4.650,85

TOTAL Capítol 01.01.01 25.413,41

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	01	ENDERROCS EDIFICI HISTÒRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K218T281	M2	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ O DE CIMENT EN TANCAMENTS EXTERIORS EN TOTA LA SUPERFICIE ON EL REVESTIMENT ESTIGUI DETERIORAT I SIGUI INCOMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE REVESTIMENT POSTERIOR, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT PER REBRE NOUS REVESTIMENTS SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I MITJANS AUXILIARS PER TREBALLS EN ALÇADA (P - 544)	7,42	514,300	3.816,11
2	K218T721	M2	ARRENCADA DE TRASDOSSAT DE PARETS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT O APLACATS DE FUSTA I ESTRUCTURA DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 545)	4,45	437,500	1.946,88
3	K2182281	M2	REPICAT DE REVESTIMENTS INTERIORS DE GUIX, MORTER DE CALÇ O DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 542)	4,12	985,450	4.060,05
4	K216TC11	M2	DEMUNTATGE DE MAMPARES DE VIDRE AMB PERFILERIA D'ACER I PORTES DE FUSTA INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I APLEC ORDENAT PER POSTERIOR REAPROFITAMENT O CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 541)	12,60	136,415	1.718,83
5	K216T781	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE FINS 40CM DE GRUIX I DELS SEUS REVESTIMENTS, ENVANS TRASDOSSATS, AÏLLAMENTS, PORTES I FINSTRES I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, AMB CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU REPARACIÓ I REPOSICIÓ DE BRANCALS, DINTELL I EMPIT, DEIXAT A PUNT PER REBRE REVESTIMENT DE FAÇANA (P - 539)	14,37	35,700	513,01
6	K216T671	M2	ENDERROC DE PARET DE DIVISÒRIA DE CERÀMICA DE FINS 15 CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I PORTES I FINESTRES INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 537)	6,14	651,550	4.000,52

7	K2144A00	M2	ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL LAMINAT O FUSTA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ON INDIQUI LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EL DESMUNTATGE DE LES BIGUES I BIGUETES DE SUPORT, ACOPI, TALL DE CAPS I RECOL.LOCACIÓ DEL ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA EN NOU SUPORT (P - 526)	29,47	159,600	4.703,41
8	K214TJ34	M2	ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE CERÀMICA O FORMIGÓ ARMAT I DELS SEUS PAVIMENTS I BARANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 530)	36,39	4,500	163,76
9	K219T421	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, I DE LA SEVA BASE DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS PER APROFITAMENT DE MATERIAL EN LA MATEIXA OBRA; INCLOU CLASIFICACIÓ DE MATERIAL A REUTILITZAR, TANSPORT DE MATERIAL SOBRANT A MAGATZEM MUNICIPAL I I CÀRREGA MANUAL DE RUNA DE MATERIAL TRENCAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 547)	8,79	335,520	2.949,22
10	K219T521	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC O DE PARQUET LAMINAR O TERRATZO, I LA SEVA BASE DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 548)	4,95	159,540	789,72
11	K214T501	M2	ENDERROC DE SOSTRE D'ALTELL, AMB ESTRUCTURA DE SUPORT DE BIGUES I BIGUETES METÀL.LIQUES I PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL.LIC DE RELIGA O XAPA, INCLOENT ESCALA D'ACCÈS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 527)	21,22	19,350	410,61
12	K219T621	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU COM ALTERNATIVA EL REBAIXAT DEL PAVIMENT EXISTENT PER DEIXAR LA SUPERFICIE COMPATIBLE AMB LA CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓ (P - 550)	10,88	261,200	2.841,86
13	K2153501	M2	DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLO APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT EN LA MATEIXA OBRA O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL (P - 531)	9,40	288,890	2.715,57
14	K215T011	M3	ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA, INCLOS MINVELLS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 532)	11,55	143,120	1.653,04
15	K215T906	M2	DESMUNTATGE DE SUPORT DE COBERTA DE TEULES FORMADA PER ENRASTRELLAT DE FUSTA I RASILLES CERÀMIQUES DE DIFERENTS GRUIXOS I PART PROPORCIONAL DE REMAT DE COBERTA I FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS COM XEMENEIES, ETC..., AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS PER REAPROFITAMENT DEL MATERIAL, TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT A MAGATZEM MUNICIPAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA DE MATERIAL TRANCAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 534)	4,95	288,890	1.430,01
16	K219T531	M2	REPICAT DE BASE DE PAVIMENT, FINS NETEJAR CARA SUPERIOR DE BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, DEIXAT PREPARAT PER TEBRE NOVA CAPA DE COMPRESIÓ (P - 549)	4,95	272,610	1.349,42
17	E213T925	M	ENDERROC DE CORONACIÓ DE MUR FORMAT PER PAREDAT DE MAÇONERIA, O DE CERÀMICA I DE REMATS DE CORNISES, EN ALÇADA NECESSÀRIA PER REPOSSAR NOUS CÈRCOLS DE REMATS DE FAÇANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RUNA, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT PER NOUS CÈRCOLS I APUNTALAMENT DE LA	26,94	85,700	2.308,76

			ESTRUCTURA DE FUSTA RECOLÇADA (P - 3)			
18	K216T800	M	ENDERROC DE TRASDOSSATS POSTISSOS DE FORMACIÓ DE PILASTRES DE 60CM D'AMPLADA APROXIMADA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 540)	6,14	56,000	343,84
19	K2R54237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM (P - 554)	5,51	326,506	1.799,05
20	K2RAT1H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 555)	7,60	326,506	2.481,45
21	K218DAA0	M2	PROTECCIÓ D'ELEMENTS A CONSERVAR, PAVIMENTS, SOSTRES I REVESTIMENTS VERTICALS AMB ELS MITJANS ADEQUATS, SEGONS DIRECTRIUS DE LA DIRECCIO FACULTATIVA; INCLOU DESMUNTATGE FINAL D'EMENETS PROTEGITS, NETEJA I REPARACIÓ D'ELEMENTS MALMESSOS SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O LA PROPIETAT (P - 543)	6,70	408,025	2.733,77
22	K21BT011	U	ARRENCADA DE CAIXA FORTA METAL.LICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU TAPIAT DE L'ESPAI DESOCUPAT (P - 552)	27,80	1,000	27,80

TOTAL Titol 3 01.01.02.01 44.756,69

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E22113C2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 4)	1,70	59,650	101,41
2	E221T423	M3	EXCAVACIÓ PER DAMES PER A REBAIX EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ; (P - 6)	5,74	59,650	342,39
3	E225T771	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 10)	7,80	20,223	157,74
4	E923TG91	M2	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 25 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 102)	6,66	24,250	161,51
5	E923RG91	M2	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 101)	5,97	35,400	211,34
6	E222T42A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 8)	6,70	25,452	170,53
7	E225T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 9)	1,21	59,650	72,18
8	E2R35039	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 12)	6,54	102,122	667,88

9	E2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)	4,09	102,122	417,68

TOTAL Titol 3 01.01.02.02 2.302,66

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	03	FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E3Z112T1	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 20)	9,37	15,303	143,39
2	K31D1100	M2	ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS (P - 556)	15,49	14,400	223,06
3	E3152BH3	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 15)	72,10	17,057	1.229,81
4	E31B4000	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 16)	1,00	1.303,763	1.303,76
5	E31521B3	M3	FORMIGÓ PER A POUS DE FONAMENTS, HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT (P - 14)	63,36	5,142	325,80
6	E7A24F0L	M2	BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (P - 61)	1,04	59,650	62,04
7	E3CBMACC	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 18)	5,14	95,050	488,56
8	E936T15	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P - 104)	25,23	24,250	611,83
9	E93628C6	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 20 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P - 103)	30,93	35,400	1.094,92
10	E3Z1T2T1	M2	SOLERA DE REGULARITZACIÓ, DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 21)	9,37	24,250	227,22
11	E3CBTA88	M2	ARMADURA PER A CAPA DE REGULARITZACIÓ, AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080 (P - 19)	3,23	24,250	78,33

TOTAL Titol 3 01.01.02.03 5.788,72

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	04	ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4D11105	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M (P - 32)	18,53	59,480	1.102,16

2	E4B13000	KG	ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 28)	1,00	423,960	423,96
3	E4511AH3	M3	FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 25)	97,78	3,960	387,21
4	E4DC1D00	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES HORITZONTALS O INCLINADES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (P - 34)	24,76	322,238	7.978,61
5	E45C1AH4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 27)	81,67	50,093	4.091,10
6	E4BCM8GG	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 31)	6,12	520,150	3.183,32
7	E4BC3000	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 30)	1,15	3.283,115	3.775,58
8	K4ZWTA02	U	ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 16 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE 20MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI (P - 587)	14,92	64,000	954,88
9	K4ZWTA03	U	ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 20 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE 25MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI (P - 588)	16,17	31,000	501,27
10	E43ZT100	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONNECTADOR TIPUS TECNARIA CTL BASE 12/40 CARGOLAT SOBRE BIGA DE FUSTA AMB DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 22)	1,02	1.758,000	1.793,16
11	E4BAM6CC	M2	ARMADURA PER A SOSTRE NERVAT UNIDIRECCIONAL AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 29)	4,27	284,610	1.215,28
12	K4BC3000	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 578)	1,15	1.363,050	1.567,51
13	K7B21E0L	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (P - 594)	1,04	272,610	283,51
14	E45C17C4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 26)	75,88	14,231	1.079,85
15	K447T111	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 180 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 564)	332,84	1,000	332,84
16	K447T112	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 200 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS	332,84	1,000	332,84

		DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 565)			
17 K447T113	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 240 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 566)	475,92	1,000	475,92
18 K447T114	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 240 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 567)	475,92	1,000	475,92
19 K447T115	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 200 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 568)	332,84	1,000	332,84
20 K447T116	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 569)	216,04	1,000	216,04
21 K447T117	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 120 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 570)	194,14	6,000	1.164,84
22 K447T118	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA	216,04	1,000	216,04

		PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 571)			
23	K447T119	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 572)	216,04	1,000	216,04
24	K447T120	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 573)	178,08	5,000	890,40
25	K214TDC2	M2	DESMUNTATGE D'ENCAVALLADES, BIGUES I BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ DE FIXACIONS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I TALL DELS EXTREMS PER ADEQUAR EL RECOLÇAMENT A LA SOLUCIÓ DE PROJECTE I RECOL.LOCACIÓ SOBRE NOUS SUPORTS (P - 528)	8,61	375,090	3.229,52
26	K4D8T500	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, PER A CÈRCOLS HORITZONTALS O INCLINATS DE DIRECTRIU RECTA; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AUXILIARS PER FORMACIÓ D'ENCAIXOS AMB FORMES ESPECIALS PER FORMACIÓ DE RECOLÇAMENT DE BIGUES DE FUSTA EN REMATS DE MURS, ADEQUANT.SE AL PROCÈS CONSTRUCTIU I APUNTALAMENT I CIMBRAT PER ALÇADES DE FINS 7.50M. (P - 580)	23,80	69,450	1.652,91
27	K4C91510	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB PUNTAL METÀL·LIC I TAULÓ (P - 579)	17,08	36,000	614,88
28	K458T8H4	M3	FORMIGÓ PER A CÈRCOLS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 576)	90,56	11,450	1.036,91
29	K4B83000	KG	ARMADURA PER A CÈRCOLS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 577)	1,11	1.373,910	1.525,04
30	K44ZTA25	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PLETINES DE ENTRE 8 I 15MM DE GRUIX , TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA, FORMANT BASES DE RECOLÇAMENT DE BIGES DE FUSTA I ANCORATS AMB CONNECTORS I VARILLES M12 I M16 EN FORMA DE L; INCLOU PERFORACIÓ EN MUR DE PEDRA O CÈRCOL DE FORMIGÓ I REBLERT AMB RESINES O TREBALLS AUXILIARS PER DEIXAR ELS CONNECTORS EMBEGUTS I FIXTAS ALS ENCOFRATS (P - 575)	3,64	907,909	3.304,79
31	K441T115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L200.16, UPN 80 O SIMILARS , TREBALLAT A	1,68	4.038,000	6.783,84

			TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA PER FORMACIÓ DE CAIXA D'ASCENSOR EN PILARS EN CANTONADES I CREUETES DE PUNXONAMENT; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA D8 PER GARANTIR ADHERÈNCIA SEGONS PLÀNOLS DETALL I PLAQUES D'ANCORATGE EN FONAMENT (P - 563)			
32	K4L4T4A5	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE ENTRE BIGUETES EXISTENTS AMB REVOLTÓ DE DE RASILLA CERÀMICA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE ELS EXISTENTS PER COBRIR FORAT D'ESCALA ACTUAL (P - 586)	23,32	4,500	104,94
33	K4F2B574	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2 (P - 581)	243,60	8,046	1.960,01
34	E5Z1EUJ0	M2	PAREDONS DE SOSTREMORT DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:8, AMB MESTRA SUPERIOR DE PASTA DE CIMENT RÀPID (P - 44)	19,92	18,000	358,56
35	K5Z2FXKA	M2	SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 800X250X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT (P - 592)	15,55	12,000	186,60
36	K4F2T574	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2 (P - 582)	243,60	8,046	1.960,01
37	K612TR1K	M2	MASSISAT DE PASOS DE PORTES I FINESTRES ACTUALS AMB PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU LLIGAT A PARAMENTS EXISTENTS (P - 593)	31,15	150,000	4.672,50
38	K447T121	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 574)	212,39	6,000	1.274,34

TOTAL Titol 3 01.01.02.04 61.655,97

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	05	TRACTAMENT DE LA ESTRUCTURA DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K43RT10B	M	TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS LINEALS ESTRUCTURALS DE FUSTA , EN BIGUES I JÀSSERES DE GRAN CANTELL AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ AL PORTELL DE TOTA LA BIGA, INJECCIÓ DELS CAPS DE BIGA I POLVORITZACIÓ EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT; INCLOU DIAGNÒSI PRÈVIA I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA PER	22,18	202,690	4.495,66

			APROBACIÓ DE LA D.F. (P - 558)			
2	K43RT10C	M	TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS LINEALS ESTRUCTURALS DE FUSTA , EN BIGUES I BIGUETES DE SECCIÓ MÀXIMA20X20CM O 20CM DE DIÀMETRE, AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ AL PORTELL DE TOTA LA BIGA, INJECCIÓ DELS CAPS DE BIGA I POLVORITZACIÓ EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT; INCLOU DIAGNÒSI PRÈVIA I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA PER APROBACIÓ DE LA D.F. (P - 559)	18,33	932,240	17.087,96
3	K43RT111	U	FORMACIÓ DE PRÒTESIS EN CAP DE BIGA DE FUSTA AMB PÈRDUA DE SECCIÓ. ESTINTOLAMENT DE BIGA I ZONES PROPERES DE SOLERA SUPERIOR. TALLAT DE CAP DE BIGA MALMÉS FINS A ARRIBAR A ZONA DE FUSTA SANA I SANEJAMENT MANUAL DE L'EMPOTRAMENT. FORMACIÓ DE PERFORACIONS DIAM.28MM EN ZONA DE FUSTA SANA, MITJANÇANT BROCA MECÀNICA AMB REGULADOR DE VELOCITAT. INTRODUCCIÓ DE BARRES DE FIBRA DE VIDRE DIAM. 20MM ENLES PERFORACIONS REALITZADES, FINS A ARRIBAR A EMPOTRAMENT I TAPONAT D'ORIFICIS AMB MASSILLA EPOXI DE DOS COMPONENTS. ENCOFRAT DE CAP DE BIGA MÉS EMPOTRAMENT I REOMPLERT AMB MORTER DE RESINES EPOXÍDIQUES. INJECTAT DE RESINA EPOXI PURA D'ANCORATGE EN PERFORACIONS, PER SUBJECCIÓ ENTRE FUSTA SANA I BARRA DE FIBRA DE VIDRE. DESENCOFRAT I DESAPUNTALAT EN EL SEU DEGUT TEMPS. (P - 560)	698,78	18,000	12.578,04
4	K43RT14E	U	FORMACIÓ DE REFORÇ LONGITUDINAL EN BIGA DE FUSTA. APUNTALAMENT DE BIGA I ZONES PROPERES DE SOLERA SUPERIOR. OBERTURA D'EMPOTRAMENTS, PER MITJANS MANUALS I SANEJAMENT DE LA FUSTA MALMESA. FORMACIÓ D'ENCAIXOS EN LATERALS DE LA BIGA EN TOTA LA SEVA LONGITUD I COL.LOCACIÓ DE BARRES DE FIBRA DE VIDRE COM A ARMADURA. REOMPLERT D'ENCAIXOS LATERALS AMB RESINA EPOXI PURA D'ANCORATGE, PER SUBJECCIÓ ENTRE FUSTA SANA I BARRA DE FIBRA DE VIDRE. ENCOFRAT DE CAP DE BIGA MÉS EMPOTRAMENT I REOMPLERT AMB MORTER DE RESINES EPOXÍDIQUES. DESENCOFRAT I DESAPUNTALAT EN EL SEU DEGUT TEMPS. COMPREN EL REFORÇ DE BIGUES DE FINS A 4MTS DE LONGITUD. (P - 562)	1.746,87	3,000	5.240,61
5	K43RT141	M	SUBSTITUCIO DE BIGUES DE FUSTA D'ESTRUCTURA PER ALTRES DE NOVES D'IDÈNTICA ESCUADRÍA. ENDERROC DE REVOLTONS ADJACENTS O ESTINTOLAMENT DE SOLERA SUPERIOR, DEPENENT DE LA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA EXISTENT, I OBERTURA D'ENCASTAMENTS PER MITJANS MANUALS I RETIRADA DE RUNES A ABOCADOR AUTORITZAT. RETIRADA DE BIGA EXISTENT, TALLAN-LA EN VARIES SECCIONS PER FACILITAR-NE L'EXTRACCIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOVA BIGA DE FUSTA EN LA MATEIXA UBICACIÓ DE L'ANTERIOR. NO COMPREN LA RECONSTRUCCIÓ DE REVOLTONS, EN CAS DE SER NECESSARI. (P - 561)	300,43	20,000	6.008,60
6	E8A8TA50	M2	TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL D'ENCAVALLADA I BIGUES DE FUSTA LAMINADA O FUSTA EXISTENT AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES (P - 97)	4,43	392,756	1.739,91
7	K164T011	U	CALA D'INSPECCIÓ EN BIGA, BIGUETA O ENCAVALLADA DE FUSTA O QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL EXISTENTAMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (P - 524)	2,47	200,000	494,00

TOTAL Titol 3 01.01.02.05 47.644,78

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	06	TRACTAMENT DE LA HUMITAT CAPIL.LAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K7P3T400	U	INSTAL·LACIÓ DELS DISPOSITIUS NECESSARIS PER AL TRACTAMENT DEL NIVELL D'HUMITAT CAPIL·LAR PER ELECTROÒSMOSI INALÀMBRICA EN UNA SUPERFÍCIE DE FINS A 200 M2, AMB EL SISTEMA MURSEC INALÀMBRIC ECO 151-200 DE LA SERIE MURSEC DE REHABILIT, REGULACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA I INTENSITAT DE LES PAUTES INTERNES DEL DISPOSITIU PER ADAPTACIÓ A LA COMPOSICIÓ I GRUIXÀRIA DELS MURS, CONNEXIONAT DELS DISPOSITIUS I CALIBRACIÓ ENTRE ELLS, SEGONS SISTEMA HOMOLOGAT PER "TECNICAS DE RESTAURACIÓN REHABILIT"; INCLOU COMPROVACIÓ I LECTURA DE RESULTATS INICIALS I SEGUIMENT DEL BON COMPORTAMENT DEL SISTEMA DURANT UN ANY. (P - 597)	4.500,29	2,000	9.000,58

TOTAL Titol 3 01.01.02.06 9.000,58

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	01	SUBFASE 1
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	09	COBERTA EDIFICI HISTÒRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K43DT1A4	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'EMPOSTISSAT DE TAULERS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT, DE PANELL SANDWICH TIPUS TERMOCHIP THY 12-80-19, O EQUIVALENT DE FUSTA I POLIESTIRÈ EXTRUÏT, DE MIDES 2400X552X109MM., AMB CARA EXTERIOR DE TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 19 MM DE GRUIX, POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 80 MM DE GRUIX I CARA INTERIOR AMB TAULER DDE "FIBROYESO" 12 MM DE GRUIX O FUSTA A DECIDIR PER LA D.F., COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SEGELLAT DE JUNTS; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PLANXES DE MIDES ESPECIALS PER AJUST EN VORES, REMATS EN CORONAMENTS I CANALS DE DESGUÀS, TROVADES, ETC... (P - 557)	47,01	391,340	18.396,89
2	K531T153	M2	COBERTA DE PLACA TIPUS ONDULINE "BAJO TEJA", DE PERFIL ONA PETITA, MODEL BT235 ASFÀLTICA, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SOBRE ESTRUCTURA DE SUPORT I TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS PER REMAT EN CARENERS, CANALS, SORTIDES DE VENTILACIÓ I BAIXANTS I ELEMENTS COMPATIBLES AMB EL SISTEMA PER FIXACIÓ DE TEULES DE CERÀMICA EXISTENTS (P - 591)	15,09	288,890	4.359,35
3	K522TRNK	M2	TEULADA DE TEULA ÀRAB MECÀNICA DE CERÀMICA COLOR ENVELLIT, DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA "ONDULINE BAJO TEJA" (P - 589)	33,10	202,223	6.693,58
4	K52YT1CK	M2	COL·LOCACIÓ DE TEULA DE CERÀMICA PROCEDENT DEL DESMUNTATGE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA "ONDULINE BAJO TEJA" (P - 590)	19,34	86,667	1.676,14
5	E7Z15MD0	M	MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 73)	7,14	179,100	1.278,77

6	E7Z1JWD2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT (P - 74)	23,45	143,280	3.359,92
7	E5Z15N4B	M2	C33: FORMACIÓ DE PENDENTS I REGULARITZACIÓ AMB FORMIGÓ CEL.LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT (P - 43)	12,75	59,250	755,44
8	E721XDN4	M2	C32: IMPERMEABILITZACIÓ CT4: MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-5 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 9,3 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-24-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES AMB OXIASFALT OA 80/25, PRÈVIA IMPRIMACIÓ (P - 59)	28,78	59,250	1.705,22
9	ED5LTHG1	M2	C31: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA TIPUS XD20 DE ZINCO O EQUIVALENT (P - 180)	16,89	161,700	2.731,11
10	E511TC30	M2	C30: ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE COLOR GRIS, COL·LOCADES SENSE ADHERIR TIPUS LLOSA FILTRON R10 AMB BASE DE POLIESTIRE EXTRUIT 600X600X60MM I CAPA DE FORMIGÓ PORÈS D'ALTES PRESTACIONS (HPAP) DE 594X594X35MM (P - 38)	32,65	59,250	1.934,51
11	E5Z26D31	M2	CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT (P - 45)	8,68	95,250	826,77
12	E7B4T1E0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA ANTIPUNXONAMENT AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 G/M2, TIPUS DANOFELT PY200, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 64)	1,81	83,250	150,68
13	E5ZD5DD4	M	MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,7 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES; INCLOU SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O EQUIVALENT (P - 46)	10,21	60,100	613,62
14	EB71UC10	M	SISTEMA DE SEGURETAT ANTICAIGUDES EN COBERTES ENJARDINADES SISTEMA ZINCO, AMB CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT (P - 165)	4,54	60,100	272,85
15	E5ZHTJ57	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAIXA DE DESGUÀS I FABRICADA EN ACER GALVANITZAT RECOBERT AMB PLÀSTIC AMB RANURAS LATERALS; INCLOU ENTREGA DE LÀMINES D'IMPERMEABILITZACIÓ I ACCESORIS PER GRUIXOS DE FINS 20M. (P - 47)	73,93	2,000	147,86
16	E511TC10	M2	C10: ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE COLOR GRIS, COL·LOCADES SENSE ADHERIR TIPUS LLOSA FILTRON R7 AMB BASE DE POLIESTIRE EXTRUIT 600X600X30MM I CAPA DE FORMIGÓ PORÒS D'ALTES PRESTACIONS (HPAP) DE 594X594X35MM (P - 37)	28,97	102,450	2.967,98
17	E763200L	M2	C11: IMPERMEABILITZACIÓ CT2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE CAUTXÚ SINTÈTIC TIPUS EPDM GISCOLENE100 AMB SEGELLAT DE JUNTES SEGUINT MANUAL TÈCNIC DE RETICULACIÓ, INCLOU REMATS EN LES ENTREGUES A CANALS I CARENERS, COL·LOCADA ADHERIDA AL SUPORT I SEGELLAT AMB CORDÓ DE 10X6 MM. DE MASSILLA DE CAUTXÚ EPDM (P - 60)	9,83	102,450	1.007,08

18	E7BCT7D0	M2	C12: CAPA AUXILIAR ANTIPUNXONAMENT FORMADA PER GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB CBR1200N TIPUS TYPAR SF-37 O EQUIVALENT (P - 65)	2,59	102,450	265,35
19	ED5LTC14	M2	C14: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA TIPUS XD20 DE ZINCO O EQUIVALENT (P - 179)	16,89	102,450	1.730,38
20	E7B111A0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 62)	1,84	52,000	95,68
21	E5Z15N2B	M2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT (P - 42)	8,39	83,250	698,47
22	E7B21H0L	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (P - 63)	1,17	83,250	97,40
23	E721MJM6	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-2 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,7 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ (P - 58)	25,98	83,250	2.162,84
24	E7Z328P3	M2	REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2, ADHERIDA AMB OXIASFALT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, FIXADA AMB OXIASFALT (P - 75)	22,49	57,050	1.283,05
25	E7C2FA31	M2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164 DE 100 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=250 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3,226 I 2,941 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (P - 68)	14,71	93,250	1.371,71
26	E5113391	M2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE DIÀMETRE, DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 36)	7,67	83,250	638,53
27	E8J5F42A	M	CORONAMENT DE PARET DE 50 CM D'AMPLADA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ POLIMÈRIC DE SECCIÓ PLANA I AMB TRENCAAIGÜES ALS DOS CANTELLS, DE COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS UNE-EN 998-2 (P - 100)	22,55	114,100	2.572,96
28	E7BCTC36	M2	C36: CAPA AUXILIAR ANTIPUNXONAMENT FORMADA PER GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB CBR1200N TIPUS TYPAR SF-37 O EQUIVALENT (P - 66)	2,59	10,000	25,90
29	E511TC38	M2	C38: ACABAT DE TERRAT AMB PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES CERÀMIC D'ELABORACIÓ MECÀNICA, AMB ACABAT FI, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 39)	13,97	10,000	139,70
30	E5ZJT15P	M	CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR DE DOBLE PLANXA D'ALUMINI PRELACAT DE 0,5 MM DE GRUIX, DE 100 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS DE SUPORTACIÓ I CONNECTADA AL BAIXANT I AMB SOBREIXIDORS, INCLOU AÏLLAMENT INTERIOR ENTRE LES DUES XAPES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL (P - 48)	27,44	52,000	1.426,88

TOTAL Titol 3 01.01.02.09 61.386,62

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	07	ENVOLVENT I TANCAMENTS EXTERIORS

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E612U522	M2	TANCAMENT EE9: PARET DE TANCAMENT PASSANT DE GRUIX 13.5 CM, DE MAÓ CALAT CLINKER, HD, CATEGORIA I, ESMALTAT COLOR BLANC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 282X136X51 MM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA HORITZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA 48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLLS AMB PEÇA CERÀMICA ARMADA (P - 51)	54,01	259,020	13.989,67
2	E81121D2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT (P - 76)	14,15	234,600	3.319,59
3	E7C2T824	M2	AÏLLAMENT AMB AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE 80 MM DE GRUIX, DE RESISTÈNCIA TÈRMICA SEGONS DOCUMENTACIÒ DE MEMÒRIA DE PROJECTE, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS VERTICALS TIPUS C DE 80X48X6MM CADA 40MM, I AMB PERFILS TIPUS U HORITZONTALS DE 80X30X6MM, COL·LOCATS CADA 40 CM (P - 69)	21,75	234,600	5.102,55
4	E614H8AE	M2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 9 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X90 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLS AMB PEÇA DE CERÀMICA ARMADA (P - 52)	17,84	234,600	4.185,26
5	E7C9JB94	M2	AILLAMENT EN TANCAMENTS EE1, EE2, EE3, EE86, EE8: AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 70)	17,16	251,630	4.317,97
6	E83ETK6B	M2	TRASDOSSAT EE9, EE10: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 1 PLACA TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 81)	25,07	248,360	6.226,39
7	E83E1H8B	M2	TANCAMENT EE1, EE6, EE8: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 120 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLARIA, AMB DUES PLAQUES DE 15 MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 79)	42,07	87,680	3.688,70
8	E83ETH8B	M2	TANCAMENT TRASDOSSAT EE3.: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE	46,47	83,250	3.868,63

			128 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLARIA, AMB DUES PLAQUES DE 19MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 80)			
9	K879T5A0	M2	TRACTAMENT DE NETEJA I RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL AMB PATOLOGIES DE DIFERENTS CARACTERISTIQUES I GRAUS QUE EN RESUM ES DEFINIXEN EN: DISCONTINUITATS O PÈRDUES DE FÀBRICA, DEGRADACIÓ DE SUBSTRAT PORTANT O PÈDUA DE L'ESMALT, PETITES FISURES, ESQUERDES I QUARTEJATS, PRESÈNCIA DE PLANTES I ATACS BIOLÒGICS, FALTA DE REJUNTAT, RESTES DE PÀTINA HISTÒRICA, BRUTICIA O SLAS EN PARAMENTS, TAQUES D'HUMITATS PER ESCORRENTIA O ZONES D'HUMITATS EN FÀBRICA, BRUTICIA I RESTES DE CALES I QUE REQUEREIXEN UN TRACTAMENT GENERAL DE REHABILITACIÓ RESUMIT EN LES SEGËNTS ACTUACIONS: RETIRADA DE PLANTES VIVES, RETIRADA DE CABLEJATS GRAPATS, RENOVACIÓ DE BAIXANT PLUVIAL, RETIRADA DE CENDRER, FORMACIÓ D'AMPIT EN FINESTRES, RENOVACIÓ I RESTAURACIÓ DE FUSTERIES (EN PARTIDES ESPECIFIQUES), REHABILITACIÓ DE BARANA METAL.LICA, SEGELLAT DE FISSURES I QUARTEJATS, NETEJA DE GRAFITIS, RESTAURACIÓ DE PALS I SUPORTS DE BANDERES, SANEJAT D'ESQUERDES, NETEJA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB PROJECCIÓ HUMIDA (SORRA+AIGUA) JUNTAMENT AMB NETEJA PER ABRASSIÓ, TOT REALITZANT ASSAJOS PREVIS I UNA VEGADA SEGELLADES LES FISSURES I ESQUERDES, REJUNTAT DE PECES I REPOSICIÓ DE PECES TRENCADES, IMPERMEABILITZACIÓ I NOU PAVIMENT DEL BALCÓ, REHABILITACIÓ DE L'ESTUCAT ESGRAFIAT I MOTLLURES, CONSOLIDACIÓ DE PINACLES, TRACTAMENT ANTIFONGS, REHABILITACIÓ DE BARANA, GÀRGOLA EN SORTIDA DE CABLEJAT DE CONTRAPESOS RELLOTGE I SUBSTIUCIÓ DE LINIA DE VIDA, TOT SEGONS DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I MEMÒRIA DE PROJECTE	28,84	306,500	8.839,46
			VELADURA I/O TENYIT REINTEGRADOR SUPERFICIAL DE PARAMENT VERTICAL DE PEDRA, AMB PINTURA MINERAL AL SILICAT, APLICADA A DUES CAPES AMB BROTXA (P - 603)			
10	K878C118	M2	NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR (P - 600)	4,79	337,850	1.618,30
11	K811T001	M2	TRACTAMENT EN LA SUPERFICIE ON L'ARREBOSSAT EXISTENT S'HAGI REPICAT PER EL SEU ESTAT INCOMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE REVESTIMENT D'ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL PER A SUPORT COMPATIBLE AMB SISTEMA MAPETHERM D'AÏLLAMENT TÈRMIC D'EDIFICIS PER L'EXTERIOR, AMB EMPRIMACIÓ TIPUS PRIMER 3296 DE POLIMERS ACRILICS O TIPUS MALECH, RETACAT DE JUNTES AMB MORTER TIPUS MAPEANTIQUE MC I TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MORTER DE BAIX MÒDUL ELÀSTIC I ALTA RESISTÈNCIA A LA FLEXOTRACCIÓ TIPUS NIVOPLAN AMB LÀTEX DE GOMA SINTÈTICA TIPUS PLANICRETE; INCLOU TRACTAMENT PRÈVI DE NETEJA DE LES SUPERFICIES (P - 598)	9,45	337,850	3.192,68
12	K7CDT461	M2	AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT PRIM, TIPUS MAPETHERM M.WOOL DE PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, A2 S1 D0 DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,036 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >=1,667 M2.K/W I REVESTIMENT	40,68	337,850	13.743,74

		DE VEL NEGRE FIXADA ENCOLAT AMB MORTER MONOCOMPONENT EN BASE DE CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC TIPUS MAPETHERM NET, O MAPETHERM G120, DE 4X4 MM I UN PES MÍNIM DE 180 G/M2, EMBEGUDA AMB ADHESIU ACRÍLIC BARREJAT AMB CIMENT PÒRTLAND I FIXACIÓ MECÀNICA DEL CONJUNT AMB FIXACIONS TIPUS MAPETHERM TILE FIX 15 (P - 595)			
13 E881T186	M2	ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCOMPONENT SISTEMA MAPETHERM M.WOOL EN BASE DE CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI AMB EMPRIMACIÓ SILANCOLOR BASE COAT MAPEI APLICAT EN DUES CAPES AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE, ACABAT AMB PINTURA DE RESINA SILICÒNOCA EN DISPERSIÓ ACUOSA DE ALTA TRANPIRABILITAT I HIDROREPELÈNCIA TIPUS SILANCOLOR PITTURA DE MAPEI; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT EN CANTONADES, REMATS SUPERIORS I INFERIORS, BRANCALS I DINTELLS DE PORTES I FINESTRES AMB SISTEMA TIPUS MAPETHERM PROFIL (P - 89)	13,71	337,850	4.631,92
14 K121T251	M2	MUNTATGE, AMORTITZACIÓ DIÀRIA DURANT TOT EL TEMPS NECESSARI SEGONS PLANIFICACIÓ D'OBRA I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM (P - 523)	5,53	644,350	3.563,26
15 K4GR2531	M	REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN PARET FETA AMB PEDRA, PREVI REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (P - 585)	12,53	100,000	1.253,00
16 K4GR1131	M	REPARACIÓ D'ESQUERDA DE PARET D'OBRA DE PEDRA AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE DIÀMETRE 6 MM, SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (P - 583)	68,29	25,000	1.707,25
17 K4GR14F1	U	COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE MAÇONERIA AMB GRAPA D'ARMADURA D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S, COL·LOCADA EN L'ORIFICI FET A L'OBRA I REBLERT AMB INJECCIÓ DE MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I DE RETRACCIÓ CONTROLADA (P - 584)	18,00	50,000	900,00
18 KB33T001	UT	ARRANCADA DE REIXA, ,BARANES DE BALCONERES I DEMES ELEMENTS METÀL.LICE EXTERIORS ACTUALS I RECOL.LOCACIÓ ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, DESPRÈS DE RESTAURACIÓ; INCLOU NETEJA, DECAPAT DE PINTURES EXISTENTS ACABAT PINTAT A L'ESMALT SINTETIC, COLOR A DETERMINAR, AMB DUES CAPES D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (P - 619)	1.435,09	1,000	1.435,09
19 E447T117	ML	FORMACIÓ DE LLINDA PER SUPORTACIÓ DE PARET DE TANCAMENT PENJADA EN ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN, D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES PER XAPA PLANA PENJADA DE COSTELLES DE PERFIL L50.5 CADA 50CM. SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, COL·LOCAT A L'OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I VARILLES DE RIGIDITZACIÓ; INCLOU REPÀS AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES	71,38	41,000	2.926,58

			D'ACABAT (P - 24)			
20	E894BBJ0	M2	PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (P - 90)	18,61	10,200	189,82
21	151ZI020	M2	FORMACIÓ DE REMAT DE COBERTA EXECUTAT AMB MUR DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:3. S'INCLOU EL MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM I ARMAT AMB 1 D.10 C/40 CM VERTICAL I 2 D.8 C/40 CM. HORITZONTAL INCLOENT CONNEXIÓ A L'ESTRUCTURA. (P - 1)	41,43	117,280	4.858,91

TOTAL Titol 3 01.02.02.07 93.558,77

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	08	DIVISÒRIES EDIFICI HISTORIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E652TB5B	M2	ENVÀ TV6: ENVÀ PL.GUIX LAMINAT,13+13/46/13+13: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (P - 53)	43,68	3,920	171,23
2	E652TB5C	M2	ENVA TV6: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) EN UNA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA I 2 PLAQUES TIPUS HIDRÒFUGA (H) EN L'ALTRA CARA , FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (P - 54)	47,60	117,000	5.569,20
3	E652TBHB	M2	ENVÀ TV7: 19+19/70/19+19: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 146 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 19 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=>=	57,38	59,400	3.408,37

			1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (P - 56)			
4	E66AT005	M2	FORMACIÓ DE DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA ATHLON O EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS "U" D'ALUMINI DE REMAT SUPERIOR I INFERIOR O SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS, MATERIALS I MECANISMES NECESSARIS PER DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 57)	131,36	22,500	2.955,60
5	E612TRAK	M2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE TOTXANA, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II (P - 50)	23,46	25,000	586,50
6	E612BR1K	M2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II (P - 49)	27,97	25,000	699,25
7	K447T121	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (P - 574)	212,39	19,000	4.035,41

TOTAL Titol 3 01.02.02.08 17.425,56

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	10	REVESTIMENTS I PAVIMENTS EDIFICI HISTÒRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E955T01C	M2	PAVIMENT TIPUS EC-A03: PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES, MODEL DARWING BLUE DE LA CASA KINGSPAN, DE 25MM. DE GRUIX, AMB NUCLI COMPACTAT D'ELEMENTS PETRIS DE 15MM. DE GRUIX AMB DENSITAT DE 2200KG/M3, HIDRÒFUG, ECOLÒGICAMB IMPRIMACIÓ EN CARA INFERIOR I CARA SUPERIOR AMB ACABAT DE PEÇA DE MARBRE TECNOLÒGIC DE LA CASA COMPAC, EN LLOSETES DE 60X60 CM AMB CANTELLS PROTEGITS AMB BANDA DE PVC, SUPORTAT AMB PEUS REGULABLES MODEL ALPHA V DE LA MARCA KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE 30CM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE MECANITZACIÓ DE PEÇES PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS I PECES DE FORMAT ESPECIALS DE REMAT EN ELS PERIMETRES I EN PASSOS DE PORTES. SUPORTS CONSTRUITS EN ACER GALVANIZAT ESPECIAL ANTICORROSIIU PARA ALÇADES DESDE 50MM HASTA 600MM	89,47	213,620	19.112,58

			DE TERRA ACABAT. CLASIFICACIÓ AL FOC A1. CAP CIRCULAR CONSTRUIT EN ACER GALVANITZAT DE 90MM DE DIÁMETRE Y 3MM DE GRUIX, SOLDADA A TUB DE ACERO ROSCADO. VÁSTAGO DE ACERO MÉTRICA 25, ROSCADO Y SOLDADO A BASE CUADRADA DE 100MM X100MM Y 2 MM DE GRUESO Y TUERCA DE SEGURIDAD DE MÉTRICA 25, ASEGURAMENT DE LA RETENCIÓ DEL PANELL AL PEDESTAL AMB SEIENT ANTIVIBRATORI DE ABS ECOLÒGIC Y MEDIOAMBIENTAL, PLACA BASE DE PEDESTAL EN ACER ADHERIDA AL SUPORT AMB ADHESIU EPOXI O FIXADA MECÀNICAMENT (P - 106)			
2	E9B3T375	M2	PAVIMENT PC-A04: PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA MODEL PANAMA DE LA CASA COMPAC O EQUIVALENT AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, DE 12 MM DE GRUIX I ESPECEJAMENT DE 60X60CM. SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) EN JUNTES DE 2MM I JUNTA PERIMETRAL DE 5MM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES AMB ESPECEJAMENT ESPECIAL PER REMATS EN PERIMETRE I PASSOS DE PORTA I PART PROPORCIONAL DE SÒCOL EN PERIMETRES DEL MATEIX MATERIAL, DE 70X12MM. (P - 107)	64,61	137,475	8.882,26
3	K9EAT030	M2	PAVIMENT HS: PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, EN UNA DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE O DEFINICIÓ DE LA D.F.; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE REPOSICIÓ PER SUBSTITUCIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I PAVIMENT DE FORMIGÓ O DE TARIMA DE FUSTA DE PI O DE MOSAIC HIDRAULIC NOU A DETERMINAR PER LA D.F. EN LES ZONES DE REBLERT ENTRE PECES REUTILITZADES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 606)	76,11	63,000	4.794,93
4	E9VZ1211	M	FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I (P - 113)	19,17	65,550	1.256,59
5	E9V3T115	M	PAVIMENT HE: ESGLAÓ AMB MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888); INCLOU MAMPERLAN DE FRONTAL D'ESGLAÓ AMB PLETINA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT O TAULELL DE FUSTA DE PI A DETERMINAR PER LA D.F., TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE (P - 112)	54,04	46,000	2.485,84
6	E9Z2T100	M2	PAVIMENT H I T: PROTECCIÓ DURANT TOT EL PROCÈS DE LES OBRES, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT TERRATZO O DE MOSAIC HIDRRAULIC EXISTENT. (P - 115)	7,80	152,610	1.190,36
7	E9Z2T109	M	PROTECCIÓ DURANT TOT EL PROCÈS DE LES OBRES, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE GRAONS D'ESCALA EXISTENT (P - 116)	7,80	46,800	365,04
8	E9G4TE8C	M2	PAVIMENT E: PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIA+E, DE 15 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS COLOR (P - 110)	24,16	22,020	532,00
9	E9DAT333	M2	PAVIMENT PG: PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB	31,48	27,920	878,92

		BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) (P - 109)			
10 E844T260	M2	SOSTRE PH: CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA PER A REVESTIR DE 15 MM DE GRUIX, SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA, FORMANT CEL RAS CONTINU; INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS. (P - 84)	30,02	101,600	3.050,03
11 E844TAAH	M2	SOSTRE PA: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT PER AILLAMENT ACÙSTIC DE CARA VISTA, AMB PLAQUES DE 120X240CM., TIPUS KNAUFF DELTA MICOPERFORADA O SIMILAR, FORMANT CEL RAS CONTINU, AMB ENTRAMAT OCULT I SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT PER DUES PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA I LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4 MM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AUTOADHESIVA, PER AÏLLAMENT ACÚSTIC EN EL SEU INTERIOR, I ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC PLACA DE LLANA DE ROCA DE 67 MM AMB SUBJECCIÓ AL SOSTRE AMB AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'AMPLÀRIA, AMB CARSASSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE DE 25 KG/M2 . INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS. (P - 85)	54,43	67,850	3.693,08
12 E7C9T581	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,04 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE FALS SOSTRE ACÙSTICS (P - 71)	9,23	119,150	1.099,75
13 E844T220	M2	SOSTRE TIPUS PP: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 83)	25,52	114,465	2.921,15
14 E898K2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 93)	4,47	283,915	1.269,10
15 K878C160	M2	NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ EN SEC (P - 601)	7,89	324,450	2.559,91
16 K879T100	M2	REVESTIMENT VP: PARET DE TEXTURA VISTA ACABADA AMB ELS MATERIALS ORIGINALS DESPRÈS DE EXTRETS ELS REVESTIMENTS AFEGITS, TRACTAMENT DE VELADURA I/O TENYIT REINTEGRADOR SUPERFICIAL AMB PINTURA KEIM-RESTAURA-LASUR EN BASE A SOL-SILICATS APLICADA A DUES CAPES COLOR BLANC RAL 9010, COMBINAT AMB FRANGES ARREBOSSADES I PINTADES AMB PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010 (P - 602)	29,99	324,450	9.730,26
17 E9Q1T413	M2	PAVIMENT TF: PAVIMENT D'ENTARIMAT DE FUSTA ENVERNISSADA A DETERMINAR PER LA D.F. COL·LOCAT ADHERIT AMB CAUTXÚ SINTÈTIC SOBRE PAVIMENT EXISTENT O FLOTANT AMB ENLLATAT DE FUSTA SOBRE LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 3 MM DE GRUIX (P - 111)	24,85	51,300	1.274,81

18	E845621A	M2	CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE FIBRES DE FUSTA MDF REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA, ACABAT AMB PERFORACIONS CIRCULARS I AMB VEL ACÚSTIC A LA CARA NO VISTA, AMB CANTELL REBAIXAT (E) SEGONS UNE-EN 13964, DE 600X600 MM I 13 MM DE GRUIX, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E SEGONS UNE-EN ISO 11654 I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA OCULTA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T DE 15 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 86)	112,73	51,300	5.783,05
19	E82C1M3J	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), MARCA MODEL I ESPECEJAMENT SEGONS DIRECTRIUS DE D.F., COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 78)	28,32	134,250	3.801,96
20	E865J3A5	M2	REVESTIMENT TF: REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA, MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB GARANTIA DE PLANEITAT (P - 87)	53,49	216,020	11.554,91
21	E898J140	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA A LA COLA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (P - 91)	2,25	846,870	1.905,46
22	EB142001	M	PASSAMÀ DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT 30.6 QUE ES DOBLA ALS EXTREMS PER BUSCAR EL PAVIMENT QUEDANT VOLADA I QUE ES SUPORTA MITJANÇANT UNES PIPETES FORMADES PER PLETINES 20.6 A SOLDAR O FIXAR MECÀNICAMENT A LA ESTRUCTURA DE LA CAIXA DE L'ASCENSOR. ACABAT PINTAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (P - 164)	39,72	58,050	2.305,75
23	K9J1T100	M2	PAVIMENT CC: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CATIFA DE FILAMENTS DE COCO, DE 20 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL O A DETERMINAR PER LA D.F., COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PAVIMENT FLOTANT TIPUS EC A03 SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE O SOBRE RESCRESCUT COMPATIBLE INCLOS I ENRASAT AL PAVIMENT FLOTANT (P - 607)	89,46	22,680	2.028,95
24	E898T240	M2	PINTAT DE PARAMENT DE VOLTA CATALANA AMB TEXTURA VISTA, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (P - 95)	4,58	200,000	916,00
25	K8B271E3	M2	PINTAT DE SUPERFÍCIE DE PARAMENT DE FORMIGÓ AMB PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN TRES CAPES (P - 605)	5,58	71,720	400,20
26	E811T1K4	M2	REVESTIMENT P: ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB ESCARDEJAT PREVI D'IGUALACIÓ, AMB MORTER TIPUS DRAINING DE DRENATGE I ANTICONDENSACIÓ AMB ÀRID DE SILICE, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R (P - 77)	33,70	71,460	2.408,20
27	E898T140	M2	REVESTIMENT P: PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010 (P - 94)	6,61	71,460	472,35

28	E865T3A5	M2	REVESTIMENT L: REVESTIMENT DE CAIXA D'ASCENSOR AMB PLACA DE GUIX LAMINAT REVESTIT AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA, MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB GARANTIA DE PLANEITAT (P - 88)	72,40	64,000	4.633,60
29	K8741120	M2	NETEJA, DECAPAT I RASCAT DE LA PINTURA EXISTENT DELS PERFILS METAL.LICS I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR; INCLOU PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXI I CIMENT (P - 599)	11,55	100,000	1.155,00
30	K7D69TK0	M2	PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA INTUMESCENT, AMB EL GRUIX NECASSARI PER ASSOLIR LA EI EXIGIDA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 596)	39,10	50,000	1.955,00
31	K894ABJ0	M2	PINTAT DE PILAR D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (P - 604)	16,66	50,000	833,00

TOTAL Titol 3 01.02.02.10 105.250,04

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	11	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1RTFF1	U	TIPUS FF1: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI, TIPUS FF1 AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR I CENTRAL FIXES, PER A UN BUIT D'OBRA DE 160X185 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA	337,53	2,000	675,06

			RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (P - 611)			
2	KA1RTFF2	U	TIPUS FF2: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF2, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR I CENTRAL FIXES, PER A UN BUIT D'OBRA DE 165X185 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (P - 612)	337,53	1,000	337,53
3	EA1ATFF4	U	TIPUS FF3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES OSCILOBATENTS I TARJA CENTRAL I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X225 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, ARMARI SOTA FINESTRA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 129)	665,24	1,000	665,24
4	KA1RTFF5	U	TIPUS FF4: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF5, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS EXTERIOR DE LLIBRET, PER A UN BUIT D'OBRA DE 135X206 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS	375,29	2,000	750,58

			ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PERSIANES EXTERIORS DE LLIBRET DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (P - 613)			
5	KA1RTFF6	U	TIPUS FF5: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE BALCONERA DE FUSTA DE PI TIPUS FF5, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 135X270 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA I PERSIANES EXTERIORS DE LLIBRET DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (P - 614)	433,14	2,000	866,28
6	KA1RTFF7	U	TIPUS FF6: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF6, AMB TRES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR FIXE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 267X240 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE	599,37	1,000	599,37

			DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (P - 615)			
7	KA1ATFF8	U	TIPUS FF7: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UN FULL FIXE, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 94X315 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, ARMARI SOTA FINESTRA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 608)	343,40	2,000	686,80
8	EA1ATFF9	U	TIPUS FF8: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE FI DE PLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X280 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 130)	588,68	4,000	2.354,72
9	EA1ATF10	U	TIPUS FF09: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X280 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 117)	588,68	6,000	3.532,08

10 EA1ATF22	U	TIPUS FF10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 121)	383,94	3,000	1.151,82
11 EA1ATF12	U	TIPUS FF12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X140 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 118)	294,34	1,000	294,34
12 KA1RTF16	U	TIPUS FF13: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF13, AMB DUES FULLES BATENTS D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 125X100 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PORTICONS INTERIORS DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (P - 609)	212,32	5,000	1.061,60
13 KA1RTF17	U	TIPUS FF14: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF14, AMB DUES FULLES BATENTS D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 105X100 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O	212,32	1,000	212,32

		VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PORTICONS INTERIORS DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (P - 610)			
14 EA1ATF19	U	TIPUS FF15: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 97X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 120)	327,68	4,000	1.310,72
15 EA1ATF18	U	TIPUS FF16: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 95X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 119)	327,68	5,000	1.638,40
16 EA1DTF17	U	TIPUS FF10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 95X100 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT	100,42	6,000	602,52

		SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 133)			
17 EA1ATPE2	U	TIPUS PE2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT I VIDRE, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X225 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 131)	858,38	1,000	858,38
18 EC1FT342	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES LAMINARS DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX AMB BUTIRAL TRASLÙCID I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS (P - 170)	53,86	115,579	6.225,08
19 KA1RTPE1	U	TIPUS PP11: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE PORTA DE FUSTA DE PI, TIPUS PE1 AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, PER A UN BUIT D'OBRA DE 200X270 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (P - 616)	375,29	1,000	375,29
20 EAQDTPI1	U	PORTA TIPUS PI1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT,	139,51	2,000	279,02

		AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (P - 147)			
21	EAQDTPI2	U	PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (P - 148)	139,51	3,000	418,53
22	EAQFT216	U	PORTA TIPUS PI3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 120X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA CORREDISSA, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACYAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU GUIA SUPERIOR TIPUS KLEIN SLID 125, TIRADORS EN U VERTICAL AMB ROSETONS PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ O EQUUIVALENT, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (P - 155)	313,39	1,000	313,39
23	EAQDTPI4	U	TIPUS PI4: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 122X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (P - 149)	290,74	1,000	290,74
24	EAQDTPI5	U	PORTA TIPUS PI5: TREBALLS DE REPARACIÓ DE PORTA P15 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 135X180 DE DUES FULLES AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT	127,17	1,000	127,17

		I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (P - 150)			
25 EAQDTPI6	U	PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 80X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER PINTAR (P - 151)	139,51	1,000	139,51
26 EAQDTPI7	U	PORTA TIPUS PI7: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI7 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 110X225 DE UNA FULLA DE VIDRE I MARCI BARRETES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (P - 152)	127,17	4,000	508,68
27 EAQDTPI8	U	PORTA TIPUS PI8: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI8 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 95X225 DE UNA FULLA DE VIDRE I MARC I BARRETES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (P - 153)	127,17	1,000	127,17
28 EAQDTPI9	U	PORTA TIPUS PI9: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI9, EXISTENT, DE MIDES APROXIMADES 225X225CM. DE DUES FULLES CORREDISSES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES	127,17	1,000	127,17

		AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (P - 154)			
29	EAQDTP10	U	PORTA TIPUS PI10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 100X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU IMESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (P - 143)	139,51	1,000	139,51
30	EAQDTP11	U	TIPUS PI11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (P - 144)	292,67	2,000	585,34
31	EAQDTMA1	U	TIPUS MA1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 428X345 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ (P - 140)	2.349,48	1,000	2.349,48
32	EAM2TMA2	U	TIPUS MA2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, I INTEGRANT PORTA CORREDIISA DE DUES FULLES AUTOMÀTIQUES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 424X345 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, I PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ACER, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ACER, AUTOMATISME ENCAPSULAT DE 7CM. D'ALÇADA AMB BAIX NIVELL SONOR, TRANSFORMADOR 230 V AC PROTEGIT, INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRAT, MOTORS D'ALT RENDIMENT, CONTROL PER MICROPROCESSADOR AMB AUTOAPRENENTAGE, AUTODIAGNÒSTIC I AJUST AUTOMÀTIC DE TEMPS EN	4.150,51	1,000	4.150,51

		APERTURA SEGONS FRECUÈNCIA DE PAS, AJUST DE TEMPS D'APERTURA, SELECCIÓ DE VELOCITAT DE TANCA I APERTURA, PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT TÀCTIL AMB LES FUNCIONS D'APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, TANCA AMB ELECTRO BLOQUEIG, APERTURA PARCIAL, DISPLAY DE POSICIÓ DE PORTA I CODIS D'ERROR EN CAS DE MAL FUNCIONAMENT I/O AVARIA, BLOQUEIG ELECTROMAGNÈTIC INTEGRAT AMB DESBLOQUEIG D'EMERGÈNCIA MANUAL, FOTOCEL.LULA DE SEGURETAT MODEL GZ 470 INSTAL.LADA EN EIX DE PAS, BATERIA PER APERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA, UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK32-N I UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK31-S AUTODIAGNÒSTIC, AMB GUIA I PREGUIA DE SEGURETAT ENCASTADA EN PAVIMENT I ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ. (P - 137)			
33	EAM2TMA3	U	TIPUS MA3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, I INTEGRANT PORTA CORREDIISA DE DUES FULLES AUTOMÀTIQUES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 428X345 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, I PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ACER, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ACER, AUTOMATISME ENCAPSULAT DE 7CM. D'ALÇADA AMB BAIX NIVELL SONOR, TRANSFORMADOR 230 V AC PROTEGIT, INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRAT, MOTORS D'ALT RENDIMENT, CONTROL PER MICROPROCESSADOR AMB AUTOAPRENENTAGE, AUTODIAGNÒSTIC I AJUST AUTOMÀTIC DE TEMPS EN APERTURA SEGONS FRECUÈNCIA DE PAS, AJUST DE TEMPS D'APERTURA, SELECCIÓ DE VELOCITAT DE TANCA I APERTURA, PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT TÀCTIL AMB LES FUNCIONS D'APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, TANCA AMB ELECTRO BLOQUEIG, APERTURA PARCIAL, DISPLAY DE POSICIÓ DE PORTA I CODIS D'ERROR EN CAS DE MAL FUNCIONAMENT I/O AVARIA, BLOQUEIG ELECTROMAGNÈTIC INTEGRAT AMB DESBLOQUEIG D'EMERGÈNCIA MANUAL, FOTOCEL.LULA DE SEGURETAT MODEL GZ 470 INSTAL.LADA EN EIX DE PAS, BATERIA PER APERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA, UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK32-N I UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK31-S AUTODIAGNÒSTIC, AMB GUIA I PREGUIA DE SEGURETAT ENCASTADA EN PAVIMENT I ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ. (P - 138)	4.150,51	1,000	4.150,51
34	EAQDTMA4	U	TIPUS MA4: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA DUES FULLES BATENTS I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 431X245 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ (P - 141)	1.803,51	1,000	1.803,51
35	EAQDTMA5	U	TIPUS MA5: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ	1.587,25	1,000	1.587,25

			SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 446X222 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ (P - 142)			
36	E8AA2BC1	M2	ENVERNISSAT DE PORTES INTERIORS I EXTERIORS CEGUES DE FUSTA, O DE FUSTA I VIDRE, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB TRACTAMENT DE LASURS, UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT (P - 98)	12,59	333,777	4.202,25
37	EAQSTAF1	U	FRONTAL AF1: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 100X220CM. AMB DUES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (P - 156)	221,07	1,000	221,07
38	EAQSTAF2	U	FRONTAL AF2: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 170X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (P - 157)	322,43	1,000	322,43
39	EAQSTAF3	U	FRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 196X220CM. AMB QUATRE PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (P - 158)	354,62	1,000	354,62
40	EAQSTAF4	U	FRONTAL AF4: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 170X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL	309,38	1,000	309,38

		PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (P - 159)			
41	EAVDTAAA	M2	GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB TRACTAMENT D'AUTOCLAU I FUNGICIDA I LASUR PER ANAR A L'EXTERIOR, FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE BASTIMENT DE FUSTA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES DE SECCIÓ 200X75 MM, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SUBESTRUCTURA DE REMAT I SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS PLÀNOLS DETALLS (P - 160)	219,10	10,030	2.197,57
42	E8AATBC1	M2	ENVERNISSAT DE GELOSIA FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT AMB TRACTAMENT PREVI DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES (P - 99)	24,08	20,060	483,04
43	E56AU010	U	FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA DE PANELL SANDWICH, SERIE 43 DE ROTRONIC, DE DIMENSIONS 84X118CM, AMB ENVIDRAMENT 3+3/12/3+3, AMB SEGELAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE SUPORT A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA (P - 41)	435,00	1,000	435,00
44	EB12TBM1	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM1 DE DIMENSIONS 55X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIO I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT (P - 161)	113,74	9,000	1.023,66
45	EB12TBM2	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM2 DE DIMENSIONS 100X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT (P - 162)	202,24	10,000	2.022,40
46	EB12TBM3	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM3 DE DIMENSIONS 150X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT (P - 163)	262,24	3,000	786,72
47	E89BMCP0	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER GALVANITZAT DE BARROTS SEPARATS 10 CM, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT (P - 96)	15,66	42,790	670,09
48	EABGTPM3	U	TIPUS PM3: FRONTAL DE DIMENSIONS 275X225CM. FORMAT PER QUATRE PORTES BATENTS D'ACER GALVANITZAT ENRASADES PER LA PART EXTERIOR SESE MARC APARENT AMB BASTIDORS DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1,5 MM DE GRUIX AMB PERFORACIONS DE VENTILACIÓ INCORPORADES AMB BASTIMENT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB PANY I CLAU DE COMPANYIA AMB XARNERES I FERRATGES D'ACER GALVANITZAT, ACABAT ESMALTAT, COL·LOCADA (P - 136)	475,81	1,000	475,81
49	EE4ZTJ0H	M	BARRET DE XEMENEIA PER VENTIL.LACIONS AMB LAMEL·LES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN EN	105,53	19,500	2.057,84

			POLIESTER, DE COSTAT 1000 MM, PER UNA ALÇADA DE 50CM.COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 200)			
50	E56AT017	U	FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA SOBRE L'ACCÈS DEL PATI POSTERIOR DE DIMENSIONS APROXIMADES 250X100CM, AMB ENVIDRAMENT 3+3/12/3+3, AMB SEGELLAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE SUPORT A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL (P - 40)	434,24	1,000	434,24

TOTAL Titol 3 01.02.02.11 57.291,74

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	12	EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 449)	57,45	4,000	229,80
2	EJ43U005	U	DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 450)	122,76	4,000	491,04
3	EJ4ZU030	U	PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X 110 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 453)	27,07	4,000	108,28
4	EJ46U001	U	BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 451)	80,22	4,000	320,88
5	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 452)	232,48	4,000	929,92
6	EQZ1U010	U	PENJADOR DE ROBA DE POLIÀMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB DE 20 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 516)	14,58	4,000	58,32
7	EC1K1502	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT (P - 171)	60,57	12,960	784,99
8	EQ54TMF1	U	EQUIPAMENT DE VITRINA D'EXPOSICIÓ D'ANUNCIS TIPUS MF01 DE MIDES 210X202CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT I ESPAI PER ANUNCIS TANCAT AMB DOBLE PORTA CORREDISSA DE VIDRE LAMINAR 4+4 AMB DUES GUIES SUPERIOR I INFERIOR, TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 504)	556,75	1,000	556,75
9	EQ11TMF2	U	EQUIPAMENT DE BANC TIPUS MF02 DE MIDES 205X82CM. AMB SEIENT DE 42CM. D'AMPLADA FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT QUADRATS DE 35X35MM I PINTATS I FIXATS A LA PARET, CARTELES DE SUPORT DE SEIENT AMB PERFILS T35 DE 8MM. FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT EL SEIENT I RESPATLLER I TRASERA TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 501)	265,99	1,000	265,99
10	EQ11TFF2	U	EQUIPAMENT DE BANC TIPUS MF02BIS DE MIDES 255X82CM. AMB SEIENT DE 42CM. D'AMPLADA, FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT QUADRATS DE 35X35MM I PINTATS I FIXATS A LA PARET, CARTELES DE SUPORT DE SEIENT AMB PERFILS T35 DE 8MM.	315,99	1,000	315,99

		FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT EL SEIENT I RESPATLLER I TRASERA TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 500)			
11 EQ54TMF3	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL TRIPTICS TIPUS MF03 DE MIDES 105X202CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT I 4 O 6 SAFATES DE PLANXA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT I LACAT AL FORN DE 2MM. DE GRUIX I DESEMVOLUPAMENT DE 350MM. AMB CARTELA POSTERIOR DE RECOLÇAMENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 505)	399,15	2,000	798,30
12 EQ54TMF4	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL TAULELL TIPUS MF04 DE MIDES 205X110CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, CARTELES DE SUPORT DE TAULELL AMB PERFILS T35 DE 8MM, I PLA HORITZONTAL DE 35MM DE GRIX I 35CM. D'AMPLADA DE TAULELL DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 506)	420,94	1,000	420,94
13 EQ54TMF5	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL CLIMA TIPUS MF05 DE MIDES 160X200CM. FORMAT PER DOBLE ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, FORMANT CAIXA PER INTEGRAR.HI MAQUINÀRIA D'AIRE CONDICIONAT, AMB REIXES SUPERIOR I INFERIOR D'ACER GALVANITZAT DE 20CM D'ALÇADA, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 507)	399,94	10,000	3.999,40
14 EQ54TMF6	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL ESTANTERIES TIPUS MF06 DE MIDES 50X210CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, I CINC LLEIXES DE 30MM DE GRUIX, DE TAULER DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 508)	172,94	34,000	5.879,96
15 EQ54TMF7	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL BARRES TIPUS MF07 DE MIDES 60X210CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, I QUATRE TAULONS DE FUSTA DE PI DE FLANDES DE MIDES 75X200MM, ACABATS PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 509)	332,94	2,000	665,88
16 EQ54TR00	U	TAULELL DE RECEPCIÓ DE PLANTA BAIXA AMB PUNT D'ATENCIÓ PER A DISCAPACITATS TIPUS TR00, DE DIMENSIONS 338X80CM. I 180X60CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, PORTA LATERAL ABATIBLE, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 510)	1.077,27	1,000	1.077,27
17 EQ54TR01	U	TAULELL DE RECEPCIÓ DE PLANTA PRIMERA AMB PUNT D'ATENCIÓ PER A DISCAPACITATS TIPUS TR01, DE DIMENSIONS 338X80CM. I 200X60CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L",	1.077,27	1,000	1.077,27

		AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, PORTA LATERAL ABATIBLE, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 511)			
18	EQ54OAC1	U	TAULELL DE TREBALL DE PLANTA BAIXA PER A QUATRE PUNTS D'ATENCIÓ, TIPUS OAC01, DE DIMENSIONS 640X80CM. I 240X40CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL I REPISA LATERAL A LA MATEIXA ALÇADA QUE LA TAULA I FALDÓ VERTICAL ENRASAT PER LA CARA INTERIOR; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 502)	1.737,27	1,000	1.737,27
19	EQ54OAC2	U	TAULELL DE TREBALL DE PLANTA BAIXA PER A DOS PUNTS D'ATENCIÓ, TIPUS OAC02, DE DIMENSIONS 308X80CM. I 240X40CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL I REPISA LATERAL A LA MATEIXA ALÇADA QUE LA TAULA I FALDÓ VERTICAL ENRASAT PER LA CARA INTERIOR; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 503)	1.117,27	1,000	1.117,27
20	EQ54TSP1	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP01, DE DIMENSIONS 70X60CM. (O 60X60CM A DEFINIR EN OBRA), AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 512)	168,64	2,000	337,28
21	EQ54TSP2	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP02, DE DIMENSIONS 140X60CM. (120X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 513)	318,64	2,000	637,28

22	EQ54TSP3	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP03, DE DIMENSIONS 280X60CM. (O 240X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE QUATRE LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 514)	618,64	2,000	1.237,28
23	EQ54TSP4	U	TAULA D'EQUIP DE GOVERN, TIPUS TSP04, DE DIMENSIONS 630X60CM. (O 540X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE NOU LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 515)	1.387,27	1,000	1.387,27
24	EQ11BSP1	U	FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANC PER PÙBLIC EN SALO DE PLENS TIPUS BSP01, DE DIMENSIONS 350X45/85, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM. D'ACER GALVANITZAT I PINTAT AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR, AMB SEIENT I RESPATLLER DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 499)	528,94	4,000	2.115,76
25	KQRFBSP2	U	RESTAURACIÓ DE CADIRA INDIVIDUAL EXISTENT, TIPUS BSP2, D'ESTIL MODERNISTA, DE FUSTA I ENTAPISSADA AMB VELLUT VERMELL, AMB BRAÇOS I RESPATLLER; ES REPARARAN ELS COPS, ES DECAPARÀ I ENVERNISSARÀ DE NOU I ES SUBSTITUIRA L'ENTAPISSAT DEL SEIENT PER UN DE NOU (P - 620)	445,76	2,000	891,52
26	KQRFBSP3	U	RESTAURACIÓ DE SET CADIRES EN FORMACIÓ DE BANCADA EXISTENT, TIPUS BSP3, D'ESTIL MODERNISTA, FORMANT CONJUNT DE BANCADA DE 350X55CM, DE FUSTA I ENTAPISSADA AMB VELLUT VERMELL, AMB BRAÇOS I RESPATLLER; ES REPARARAN ELS COPS, ES DECAPARÀ I ENVERNISSARÀ DE NOU I ES SUBSTITUIRA L'ENTAPISSAT DELS SEIENTS PER UN ENTAPISSAT NOU. CALDRÀ RETALLAR 2 CADIRES DELS EXTREMS PER ENCAIXAR EL CONJUNT A LES DIMENSIONS DEL NOU ESPAI (P - 621)	1.755,64	2,000	3.511,28
27	EBB1TL01	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE 12X12CM., FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT (P - 166)	31,45	14,000	440,30
28	EBB1TL11	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE ENTRE 25X12CM. I 75X12CM., AMB TEXTES DIVERSOS "PUNT D'INFORMACIÓ", "OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ", "SALA D'ACTES", RADIO RIBES", "ALCALDIA", "SALA DE REUNIONS", "AREA RESTRINGIDA" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT (P - 167)	66,45	10,000	664,50

29	EBB1TLN1	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS N1, N2, N3, N4, N5 DE 75X25CM. AMB TEXTES DIVERSOS "NIVELL 1 GRUPS ELECTES", "NIVELL 2 SALA DE PLENS ALCALDIA", "NIVELL 3 INFORMÀTICA", "NIVELL 4 AREA RESTRINGIDA", "NIVELL 5 SECRETARIA INTERVENCIÓ" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT (P - 169)	126,45	5,000	632,25
30	EBB1TLG1	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS G1, DE 75X190CM. AMB TEXTES DIVERSOS DE DIRECTORI GENERAL DE TOT L'EDIFICI, SEGONS PLÀNOL, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT (P - 168)	744,50	2,000	1.489,00

TOTAL Titol 3 01.02.02.12 34.179,24

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	13	INSTAL.LACIO DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED14U020	M	BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE GRUIX, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀMICAMENT AMB BRIDES (P - 173)	38,99	78,000	3.041,22
2	ED15N611	M	BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (P - 174)	24,56	30,600	751,54
3	ED7K3313	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (P - 181)	31,01	87,000	2.697,87
4	ED7K3323	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (P - 182)	33,85	21,000	710,85
5	ED7K3333	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (P - 183)	43,59	10,000	435,90
6	ED7K3343	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (P - 184)	57,97	15,000	869,55
7	ED351630	U	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 60X60X65 CM DE MIDES INTERIORS I 5 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT (P - 176)	85,64	2,000	171,28
8	E222B432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 7)	6,96	48,240	335,75
9	E225T77F	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 11)	2,96	48,240	142,79

10	ED3111B4	U	CAIXA SIFÒNICA AMB COL·LOCACIÓ ENCASTADA, DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE, DE D=110 MM, AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA DE 40 MM (P - 175)	14,33	6,000	85,98
11	ED515120	U	BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL (P - 178)	87,25	4,000	349,00
12	ED11I010	U	XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A BANY EQUIPAT AMB RENTAMANS, I INODOR, INCLOENT TUBS DE POLIPROPILÉ, PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL. (P - 172)	156,60	4,000	626,40

TOTAL Titol 3 01.02.02.13 10.218,13

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	01	Instal·lacions d'aigua
NIVELL 4	01	Instal·lacions d'aigua freda
NIVELL 5	01	Escomesa i Comptador General

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJMAU010	U	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D´AIGUA, DE 800X600X300 MM, INSTAL·LAT ENCASTAT EN MUR (P - 455)	133,17	1,000	133,17
2	EJM1A401	U	COMPTADOR D'AIGUA AMB EMISOR D'IMPULSOS DE TIPUS REED, PER A AIGUA FREDA FINS A 40°C, AMB UNA RELACIÓ IMPULSOS/LITRE D'1:1, COS DE LLAUTÓ I ESFERA SECA, AMB UNIÓNS ROSCADES DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (P - 454)	376,18	1,000	376,18
3	EFB16455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 261)	7,55	15,000	113,25
4	EN316A37	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 475)	26,39	2,000	52,78
5	EN861587	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA, SEGONS NORMA UNE-EN 12334, AMB ROSCA, D'1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25) AMB RECOBRIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), BOLA DE RESINA FENÒLICA I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 476)	28,46	1,000	28,46
6	ENE16604	U	FILTRE COLADOR D'ACER INOXIDABLE 1.4409 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 40 BAR DE PN, ROSCAT, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 477)	25,05	1,000	25,05
7	ENFBU007	U	VÀLVULA DE BUIDAT DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA (P - 478)	22,07	1,000	22,07
8	XPAUZ011	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE SEGONS EL PRESSUPOST DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (P - 637)	696,00	1,000	696,00

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.01.01.01 1.446,96

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	01	Instal·lacions d'aigua
NIVELL 4	01	Instal·lacions d'aigua freda
NIVELL 5	02	Instal·lació Interior d'Aigua Freda

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ2Z4139	U	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´ (P - 442)	24,28	7,000	169,96
2	EFB44351	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 262)	3,11	65,000	202,15
3	EFB48751	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 263)	4,51	24,000	108,24
4	EFB4A951	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 264)	5,36	35,000	187,60
5	EFQ3246L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 268)	4,05	65,000	263,25
6	EFQ3249L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 269)	4,76	24,000	114,24
7	EFQ324BL	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 270)	5,27	35,000	184,45
8	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (P - 298)	1,12	41,000	45,92

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.01.01.02 1.275,81

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	01	Instal·lacions d'aigua
NIVELL 4	01	Instal·lacions d'aigua freda

PRESSUPOST

NIVELL 5 03 Sanitaris, Aixetes i Accesoris

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ14BA1Q	U	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (P - 436)	183,17	4,000	732,68
2	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 452)	232,48	8,000	1.859,84
3	EJ1AB21P	U	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (P - 438)	61,00	1,000	61,00
4	EJ2Z1131	U	AIXETA TIPUS SENZILL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´ (P - 441)	16,06	1,000	16,06
5	EJ13B713	U	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS (P - 435)	87,61	4,000	350,44
6	EJ239131	U	AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2´´ (P - 439)	44,68	4,000	178,72
7	EJ3317N7	U	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC (P - 445)	8,59	4,000	34,36
8	EJ33A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC (P - 446)	5,86	4,000	23,44
9	EJ18L2AC	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA PICA CIRCULAR, 40 A 50 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT, PREU MITJÀ, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA (P - 437)	48,71	1,000	48,71
10	EJ288131	U	AIXETA SENZILLA PER A AIGÜERA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT PREU MITJÀ, AMB BROC GIRATORI DE TUB, AMB ENTRADA DE 1/2´´ (P - 440)	36,90	1,000	36,90
11	EJ38A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA D'UNA PICA, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC (P - 448)	6,70	1,000	6,70
12	EJ3817N7	U	DESGUÀS RECTE PER A AIGÜERA, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC (P - 447)	6,28	1,000	6,28
13	EJ2ZE131	U	ENLLAÇ MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB SORTIDA ROSCADA DE 1/2´´ PER A MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´ (P - 443)	10,58	8,000	84,64
14	EJ2ZN43K	U	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´ (P - 444)	9,24	8,000	73,92

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.01.01.03 3.513,69

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	02	Climatització i Ventilació
NIVELL 5	04	Producció Fred i Calor

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EED5ZL15	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MODEL MULTI V IV REFERÈNCIA ARUN460LTE4 O EQUIVALENT, AMB REFRIGERANT R-410A, DE CAPACITAT FRIGORÍFICA NOMINAL 128,8 KW I CAPACITAT CALORÍFICA NOMINAL 144,9 KW DE 41,7 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V. CONNECTABLE A 64 UNITATS INTERIORS, CONSTA DE 4 COMPRESSOR HSS. DIMENSIONS: (1.240X1.680X760 MM)X2 + (920X1.680X760 MM)X1 (AMPLE X ALT X PROFUNDITAT); PES 280X1+245X1+208X1 KG; LÍMITS DE FUNCIONAMENT EN REFRIGERACIÓ DE -10º C A 43º C, I EN CALEFACCIÓ DE -25º C A 18º C. VENTILADORS HELICOIDALS DC INVERTER AMB UN CABAL D'AIRE MÀXIM DE 17.400X2 + 12.600 M³/H. NIVELL SONOR DE 74,9 DB(A). AMB DESGUASSOS, BANCADA, CONNEXIONAT ELÈCTRIC I FRIGORÍFIC, ANTIVIBRADORS I ACCESSORIS DE CÀRREGA DE GAS NECESSARIS PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA (P - 203)	28.928,02	1,000	28.928,02
2	EEV2ZL07	U	CONTROL CENTRAL TÀCTIL LG MOD. AC SMART PREMIU REF. PQCSW421E0A O EQUIVALENT, PER A CONTROLAR FINS A 128 UNITATS INTERIORS, AMB 2 PORTS PER ENTRADES DIGITALS I 2 PORTS DE SORTIDES DIGITALS, PERMET FUNCIÓ DE MONITORITZACIÓ D'ENERGIA, PER UNITATS DE MULTI V, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT (P - 243)	2.243,99	1,000	2.243,99
3	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 296)	0,84	25,000	21,00
4	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 330)	1,28	25,000	32,00
5	PPAUZ303	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. INCLOU LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITAT DE CONTROL (P - 630)	1.218,00	1,000	1.218,00

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.02.02.04 32.443,01

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	02	Climatització i Ventilació
NIVELL 5	05	Canonades Frigorífiques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 255)	5,53	52,000	287,56
2	EF5B44B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 256)	6,78	19,000	128,82

3	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 257)	7,34	108,000	792,72
4	EF5B64B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 258)	7,55	18,000	135,90
5	EF5B76B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 259)	13,07	49,000	640,43
6	EF5B86B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 260)	14,85	6,000	89,10
7	EF5A93B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 250)	13,25	32,000	424,00
8	EF5AZ3B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 253)	17,31	14,000	242,34
9	EF5AZ4B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 254)	21,92	7,000	153,44
10	EF5AC4B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 252)	24,38	9,000	219,42
11	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 265)	2,89	52,000	150,28
12	EFQ3243K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 266)	2,92	19,000	55,48
13	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 267)	3,15	108,000	340,20
14	EFQ3265K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 271)	3,75	18,000	67,50

15	EFQ3266K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 272)	3,83	49,000	187,67
16	EFQ3267K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 273)	3,91	6,000	23,46
17	EFQ3269K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 274)	4,41	32,000	141,12
18	EFQ328BK	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 276)	6,57	14,000	91,98
19	EFQ32CCK	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 277)	7,42	16,000	118,72
20	EEZ5ZL13	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN31 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (P - 249)	285,07	1,000	285,07
21	EEZ5ZL01	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (P - 244)	101,15	8,000	809,20
22	EEZ5ZL02	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (P - 245)	128,56	6,000	771,36
23	EEZ5ZL03	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN07121 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (P - 246)	166,93	5,000	834,65
24	EEZ5ZL06	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN14521 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (P - 247)	199,81	2,000	399,62
25	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 296)	0,84	157,000	131,88
26	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 330)	1,28	157,000	200,96

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.02.02.05 7.722,88

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	Instal·lacions tèrmiques

PRESSUPOST

NIVELL 4 02 Climatització i Ventilació
NIVELL 5 06 Unitats Interiors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEDDZL02	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU07GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 450/420/396 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 15,4 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (P - 209)	999,39	5,000	4.996,95
2	EEDDZL10	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU12GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 3,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 4,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 522/480/420 M³/H I NIVELL SONOR DE 32/30/27 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 17,2 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (P - 212)	1.024,84	1,000	1.024,84
3	EEDDZL05	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU15GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 4,5 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 5,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 660/600/558 M³/H I NIVELL SONOR DE 37/36/35 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 18 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (P - 211)	1.121,54	2,000	2.243,08
4	EEDBZL07	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (P - 205)	797,39	5,000	3.986,95
5	EEDBZL08	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (P - 206)	833,08	3,000	2.499,24
6	EEDBZL09	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU18GCFU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 5,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 6,3 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 80 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (P - 207)	858,53	2,000	1.717,06
7	EEDEZL09	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A SISTEMA MULTI V REF. ARNU42GBRA2 O EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA 14,1 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA 15,9 KW. CABAL D'AIRE DE 2.688/2.436/1.998 M3/H I NIVELL SONOR DE 45/43/41 DB(A) A 1,5 M. PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIMA DE 10 MMCA. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1230 X 590 X 380	1.402,06	2,000	2.804,12

			MM; PES, 53 KG. BOMBA DE CONDENSATS INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT PER CABLE. COL·LOCADA. (P - 213)			
8	EEDCZL02	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GSBL2 O EQUIVALENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 40 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (P - 208)	549,75	1,000	549,75
9	EEV2ZL06	U	CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD. PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COLOR BLANC, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA (P - 242)	108,63	20,000	2.172,60
10	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 296)	0,84	240,000	201,60
11	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 330)	1,28	240,000	307,20

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.02.02.06 22.503,39

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	02	Climatització i Ventilació
NIVELL 5	07	Conducte d'Aire i Elements de Difussió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEKBZM13	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-S+BOXSTAR/L-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT, PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES EN DISPOSICIÓ RADIAL, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ VERTICAL D'ACER GALVANITZAT AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS (P - 229)	125,68	4,000	502,72
2	EEK1ZM45	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 500X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 226)	36,53	4,000	146,12
3	EEK1ZM15	U	REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X400MM, MADEL MODEL EMT-AR O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 220)	74,82	2,000	149,64
4	EE44BBS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 254 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 197)	9,83	2,000	19,66
5	EE445JS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 230 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 193)	6,45	2,000	12,90
6	EE51KQ1AHI8N	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS (P - 201)	31,53	66,000	2.080,98

TOTAL NIVELL 5	01.02.02.14.02.02.07		2.912,02
Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE	
Capítulo	02	SUBFASE 2	
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC	
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS	
NIVELL 3	02	Instal·lacions tèrmiques	
NIVELL 4	02	Climatització i Ventilació	
NIVELL 5	08	Ventilació	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEJTZN14	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA-V 6000/T O EQUIVALENT, COL·LOCAT VERTICAL, PER A UN CABAL NOMINAL DE 6.000 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE F6 O F7 A L'ASPIRACIÓ. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS DE 2,2 KW DE POTÈNCIA, AMB MOTOR IE2 D'ALTA EFICÈNCIA, D'ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V, DE DIMENSIONS 1025X1.950X1.500 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 185KG. INCLOU COMANDAMENT A DISTÀNCIA, CAIXÓ EXTERN AMB FILTRES F7 O F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT (P - 216)	4.113,19	1,000	4.113,19
2	EEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 222)	24,01	9,000	216,09
3	EEK1ZM33	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X150MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 221)	24,52	3,000	73,56
4	EEK1ZM41	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 300X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 223)	31,32	2,000	62,64
5	EEK1ZM44	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 400X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 225)	40,88	1,000	40,88
6	EEK1ZM42	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 600X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 224)	53,30	1,000	53,30
7	EEKQ42A1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (P - 233)	88,35	19,000	1.678,65
8	EEKQ42D1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (P - 234)	88,97	3,000	266,91
9	EEKQ42L1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (P - 235)	90,13	1,000	90,13
10	EEKQ42R1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (P - 236)	103,39	2,000	206,78

11	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 194)	6,72	14,000	94,08
12	EE44B3S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 195)	6,94	2,000	13,88
13	EE44B5S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 152 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 196)	7,45	1,000	7,45
14	EE445GS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 180 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 192)	6,40	1,000	6,40
15	EE445JS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 230 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 193)	6,45	2,000	12,90
16	EE44BES3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 356 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 199)	13,21	1,000	13,21
17	EE52Q24A	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1 MM, AMB UNIÓ MARC CARGOLAT I CLIPS, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS (P - 202)	30,44	300,000	9.132,00

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.02.02.08 16.082,05

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	02	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	02	Climatització i Ventilació
NIVELL 5	09	Climatització Rack Sala Comunicacions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEGBZL01	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA DE SOSTRE LG FOMADA PER UNA UNITAT INTERIOR MODEL UV18H NJ1 O EQUIVALENT I UNA UNITAT EXTERIOR UU18WH UE1 O EQUIVALENT, INVERTER, DE 5,5 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL EN FRED I 6,1 KW EN CALOR, D'1,49 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA I UN COP=3,61, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB FLUID FRIGORÍFIC R-410A, AMB ELEMENTS DE SUPORT I ANTIVIBRADORS, AMB CÀRREGA DE GAS ADICIONAL PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL.LOCADA (P - 215)	1.281,03	1,000	1.281,03
2	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 255)	5,53	23,000	127,19
3	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 257)	7,34	23,000	168,82
4	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 265)	2,89	23,000	66,47
5	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12	3,15	23,000	72,45

			MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 267)			
6	EG319536	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 331)	1,68	23,000	38,64
7	EG2C1G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (P - 304)	30,82	23,000	708,86

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.02.02.09 2.463,46

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	03	Sistema de ventilació
NIVELL 4	03	Ventilació altres dependències no climatitzades
NIVELL 5	0A	Extracció Serveis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEM3ZS72	U	CAIXA ACÚSTICA DE VENTILACIÓ CENTRIFUGA S&P MOD. CAB-250 O EQUIVALENT, AMB ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, AÏLLAMENT ACÚSTIC I VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIXA PRESSIÓ, CABAL NOMINAL 1250 M3/H, 200 W, 230 V, 60 DB(A), INSTAL·LAT (P - 240)	393,33	1,000	393,33
2	EEP3ZM03	U	BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100 DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN CABAL MÀXIM DE 150 M3/H, AMB P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. FIXADA AL PONT DE MUNTATGE. (P - 241)	20,82	5,000	104,10
3	EEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 222)	24,01	1,000	24,01
4	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 194)	6,72	3,000	20,16
5	EE42Q312	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 186)	11,16	20,000	223,20
6	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 187)	11,56	2,000	23,12
7	EE42Q112	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 185)	11,86	4,000	47,44
8	EE42Q812	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 189)	13,05	7,000	91,35
9	EE42Q912	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 190)	25,43	3,000	76,29

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.03.03.0A 1.003,00

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2

PRESSUPOST

Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0B	Quadre de Comptatge i Connexió Serveis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAUZ801	PA	PARTIDA ALÇADA JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE L'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DEL SUBMINISATRAMENT ELÈCTRIC PER PART DE COMPANYIA AMB REFERÈNCIA DE SOL·LICITUD NSLBVI 0492005-1. (P - 638)	9.135,00	1,000	9.135,00
2	EG11UA40	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9, INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIPOLAR NH T-2 (SENSE ELS FUSIBLES) I NEUTRE AMOBIBLE, CONNEXIÓ MITJANÇANT CARGOLS INOXIDABLES M10, GRAU DE PROTECCIÓ IP41 IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 278)	193,50	1,000	193,50
3	EG1PUA16	U	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 288)	437,54	1,000	437,54
4	EG1PUD16	U	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÉSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL·LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (P - 289)	232,48	1,000	232,48
5	EG51UE02	U	EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT ENTRE 160 A I 315 A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC DIGITAL MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1 EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A MESURA INDIRECTA, INCLOSOS TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 200/5, COL·LOCAT EN CPM (P - 384)	717,38	1,000	717,38
6	EG41HCTP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 4 POLS I 3 O 4 RELÈS, O 3 RELÈS AMB PROTECCIÓ PARCIAL DEL NEUTRE I BLOC DE RELÈS ELECTRÒNIC PER A INTERUPTORS FINS A 250 A, DE 36 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 354)	452,62	1,000	452,62
7	EG424CJL	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 80 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 362)	315,33	1,000	315,33
8	FG3121E4	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 150 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 521)	19,37	40,000	774,80
9	FG22TQ1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 520)	6,01	10,000	60,10

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.04.04.0B 12.318,75

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0C	Quadre General Distribució o Subquadres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG1AZM85	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13813 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 3 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA TRANSPARENT IP40 REF. PRA15324, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 600X550X148 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (P - 287)	312,46	1,000	312,46
2	EG1AZM08	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08108 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 8 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08128, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1230X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (P - 285)	329,56	1,000	329,56
3	EG1AZM05	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08109 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 9 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08222, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1380X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (P - 282)	335,69	2,000	671,38
4	EG1AZM07	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08204 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 11 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08224, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1830X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (P - 284)	401,92	1,000	401,92
5	EG47ZM04	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (P - 369)	27,33	1,000	27,33
6	EG47ZM61	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 40A MERLIN GERIN REF. 15019 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (P - 373)	23,62	1,000	23,62
7	EG47ZM20	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 63A, MERLIN GERIN REF. 15016 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (P - 372)	75,53	1,000	75,53
8	EG47ZM08	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 125A, MERLIN GERIN REF. 15060 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (P - 370)	76,93	1,000	76,93
9	EG415D99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 337)	27,46	31,000	851,26
10	EG415D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN	27,81	33,000	917,73

		DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 338)			
11 EG415D9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 339)	28,87	1,000	28,87
12 EG415DJD	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 341)	51,05	5,000	255,25
13 EG415DJF	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 342)	53,47	1,000	53,47
14 EG415DJH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 343)	64,27	5,000	321,35
15 EG415DJJ	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 344)	123,56	1,000	123,56
16 EG415EKM	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 345)	175,57	2,000	351,14
17 EG416D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 346)	51,90	31,000	1.608,90
18 EG416D9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 347)	54,08	1,000	54,08
19 EG416D9F	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 348)	56,84	1,000	56,84
20 EG416EAM	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 3 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 351)	81,94	3,000	245,82
21 EG416DJC	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 349)	100,82	1,000	100,82
22 EG416DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 350)	186,56	1,000	186,56
23 EG41G1QP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 4 POLS I 4 RELÈS I BLOC DE RELÈS	286,42	1,000	286,42

		MAGNETOTÈRMIC ESTÀNDARD INTEGRAT, DE 16 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 7 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 353)			
24	EG426B9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 365)	124,34	24,000	2.984,16
25	EG42529H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 364)	100,41	2,000	200,82
26	EG42429H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 356)	72,79	14,000	1.019,06
27	EG426C9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 366)	124,34	1,000	124,34
28	EG42439H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 357)	71,15	4,000	284,60
29	EG424C9K	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 359)	166,09	1,000	166,09
30	EG424CJH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 360)	179,95	6,000	1.079,70
31	EG4243JH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 358)	112,41	1,000	112,41
32	EG424CJK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA	203,03	1,000	203,03

			NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 361)			
33	EG424CJM	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 363)	315,48	1,000	315,48
34	EG426CJM	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 367)	353,35	1,000	353,35
35	EG48ZD01	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNVENTIL DV M TT 255 REF. 951 310 O EQUIVALENT, TIPUS 1+2, 400 V, 4P, DISPAR A 255 V, 100 KA CORRENT DE DESCÀRREGA ONA 8/20; MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 376)	828,13	1,000	828,13
36	EG48ZD05	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 377)	202,17	4,000	808,68
37	EG48ZM01	U	BOBINA DE PROTRECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS M.G. MODEL MSU REF. 26479 O EQUIVALENT, 230 V, DISPAR A 255 V; MUNTAT EN PERFIL DIN. (P - 379)	80,68	3,000	242,04
38	EG4AZM05	U	BOBINA DE DISPAR AUTOMÀTIC MITJANÇANT ORDRES EXTERNES, 230V, MERLIN GERIN TIPUS MX REF. 29387 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT (P - 381)	54,47	3,000	163,41
39	EG415D59	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 336)	24,65	3,000	73,95
40	EG4RZM01	U	CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT (P - 383)	26,61	15,000	399,15
41	EG47ZM62	U	POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (P - 374)	23,62	15,000	354,30
42	EG4RZ010	U	TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, INSTAL.LAT (P - 382)	30,63	15,000	459,45

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.04.04.0C 17.532,95

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0D	Canalitzacions i Línies

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG2C2R27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC (P - 308)	38,30	36,000	1.378,80
2	EG2C2S27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC (P - 309)	47,87	25,000	1.196,75
3	EG2C2T27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC (P - 310)	57,01	13,000	741,13
4	EG2C2H51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (P - 306)	41,64	34,000	1.415,76
5	EG2C2J51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (P - 307)	55,18	37,000	2.041,66
6	EG2A3GA1	M	CANAL PVC PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES, DE 50X100 MM, D'1 TAPA, AMB 2 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, MUNTADA SOBRE PARAMENTS (P - 303)	8,56	22,000	188,32
7	EG325124	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 332)	0,79	459,000	362,61
8	EG325134	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 333)	0,94	3.163,000	2.973,22
9	EG312326	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 315)	1,33	211,000	280,63
10	EG312336	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 317)	1,66	1.902,000	3.157,32
11	EG312356	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 319)	3,58	35,000	125,30
12	EG312396	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 320)	17,19	57,000	979,83
13	EG312636	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 322)	2,31	10,000	23,10
14	EG312656	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 324)	4,99	29,000	144,71
15	EG312676	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 327)	10,05	13,000	130,65

16	EG312696	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 328)	23,22	50,000	1.161,00
17	EG312324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 314)	1,44	35,000	50,40
18	EG312334	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 316)	1,77	267,000	472,59
19	EG312344	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 318)	2,27	55,000	124,85
20	EG312634	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 321)	2,43	4,000	9,72
21	EG312654	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 323)	5,29	12,000	63,48
22	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 300)	1,12	281,000	314,72
23	EG22H715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 301)	1,27	1.993,000	2.531,11
24	EG21H51H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 292)	3,44	59,000	202,96
25	EG21H71H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 293)	4,06	26,000	105,56
26	EG21H81H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 294)	5,17	12,000	62,04
27	EG151D22	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 281)	19,59	133,000	2.605,47

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.04.04.0D 22.843,69

PRESSUPOST

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0E	Mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG61ZL11	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 395)	171,15	1,000	171,15
2	EG61ZL15	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.11, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 399)	199,92	15,000	2.998,80
3	EG61ZL18	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 401)	79,73	4,000	318,92
4	EG61ZL04	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 389)	70,59	17,000	1.200,03
5	EG61ZL07	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC	91,21	2,000	182,42

			0765.61 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 392)			
6	EG61ZL12	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 396)	171,15	1,000	171,15
7	EG61ZL02	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 387)	58,56	6,000	351,36
8	EG61ZL17	U	CAIXA DE SUPERFÍCIE BLANCA DE 4 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0802.85 O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB SUPORT I PLACA, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -1 PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 400)	33,25	2,000	66,50
9	EG61ZL03	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53 -1 PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 388)	160,63	1,000	160,63
10	EG61ZL06	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.54 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 391)	133,97	1,000	133,97
11	EG61ZLE1	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (P - 402)	5,46	50,000	273,00
12	EG61ZLE3S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (P - 405)	15,64	25,000	391,00

13	EP5311A1	U	PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, CONNEXIÓ PER CARGOLS, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (P - 488)	9,06	1,000	9,06
14	EG631155	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (P - 408)	7,69	34,000	261,46
15	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (P - 385)	1,12	35,000	39,20

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.04.04.0E 6.728,65

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0F	Xarxa de Terra

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EGD1322E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 414)	64,57	3,000	193,71
2	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 415)	28,34	1,000	28,34
3	EG380907	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 335)	8,74	15,000	131,10
4	EG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 334)	6,04	31,000	187,24

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.04.04.0F 540,39

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0H	SAI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAUZ501	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA LÍNIA DE SAI A LA SALA CPD DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (P - 631)	348,00	1,000	348,00
2	PPAUZ502	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA LÍNIA DE SAI AL DEPARTAMETN D'INFORMÀTICA UBICAT A LA PLANTA SEGONA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (P - 632)	348,00	1,000	348,00
3	PPAUZ503	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE DESPLAÇAMENT DELS SAIS I DE LES CAIXES DE COMMUTACIÓ EXISTENTS. INCLOU RECONNEXIÓ DELS ELEMENTS, MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (P - 633)	870,00	1,000	870,00

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.04.04.0H 1.566,00

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0I	Equip d'Energia Reactiva

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EGB12R31	U	BATERIA DE CONDENSADORS MONOFÀSICA DE 230 V I FREQÜÈNCIA DE 50 HZ, DE 60,0 KVAR DE POTÈNCIA REACTIVA, DE 3 ETAPES 15+15+30 KVAR, DE FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, AMB REGULADOR D'ENERGIA REACTIVA AMB PANTALLA DE CRISTALL LÍQUID PER A LA VISUALITZACIÓ DE L'ESTAT DE FUNCIONAMENT, AMB CONDENSADORS AUTOPROTEGITS, CONTACTORS AMB RESISTÈNCIES DE PREINSERCIÓ I ARMARI METÀL·LIC AMB GRAU DE PROETECCIÓ IP-31, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 413)	1.954,16	1,000	1.954,16
2	EG41G1MP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 3 POLS I 3 RELÈS I BLOC DE RELÈS MAGNETOTÈRMIC ESTÀNDARD INTEGRAT, DE 16 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 5 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 352)	209,86	1,000	209,86
3	EG42WCPP	U	BLOC DIFERENCIAL DE CAIXA EMMOTLLADA DE LA CLASSE A, GAMMA INDUSTRIAL, DE FINS A 160 A D'INTENSITAT NOMINAL, TRIPOLAR (3P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX, TEMPS DE RETARD DE 40 MS, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 60947-2, MUNTAT DIRECTAMENT ADOSSAT A L'INTERRUPTOR (P - 368)	258,27	1,000	258,27
4	EG3121B4	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 312)	11,17	18,000	201,06
5	EG312194	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 311)	6,22	6,000	37,32

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.04.04.0I 2.660,67

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	04	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	0J	Elements singulars i partides alçades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAUZ901	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA ZONA D'ARXIUS I DE LA ZONA D'INFORMÀTICA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (P -	522,00	1,000	522,00

			634)			
2	PPAUZ902	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE L'EDIFICI ANNEX EXISTENT EN ACOLLIMENT A LA INSTRUCCIÓ 9/2012 DE 5 DE JULIOL DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL. INCLOU ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITATA DE CONTROL (P - 635)	1.174,50	1,000	1.174,50
3	PPAUZ903	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ DE NOVA EXECUCIÓ. INCLOU LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITAT DE CONTROL (P - 636)	1.044,00	1,000	1.044,00

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.04.04.0J 2.740,50

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	05	Instal·lació d'il·luminació
NIVELL 4	05	Aparells d'enllumenat
NIVELL 5	0K	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EH11ZL24	U	LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF. 51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC, AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL, ACCESSORIR DE FIXACIÓ I SUPORT, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 58 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 416)	112,34	68,000	7.639,12
2	EH2DZL65	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF. 92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT (P - 421)	80,81	13,000	1.050,53
3	EH13ZL17	U	LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL + TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUSPESA (P - 418)	195,39	34,000	6.643,26
4	EH41ZL02	M	CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF. 46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC, TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF. 46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0, MUNTAT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS (P - 425)	40,85	24,000	980,40

5	EH43ZL01	U	PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL (P - 426)	160,34	30,000	4.810,20
6	EH13ZL18	U	LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ DIRECTA/INDIRECTA LAMP MODEL DINAMIC REF. 64.42.11.0 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI ANODITZAT PLATA, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL PER A RADIACIÓ DIRECTA I DIFUSOR DE POLICARBONAT PER A RADIACIÓ INDIRECTA, AMB TAPA FINAL REF. 64.06.40.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 64.07.00.0, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.08.65.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, MUNTADA SUSPESA (P - 419)	114,32	29,000	3.315,28
7	EH11ZL25	U	LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL, CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07, AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA MULTIPOTÈNCIA HE-HO, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 417)	142,96	6,000	857,76
8	EH13ZL19	M	TIRA FLEXIBLE LAMP MODEL FINE LEDS STRIP O EQUIVALENT, AMB LEDS REGULABLES DE BAIXA POTÈNCIA COLOR BLANC CÀLID, AMB UNA POTÈNCIA TOTAL DE 70W I UN ANGLE D'OBERTURA DE 120º, SUBMINISTRAT EN BOBINES DE 5 M, AMB ADHESIU 3M A LA ZONA POSTERIOR I CONNECTORS PER ALIMENTACIÓ A 24V, AMB PART PROPORCIONAL DE FONT D'ALIMENTACIÓ REF. 92.46.80.0, MUNTADA ADOSADA (P - 420)	69,57	28,000	1.947,96
9	EH32ZL22	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL AMBIENT REF. 88.42.32.3 O EQUIVALENT, DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI ANODITZAT COLOR GRIS SATINAT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT GLASSEJAT, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, AMB 2 LÀMPADES T5 DE 80 W, MUNTAT ADOSSAT A PARET (P - 423)	248,79	2,000	497,58
10	EH32ZL23	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL BLOC REF. 67.42.12.3 O EQUIVALENT, DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI, LACAT DE COLOR GRIS, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, AMB 6 LEDS D'ALTA EMISSIÓ DE COLOR BLANC AMB ÒPTICA MEDIUM FLOOD DE 13W DE POTÈNCIA, AMB EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT, MUNTAT ADOSSAT A PARET (P - 424)	231,71	11,000	2.548,81
11	EH44ZL01	U	PROJECTOR ASSIMÈTRIC LAMP MODEL FINELAMP REF. 63.02.01.3 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI PINTAT EN COLOR GRIS SATINAT, AMB REFLECTOR D'ALUMINI ASSIMÈTRIC, AMB UNA LÀMPADA HIT-DE 70W, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL (P - 427)	290,19	10,000	2.901,90
12	EHA1H2R4	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 432)	31,51	8,000	252,08
13	EH61RC6A	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT ENCASTAT (P - 429)	72,78	6,000	436,68
14	EH61RCCA	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT ENCASTAT (P - 431)	91,05	5,000	455,25

15	EH61RC69	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL (P - 428)	63,46	13,000	824,98
16	EH61RCC9	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL (P - 430)	81,73	9,000	735,57

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.05.05.0K 35.897,36

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	05	Instal·lació d'il·luminació
NIVELL 4	06	Mecanismes
NIVELL 5	0L	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG6211D1	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT (P - 406)	9,63	28,000	269,64
2	EG621G91	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT (P - 407)	7,66	2,000	15,32
3	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (P - 385)	1,12	30,000	33,60
4	EHT1ZT01	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR, INSTAL.LAT A SOSTRE (P - 433)	63,85	6,000	383,10
5	EHT1ZT02	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ, INSTAL.LAT SUPERFICIAL (P - 434)	52,61	4,000	210,44

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.05.06.0L 912,10

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	Telecomunicacions
NIVELL 4	07	Instal·lació de Veu i Dades
NIVELL 5	0M	Entroncament

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EPDZ61B1	U	CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL·LACIONS D'ICT, DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 320X220X120 MM, AMB CAPACITAT PER A 12 REGLETES DE 10 PARELLS, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 498)	52,73	1,000	52,73

2	FG22TD1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 519)	1,83	30,000	54,90
3	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 517)	49,83	1,000	49,83
4	FDKZH9C4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 518)	42,97	1,000	42,97
5	EP4221K4	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 25 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ I COBERTA DE PVC, CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 0,51 MM DE DIÀMETRE, AMB PRESA DE TERRA, COL·LOCAT EN TUB (P - 480)	2,94	30,000	88,20

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.06.07.0M 288,63

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	Telecomunicacions
NIVELL 4	07	Instal·lació de Veu i Dades
NIVELL 5	0N	Rack

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP74SH11	U	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 800 X 800 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA FIXA, COL·LOCAT (P - 489)	1.000,40	2,000	2.000,80
2	EP7ZA161	U	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, AMB 6 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 800 M3/H, COL·LOCAT (P - 494)	239,46	2,000	478,92
3	EP7ZE061	U	REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, AMB FILTRE DE SOBRETENSIONS, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 495)	135,90	2,000	271,80
4	EP7Z6529	U	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 493)	91,03	4,000	364,12
5	EP7ZZC58S	U	PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB ORGANITZADOR DE CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT (P - 497)	184,22	12,000	2.210,64
6	EP4221A4	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 10 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ I COBERTA DE PVC, CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 0,51 MM DE DIÀMETRE, AMB PRESA DE TERRA, COL·LOCAT EN TUB (P - 479)	1,64	10,000	16,40

7	EP43Z431S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (P - 482)	7,71	70,000	539,70
8	EP43Z411S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (P - 481)	8,36	70,000	585,20
9	XPPAU003	U	NO S'INCLOU L'ELECTRÒNICA NI LES ANTENES WIFI. (P - 639)	0,00	1,000	0,00

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.06.07.0N 6.467,58

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	Telecomunicacions
NIVELL 4	07	Instal·lació de Veu i Dades
NIVELL 5	0O	Canalitzacions i Línies

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP43Z610S	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 483)	1,05	4.334,000	4.550,70
2	EG222811	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (P - 297)	0,89	780,000	694,20

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.06.07.0O 5.244,90

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	Telecomunicacions
NIVELL 4	07	Instal·lació de Veu i Dades
NIVELL 5	0P	Mecanismes i Connectors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP43Z431S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (P - 482)	7,71	80,000	616,80
2	EP43Z411S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (P - 481)	8,36	40,000	334,40
3	EG61ZLE3S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (P - 405)	15,64	25,000	391,00
4	EP5311A1	U	PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, CONNEXIÓ PER CARGOLS, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (P - 488)	9,06	1,000	9,06
5	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (P - 385)	1,12	1,000	1,12
6	PPAUZ102	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE TIMBRAT I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT CONFORME COMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS	383,67	1,000	383,67

DE CAT 6 MARCATS PELS ORGANISMES INTERNACIONALS IEEE, ISO I CENELEC, AMB ENTREGA DEL CORRESPONENT CERTIFICAT. (P - 627)

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.06.07.0P 1.736,05

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	Telecomunicacions
NIVELL 4	08	Switching per Connexió de Dues Ubicacions a 10G
NIVELL 5	0Q	Electrònica de Xarxa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP7EZB01	U	ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G (UBICACIÓ 1). INCLOU: -2 CISCO CATALYST 3650 48 PORT DATA 4X10G UPLINK IP BASE -2 CAT3650 UNIVERAL K9 IMAGE -2 250W AC CONFIG 2 POWER SUPLY -2 EUROPE AC TYPE A POWER CABLE -2 CISCO CATALYST 3650 STACK MODULE -2 50 CM TYPE 2 STACKING CABLE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA. (P - 490)	9.989,18	1,000	9.989,18
2	EP7EZB02	U	ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G (UBICACIÓ 2). INCLOU: -2 CISCO CATALYST 3650 24 PORT DATA 2X10G UPLINK IP BASE -2 CAT3650 UNIVERAL K9 IMAGE -2 250W AC CONFIG 2 POWER SUPLY -2 EUROPE AC TYPE A POWER CABLE -2 CISCO CATALYST 3650 STACK MODULE -2 50 CM TYPE 2 STACKING CABLE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA. (P - 491)	6.396,28	1,000	6.396,28
3	EP7EZB03	U	MÒDULS DE CONNEXIÓ PER PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G. INCLOU: -4 10GBASE-SR SFP MODULE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA. (P - 492)	208,60	1,000	208,60

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.06.08.0Q 16.594,06

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	06	Telecomunicacions
NIVELL 4	08	Switching per Connexió de Dues Ubicacions a 10G
NIVELL 5	0R	Infraestructures

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP4AZFO1	M	CABLE INT/EXT 12 F.O. MULTIMODE 50/125 OM3 , INSTAL·LAT (P - 484)	5,35	100,000	535,00

2	EP7ZZS29	U	SAFATA EXTRAIBLE 24 F.O. 1U LCDX+CASETTE, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 496)	68,79	4,000	275,16
3	EP4AZPG1	U	PIGTALL LC MULTIMODE 50/125 OM3 D'1 METRE (P - 486)	11,57	48,000	555,36
4	EP4TZ000	U	ACOBLADOR LC DÚPLEX MULTIMODE, INSTAL·LAT (P - 487)	5,78	24,000	138,72
5	EP4AZFU1	U	FUETÓ BIFIBRA MULTIMODE LC-LC 50/125 DE 2 METRES (P - 485)	12,79	4,000	51,16
6	PPAUZ103	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CERTIFICACIÓ DEL CABLEJAT SEGONS NORMATIVA ISO/IEC I ETIQUETATGE (P - 628)	163,51	1,000	163,51

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.06.08.0R 1.718,91

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	07	Audiovisuals
NIVELL 4	09	Instal·lació de megafonia
NIVELL 5	0S	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG22ZB15	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, PER A COMUNICACIÓ ENTRE LA SALA DE PLENS I L'ESTUDI DE CONTROL TÈCNIC DE RADIO RIBES (P - 302)	1,94	78,000	151,32

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.07.09.0S 151,32

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	08	Instal·lacions de protecció contra incendi
NIVELL 4	0A	Extinció d'incendis
NIVELL 5	0T	Instal·lació Interior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET (P - 461)	43,26	11,000	475,86
2	EM31351J	U	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET (P - 462)	111,18	2,000	222,36
3	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 473)	8,29	22,000	182,38

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.08.0A.0T 880,60

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	08	Instal·lacions de protecció contra incendi

NIVELL 4	0B	Detecció d'incendis
NIVELL 5	0U	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM121806	U	CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS CONVENCIONAL PER A 8 ZONES, AMB DOBLE ALIMENTACIÓ, AMB FUNCIONS D'AUTOANÀLISI AUTOMÀTIC AMB INDICADOR D'ALIMENTACIÓ, DE ZONA, D'AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA I DE PROVA D'ALARMA, I MUNTADA A LA PARET (P - 457)	313,27	1,000	313,27
2	EM141102	U	POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 460)	15,50	3,000	46,50
3	EM131211	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR (P - 458)	30,31	3,000	90,93
4	EM131212	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'EXTERIOR (P - 459)	30,31	1,000	30,31
5	EM43ZA02	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (P - 463)	1,71	230,000	393,30
6	EG21251H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 290)	2,19	42,000	91,98
7	EG222515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 295)	0,79	230,000	181,70
8	EG151522	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 280)	10,80	3,000	32,40
9	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 473)	8,29	20,000	165,80

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.08.0B.0U 1.346,19

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	09	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
NIVELL 4	0C	Protecció patrimonial
NIVELL 5	0V	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EMD3ZP07	U	CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA000109 O EQUIVALENT, AMB CAPACITAT PER A 8 LÍNIES DE DETECCIÓ AMB TAMPER PROPI. POSSIBILITAT DE ZONES CABLEJADES I VIA RÀDIO SUPERVISADES, FINS A UN	211,66	1,000	211,66

			TOTAL DE 48 MITZANÇANT MÒDULS D'AMPLIACIÓ. FINS A 99 USUARIS I AMB DEFINICIÓ DE PRIVILEGIS. MEMÒRIA DE 512 ESDEVENIMENTS. FORMATS DE TRANSMISSIÓ SIA, CONTACT ID, ETC. SORTIDA DE SIRENA SUPERVISADA. 2 SORTIDES DE RELÉ AMPLIABLES A 66. FINS A 32 TECLATS I 4 VIA RÀDIO. CAIXA DE POLICARBONAT. ENTRADA INDEPENDENT PER A TAMPER DE CAIXA. FONT D'ALIMENTACIÓ DE 1,2A. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTADA I PROGRAMADA. (P - 465)			
2	EMD3ZP08	U	MÒDUL D'AMPLIACIÓ DE 16 ZONES PER A CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA MODEL ACR-616 REFERÈNCIA ALA000255 O EQUIVALENT. MUNTATGE A CENTRAL O SEPARAT. POSSIBILITAT D'ANUL·LACIÓ DE 8 ZONES. AMB ENTRADA DE TAMPER PER A CAIXA D'INSTAL·LACIÓ. SUPERVISIÓ INDIVIDUAL DE LA SEVA TENSIÓ AUXILIAR. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT. (P - 466)	97,23	1,000	97,23
3	EMD3ZP09	U	BATERIA HERMÈTICA DE PLOM-ÀCID KAISE MODEL KA12V72F O EQUIVALENT, DE 12 VCC / 7,2 AH. INSTAL·LADA (P - 467)	16,60	2,000	33,20
4	EMD3ZP11	U	MÒDUL GPRS/GSM PER A CENTRAL DE SEGURETAT, PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT (P - 468)	154,92	1,000	154,92
5	EMD3ZP12	U	FONT D'ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQUIVALENT, DE 12VCC/3A REGULABLE I CURTCIRCUITABLE EN CAIXA METÀL·LICA AMB CAPACITAT PER A DUES BATERIES. TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 220VCA. SORTIDA DE TENSIÓ DE TREBALL 13,8 VCC, INSTAL·LAT (P - 469)	103,00	1,000	103,00
6	EMDWZP08	U	TECLAT ALFANUMÈRIC AMB PANTALLA LCD DE PLANA FABREGA MODEL TCR-2098 O EQUIVALENT, PANTALLA RETROIL·LUMINADA EN COLOR BLAU, AMB BRILLANTOR I CONTRAST AJUSTABLES, PROGRAMACIÓ PER MENÚS O PER POSICIONS, DESCRIPCIÓ PROGRAMABLE PER A CADA ZONA, SISTEMA TECLES IL·LUMINADES, 8 TECLES DE FUNCIONS RÀPIDES, SONS AJUSTABLES INDEPENDENTMENT. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT. (P - 474)	128,02	3,000	384,06
7	EMD1PF02	U	DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90º O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES, ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTAT EN SUPORT GIRATORI PLANA FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT (P - 464)	49,37	12,000	592,44
8	EMD4PF03	U	SIRENA ELECTRÒNICA INTERIOR CABLEJADA PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950972 O EQUIVALENT, TIPUS BITONAL, AMB LLANÇA ESPARPELLS ESTROBOSCÒPIC, CAIXA DE PLÀSTIC BLANCA AMB AUTOPROTECCIÓ, ALIMENTACIÓ: 12 VCC, CONSUM: 120 MA, NIVELL ACÚSTIC MIG A 1 METRE: 101 DB, DE DIMENSIONS: 155X114X44 MM, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTADA A L'INTERIOR (P - 470)	36,47	1,000	36,47
9	EMD4PF04	U	SIRENA ELECTRÒNICA EXTERIOR PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950973 O EQUIVALENT, AMB ACUMULADOR, AMB CARACSSA RESISTENT A IMPACTES, AMB LLANÇA ESPARPELLS ESTROBOSCÒPIC, PROTECCIÓ DE TAPA I PARET, ALIMENTACIÓ: 12 VCC, AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA DE 85 DB A 3 METRES, DE DIMENSIONS: 210X300X87 MM, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTADA A L'EXTERIOR (P - 471)	113,66	1,000	113,66
10	EMD62803	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 472)	0,85	374,000	317,90
11	EG315324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 329)	2,58	12,000	30,96
12	EG21281H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A	2,77	28,000	77,56

			L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 291)			
13	EG225815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 299)	1,06	132,000	139,92
14	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 279)	9,74	14,000	136,36

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.09.0C.0V 2.429,34

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	09	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
NIVELL 4	0D	Sistema d'alarma contra confinaments
NIVELL 5	0W	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG61ZS16	U	ARMARI CENTRALITZACIÓ PER A AVISOS, SERIE SIMON 27 DE TRES FILES REF. 27733-65. INCLOU EN EL SEU INTERIOR ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 PULSADOR SIMON 27 NEOS AMB MARC GRIS BRILLANT - 1 BRUNZIDOR AMB REGULACIÓ DE TO BLANC SIMON SÈRIE USIMPB11 - 2 TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ SIMON SÈRIE PSIM68834-31. - 1 SENYALITZADOR VERMELL SIMON SÈRIE PSIM27810-34 - 2 RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE 2NA. - 7 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-35 GROSSA. - 1 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-34 PETITA. S'INCLOU P.P. AUXILIAR DE MUNTATGE I ETIQUETATGE. (P - 404)	439,07	1,000	439,07
2	EG64B176	U	POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT, PREU MITJÀ (P - 410)	8,25	4,000	33,00
3	EG671113	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU ALT, COL·LOCAT (P - 412)	3,20	4,000	12,80
4	EG61K021	U	CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 386)	7,07	4,000	28,28
5	EG64ZS11	U	PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5 MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT MONTAT I INSTAL·LAT., FORMAT PER LES REFS. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30 (P - 411)	55,85	4,000	223,40
6	EG312224	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 313)	1,27	189,000	240,03
7	EG312324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 314)	1,44	189,000	272,16
8	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA	1,12	25,000	28,00

			DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 300)			
9	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 279)	9,74	6,000	58,44

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.09.0D.0W 1.335,18

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	14	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	09	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
NIVELL 4	0E	Protecció contra el llamp
NIVELL 5	0X	Parallamps

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAUZ301	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMS. INCLOU INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, REALITZACIÓ DE LES TASQUES D'ADEQUACIÓ NECESSÀRIES I CERTIFICACIÓ FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ (P - 629)	522,00	1,000	522,00

TOTAL NIVELL 5 01.02.02.14.09.0E.0X 522,00

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	15	INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EL2822C5	U	ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB REDUCTOR I MANIOBRA D'ATURADA I ARRENCADA DE 2 VELOCITATS, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 8 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 640 KG), DE 6 PARADES (RECORREGUT 15 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 1400X1100 MM, EMBARCAMENT DOBLE A 180º AMB PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997. INCLOU FORMACIÓ DE RECINTE EN TOTA L'ALÇADA, AMB XAPA D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ENTREGA A SOSTRES PAVIMENTS I PORTES EN TOTES LES PLANTES SEGONS PLÀNOLS DETALL (P - 456)	24.552,11	1,000	24.552,11

TOTAL Titol 3 01.02.02.15 24.552,11

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC
Titol 3	16	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	LY0ZT000	PA	PROTECCIÓ DE MOBILIARI EXISTENT A L'EDIFICI INCLÙS TRASLLATS PROVISIONALS SI FÒS NECESSARI, LES VEGADES QUE CALGUI; INCLOU BUIDAT D'ARMARIS LLIBRERIA, ACOPI DE LLIBRES EN CONDICIONS CORRECTES PER EL SEU MANTENIMENT I CONSERVACIÓ, DESPLAÇAMENT DE TAULES, ARMARIS LLIBRERIES, ETC.... I TORNAR AL SEU LLOC DEFINITIU SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT; INCLOU DESMUNTAGE DE QUADRES I TAPISSOS DE VALOR, ACOPIAT I EMPAQUETAT ADEQUAT A LES DIMENSIONS DE CADA ELEMENT I TRANSPORT A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I RECOL.LOCACIÓ AL FINAL DE LES OBRES (P - 622)	1.087,07	1,000	1.087,07
2	LY0ZT510	PA	DESMUNTATGE A L'INICI DE LES OBRES DE L'APUNTALAMENT EXISTENT ACTUALMENT EN LA CASA DE LA VILA I SUBSTITUCIÓ PER NOUS APUNTALAMENTS FINS QUE EL PROCÈS CONSTRUCTIU HO REQUEREIXI; INCLOU APILAT CÀRREGA I TRANSPORT DE PUNTALS EXISTENTS AL MAGATZEM MUNICIPAL O ON DETERMINI LA PROPIETAT (P - 624)	2.080,25	1,000	2.080,25
3	LY0ZT001	PA	NETEJA FINAL DE LA OBRA EN CONDICIONS PER ENTREGAR A L'USUARI I PRIMERA NETEJA A FONS DE L'EDIFICI DEIXANT EN CONDICIONS D'ÙS (P - 623)	724,71	1,000	724,71

TOTAL Titol 3 01.02.02.16 3.892,03

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	00	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E2131222	M3	ENDERROC DE FONAMENT CORREGUT DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR, AMB CLASSIFICACIÓ DE MATERIAL I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ (P - 2)	89,73	50,000	4.486,50
2	K2192311	M3	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR AMB CLASSIFICACIÓ DE MATERIAL I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 546)	113,84	53,000	6.033,52
3	K2R54237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM (P - 554)	5,51	123,600	681,04
4	K2RAT1H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 555)	7,60	123,600	939,36

TOTAL Titol 3 01.02.03.00 12.140,42

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E22113C2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 4)	1,70	265,000	450,50

2	E221T422	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 5)	2,72	265,000	720,80
3	E225T771	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 10)	7,80	66,250	516,75
4	E923TG91	M2	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 25 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 102)	6,66	265,000	1.764,90
5	E222T42A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 8)	6,70	55,892	374,48
6	E222B432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 7)	6,96	150,000	1.044,00
7	E225T77F	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 11)	2,96	150,000	444,00
8	E225T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 9)	1,21	265,000	320,65
9	E2R35039	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 12)	6,54	385,070	2.518,36
10	E2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)	4,09	385,070	1.574,94

TOTAL Titol 3 01.02.03.01 9.729,38

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	02	FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E3Z112T1	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 20)	9,37	24,920	233,50
2	E3152BH3	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 15)	72,10	33,024	2.381,03
3	E31B4000	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 16)	1,00	2.158,920	2.158,92
4	E31521B3	M3	FORMIGÓ PER A POUS DE FONAMENTS, HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT (P - 14)	63,36	19,224	1.218,03
5	E31D1100	M2	ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS (P - 17)	15,49	10,000	154,90
6	E7A24F0L	M2	BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (P - 61)	1,04	265,000	275,60
7	E3CBMACC	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 18)	5,14	265,000	1.362,10

8	E936T15	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (P - 104)	25,23	265,000	6.685,95
9	E7C27601	M2	AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 150 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 60 MM DE GRUIX, DE 1,7 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES (P - 67)	10,58	265,000	2.803,70
10	E3Z1T2T1	M2	SOLERA DE REGULARITZACIÓ, DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 21)	9,37	265,000	2.483,05
11	E3CBTA88	M2	ARMADURA PER A CAPA DE REGULARITZACIÓ, AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080 (P - 19)	3,23	265,000	855,95

TOTAL Titol 3 01.02.03.02 20.612,73

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	04	ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4D11105	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M (P - 32)	18,53	46,320	858,31
2	E4D1EA25	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB MOTLLE CIRCULAR DE FUSTA PER A PILARS DE SECCIÓ CIRCULAR DE 30 CM DE DIÀMETRE, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M (P - 33)	57,27	15,200	870,50
3	E4B13000	KG	ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 28)	1,00	718,120	718,12
4	E4511AH3	M3	FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 25)	97,78	4,622	451,94
5	E4DC2D00	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (P - 35)	28,30	299,795	8.484,20
6	E45C1AH4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 27)	81,67	88,196	7.202,97
7	E4BCM8GG	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 31)	6,12	518,100	3.170,77
8	E4BC3000	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 30)	1,15	6.396,050	7.355,46
9	E4415115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 23)	1,42	200,644	284,91
10	E9371AG6	U	FORMACIÓ DE CAP DE PILAR AMB ESPERES DOBLEGADES PER FUTURA AMPLIACIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER ELABORAT A L'OBRA D'ARGILA EXPANDIDA 15 A 18 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ, DE DENSITAT 1200 A 1400 KG/M3, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT (P - 105)	33,13	10,000	331,30

TOTAL Titol 3 01.02.03.04 29.728,48

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	05	COBERTA, AILLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E7C9T581	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,04 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE FALS SOSTRE ACÙSTICS (P - 71)	9,23	156,500	1.444,50
2	151ZI020	M2	FORMACIÓ DE REMAT DE COBERTA EXECUTAT AMB MUR DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:3. S'INCLOU EL MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM I ARMAT AMB 1 D.10 C/40 CM VERTICAL I 2 D.8 C/40 CM. HORITZONTAL INCLOENT CONNEXIÓ A L'ESTRUCTURA. (P - 1)	41,43	84,560	3.503,32
3	E5Z15N2B	M2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT (P - 42)	8,39	275,990	2.315,56
4	E7Z15MD0	M	MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 73)	7,14	105,700	754,70
5	E7Z1JWD2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT (P - 74)	23,45	84,560	1.982,93
6	E5Z26D31	M2	CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT (P - 45)	8,68	275,990	2.395,59
7	E721MJM6	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-2 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,7 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ (P - 58)	25,98	275,990	7.170,22
8	E7B21H0L	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (P - 63)	1,17	275,990	322,91
9	E7Z328P3	M2	REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2, ADHERIDA AMB OXIASFALT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, FIXADA AMB OXIASFALT (P - 75)	22,49	52,850	1.188,60
10	E7B4T1E0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA ANTIPUNXONAMENT AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 G/M2, TIPUS DANOFELT PY200, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 64)	1,81	275,990	499,54
11	E7C2FA31	M2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164 DE 100 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=250 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3,226 I 2,941 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (P - 68)	14,71	275,990	4.059,81
12	E7B111A0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 62)	1,84	275,990	507,82
13	E5113391	M2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE DIÀMETRE, DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 36)	7,67	275,990	2.116,84

14	E8J5F42A	M	CORONAMENT DE PARET DE 50 CM D'AMPLADA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ POLIMÈRIC DE SECCIÓ PLANA I AMB TRENCAAIGÜES ALS DOS CANTELLS, DE COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS UNE-EN 998-2 (P - 100)	22,55	105,700	2.383,54
15	E5ZD5DD4	M	MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,7 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES; INCLOU SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O EQUIVALENT (P - 46)	10,21	105,700	1.079,20
16	EB71UC10	M	SISTEMA DE SEGURETAT ANTICAIGUDES EN COBERTES ENJARDINADES SISTEMA ZINCO, AMB CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT (P - 165)	4,54	105,700	479,88
17	E5ZHTJ57	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAIXA DE DESGUÀS I FABRICADA EN ACER GALVANITZAT RECOBERT AMB PLÀSTIC AMB RANURAS LATERALS; INCLOU ENTREGA DE LÀMINES D'IMPERMEABILITZACIÓ I ACCESORIS PER GRUIXOS DE FINS 20M. (P - 47)	73,93	6,000	443,58
18	E83Z1741	M2	PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCATS CADA 40 CM, FIXATS DIRECTAMENT AMB GUIX AMB ADDITIUS (P - 82)	9,01	105,700	952,36

TOTAL Titol 3 01.02.03.05 33.600,90

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	06	TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E612U522	M2	TANCAMENT EE9: PARET DE TANCAMENT PASSANT DE GRUIX 13.5 CM, DE MAÓ CALAT CLINKER, HD, CATEGORIA I, ESMALTAT COLOR BLANC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 282X136X51 MM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA HORITZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA 48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLLS AMB PEÇA CERÀMICA ARMADA (P - 51)	54,01	243,934	13.174,88
2	E81121D2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT (P - 76)	14,15	129,204	1.828,24
3	E7C2T824	M2	AÏLLAMENT AMB AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE 80 MM DE GRUIX, DE RESISTÈNCIA TÈRMICA SEGONS DOCUMENTACIÒ DE MEMÒRIA DE PROJECTE, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS VERTICALS TIPUS C DE 80X48X6MM CADA 40MM, I AMB PERFILS TIPUS U HORITZONTALS DE 80X30X6MM, COL·LOCATS CADA 40 CM (P - 69)	21,75	129,204	2.810,19
4	E614H8AE	M2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 9 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X90 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLS AMB PEÇA DE CERÀMICA ARMADA (P -	17,84	129,204	2.305,00

			52)			
5	E83ETK6B	M2	TRASDOSSAT EE9, EE10: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 1 PLACA TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 81)	25,07	129,204	3.239,14
6	E652TB5B	M2	ENVÀ TV6: ENVÀ PL.GUIX LAMINAT,13+13/46/13+13: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (P - 53)	43,68	85,470	3.733,33
7	E652TB5C	M2	ENVA TV6: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) EN UNA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA I 2 PLAQUES TIPUS HIDRÒFUGA (H) EN L'ALTRA CARA , FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (P - 54)	47,60	70,620	3.361,51
8	E652TBGB	M2	ENVA TV8: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 210 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, 4 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (P - 55)	64,68	84,480	5.464,17

9	E66AT005	M2	FORMACIÓ DE DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA ATHLON O EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS "U" D'ALUMINI DE REMAT SUPERIOR I INFERIOR O SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS, MATERIALS I MECANISMES NECESSARIS PER DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 57)	131,36	15,840	2.080,74
10	E447T117	ML	FORMACIÓ DE LLINDA PER SUPORTACIÓ DE PARET DE TANCAMENT PENJADA EN ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN, D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES PER XAPA PLANA PENJADA DE COSTELLES DE PERFIL L50.5 CADA 50CM. SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, COL·LOCAT A L'OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I VARILLES DE RIGIDITZACIÓ; INCLOU REPÀS AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT (P - 24)	71,38	14,000	999,32
11	E894BBJ0	M2	PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (P - 90)	18,61	8,400	156,32

TOTAL Titol 3 01.02.03.06 39.152,84

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	07	REVESTIMENTS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E955T01C	M2	PAVIMENT TIPUS EC-A03: PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES, MODEL DARWING BLUE DE LA CASA KINGSPAN, DE 25MM. DE GRUIX, AMB NUCLI COMPACTAT D'ELEMENTS PETRIS DE 15MM. DE GRUIX AMB DENSITAT DE 2200KG/M3, HIDRÒFUG, ECOLÒGICAMB IMPRIMACIÓ EN CARA INFERIOR I CARA SUPERIOR AMB ACABAT DE PEÇA DE MARBRE TECNOLÒGIC DE LA CASA COMPAC, EN LLOSETES DE 60X60 CM AMB CANTELLS PROTEGITS AMB BANDA DE PVC, SUPORTAT AMB PEUS REGULABLES MODEL ALPHA V DE LA MARCA KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE 30CM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE MECANITZACIÓ DE PEÇES PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS I PECES DE FORMAT ESPECIALS DE REMAT EN ELS PERIMETRES I EN PASSOS DE PORTES. SUPORTS CONSTRUITS EN ACER GALVANIZAT ESPECIAL ANTICORROSIIU PARA ALÇADES DESDE 50MM HASTA 600MM DE TERRA ACABAT. CLASIFICACIÓ AL FOC A1. CAP CIRCULAR CONSTRUIT EN ACER GALVANITZAT DE 90MM DE DIÁMETRE Y 3MM DE GRUIX, SOLDADA A TUB DE ACERO ROSCADO. VÁSTAGO DE ACERO MÉTRICA 25, ROSCADO Y SOLDADO A BASE CUADRADA DE 100MM X100MM Y 2 MM DE GRUESO Y TUERCA DE SEGURIDAD DE MÉTRICA 25, ASEGURAMENT DE LA RETENCIÓ DEL PANELL AL PEDESTAL AMB SEIENT ANTIVIBRATORI DE ABS ECOLÒGIC Y MEDIOAMBIENTAL, PLACA BASE DE PEDESTAL EN ACER ADHERIDA AL SUPORT AMB ADHESIU EPOXI O FIXADA MECÀNICAMENT (P - 106)	89,47	25,840	2.311,90
2	E9B3T375	M2	PAVIMENT PC-A04: PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA MODEL PANAMA DE LA CASA COMPAC O EQUIVALENT AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, DE 12 MM DE GRUIX I ESPECEJAMENT DE 60X60CM. SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA	64,61	79,360	5.127,45

			CG2 (UNE-EN 13888) EN JUNTES DE 2MM I JUNTA PERIMETRAL DE 5MM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES AMB ESPECEJAMENT ESPECIAL PER REMATS EN PERIMETRE I PASSOS DE PORTA I PART PROPORCIONAL DE SÒCOL EN PERIMETRES DEL MATEIX MATERIAL, DE 70X12MM. (P - 107)			
3	K9EAT030	M2	PAVIMENT HS: PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, EN UNA DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE O DEFINICIÓ DE LA D.F.; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE REPOSICIÓ PER SUBSTITUCIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I PAVIMENT DE FORMIGÓ O DE TARIMA DE FUSTA DE PI O DE MOSAIC HIDRAULIC NOU A DETERMINAR PER LA D.F. EN LES ZONES DE REBLERT ENTRE PECES REUTILITZADES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 606)	76,11	114,480	8.713,07
4	E844T260	M2	SOSTRE PH: CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA PER A REVESTIR DE 15 MM DE GRUIX, SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA, FORMANT CEL RAS CONTINU; INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS. (P - 84)	30,02	30,600	918,61
5	E844TAAH	M2	SOSTRE PA: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT PER AILLAMENT ACÙSTIC DE CARA VISTA, AMB PLAQUES DE 120X240CM., TIPUS KNAUFF DELTA MICOPERFORADA O SIMILAR, FORMANT CEL RAS CONTINU, AMB ENTRAMAT OCULT I SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT PER DUES PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA I LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4 MM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AUTOADHESIVA, PER AÏLLAMENT ACÚSTIC EN EL SEU INTERIOR, I ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC PLACA DE LLANA DE ROCA DE 67 MM AMB SUBJECCIÓ AL SOSTRE AMB AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'AMPLÀRIA, AMB CARSASSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE DE 25 KG/M2 . INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS. (P - 85)	54,43	156,500	8.518,30
6	E844T220	M2	SOSTRE TIPUS PP: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 83)	25,52	39,000	995,28
7	E898K2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 93)	4,47	226,100	1.010,67
8	E898J2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 92)	3,89	610,344	2.374,24
9	E82C1M3J	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), MARCA MODEL I ESPECEJAMENT	28,32	60,600	1.716,19

			SEGONS DIRECTRIUS DE D.F., COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 78)			
10	E9C1T412	M2	PAVIMENT T: PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MICROGRA, DE 40X40 CM, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR INTENS; INCLOU PART PROPORCIONA DE SÒCOL EN PERIMETRES (P - 108)	25,98	30,240	785,64
11	E9Z2A100	M2	REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA (P - 114)	7,80	30,240	235,87
12	K8B271E3	M2	PINTAT DE SUPERFÍCIE DE PARAMENT DE FORMIGÓ AMB PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN TRES CAPES (P - 605)	5,58	30,240	168,74
13	E7CPT533	M2	REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB PANELL D'ABSORCIÓ ACÙSTICA, DE 35MM DE GRUIX COLOR BLANC, CARACTERISTIQUES SEGONS MEMÒRIA DE PROJECTE (P - 72)	39,34	111,800	4.398,21

TOTAL Titol 3 01.02.03.07 37.274,17

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	08	TANCAMENT I DIVISÒRIES PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EA1ATF29	U	TIPUS FF21: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 135X230 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 128)	420,94	1,000	420,94
2	EA1ATF28	U	TIPUS FF22: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 207X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE; EL CONJUNT DE PERFILERIA I VIDRES HA DE GARANTIR UN AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 47DBA (P - 127)	645,22	1,000	645,22
3	EA1ATF27	U	TIPUS FF23: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 420X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE	1.705,39	1,000	1.705,39

			PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE; EL CONJUNT DE PERFILERIA I VIDRES HA DE GARANTIR UN AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 47DBA (P - 126)			
4	EA1ATF23	U	TIPUS FF24: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 135X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 122)	507,94	2,000	1.015,88
5	EA1ATF26	U	TIPUS FF25: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 525X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB BARRA ANTIPÀNIC EN DUES FULLES, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 125)	1.670,77	1,000	1.670,77
6	EA1ATF25	U	TIPUS FF26: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TRES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 345X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 124)	1.061,52	1,000	1.061,52
7	EA1ATF24	U	TIPUS FF27: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB CINC FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 525X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT I TANCA ANTIPÀNIC EN DUES FULLES, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 123)	1.670,77	1,000	1.670,77

8	EA1ATPE3	U	TIPUS PE3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 255X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 132)	835,39	1,000	835,39
9	EC1FT342	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES LAMINARS DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX AMB BUTIRAL TRASLÙCID I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS (P - 170)	53,86	69,405	3.738,15
10	EAQDTP20	U	PORTA TIPUS PI20: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 180X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB DUES FULLES PRACTICABLES, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (P - 145)	274,58	1,000	274,58
11	EAQDTP21	U	PORTA TIPUS PI21: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR ANB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (P - 146)	139,51	1,000	139,51
12	KATAPI22	U	PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC MDF ACABAT AMB XAPA DE FUSTA DE FAIG VERNISSADA, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UN AÏLLAMENT A SOROLL AERI DE 32 DB(A), D'UNA FULLA BATENT DE CARES LLISES DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, JUNT BILAVIAL AL TRAVESSER INFERIOR, BASTIMENT DE FUSTA AMB JUNT ISOFÒNIC PERIMETRAL, INCLOENT FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP I CLAU I MANETA, COL·LOCADA (P - 617)	382,00	4,000	1.528,00
13	EAQDTM20	U	TIPUS MA20: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 510X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU	1.803,51	1,000	1.803,51

		MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR: INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ (P - 139)			
14	E8AA2BC1	M2	ENVERNISSAT DE PORTES INTERIORS I EXTERIORS CEGUES DE FUSTA, O DE FUSTA I VIDRE, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB TRACTAMENT DE LASURS, UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT (P - 98)	12,59	99,645	1.254,53
15	KATAPM02	U	TIPUS PM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, MODEL DORTEC 3B DE DIMENSIONS 94X210CM I PER UN AÏLLAMENT AL SOROLL AERI DE 50 DBA, FORMADA PER UN FULL BATENT AMB BASTIDOR METÀL.LIC AMB DOS COSSOS INDEPENDENTS DE XAPA D'ACER DE 1.5MM I AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 70MM; INCLOU MARC METAL.LIC TANCAT, DOBLE RIVET DE NEOPRÈ, SISTEMA DE TANCA A PRESSIÓ I ACABAT PINTAT, AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ DEL CONJUNT (P - 618)	1.049,53	4,000	4.198,12
16	EABGTFM1	U	TIPUS FM1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÙSTICA DE DIMENSIONS 200X100CM. FORMADA PER DOBLE MARC METÀL.LIC D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ROTURA DE PONT ACÙSTIC I DOBLE VIDRE, UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB, C'AMARA INTERMITJA I VIDRE INCLINAT LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB (P - 134)	547,61	1,000	547,61
17	EABGTFM2	U	TIPUS FM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÙSTICA DE DIMENSIONS 150X100CM. FORMADA PER DOBLE MARC METÀL.LIC D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ROTURA DE PONT ACÙSTIC I DOBLE VIDRE, UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB, C'AMARA INTERMITJA I VIDRE INCLINAT LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB (P - 135)	471,19	1,000	471,19
18	EAVDTAAA	M2	GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB TRACTAMENT D'AUTOCLAU I FUNGICIDA I LASUR PER ANAR A L'EXTERIOR, FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE BASTIMENT DE FUSTA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES DE SECCIÓ 200X75 MM, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SUBESTRUCTURA DE REMAT I SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS PLÀNOLS DETALLS (P - 160)	219,10	52,349	11.469,67
19	E8AATBC1	M2	ENVERNISSAT DE GELOSIA FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT AMB TRACTAMENT PREVI DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES (P - 99)	24,08	104,698	2.521,13

TOTAL Titol 3 01.02.03.08 36.971,88

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	11	EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 449)	57,45	2,000	114,90
2	EJ43U005	U	DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 450)	122,76	2,000	245,52
3	EJ4ZU030	U	PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X 110 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 453)	27,07	2,000	54,14
4	EJ46U001	U	BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 451)	80,22	2,000	160,44
5	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 452)	232,48	2,000	464,96
6	EQZ1U010	U	PENJADOR DE ROBA DE POLIÀMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB DE 20 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 516)	14,58	2,000	29,16
7	EC1K1502	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT (P - 171)	60,57	6,480	392,49
8	EBB1TL01	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE 12X12CM., FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT (P - 166)	31,45	7,000	220,15
9	EBB1TL11	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE ENTRE 25X12CM. I 75X12CM., AMB TEXTES DIVERSOS "PUNT D'INFORMACIÓ", "OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ", "SALA D'ACTES", RADIO RIBES", "ALCALDIA", "SALA DE REUNIONS", "AREA RESTRINGIDA" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT (P - 167)	66,45	2,000	132,90

TOTAL Titol 3 01.02.03.11 1.814,66

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	12	INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED3111B4	U	CAIXA SIFÒNICA AMB COL·LOCACIÓ ENCASTADA, DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE, DE D=110 MM, AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA DE 40 MM (P - 175)	14,33	6,000	85,98
2	ED515120	U	BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL (P - 178)	87,25	2,000	174,50

3	ED15N611	M	BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (P - 174)	24,56	26,400	648,38
4	ED7K3313	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (P - 181)	31,01	78,000	2.418,78
5	ED351630	U	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 60X60X65 CM DE MIDES INTERIORS I 5 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT (P - 176)	85,64	2,000	171,28
6	ED354565	U	SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE DE SAFATA, POTES D'ANCORATGE, CONNECTORS I TAPA D'ACER INOX, DE 60X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSAT DE FORMIGÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE COLOR BLANC I GRANULAT CALCÀRI SEL.LECCIONAT INTEGRADA I DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL PAVIMENT E93617B0; NCLÒS TOTS ELS ELEMENTS I ACCESORIS NECESARIS PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT. (P - 177)	146,64	2,000	293,28
7	ED11I010	U	XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A BANY EQUIPAT AMB RENTAMANS, I INODOR, INCLOENT TUBS DE POLIPROPILÉ, PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL. (P - 172)	156,60	2,000	313,20
8	E222B432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 7)	6,96	23,400	162,86
9	E225T77F	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 11)	2,96	23,400	69,26

TOTAL Titol 3 01.02.03.12 4.337,52

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0A	Instal·lacions d'aigua
NIVELL 4	0F	Instal·lacions d'aigua freda
NIVELL 5	0Y	Instal·lació Interior d'Aigua Freda

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ2Z4139	U	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´ (P - 442)	24,28	2,000	48,56
2	EFB44351	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 262)	3,11	21,000	65,31
3	EFB48751	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT	4,51	5,000	22,55

			SUPERFICIALMENT (P - 263)			
4	EFB4A951	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 264)	5,36	30,000	160,80
5	EFQ3246L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 268)	4,05	21,000	85,05
6	EFQ3249L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 269)	4,76	5,000	23,80
7	EFQ324BL	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 270)	5,27	30,000	158,10
8	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (P - 298)	1,12	12,000	13,44

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0A.0F.0Y 577,61

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0A	Instal·lacions d'aigua
NIVELL 4	0F	Instal·lacions d'aigua freda
NIVELL 5	0Z	Sanitaris, Aixetes i Accesoris

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ14BA1Q	U	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (P - 436)	183,17	2,000	366,34
2	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 452)	232,48	4,000	929,92
3	EJ13B713	U	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS (P - 435)	87,61	2,000	175,22
4	EJ239131	U	AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2´´ (P - 439)	44,68	2,000	89,36
5	EJ3317N7	U	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC (P - 445)	8,59	2,000	17,18
6	EJ33A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC (P - 446)	5,86	2,000	11,72
7	EJ2ZE131	U	ENLLAÇ MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB SORTIDA ROSCADA DE 1/2´´ PER A MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT,	10,58	4,000	42,32

			PREU MITJÀ, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´ (P - 443)			
8	EJ2ZN43K	U	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´ (P - 444)	9,24	4,000	36,96
9	EJ2Z1131	U	AIXETA TIPUS SENZILL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´ (P - 441)	16,06	1,000	16,06
10	FJSDR60G	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 67X48X32 CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL (P - 522)	43,07	1,000	43,07

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0A.0F.0Z 1.728,15

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	0G	Climatització i Ventilació
NIVELL 5	10	Producció Fred i Calor

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EED5ZL16	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MODEL MULTI V IV REFERÈNCIA ARUN200LTE4 O EQUIVALENT, AMB REFRIGERANT R-410A, DE CAPACITAT FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW I CAPACITAT CALORÍFICA NOMINAL 63 KW DE 13,36 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V. CONNECTABLE A 32 UNITATS INTERIORS, CONSTA D'1 COMPRESSOR HSS. DIMENSIONS: 1.240X1.680X760 MM (AMPLE X ALT X PROFUNDITAT); PES 280 KG; LÍMITS DE FUNCIONAMENT EN REFRIGERACIÓ DE -10º C A 43º C, I EN CALEFACCIÓ DE -25º C A 18º C. VENTILADOR HELICOIDAL DC INVERTER AMB UN CABAL D'AIRE MÀXIM DE 17.400 M³/H. NIVELL SONOR DE 70,5 DB(A). AMB DESGUASSOS, BANCADA, CONNEXIONAT ELÈCTRIC I FRIGORÍFIC, ANTIVIBRADORS I ACCESSORIS DE CÀRREGA DE GAS NECESSARIS PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA (P - 204)	11.089,14	1,000	11.089,14

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0B.0G.10 11.089,14

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	0G	Climatització i Ventilació
NIVELL 5	11	Canonades Frigorífiques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 255)	5,53	23,000	127,19
2	EF5B44B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB	6,78	20,000	135,60

			GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 256)			
3	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 257)	7,34	27,000	198,18
4	EF5B64B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 258)	7,55	62,000	468,10
5	EF5B76B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 259)	13,07	9,000	117,63
6	EF5AA3B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 251)	14,84	55,000	816,20
7	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 265)	2,89	23,000	66,47
8	EFQ3243K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 266)	2,92	20,000	58,40
9	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 267)	3,15	27,000	85,05
10	EFQ3265K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 271)	3,75	62,000	232,50
11	EFQ3266K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 272)	3,83	9,000	34,47
12	EFQ3289K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 275)	5,68	55,000	312,40
13	EEZ5ZL12	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN21 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (P - 248)	167,53	1,000	167,53
14	EEZ5ZL01	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (P - 244)	101,15	5,000	505,75

15	EEZ5ZL02	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (P - 245)	128,56	1,000	128,56
16	EEZ5ZL03	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN07121 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (P - 246)	166,93	2,000	333,86
17	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 296)	0,84	98,000	82,32
18	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 330)	1,28	98,000	125,44

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0B.0G.11 3.995,65

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	0G	Climatització i Ventilació
NIVELL 5	12	Unitats Interiors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEDDZL03	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU09GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,8 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 3,2 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 480/450/426 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 16,5 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (P - 210)	963,77	3,000	2.891,31
2	EEDDZL02	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU07GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 450/420/396 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 15,4 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (P - 209)	999,39	2,000	1.998,78
3	EEDDZL10	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU12GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 3,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 4,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 522/480/420 M³/H I NIVELL SONOR DE 32/30/27 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 17,2 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (P - 212)	1.024,84	1,000	1.024,84
4	EEDDZL05	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU15GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 4,5 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 5,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 660/600/558 M³/H I NIVELL SONOR DE 37/36/35	1.121,54	1,000	1.121,54

			DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 18 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (P - 211)			
5	EEDEZL12	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A SISTEMA MULTI V REF. ARNU76GBGA2 O EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA 22,4 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA 25,2 KW. CABAL D'AIRE DE 3.600/3.000/3.000 M3/H I NIVELL SONOR DE 50/48/48 DB(A) A 1,5 M. PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIM DE 22 MMCA. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1.562X460X688 MM (AMPLE X ALT X FONS); PES, 87 KG. BOMBA DE CONDENSATS INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT PER CABLE. COL·LOCADA. (P - 214)	2.181,88	2,000	4.363,76
6	EEV2ZL06	U	CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD. PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COLOR BLANC, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA (P - 242)	108,63	7,000	760,41
7	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 296)	0,84	84,000	70,56
8	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 330)	1,28	84,000	107,52

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0B.0G.12 12.338,72

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	0G	Climatització i Ventilació
NIVELL 5	13	Conducte d'Aire i Elements de Difussió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEKBZM12	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-SX+BOXSTAR/L-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT, PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES EN DISPOSICIÓ RADIAL QUADRADA, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ VERTICAL D'ACER GALVANITZAT AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS (P - 228)	133,94	9,000	1.205,46
2	EEK1ZM07	U	REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X600MM, MADEL MODEL EMT-AR O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 219)	109,49	2,000	218,98
3	EE44BDS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 315 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 198)	11,59	9,000	104,31
4	EE51KQ1AHI8N	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS (P - 201)	31,53	99,000	3.121,47

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0B.0G.13 4.650,22

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	0G	Climatització i Ventilació
NIVELL 5	14	Ventilació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEJTZN24	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 800/H O EQUIVALENT, COL·LOCAT HORITZONTALMENT, PER A UN CABAL MÀXIM DE 800 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE INTERNS F7. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS D'E 0,55KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, D'ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, DE DIMENSIONS 700X700X275 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 34KG. INCLOU CAIXÒ EXTERN AMB FILTRES F7 O F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT (P - 217)	1.004,24	1,000	1.004,24
2	EEJTZN25	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 3500/H O EQUIVALENT, COL·LOCAT HORITZONTALMENT, PER A UN CABAL MÀXIM DE 3500 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE INTERNS F7. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS DE 0,55 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, D'ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, DE DIMENSIONS 1350X1350X550 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 160KG. INCLOU CAIXÒ EXTERN AMB FILTRES F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT (P - 218)	1.713,73	1,000	1.713,73
3	EEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 222)	24,01	6,000	144,06
4	EEK1ZM41	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 300X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 223)	31,32	2,000	62,64
5	EEK1ZM49	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (P - 227)	74,53	1,000	74,53
6	EEKNZM05	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 400X400 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA (P - 230)	47,07	2,000	94,14
7	EEKNZM12	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 1000X500 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA (P - 231)	87,87	2,000	175,74
8	EEKQ42A1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (P - 233)	88,35	6,000	530,10

9	EEKQ42D1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (P - 234)	88,97	1,000	88,97
10	EEKQ42R1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (P - 236)	103,39	2,000	206,78
11	EEKT17C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 237)	308,61	2,000	617,22
12	EEKT19C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 315 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 238)	349,19	2,000	698,38
13	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 194)	6,72	7,000	47,04
14	EE44B3S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 195)	6,94	2,000	13,88
15	EE44BBS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 254 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 197)	9,83	1,000	9,83
16	EE44BDS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 315 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 198)	11,59	1,000	11,59
17	EE42Q312	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 186)	11,16	15,000	167,40
18	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 187)	11,56	9,000	104,04
19	EE42Q112	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 185)	11,86	3,000	35,58
20	EE42Q712	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 175 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 188)	12,39	3,000	37,17
21	EE42Q812	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 189)	13,05	18,000	234,90
22	EE42Q912	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 190)	25,43	5,000	127,15
23	EE42QD12	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 315 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 191)	27,23	15,000	408,45
24	EE51KQ1AHI8N	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS (P - 201)	31,53	23,000	725,19

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0B.0G.14 7.332,75

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA

Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0B	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	0G	Climatització i Ventilació
NIVELL 5	15	Climatització Rack Sala Comunicacions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEGBZL01	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA DE SOSTRE LG FOMADA PER UNA UNITAT INTERIOR MODEL UV18H NJ1 O EQUIVALENT I UNA UNITAT EXTERIOR UU18WH UE1 O EQUIVALENT, INVERTER, DE 5,5 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL EN FRED I 6,1 KW EN CALOR, D'1,49 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA I UN COP=3,61, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB FLUID FRIGORÍFIC R-410A, AMB ELEMENTS DE SUPORT I ANTIVIBRADORS, AMB CÀRREGA DE GAS ADICIONAL PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL.LOCADA (P - 215)	1.281,03	1,000	1.281,03
2	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 255)	5,53	53,000	293,09
3	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 257)	7,34	53,000	389,02
4	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 265)	2,89	53,000	153,17
5	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 267)	3,15	53,000	166,95
6	EG319536	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 331)	1,68	53,000	89,04
7	EG2C1G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (P - 304)	30,82	53,000	1.633,46

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0B.0G.15 4.005,76

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0C	Sistema de ventilació
NIVELL 4	0H	Ventilació altres dependències no climatitzades
NIVELL 5	16	Extracció Serveis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEM3ZR27	U	EXTRACTOR S&P MOD. TD-350/125 SILENT O EQUIVALENT, AMB MOTOR DE DUES VELOCITATS, 22-30 W , 280-380 M3/H, PER A CONDUCTE DE DIÀMETRE 125 MM, INSTAL·LAT (P - 239)	155,60	1,000	155,60

2	EEP3ZM03	U	BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100 DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN CABAL MÀXIM DE 150 M3/H, AMB P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. FIXADA AL PONT DE MUNTATGE. (P - 241)	20,82	2,000	41,64
3	EEKNZM13	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 250X200 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA (P - 232)	32,22	1,000	32,22
4	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 194)	6,72	1,000	6,72
5	EE44B3S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 195)	6,94	1,000	6,94
6	EE42Q312	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 186)	11,16	6,000	66,96
7	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 187)	11,56	1,000	11,56

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0C.0H.16 321,64

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0D	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	0I	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	17	Quadre General Distribució o Subquadres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG1AZM76	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13815 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 5 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA TRANSPARENT IP40 REF. PRA15524, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 900X550X148 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (P - 286)	398,59	1,000	398,59
2	EG1AZM06	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08107 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 7 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08127, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1080X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (P - 283)	260,65	1,000	260,65
3	EG47ZM11	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15010 O EQUIVALENT, 2 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (P - 371)	16,42	1,000	16,42
4	EG47ZM04	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (P - 369)	27,33	2,000	54,66
5	EG47ZM61	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 40A MERLIN GERIN REF. 15019 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (P - 373)	23,62	1,000	23,62
6	EG415D99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 337)	27,46	11,000	302,06

7	EG415D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 338)	27,81	15,000	417,15
8	EG415D9H	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 340)	35,41	1,000	35,41
9	EG415DJH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 343)	64,27	3,000	192,81
10	EG426B9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 365)	124,34	4,000	497,36
11	EG42529H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 364)	100,41	2,000	200,82
12	EG42429H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 356)	72,79	9,000	655,11
13	EG42439H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 357)	71,15	1,000	71,15
14	EG48ZD05	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 377)	202,17	3,000	606,51
15	EG48ZD07	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 2P 275 REF. 952 110 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 230 V, 2P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 378)	115,21	1,000	115,21
16	EG41ZT03	U	GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC, REGULABLE DE 0,25 A 0,4 A, MARCA TELEMECANIQUE MODEL GV2-ME03 O EQUIVALENT, INSTAL.LAT. (P - 355)	50,23	1,000	50,23
17	EG47ZM63	U	COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT, MUNTAT A CARRIL DIN (P - 375)	15,49	3,000	46,47
18	EG4RZM01	U	CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE	26,61	8,000	212,88

			VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT (P - 383)			
19	EG47ZM62	U	POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (P - 374)	23,62	5,000	118,10
20	EG4RZ010	U	TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, INSTAL.LAT (P - 382)	30,63	5,000	153,15
21	EG49U025	U	INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE DE 4 VIES DE PROGRAMACIÓ SETMANAL I ANUAL, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V, 4 COMMUTACIONS D'1 MINUT, AMB DEROGACIÓ DE DIES FESTIUS, RESERVA DE FUNCIONAMENT DE 100 H, INSTAL·LAT (P - 380)	315,17	3,000	945,51

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0D.0I.17 5.373,87

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0D	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	0I	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	18	Canalitzacions i Línies

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG2C2G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (P - 305)	30,82	26,000	801,32
2	EG2C2J51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (P - 307)	55,18	12,000	662,16
3	EG2A3GA1	M	CANAL PVC PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES, DE 50X100 MM, D'1 TAPA, AMB 2 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, MUNTADA SOBRE PARAMENTS (P - 303)	8,56	22,000	188,32
4	EG325124	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 332)	0,79	511,000	403,69
5	EG325134	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 333)	0,94	629,000	591,26
6	EG312326	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 315)	1,33	42,000	55,86
7	EG312336	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 317)	1,66	549,000	911,34
8	EG312356	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 319)	3,58	42,000	150,36
9	EG312656	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE	4,99	104,000	518,96

			POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 324)			
10	EG312666	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 325)	6,87	42,000	288,54
11	EG312334	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 316)	1,77	138,000	244,26
12	EG312674	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 326)	10,43	20,000	208,60
13	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 300)	1,12	170,000	190,40
14	EG22H715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 301)	1,27	345,000	438,15
15	EG21H71H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 293)	4,06	3,000	12,18
16	EG151D22	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 281)	19,59	42,000	822,78

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0D.0I.18 6.488,18

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0D	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	0I	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	19	Mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG61ZL11	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 395)	171,15	3,000	513,45

2	EG61ZL15	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.11, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 399)	199,92	2,000	399,84
3	EG61ZL04	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 389)	70,59	1,000	70,59
4	EG61ZL08	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 393)	100,35	1,000	100,35
5	EG61ZL09	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -4 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 394)	100,35	1,000	100,35
6	EG61ZL13	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 397)	189,43	2,000	378,86
7	EG61ZL05	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 390)	88,87	2,000	177,74

8	EG61ZL02	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 387)	58,56	1,000	58,56
9	EG61ZL03	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53 -1 PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 388)	160,63	1,000	160,63
10	EG61ZL14	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.54 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (P - 398)	234,53	1,000	234,53
11	EG61ZLE1	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (P - 402)	5,46	22,000	120,12
12	EG61ZLE2	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (P - 403)	5,46	18,000	98,28
13	EG61ZLE3S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (P - 405)	15,64	18,000	281,52
14	EG631155	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (P - 408)	7,69	15,000	115,35
15	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (P - 385)	1,12	15,000	16,80
16	EG63D15R	U	PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 409)	8,79	1,000	8,79

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0D.0I.19 2.835,76

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0D	Instal·lacions elèctriques

NIVELL 4	0I	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	1A	Xarxa de Terra

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EGD1322E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 414)	64,57	6,000	387,42
2	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 415)	28,34	1,000	28,34
3	EG380907	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 335)	8,74	108,000	943,92

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0D.0I.1A 1.359,68

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0E	Instal·lació d'il·luminació
NIVELL 4	0J	Aparells d'enllumenat
NIVELL 5	1B	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EH11ZL24	U	LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF. 51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC, AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL, ACCESSORIR DE FIXACIÓ I SUPORT, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 58 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 416)	112,34	4,000	449,36
2	EH2DZL65	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF. 92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT (P - 421)	80,81	6,000	484,86
3	EH2DZL66	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL KOMBIC REF. 92.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 3.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT (P - 422)	136,49	8,000	1.091,92
4	EH13ZL17	U	LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL + TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUSPESA (P - 418)	195,39	29,000	5.666,31
5	EH41ZL02	M	CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF. 46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ	40,85	40,000	1.634,00

			D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC, TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF. 46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0, MUNTAT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS (P - 425)			
6	EH43ZL01	U	PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL (P - 426)	160,34	25,000	4.008,50
7	EH11ZL25	U	LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL, CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07, AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA MULTIPOTÈNCIA HE-HO, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 417)	142,96	2,000	285,92
8	EHA1H2R4	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 432)	31,51	4,000	126,04
9	EH61RC69	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL (P - 428)	63,46	3,000	190,38
10	EH61RCC9	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL (P - 430)	81,73	5,000	408,65

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0E.0J.1B 14.345,94

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0E	Instal·lació d'il·luminació
NIVELL 4	0K	Mecanismes
NIVELL 5	1C	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG6211D1	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT (P - 406)	9,63	15,000	144,45
2	EG621G91	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT (P - 407)	7,66	2,000	15,32
3	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (P - 385)	1,12	17,000	19,04
4	EHT1ZT01	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR, INSTAL.LAT A SOSTRE (P - 433)	63,85	1,000	63,85

5	EHT1ZT02	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ, INSTAL.LAT SUPERFICIAL (P - 434)	52,61	2,000	105,22

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0E.0K.1C 347,88

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0F	Telecomunicacions
NIVELL 4	0L	Instal·lació de Veu i Dades
NIVELL 5	1D	Rack

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP74SH11	U	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 800 X 800 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA FIXA, COL·LOCAT (P - 489)	1.000,40	1,000	1.000,40
2	EP7ZA161	U	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, AMB 6 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 800 M3/H, COL·LOCAT (P - 494)	239,46	1,000	239,46
3	EP7ZE061	U	REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, AMB FILTRE DE SOBRETENSIONS, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 495)	135,90	1,000	135,90
4	EP7Z6529	U	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 493)	91,03	1,000	91,03
5	EP7ZZC58S	U	PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB ORGANITZADOR DE CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT (P - 497)	184,22	1,000	184,22
6	EP43Z431S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (P - 482)	7,71	12,000	92,52
7	EP43Z411S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (P - 481)	8,36	12,000	100,32

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0F.0L.1D 1.843,85

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0F	Telecomunicacions
NIVELL 4	0L	Instal·lació de Veu i Dades
NIVELL 5	1E	Canalitzacions i Línies

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP43Z610S	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 483)	1,05	1.686,000	1.770,30
2	EG222811	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (P - 297)	0,89	212,000	188,68

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0F.0L.1E 1.958,98

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0F	Telecomunicacions
NIVELL 4	0L	Instal·lació de Veu i Dades
NIVELL 5	1F	Mecanismes i Connectors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP43Z431S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (P - 482)	7,71	12,000	92,52
2	EP43Z411S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (P - 481)	8,36	12,000	100,32
3	EG61ZLE3S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (P - 405)	15,64	18,000	281,52
4	PPAUZ102	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE TIMBRAT I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT CONFORME COMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS DE CAT 6 MARCATS PELS ORGANISMES INTERNACIONALS IEEE, ISO I CENELEC, AMB ENTREGA DEL CORRESPONENT CERTIFICAT. (P - 627)	383,67	1,000	383,67

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0F.0L.1F 858,03

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0G	Audiovisuals
NIVELL 4	0M	Instal·lació de megafonia
NIVELL 5	1G	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG22ZB15	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, PER A COMUNICACIÓ ENTRE LA SALA DE PLENS I L'ESTUDI DE CONTROL TÈCNIC DE RADIO RIBES (P - 302)	1,94	47,000	91,18

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0G.0M.1G 91,18

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0H	Instal·lacions de protecció contra incendi
NIVELL 4	0N	Extinció d'incendis
NIVELL 5	1H	Instal·lació Interior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET (P - 461)	43,26	4,000	173,04
2	EM31351J	U	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET (P - 462)	111,18	1,000	111,18
3	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 473)	8,29	12,000	99,48

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0H.0N.1H 383,70

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0H	Instal·lacions de protecció contra incendi
NIVELL 4	0O	Detecció d'incendis
NIVELL 5	1I	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM141102	U	POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 460)	15,50	2,000	31,00
2	EM131211	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR (P - 458)	30,31	2,000	60,62
3	EM43ZA02	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (P - 463)	1,71	142,000	242,82
4	EG21251H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 290)	2,19	7,000	15,33
5	EG222515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 295)	0,79	142,000	112,18

6	EG151522	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 280)	10,80	2,000	21,60
7	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 473)	8,29	6,000	49,74

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0H.0O.1I 533,29

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0I	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
NIVELL 4	0P	Protecció patrimonial
NIVELL 5	1J	Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EMDWZP08	U	TECLAT ALFANUMÈRIC AMB PANTALLA LCD DE PLANA FABREGA MODEL TCR-2098 O EQUIVALENT, PANTALLA RETROIL·LUMINADA EN COLOR BLAU, AMB BRILLANTOR I CONTRAST AJUSTABLES, PROGRAMACIÓ PER MENÚS O PER POSICIONS, DESCRIPCIÓ PROGRAMABLE PER A CADA ZONA, SISTEMA TECLES IL·LUMINADES, 8 TECLES DE FUNCIONS RÀPIDES, SONS AJUSTABLES INDEPENDENTMENT. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT. (P - 474)	128,02	1,000	128,02
2	EMD1PF02	U	DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90º O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES, ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTAT EN SUPORT GIRATORI PLANA FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT (P - 464)	49,37	8,000	394,96
3	EMD62803	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 472)	0,85	259,000	220,15
4	EG21281H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 291)	2,77	21,000	58,17
5	EG225815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 299)	1,06	112,000	118,72
6	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 279)	9,74	8,000	77,92

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0I.0P.1J 997,94

Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo	02	SUBFASE 2
Capítol	03	OBRA NOVA
Titol 3	13	INSTAL.LACIONS
NIVELL 3	0I	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
NIVELL 4	0Q	Sistema d'alarma contra confinaments

NIVELL 5 1K Instal·lació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG61ZS16	U	ARMARI CENTRALITZACIÓ PER A AVISOS, SERIE SIMON 27 DE TRES FILES REF. 27733-65. INCLOU EN EL SEU INTERIOR ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 PULSADOR SIMON 27 NEOS AMB MARC GRIS BRILLANT - 1 BRUNZIDOR AMB REGULACIÓ DE TO BLANC SIMON SÈRIE USIMPB11 - 2 TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ SIMON SÈRIE PSIM68834-31. - 1 SENYALITZADOR VERMELL SIMON SÈRIE PSIM27810-34 - 2 RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE 2NA. - 7 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-35 GROSSA. - 1 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-34 PETITA. S'INCLOU P.P. AUXILIAR DE MUNTATGE I ETIQUETATGE. (P - 404)	439,07	1,000	439,07
2	EG64B176	U	POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT, PREU MITJÀ (P - 410)	8,25	2,000	16,50
3	EG671113	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU ALT, COL·LOCAT (P - 412)	3,20	2,000	6,40
4	EG61K021	U	CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 386)	7,07	2,000	14,14
5	EG64ZS11	U	PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5 MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT MONTAT I INSTAL·LAT., FORMAT PER LES REFS. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30 (P - 411)	55,85	2,000	111,70
6	EG312224	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 313)	1,27	106,000	134,62
7	EG312324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 314)	1,44	106,000	152,64
8	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 300)	1,12	10,000	11,20
9	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 279)	9,74	3,000	29,22

TOTAL NIVELL 5 01.02.03.13.0I.0Q.1K 915,49

Obra 01 Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo CQ CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA000CQ	PA	PART PROPORCIONAL DE DESPESES PER ASSAIGS NECESSARIS PEL CONTROL DE QUALITAT SEGONS NORMATIVA, SEGONS PROGRAMA DE CONTROL REDACTAT PER PART DE LA D.F.. (P - 625)	10.440,00	1,000	10.440,00

TOTAL Capítulo 01.CQ 10.440,00

PRESSUPOST

Obra 01 Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE
Capítulo SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT (P - 626)	22.138,49	1,000	22.138,49
TOTAL	Capítulo		01.SS			22.138,49

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 18/09/14

NIVELL 4: Titol 3			Import
Titol 3	01.01.02.01	ENDERROCS EDIFICI HISTÒRIC	44.756,69
Titol 3	01.01.02.02	MOVIMENT DE TERRES	2.302,66
Titol 3	01.01.02.03	FONAMENTS	5.788,72
Titol 3	01.01.02.04	ESTRUCTURA	61.655,97
Titol 3	01.01.02.05	TRACTAMENT DE LA ESTRUCTURA DE FUSTA	47.644,78
Titol 3	01.01.02.06	TRACTAMENT DE LA HUMITAT CAPIL.LAR	9.000,58
Titol 3	01.01.02.09	COBERTA EDIFICI HISTÒRIC	61.386,62
Capítol	**01.01.02**	**OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC**	**232.536,02**
Titol 3	01.02.02.07	ENVOLVENT I TANCAMENTS EXTERIORS	93.558,77
Titol 3	01.02.02.08	DIVISÒRIES EDIFICI HISTORIC	17.425,56
Titol 3	01.02.02.10	REVESTIMENTS I PAVIMENTS EDIFICI HISTÒRIC	105.250,04
Titol 3	01.02.02.11	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	57.291,74
Titol 3	01.02.02.12	EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS	34.179,24
Titol 3	01.02.02.13	INSTAL.LACIO DE SANEJAMENT	10.218,13
Titol 3	01.02.02.14	INSTAL.LACIONS	233.822,09
Titol 3	01.02.02.15	INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT	24.552,11
Titol 3	01.02.02.16	VARIS	3.892,03
Capítol	**01.02.02**	**OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC**	**580.189,71**
Titol 3	01.02.03.00	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS	12.140,42
Titol 3	01.02.03.01	MOVIMENT DE TERRES	9.729,38
Titol 3	01.02.03.02	FONAMENTS	20.612,73
Titol 3	01.02.03.04	ESTRUCTURA	29.728,48
Titol 3	01.02.03.05	COBERTA, AILLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS	33.600,90
Titol 3	01.02.03.06	TANCAMENTS I DIVISÒRIES	39.152,84
Titol 3	01.02.03.07	REVESTIMENTS I PAVIMENTS	37.274,17
Titol 3	01.02.03.08	TANCAMENT I DIVISÒRIES PRACTICABLES	36.971,88
Titol 3	01.02.03.11	EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS	1.814,66
Titol 3	01.02.03.12	INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT	4.337,52
Titol 3	01.02.03.13	INSTAL.LACIONS	84.373,41
Capítol	**01.02.03**	**OBRA NOVA**	**309.736,39**
		1.122.462,12	

NIVELL 3: Capítol			Import
Capítol	01.01.01	ENDERROC CAN RIBA	25.413,41
Capítol	01.01.02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC	232.536,02
Capítulo	**01.01**	**SUBFASE 1**	**257.949,43**
Capítol	01.02.02	OBRA DE REFORMA EDIFICI HISTÒRIC	580.189,71
Capítol	01.02.03	OBRA NOVA	309.736,39
Capítulo	**01.02**	**SUBFASE 2**	**889.926,10**
		1.147.875,53	

NIVELL 2: Capítulo			Import
Capítulo	01.01	SUBFASE 1	257.949,43

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Capítulo	01.02	SUBFASE 2	889.926,10
Capítulo	01.CQ	CONTROL DE QUALITAT	10.440,00
Capítulo	01.SS	SEGURETAT I SALUT	22.138,49
Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE	1.180.454,02
		1.180.454,02	

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Presupuesto EXECUTIU_SETEMBRE	1.180.454,02
			1.180.454,02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		1.180.454,02
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.180.454,02.....		153.459,02
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.180.454,02.....		70.827,24
Subtotal		1.404.740,28
21 % IVA SOBRE 1.404.740,28.....		294.995,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	1.699.735,74

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ SIS-CENTS NORANTA-NOU MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

A Barcelona, setembre de 2014
Signa l'arquitecte, el present:
PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 1
PER A LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY

mipmarí
arquitectura
i disseny

Projecte Executiu Fase 1
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila
a Ribes.
Sant Pere de Ribes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	151ZI020	M2	FORMACIÓ DE REMAT DE COBERTA EXECUTAT AMB MUR DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:3. S'INCLOU EL MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM I ARMAT AMB 1 D.10 C/40 CM VERTICAL I 2 D.8 C/40 CM. HORITZONTAL INCLOENT CONNEXIÓ A L'ESTRUCTURA. (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	41,43	€
P-2	E2131222	M3	ENDERROC DE FONAMENT CORREGUT DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR, AMB CLASSIFICACIÓ DE MATERIAL I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ (VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	89,73	€
P-3	E213T925	M	ENDERROC DE CORONACIÓ DE MUR FORMAT PER PAREDAT DE MAÇONERIA, O DE CERÀMICA I DE REMATS DE CORNISES, EN ALÇADA NECESSÀRIA PER REPOSSAR NOUS CÈRCOLS DE REMATS DE FAÇANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RUNA, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT PER NOUS CÈRCOLS I APUNTALAMENT DE LA ESTRUCTURA DE FUSTA RECOLÇADA (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,94	€
P-4	E22113C2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70	€
P-5	E221T422	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	2,72	€
P-6	E221T423	M3	EXCAVACIÓ PER DAMES PER A REBAIX EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ; (CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,74	€
P-7	E222B432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	6,96	€
P-8	E222T42A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	6,70	€
P-9	E225T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21	€
P-10	E225T771	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80	€
P-11	E225T77F	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	E2R35039	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,54	€
P-13	E2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4,09	€
P-14	E31521B3	M3	FORMIGÓ PER A POUS DE FONAMENTS, HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	63,36	€
P-15	E3152BH3	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (SETANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	72,10	€
P-16	E31B4000	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS)	1,00	€
P-17	E31D1100	M2	ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	15,49	€
P-18	E3CBMACC	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14	€
P-19	E3CBTA88	M2	ARMADURA PER A CAPA DE REGULARITZACIÓ, AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
P-20	E3Z112T1	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37	€
P-21	E3Z1T2T1	M2	SOLERA DE REGULARITZACIÓ, DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37	€
P-22	E43ZT100	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONNECTADOR TIPUS TECNARIA CTL BASE 12/40 CARGOLAT SOBRE BIGA DE FUSTA AMB DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02	€
P-23	E4415115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42	€
P-24	E447T117	ML	FORMACIÓ DE LLINDA PER SUPORTACIÓ DE PARET DE TANCAMENT PENJADA EN ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN, D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES PER XAPA PLANA PENJADA DE COSTELLES DE PERFIL L50.5 CADA 50CM. SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, COL·LOCAT A L'OBRA AMB FIXACIONS	71,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MECÀNIQUES I VARILLES DE RIGIDITZACIÓ; INCLOU REPÀS AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-25	E4511AH3	M3	FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	97,78	€
P-26	E45C17C4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	75,88	€
P-27	E45C1AH4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	81,67	€
P-28	E4B13000	KG	ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS)	1,00	€
P-29	E4BAM6CC	M2	ARMADURA PER A SOSTRE NERVAT UNIDIRECCIONAL AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27	€
P-30	E4BC3000	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1,15	€
P-31	E4BCM8GG	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6,12	€
P-32	E4D11105	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	18,53	€
P-33	E4D1EA25	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB MOTLLE CIRCULAR DE FUSTA PER A PILARS DE SECCIÓ CIRCULAR DE 30 CM DE DIÀMETRE, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	57,27	€
P-34	E4DC1D00	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES HORITZONTALS O INCLINADES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	24,76	€
P-35	E4DC2D00	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	28,30	€
P-36	E5113391	M2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE DIÀMETRE, DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	7,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-37	E511TC10	M2	C10: ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE COLOR GRIS, COL·LOCADES SENSE ADHERIR TIPUS LLOSA FILTRON R7 AMB BASE DE POLIESTIRE EXTRUIT 600X600X30MM I CAPA DE FORMIGÓ PORÒS D'ALTES PRESTACIONS (HPAP) DE 594X594X35MM (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	28,97	€
P-38	E511TC30	M2	C30: ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE COLOR GRIS, COL·LOCADES SENSE ADHERIR TIPUS LLOSA FILTRON R10 AMB BASE DE POLIESTIRE EXTRUIT 600X600X60MM I CAPA DE FORMIGÓ PORÈS D'ALTES PRESTACIONS (HPAP) DE 594X594X35MM (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	32,65	€
P-39	E511TC38	M2	C38: ACABAT DE TERRAT AMB PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES CERÀMIC D'ELABORACIÓ MECÀNICA, AMB ACABAT FI, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 (TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	13,97	€
P-40	E56AT017	U	FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA SOBRE L'ACCÈS DEL PATI POSTERIOR DE DIMENSIONS APROXIMADES 250X100CM, AMB ENVIDRAMENT 3+3/12/3+3, AMB SEGELLAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE SUPORT A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL (QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	434,24	€
P-41	E56AU010	U	FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA DE PANELL SANDWICH, SERIE 43 DE ROTRONIC, DE DIMENSIONS 84X118CM, AMB ENVIDRAMENT 3+3/12/3+3, AMB SEGELAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE SUPORT A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	435,00	€
P-42	E5Z15N2B	M2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT (VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	8,39	€
P-43	E5Z15N4B	M2	C33: FORMACIÓ DE PENDENTS I REGULARITZACIÓ AMB FORMIGÓ CEL.LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT (DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	12,75	€
P-44	E5Z1EUJ0	M2	PAREDONS DE SOSTREMORT DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:8, AMB MESTRA SUPERIOR DE PASTA DE CIMENT RÀPID (DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	19,92	€
P-45	E5Z26D31	M2	CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,68	€
P-46	E5ZD5DD4	M	MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,7 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES; INCLOU SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O EQUIVALENT (DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	10,21	€
P-47	E5ZHTJ57	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAIXA DE DESGUÀS I FABRICADA EN ACER GALVANITZAT RECOBERT AMB PLÀSTIC AMB RANURAS LATERALS; INCLOU ENTREGA DE LÀMINES D'IMPERMEABILITZACIÓ I ACCESORIS PER GRUIXOS DE FINS 20M. (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	73,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-48	E5ZJT15P	M	CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR DE DOBLE PLANXA D'ALUMINI PRELACAT DE 0,5 MM DE GRUIX, DE 100 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS DE SUPORTACIÓ I CONNECTADA AL BAIXANT I AMB SOBREIXIDORS, INCLOU AÏLLAMENT INTERIOR ENTRE LES DUES XAPES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,44	€
P-49	E612BR1K	M2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	27,97	€
P-50	E612TRAK	M2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE TOTXANA, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	23,46	€
P-51	E612U522	M2	TANCAMENT EE9: PARET DE TANCAMENT PASSANT DE GRUIX 13.5 CM, DE MAÓ CALAT CLINKER, HD, CATEGORIA I, ESMALTAT COLOR BLANC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 282X136X51 MM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA HORITZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA 48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLLS AMB PEÇA CERÀMICA ARMADA (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	54,01	€
P-52	E614H8AE	M2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 9 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X90 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLS AMB PEÇA DE CERÀMICA ARMADA (DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,84	€
P-53	E652TB5B	M2	ENVÀ TV6: ENVÀ PL.GUIX LAMINAT,13+13/46/13+13: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,68	€
P-54	E652TB5C	M2	ENVA TV6: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) EN UNA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA I 2 PLAQUES TIPUS HIDRÒFUGA (H) EN L'ALTRA CARA , FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	47,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-55	E652TBGB	M2	ENVA TV8: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 210 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, 4 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,68	€
P-56	E652TBHB	M2	ENVÀ TV7: 19+19/70/19+19: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 146 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 19 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=>= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	57,38	€
P-57	E66AT005	M2	FORMACIÓ DE DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA ATHLON O EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS "U" D'ALUMINI DE REMAT SUPERIOR I INFERIOR O SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS, MATERIALS I MECANISMES NECESSARIS PER DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	131,36	€
P-58	E721MJM6	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-2 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,7 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,98	€
P-59	E721XDN4	M2	C32: IMPERMEABILITZACIÓ CT4: MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-5 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 9,3 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-24-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES AMB OXIASFALT OA 80/25, PRÈVIA IMPRIMACIÓ (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,78	€
P-60	E763200L	M2	C11: IMPERMEABILITZACIÓ CT2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE CAUTXÚ SINTÈTIC TIPUS EPDM GISCOLENE100 AMB SEGELLAT DE JUNTES SEGUINT MANUAL TÈCNIC DE RETICULACIÓ, INCLOU REMATS EN LES ENTREGUES A CANALS I CARENERS, COL·LOCADA ADHERIDA AL SUPORT I SEGELLAT AMB CORDÓ DE 10X6 MM. DE MASSILLA DE CAUTXÚ EPDM (NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	9,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-61	E7A24F0L	M2	BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1,04 €
P-62	E7B111A0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84 €
P-63	E7B21H0L	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17 €
P-64	E7B4T1E0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA ANTIPUNXONAMENT AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 G/M2, TIPUS DANOFELT PY200, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P-65	E7BCT7D0	M2	C12: CAPA AUXILIAR ANTIPUNXONAMENT FORMADA PER GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB CBR1200N TIPUS TYPAR SF-37 O EQUIVALENT (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2,59 €
P-66	E7BCTC36	M2	C36: CAPA AUXILIAR ANTIPUNXONAMENT FORMADA PER GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB CBR1200N TIPUS TYPAR SF-37 O EQUIVALENT (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2,59 €
P-67	E7C27601	M2	AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 150 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 60 MM DE GRUIX, DE 1,7 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES (DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,58 €
P-68	E7C2FA31	M2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164 DE 100 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=250 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3,226 I 2,941 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	14,71 €
P-69	E7C2T824	M2	AÏLLAMENT AMB AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE 80 MM DE GRUIX, DE RESISTÈNCIA TÈRMICA SEGONS DOCUMENTACIÒ DE MEMÒRIA DE PROJECTE, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS VERTICALS TIPUS C DE 80X48X6MM CADA 40MM, I AMB PERFILS TIPUS U HORITZONTALS DE 80X30X6MM, COL·LOCATS CADA 40 CM (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	21,75 €
P-70	E7C9JB94	M2	AILLAMENT EN TANCAMENTS EE1, EE2, EE3, EE86, EE8: AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DISSET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	17,16 €
P-71	E7C9T581	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,04 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE FALS SOSTRE ACÚSTICS (NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	9,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-72	E7CPT533	M2	REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB PANELL D'ABSORCIÓ ACÚSTICA, DE 35MM DE GRUIX COLOR BLANC, CARACTERISTIQUES SEGONS MEMÒRIA DE PROJECTE (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,34	€
P-73	E7Z15MD0	M	MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	7,14	€
P-74	E7Z1JWD2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	23,45	€
P-75	E7Z328P3	M2	REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2, ADHERIDA AMB OXIASFALT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, FIXADA AMB OXIASFALT (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	22,49	€
P-76	E81121D2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT (CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	14,15	€
P-77	E811T1K4	M2	REVESTIMENT P: ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB ESCARDEJAT PREVI D'IGUALACIÓ, AMB MORTER TIPUS DRAINING DE DRENATGE I ANTICONDENSACIÓ AMB ÀRID DE SILICE, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	33,70	€
P-78	E82C1M3J	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), MARCA MODEL I ESPECEJAMENT SEGONS DIRECTRIUS DE D.F., COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	28,32	€
P-79	E83E1H8B	M2	TANCAMENT EE1, EE6, EE8: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 120 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLARIA, AMB DUES PLAQUES DE 15 MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (QUARANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	42,07	€
P-80	E83ETH8B	M2	TANCAMENT TRASDOSSAT EE3.: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 128 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLARIA, AMB DUES PLAQUES DE 19MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	46,47	€
P-81	E83ETK6B	M2	TRASDOSSAT EE9, EE10: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 1 PLACA TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT	25,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (VINT-I-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)		
P-82	E83Z1741	M2	PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCATS CADA 40 CM, FIXATS DIRECTAMENT AMB GUIX AMB ADDITIUS (NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	9,01	€
P-83	E844T220	M2	SOSTRE TIPUS PP: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	25,52	€
P-84	E844T260	M2	SOSTRE PH: CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA PER A REVESTIR DE 15 MM DE GRUIX, SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA, FORMANT CEL RAS CONTINU; INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS. (TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	30,02	€
P-85	E844TAAH	M2	SOSTRE PA: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT PER AILLAMENT ACÙSTIC DE CARA VISTA, AMB PLAQUES DE 120X240CM., TIPUS KNAUFF DELTA MICOPERFORADA O SIMILAR, FORMANT CEL RAS CONTINU, AMB ENTRAMAT OCULT I SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT PER DUES PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA I LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4 MM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AUTOADHESIVA, PER AÏLLAMENT ACÚSTIC EN EL SEU INTERIOR, I ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC PLACA DE LLANA DE ROCA DE 67 MM AMB SUBJECCIÓ AL SOSTRE AMB AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'AMPLÀRIA, AMB CARSASSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE DE 25 KG/M2 . INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	54,43	€
P-86	E845621A	M2	CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE FIBRES DE FUSTA MDF REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA, ACABAT AMB PERFORACIONS CIRCULARS I AMB VEL ACÚSTIC A LA CARA NO VISTA, AMB CANTELL REBAIXAT (E) SEGONS UNE-EN 13964, DE 600X600 MM I 13 MM DE GRUIX, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E SEGONS UNE-EN ISO 11654 I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA OCULTA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T DE 15 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	112,73	€
P-87	E865J3A5	M2	REVESTIMENT TF: REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB	53,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA, MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB GARANTIA DE PLANEITAT (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-88	E865T3A5	M2	REVESTIMENT L: REVESTIMENT DE CAIXA D'ASCENSOR AMB PLACA DE GUIX LAMINAT REVESTIT AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA, MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB GARANTIA DE PLANEITAT (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	72,40	€
P-89	E881T186	M2	ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCOMPONENT SISTEMA MAPETHERM M.WOOL EN BASE DE CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI AMB EMPRIMACIÓ SILANCOLOR BASE COAT MAPEI APLICAT EN DUES CAPES AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE, ACABAT AMB PINTURA DE RESINA SILICÒNOCA EN DISPERSIÓ ACUOSA DE ALTA TRANPIRABILITAT I HIDROREPELÈNCIA TIPUS SILANCOLOR PITTURA DE MAPEI; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT EN CANTONADES, REMATS SUPERIORS I INFERIORS, BRANCALS I DINTELLS DE PORTES I FINESTRES AMB SISTEMA TIPUS MAPETHERM PROFIL (TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	13,71	€
P-90	E894BBJ0	M2	PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	18,61	€
P-91	E898J140	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA A LA COLA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2,25	€
P-92	E898J2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89	€
P-93	E898K2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	4,47	€
P-94	E898T140	M2	REVESTIMENT P: PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010 (SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	6,61	€
P-95	E898T240	M2	PINTAT DE PARAMENT DE VOLTA CATALANA AMB TEXTURA VISTA, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,58	€
P-96	E89BMCP0	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER GALVANITZAT DE BARROTS SEPARATS 10 CM, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-97	E8A8TA50	M2	TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL D'ENCAVALLADA I BIGUES DE FUSTA LAMINADA O FUSTA EXISTENT AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43	€
P-98	E8AA2BC1	M2	ENVERNISSAT DE PORTES INTERIORS I EXTERIORS CEGUES DE FUSTA, O DE FUSTA I VIDRE, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB TRACTAMENT DE LASURS, UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	12,59	€
P-99	E8AATBC1	M2	ENVERNISSAT DE GELOSIA FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT AMB TRACTAMENT PREVI DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	24,08	€
P-100	E8J5F42A	M	CORONAMENT DE PARET DE 50 CM D'AMPLADA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ POLIMÈRIC DE SECCIÓ PLANA I AMB TRENCAAIGÜES ALS DOS CANTELLS, DE COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS UNE-EN 998-2 (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	22,55	€
P-101	E923RG91	M2	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	5,97	€
P-102	E923TG91	M2	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 25 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66	€
P-103	E93628C6	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 20 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	30,93	€
P-104	E936T15	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	25,23	€
P-105	E9371AG6	U	FORMACIÓ DE CAP DE PILAR AMB ESPERES DOBLEGADES PER FUTURA AMPLIACIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER ELABORAT A L'OBRA D'ARGILA EXPANDIDA 15 A 18 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ, DE DENSITAT 1200 A 1400 KG/M3, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT (TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	33,13	€
P-106	E955T01C	M2	PAVIMENT TIPUS EC-A03: PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES, MODEL DARWING BLUE DE LA CASA KINGSPAN, DE 25MM. DE GRUIX, AMB NUCLI COMPACTAT D'ELEMENTS PETRIS DE 15MM. DE GRUIX AMB DENSITAT DE 2200KG/M3, HIDRÒFUG, ECOLÒGICAMB IMPRIMACIÓ EN CARA INFERIOR I CARA SUPERIOR AMB ACABAT DE PEÇA DE MARBRE TECNOLÒGIC DE LA CASA COMPAC, EN LLOSETES DE 60X60 CM AMB CANTELLS PROTEGITS AMB BANDA DE PVC, SUPORTAT AMB PEUS REGULABLES MODEL ALPHA V DE LA MARCA KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE 30CM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE MECANITZACIÓ DE PEÇES PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS I PECES DE FORMAT ESPECIALS DE REMAT EN ELS PERIMETRES I EN PASSOS DE PORTES. SUPORTS CONSTRUITS EN ACER GALVANIZAT ESPECIAL ANTICORROSIIU PARA ALÇADES DESDE 50MM HASTA 600MM DE TERRA ACABAT. CLASIFICACIÓ AL FOC A1.	89,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CAP CIRCULAR CONSTRUIT EN ACER GALVANITZAT DE 90MM DE DIÁMETRE Y 3MM DE GRUIX, SOLDADA A TUB DE ACERO ROSCADO. VÁSTAGO DE ACERO MÉTRICA 25, ROSCADO Y SOLDADO A BASE CUADRADA DE 100MM X100MM Y 2 MM DE GRUESO Y TUERCA DE SEGURIDAD DE MÉTRICA 25, ASEGURAMENT DE LA RETENCIÓ DEL PANELL AL PEDESTAL AMB SEIENT ANTIVIBRATORI DE ABS ECOLÒGIC Y MEDIOAMBIENTAL, PLACA BASE DE PEDESTAL EN ACER ADHERIDA AL SUPORT AMB ADHESIU EPOXI O FIXADA MECÀNICAMENT (VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)		
P-107	E9B3T375	M2	PAVIMENT PC-A04: PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA MODEL PANAMA DE LA CASA COMPAC O EQUIVALENT AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, DE 12 MM DE GRUIX I ESPECEJAMENT DE 60X60CM. SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) EN JUNTES DE 2MM I JUNTA PERIMETRAL DE 5MM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES AMB ESPECEJAMENT ESPECIAL PER REMATS EN PERIMETRE I PASSOS DE PORTA I PART PROPORCIONAL DE SÒCOL EN PERIMETRES DEL MATEIX MATERIAL, DE 70X12MM. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	64,61	€
P-108	E9C1T412	M2	PAVIMENT T: PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MICROGRA, DE 40X40 CM, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR INTENS; INCLOU PART PROPORCIONA DE SÒCOL EN PERIMETRES (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,98	€
P-109	E9DAT333	M2	PAVIMENT PG: PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,48	€
P-110	E9G4TE8C	M2	PAVIMENT E: PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIA+E, DE 15 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS COLOR (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	24,16	€
P-111	E9Q1T413	M2	PAVIMENT TF: PAVIMENT D'ENTARIMAT DE FUSTA ENVERNISSADA A DETERMINAR PER LA D.F. COL·LOCAT ADHERIT AMB CAUTXÚ SINTÈTIC SOBRE PAVIMENT EXISTENT O FLOTANT AMB ENLLATAT DE FUSTA SOBRE LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 3 MM DE GRUIX (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	24,85	€
P-112	E9V3T115	M	PAVIMENT HE: ESGLAÓ AMB MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888); INCLOU MAMPERLAN DE FRONTAL D'ESGLAÓ AMB PLETINA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT O TAULELL DE FUSTA DE PI A DETERMINAR PER LA D.F., TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	54,04	€
P-113	E9VZ1211	M	FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I (DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	19,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-114	E9Z2A100	M2	REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80	€
P-115	E9Z2T100	M2	PAVIMENT H I T: PROTECCIÓ DURANT TOT EL PROCÈS DE LES OBRES, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT TERRATZO O DE MOSAIC HIDRRAULIC EXISTENT. (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80	€
P-116	E9Z2T109	M	PROTECCIÓ DURANT TOT EL PROCÈS DE LES OBRES, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE GRAONS D'ESCALA EXISTENT (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80	€
P-117	EA1ATF10	U	TIPUS FF09: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X280 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	588,68	€
P-118	EA1ATF12	U	TIPUS FF12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X140 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	294,34	€
P-119	EA1ATF18	U	TIPUS FF16: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 95X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	327,68	€
P-120	EA1ATF19	U	TIPUS FF15: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 97X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	327,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-121	EA1ATF22	U	TIPUS FF10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	383,94	€
P-122	EA1ATF23	U	TIPUS FF24: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 135X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (CINC-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	507,94	€
P-123	EA1ATF24	U	TIPUS FF27: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB CINC FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 525X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT I TANCA ANTIPÀNIC EN DUES FULLES, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.670,77	€
P-124	EA1ATF25	U	TIPUS FF26: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TRES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 345X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1.061,52	€
P-125	EA1ATF26	U	TIPUS FF25: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 525X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB BARRA ANTIPÀNIC EN DUES FULLES, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.670,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-126	EA1ATF27	U	TIPUS FF23: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 420X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE; EL CONJUNT DE PERFILERIA I VIDRES HA DE GARANTIR UN AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 47DBA (MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1.705,39	€
P-127	EA1ATF28	U	TIPUS FF22: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 207X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE; EL CONJUNT DE PERFILERIA I VIDRES HA DE GARANTIR UN AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 47DBA (SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	645,22	€
P-128	EA1ATF29	U	TIPUS FF21: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 135X230 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	420,94	€
P-129	EA1ATFF4	U	TIPUS FF3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES OSCILOBATENTS I TARJA CENTRAL I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X225 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, ARMARI SOTA FINESTRA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	665,24	€
P-130	EA1ATFF9	U	TIPUS FF8: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE FI DE PLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X280 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	588,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-131	EA1ATPE2	U	TIPUS PE2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT I VIDRE, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X225 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	858,38	€
P-132	EA1ATPE3	U	TIPUS PE3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 255X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	835,39	€
P-133	EA1DTF17	U	TIPUS FF10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 95X100 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (CENT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	100,42	€
P-134	EABGTFM1	U	TIPUS FM1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÙSTICA DE DIMENSIONS 200X100CM. FORMADA PER DOBLE MARC METÀL.LIC D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ROTURA DE PONT ACÙSTIC I DOBLE VIDRE, UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB, C'AMARA INTERMITJA I VIDRE INCLINAT LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB (CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	547,61	€
P-135	EABGTFM2	U	TIPUS FM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÙSTICA DE DIMENSIONS 150X100CM. FORMADA PER DOBLE MARC METÀL.LIC D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ROTURA DE PONT ACÙSTIC I DOBLE VIDRE, UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB, C'AMARA INTERMITJA I VIDRE INCLINAT LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB (QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	471,19	€
P-136	EABGTPM3	U	TIPUS PM3: FRONTAL DE DIMENSIONS 275X225CM. FORMAT PER QUATRE PORTES BATENTS D'ACER GALVANITZAT ENRASADES PER LA PART EXTERIOR SESE MARC APARENT AMB BASTIDORS DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1,5 MM DE GRUIX AMB PERFORACIONS DE VENTILACIÓ INCORPORADES AMB BASTIMENT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB PANY I CLAU DE COMPANYIA AMB XARNERES I FERRATGES D'ACER GALVANITZAT, ACABAT ESMALTAT, COL·LOCADA (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	475,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-137	EAM2TMA2	U	TIPUS MA2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, I INTEGRANT PORTA CORREDIISA DE DUES FULLES AUTOMÀTIQUES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 424X345 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, I PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ACER, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ACER, AUTOMATISME ENCAPSULAT DE 7CM. D'ALÇADA AMB BAIX NIVELL SONOR, TRANSFORMADOR 230 V AC PROTEGIT, INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRAT, MOTORS D'ALT RENDIMENT, CONTROL PER MICROPROCESSADOR AMB AUTOAPRENENTAGE, AUTODIAGNÒSTIC I AJUST AUTOMÀTIC DE TEMPS EN APERTURA SEGONS FRECUÈNCIA DE PAS, AJUST DE TEMPS D'APERTURA, SELECCIÓ DE VELOCITAT DE TANCA I APERTURA, PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT TÀCTIL AMB LES FUNCIONS D'APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, TANCA AMB ELECTRO BLOQUEIG, APERTURA PARCIAL, DISPLAY DE POSICIÓ DE PORTA I CODIS D'ERROR EN CAS DE MAL FUNCIONAMENT I/O AVARIA, BLOQUEIG ELECTROMAGNÈTIC INTEGRAT AMB DESBLOQUEIG D'EMERGÈNCIA MANUAL, FOTOCEL.LULA DE SEGURETAT MODEL GZ 470 INSTAL.LADA EN EIX DE PAS, BATERIA PER APERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA, UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK32-N I UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK31-S AUTODIAGNÒSTIC, AMB GUIA I PREGUIA DE SEGURETAT ENCASTADA EN PAVIMENT I ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ. (QUATRE MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4.150,51	€
P-138	EAM2TMA3	U	TIPUS MA3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, I INTEGRANT PORTA CORREDIISA DE DUES FULLES AUTOMÀTIQUES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 428X345 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, I PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ACER, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ACER, AUTOMATISME ENCAPSULAT DE 7CM. D'ALÇADA AMB BAIX NIVELL SONOR, TRANSFORMADOR 230 V AC PROTEGIT, INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRAT, MOTORS D'ALT RENDIMENT, CONTROL PER MICROPROCESSADOR AMB AUTOAPRENENTAGE, AUTODIAGNÒSTIC I AJUST AUTOMÀTIC DE TEMPS EN APERTURA SEGONS FRECUÈNCIA DE PAS, AJUST DE TEMPS D'APERTURA, SELECCIÓ DE VELOCITAT DE TANCA I APERTURA, PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT TÀCTIL AMB LES FUNCIONS D'APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, TANCA AMB ELECTRO BLOQUEIG, APERTURA PARCIAL, DISPLAY DE POSICIÓ DE PORTA I CODIS D'ERROR EN CAS DE MAL FUNCIONAMENT I/O AVARIA, BLOQUEIG ELECTROMAGNÈTIC INTEGRAT AMB DESBLOQUEIG D'EMERGÈNCIA MANUAL, FOTOCEL.LULA DE SEGURETAT MODEL GZ 470 INSTAL.LADA EN EIX DE PAS, BATERIA PER APERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA, UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK32-N I UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK31-S AUTODIAGNÒSTIC, AMB GUIA I PREGUIA DE SEGURETAT ENCASTADA EN PAVIMENT I ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ. (QUATRE MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4.150,51	€
P-139	EAQDTM20	U	TIPUS MA20: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 510X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR: INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ (MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.803,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-140	EAQDTMA1	U	TIPUS MA1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 428X345 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ (DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.349,48	€
P-141	EAQDTMA4	U	TIPUS MA4: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA DUES FULLES BATENTS I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 431X245 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ (MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.803,51	€
P-142	EAQDTMA5	U	TIPUS MA5: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 446X222 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ (MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.587,25	€
P-143	EAQDTP10	U	PORTA TIPUS PI10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 100X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU IMESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51	€
P-144	EAQDTP11	U	TIPUS PI11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM,	292,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)		
P-145	EAQDTP20	U	PORTA TIPUS PI20: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 180X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB DUES FULLES PRACTICABLES, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	274,58	€
P-146	EAQDTP21	U	PORTA TIPUS PI21: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR ANB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51	€
P-147	EAQDTPI1	U	PORTA TIPUS PI1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51	€
P-148	EAQDTPI2	U	PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-149	EAQDTPI4	U	TIPUS PI4: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 122X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	290,74	€
P-150	EAQDTPI5	U	PORTA TIPUS PI5: TREBALLS DE REPARACIÓ DE PORTA P15 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 135X180 DE DUES FULLES AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	127,17	€
P-151	EAQDTPI6	U	PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 80X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER PINTAR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51	€
P-152	EAQDTPI7	U	PORTA TIPUS PI7: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI7 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 110X225 DE UNA FULLA DE VIDRE I MARCI BARRETES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	127,17	€
P-153	EAQDTPI8	U	PORTA TIPUS PI8: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI8 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 95X225 DE UNA FULLA DE VIDRE I MARC I BARRETES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA	127,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)		
P-154	EAQDTPI9	U	PORTA TIPUS PI9: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI9, EXISTENT, DE MIDES APROXIMADES 225X225CM. DE DUES FULLES CORREDISSES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	127,17	€
P-155	EAQFT216	U	PORTA TIPUS PI3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 120X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA CORREDISSA, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACYAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU GUIA SUPERIOR TIPUS KLEIN SLID 125, TIRADORS EN U VERTICAL AMB ROSETONS PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ O EQUUIVALENT, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	313,39	€
P-156	EAQSTAF1	U	FRONTAL AF1: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 100X220CM. AMB DUES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	221,07	€
P-157	EAQSTAF2	U	FRONTAL AF2: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 170X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	322,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-158	EAQSTAF3	U	FRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 196X220CM. AMB QUATRE PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	354,62	€
P-159	EAQSTAF4	U	FRONTAL AF4: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 170X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	309,38	€
P-160	EAVDTAAA	M2	GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB TRACTAMENT D'AUTOCLAU I FUNGICIDA I LASUR PER ANAR A L'EXTERIOR, FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE BASTIMENT DE FUSTA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES DE SECCIÓ 200X75 MM, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SUBESTRUCTURA DE REMAT I SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS PLÀNOLS DETALLS (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	219,10	€
P-161	EB12TBM1	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM1 DE DIMENSIONS 55X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIO I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT (CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	113,74	€
P-162	EB12TBM2	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM2 DE DIMENSIONS 100X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT (DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	202,24	€
P-163	EB12TBM3	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM3 DE DIMENSIONS 150X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	262,24	€
P-164	EB142001	M	PASSAMÀ DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT 30.6 QUE ES DOBLA ALS EXTREMS PER BUSCAR EL PAVIMENT QUEDANT VOLADA I QUE ES SUPORTA MITJANÇANT UNES PIPETES FORMADES PER PLETINES 20.6 A SOLDAR O FIXAR MECÀNICAMENT A LA ESTRUCTURA DE LA CAIXA DE L'ASCENSOR. ACABAT PINTAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	39,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-165	EB71UC10	M	SISTEMA DE SEGURETAT ANTICAIGUDES EN COBERTES ENJARDINADES SISTEMA ZINCO, AMB CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,54	€
P-166	EBB1TL01	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE 12X12CM., FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	31,45	€
P-167	EBB1TL11	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE ENTRE 25X12CM. I 75X12CM., AMB TEXTES DIVERSOS "PUNT D'INFORMACIÓ", "OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ", "SALA D'ACTES", RADIO RIBES", "ALCALDIA", "SALA DE REUNIONS", "AREA RESTRINGIDA" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	66,45	€
P-168	EBB1TLG1	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS G1, DE 75X190CM. AMB TEXTES DIVERSOS DE DIRECTORI GENERAL DE TOT L'EDIFICI, SEGONS PLÀNOL, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT (SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	744,50	€
P-169	EBB1TLN1	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS N1, N2, N3, N4, N5 DE 75X25CM. AMB TEXTES DIVERSOS "NIVELL 1 GRUPS ELECTES", "NIVELL 2 SALA DE PLENS ALCALDIA", "NIVELL 3 INFORMÀTICA", "NIVELL 4 AREA RESTRINGIDA", "NIVELL 5 SECRETARIA INTERVENCIÓ" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	126,45	€
P-170	EC1FT342	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES LAMINARS DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX AMB BUTIRAL TRASLÙCID I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	53,86	€
P-171	EC1K1502	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	60,57	€
P-172	ED11I010	U	XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A BANY EQUIPAT AMB RENTAMANS, I INODOR, INCLOENT TUBS DE POLIPROPILÉ, PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	156,60	€
P-173	ED14U020	M	BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE GRUIX, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀMICAMENT AMB BRIDES (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	38,99	€
P-174	ED15N611	M	BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	24,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-175	ED3111B4	U	CAIXA SIFÒNICA AMB COL·LOCACIÓ ENCASTADA, DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE, DE D=110 MM, AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA DE 40 MM (CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	14,33	€
P-176	ED351630	U	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 60X60X65 CM DE MIDES INTERIORS I 5 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	85,64	€
P-177	ED354565	U	SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE DE SAFATA, POTES D'ANCORATGE, CONNECTORS I TAPA D'ACER INOX, DE 60X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSAT DE FORMIGÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE COLOR BLANC I GRANULAT CALCÀRI SEL.LECCIONAT INTEGRADA I DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL PAVIMENT E93617B0; NCLÒS TOTS ELS ELEMENTS I ACCESORIS NECESARIS PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	146,64	€
P-178	ED515120	U	BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	87,25	€
P-179	ED5LTC14	M2	C14: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA TIPUS XD20 DE ZINCO O EQUIVALENT (SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	16,89	€
P-180	ED5LTHG1	M2	C31: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA TIPUS XD20 DE ZINCO O EQUIVALENT (SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	16,89	€
P-181	ED7K3313	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	31,01	€
P-182	ED7K3323	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	33,85	€
P-183	ED7K3333	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	43,59	€
P-184	ED7K3343	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	57,97	€
P-185	EE42Q112	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	11,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-186	EE42Q312	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	11,16	€
P-187	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	11,56	€
P-188	EE42Q712	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 175 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	12,39	€
P-189	EE42Q812	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	13,05	€
P-190	EE42Q912	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	25,43	€
P-191	EE42QD12	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 315 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	27,23	€
P-192	EE445GS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 180 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40	€
P-193	EE445JS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 230 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	6,45	€
P-194	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72	€
P-195	EE44B3S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,94	€
P-196	EE44B5S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 152 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	7,45	€
P-197	EE44BBS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 254 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	9,83	€
P-198	EE44BDS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 315 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	11,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-199	EE44BES3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 356 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	13,21	€
P-200	EE4ZTJ0H	M	BARRET DE XEMENEIA PER VENTIL.LACIONS AMB LAMEL·LES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN EN POLIESTER, DE COSTAT 1000 MM, PER UNA ALÇADA DE 50CM.COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	105,53	€
P-201	EE51KQ1AHI8N	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	31,53	€
P-202	EE52Q24A	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1 MM, AMB UNIÓ MARC CARGOLAT I CLIPS, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,44	€
P-203	EED5ZL15	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MODEL MULTI V IV REFERÈNCIA ARUN460LTE4 O EQUIVALENT, AMB REFRIGERANT R-410A, DE CAPACITAT FRIGORÍFICA NOMINAL 128,8 KW I CAPACITAT CALORÍFICA NOMINAL 144,9 KW DE 41,7 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V. CONNECTABLE A 64 UNITATS INTERIORS, CONSTA DE 4 COMPRESSOR HSS. DIMENSIONS: (1.240X1.680X760 MM)X2 + (920X1.680X760 MM)X1 (AMPLE X ALT X PROFUNDITAT); PES 280X1+245X1+208X1 KG; LÍMITS DE FUNCIONAMENT EN REFRIGERACIÓ DE -10º C A 43º C, I EN CALEFACCIÓ DE -25º C A 18º C. VENTILADORS HELICOIDALS DC INVERTER AMB UN CABAL D'AIRE MÀXIM DE 17.400X2 + 12.600 M³/H. NIVELL SONOR DE 74,9 DB(A). AMB DESGUASSOS, BANCADA, CONNEXIONAT ELÈCTRIC I FRIGORÍFIC, ANTIVIBRADORS I ACCESSORIS DE CÀRREGA DE GAS NECESSARIS PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA (VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	28.928,02	€
P-204	EED5ZL16	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MODEL MULTI V IV REFERÈNCIA ARUN200LTE4 O EQUIVALENT, AMB REFRIGERANT R-410A, DE CAPACITAT FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW I CAPACITAT CALORÍFICA NOMINAL 63 KW DE 13,36 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V. CONNECTABLE A 32 UNITATS INTERIORS, CONSTA D'1 COMPRESSOR HSS. DIMENSIONS: 1.240X1.680X760 MM (AMPLE X ALT X PROFUNDITAT); PES 280 KG; LÍMITS DE FUNCIONAMENT EN REFRIGERACIÓ DE -10º C A 43º C, I EN CALEFACCIÓ DE -25º C A 18º C. VENTILADOR HELICOIDAL DC INVERTER AMB UN CABAL D'AIRE MÀXIM DE 17.400 M³/H. NIVELL SONOR DE 70,5 DB(A). AMB DESGUASSOS, BANCADA, CONNEXIONAT ELÈCTRIC I FRIGORÍFIC, ANTIVIBRADORS I ACCESSORIS DE CÀRREGA DE GAS NECESSARIS PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA (ONZE MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	11.089,14	€
P-205	EEDBZL07	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	797,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-206	EEDBZL08	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	833,08	€
P-207	EEDBZL09	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU18GCFU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 5,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 6,3 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 80 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	858,53	€
P-208	EEDCZL02	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GSBL2 O EQUIVALENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 40 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	549,75	€
P-209	EEDDZL02	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU07GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 450/420/396 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 15,4 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	999,39	€
P-210	EEDDZL03	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU09GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,8 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 3,2 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 480/450/426 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 16,5 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	963,77	€
P-211	EEDDZL05	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU15GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 4,5 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 5,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 660/600/558 M³/H I NIVELL SONOR DE 37/36/35 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 18 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.121,54	€
P-212	EEDDZL10	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU12GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 3,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 4,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 522/480/420 M³/H I NIVELL SONOR DE 32/30/27 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 17,2 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.024,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-213	EEDEZL09	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A SISTEMA MULTI V REF. ARNU42GBRA2 O EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA 14,1 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA 15,9 KW. CABAL D'AIRE DE 2.688/2.436/1.998 M3/H I NIVELL SONOR DE 45/43/41 DB(A) A 1,5 M. PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIMA DE 10 MMCA. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1230 X 590 X 380 MM; PES, 53 KG. BOMBA DE CONDENSATS INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT PER CABLE. COL·LOCADA. (MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.402,06	€
P-214	EEDEZL12	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A SISTEMA MULTI V REF. ARNU76GBGA2 O EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA 22,4 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA 25,2 KW. CABAL D'AIRE DE 3.600/3.000/3.000 M3/H I NIVELL SONOR DE 50/48/48 DB(A) A 1,5 M. PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIM DE 22 MMCA. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1.562X460X688 MM (AMPLE X ALT X FONS); PES, 87 KG. BOMBA DE CONDENSATS INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT PER CABLE. COL·LOCADA. (DOS MIL CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.181,88	€
P-215	EEGBZL01	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA DE SOSTRE LG FOMADA PER UNA UNITAT INTERIOR MODEL UV18H NJ1 O EQUIVALENT I UNA UNITAT EXTERIOR UU18WH UE1 O EQUIVALENT, INVERTER, DE 5,5 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL EN FRED I 6,1 KW EN CALOR, D'1,49 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA I UN COP=3,61, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB FLUID FRIGORÍFIC R-410A, AMB ELEMENTS DE SUPORT I ANTIVIBRADORS, AMB CÀRREGA DE GAS ADICIONAL PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL.LOCADA (MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1.281,03	€
P-216	EEJTZN14	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA-V 6000/T O EQUIVALENT, COL·LOCAT VERTICAL, PER A UN CABAL NOMINAL DE 6.000 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE F6 O F7 A L'ASPIRACIÓ. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS DE 2,2 KW DE POTÈNCIA, AMB MOTOR IE2 D'ALTA EFICÈNCIA, D'ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V, DE DIMENSIONS 1025X1.950X1.500 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 185KG. INCLOU COMANDAMENT A DISTÀNCIA, CAIXÓ EXTERN AMB FILTRES F7 O F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT (QUATRE MIL CENT TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4.113,19	€
P-217	EEJTZN24	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 800/H O EQUIVALENT, COL·LOCAT HORITZONTALMENT, PER A UN CABAL MÀXIM DE 800 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE INTERNS F7. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS D'E 0,55KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, D'ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, DE DIMENSIONS 700X700X275 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 34KG. INCLOU CAIXÒ EXTERN AMB FILTRES F7 O F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT (MIL QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.004,24	€
P-218	EEJTZN25	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 3500/H O EQUIVALENT, COL·LOCAT HORITZONTALMENT, PER A UN CABAL MÀXIM DE 3500 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE INTERNS F7. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS DE 0,55 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, D'ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, DE DIMENSIONS 1350X1350X550 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 160KG. INCLOU CAIXÒ EXTERN AMB FILTRES F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT (MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.713,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-219	EEK1ZM07	U	REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X600MM, MADEL MODEL EMT-AR O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	109,49	€
P-220	EEK1ZM15	U	REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X400MM, MADEL MODEL EMT-AR O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	74,82	€
P-221	EEK1ZM33	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X150MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	24,52	€
P-222	EEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	24,01	€
P-223	EEK1ZM41	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 300X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	31,32	€
P-224	EEK1ZM42	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 600X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	53,30	€
P-225	EEK1ZM44	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 400X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,88	€
P-226	EEK1ZM45	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 500X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	36,53	€
P-227	EEK1ZM49	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	74,53	€
P-228	EEKBZM12	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-SX+BOXSTAR/L-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT, PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES EN DISPOSICIÓ RADIAL QUADRADA, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ VERTICAL D'ACER GALVANITZAT AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	133,94	€
P-229	EEKBZM13	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-S+BOXSTAR/L-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT, PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES EN DISPOSICIÓ RADIAL, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ VERTICAL D'ACER GALVANITZAT AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	125,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-230	EEKNZM05	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 400X400 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA (QUARANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	47,07	€
P-231	EEKNZM12	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 1000X500 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	87,87	€
P-232	EEKNZM13	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 250X200 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	32,22	€
P-233	EEKQ42A1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	88,35	€
P-234	EEKQ42D1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	88,97	€
P-235	EEKQ42L1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (NORANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	90,13	€
P-236	EEKQ42R1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA (CENT TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	103,39	€
P-237	EEKT17C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	308,61	€
P-238	EEKT19C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 315 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	349,19	€
P-239	EEM3ZR27	U	EXTRACTOR S&P MOD. TD-350/125 SILENT O EQUIVALENT, AMB MOTOR DE DUES VELOCITATS, 22-30 W , 280-380 M3/H, PER A CONDUCTE DE DIÀMETRE 125 MM, INSTAL·LAT (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	155,60	€
P-240	EEM3ZS72	U	CAIXA ACÚSTICA DE VENTILACIÓ CENTRIFUGA S&P MOD. CAB-250 O EQUIVALENT, AMB ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, AÏLLAMENT ACÚSTIC I VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIXA PRESSIÓ, CABAL NOMINAL 1250 M3/H, 200 W, 230 V, 60 DB(A), INSTAL·LAT (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	393,33	€
P-241	EEP3ZM03	U	BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100 DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN CABAL MÀXIM DE 150 M3/H, AMB P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. FIXADA AL PONT DE MUNTATGE. (VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	20,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-242	EEV2ZL06	U	CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD. PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COLOR BLANC, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	108,63	€
P-243	EEV2ZL07	U	CONTROL CENTRAL TÀCTIL LG MOD. AC SMART PREMIU REF. PQCSW421E0A O EQUIVALENT, PER A CONTROLAR FINS A 128 UNITATS INTERIORS, AMB 2 PORTS PER ENTRADES DIGITALS I 2 PORTS DE SORTIDES DIGITALS, PERMET FUNCIÓ DE MONITORITZACIÓ D'ENERGIA, PER UNITATS DE MULTI V, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT (DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2.243,99	€
P-244	EEZ5ZL01	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (CENT UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	101,15	€
P-245	EEZ5ZL02	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	128,56	€
P-246	EEZ5ZL03	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN07121 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	166,93	€
P-247	EEZ5ZL06	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN14521 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	199,81	€
P-248	EEZ5ZL12	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN21 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	167,53	€
P-249	EEZ5ZL13	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN31 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	285,07	€
P-250	EF5A93B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	13,25	€
P-251	EF5AA3B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,84	€
P-252	EF5AC4B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	24,38	€
P-253	EF5AZ3B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	17,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-254	EF5AZ4B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	21,92	€
P-255	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	5,53	€
P-256	EF5B44B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,78	€
P-257	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,34	€
P-258	EF5B64B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	7,55	€
P-259	EF5B76B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	13,07	€
P-260	EF5B86B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	14,85	€
P-261	EFB16455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	7,55	€
P-262	EFB44351	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11	€
P-263	EFB48751	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51	€
P-264	EFB4A951	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	5,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-265	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89 €
P-266	EFQ3243K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92 €
P-267	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3,15 €
P-268	EFQ3246L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05 €
P-269	EFQ3249L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76 €
P-270	EFQ324BL	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27 €
P-271	EFQ3265K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3,75 €
P-272	EFQ3266K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3,83 €
P-273	EFQ3267K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-274	EFQ3269K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41	€
P-275	EFQ3289K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,68	€
P-276	EFQ328BK	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6,57	€
P-277	EFQ32CCK	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	7,42	€
P-278	EG11UA40	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9, INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIPOLAR NH T-2 (SENSE ELS FUSIBLES) I NEUTRE AMOBIBLE, CONNEXIÓ MITJANÇANT CARGOLS INOXIDABLES M10, GRAU DE PROTECCIÓ IP41 IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	193,50	€
P-279	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT (NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,74	€
P-280	EG151522	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	10,80	€
P-281	EG151D22	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	19,59	€
P-282	EG1AZM05	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08109 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 9 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08222, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1380X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	335,69	€
P-283	EG1AZM06	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08107 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 7 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08127, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1080X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	260,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-284	EG1AZM07	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08204 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 11 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08224, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1830X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	401,92	€
P-285	EG1AZM08	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08108 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 8 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08128, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1230X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	329,56	€
P-286	EG1AZM76	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13815 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 5 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA TRANSPARENT IP40 REF. PRA15524, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 900X550X148 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	398,59	€
P-287	EG1AZM85	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13813 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 3 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA TRANSPARENT IP40 REF. PRA15324, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 600X550X148 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	312,46	€
P-288	EG1PUA16	U	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	437,54	€
P-289	EG1PUD16	U	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÉSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL·LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	232,48	€
P-290	EG21251H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	2,19	€
P-291	EG21281H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2,77	€
P-292	EG21H51H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-293	EG21H71H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06	€
P-294	EG21H81H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	5,17	€
P-295	EG222515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79	€
P-296	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,84	€
P-297	EG222811	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	0,89	€
P-298	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12	€
P-299	EG225815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1,06	€
P-300	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12	€
P-301	EG22H715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27	€
P-302	EG22ZB15	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, PER A COMUNICACIÓ ENTRE LA SALA DE PLENS I L'ESTUDI DE CONTROL TÈCNIC DE RADIO RIBES (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-303	EG2A3GA1	M	CANAL PVC PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES, DE 50X100 MM, D'1 TAPA, AMB 2 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, MUNTADA SOBRE PARAMENTS (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	8,56	€
P-304	EG2C1G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	30,82	€
P-305	EG2C2G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	30,82	€
P-306	EG2C2H51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	41,64	€
P-307	EG2C2J51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	55,18	€
P-308	EG2C2R27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	38,30	€
P-309	EG2C2S27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	47,87	€
P-310	EG2C2T27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC (CINQUANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	57,01	€
P-311	EG312194	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22	€
P-312	EG3121B4	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	11,17	€
P-313	EG312224	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27	€
P-314	EG312324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,44	€
P-315	EG312326	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-316	EG312334	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77	€
P-317	EG312336	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66	€
P-318	EG312344	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	2,27	€
P-319	EG312356	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58	€
P-320	EG312396	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	17,19	€
P-321	EG312634	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43	€
P-322	EG312636	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	2,31	€
P-323	EG312654	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5,29	€
P-324	EG312656	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99	€
P-325	EG312666	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	6,87	€
P-326	EG312674	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-327	EG312676	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	10,05	€
P-328	EG312696	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	23,22	€
P-329	EG315324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58	€
P-330	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	1,28	€
P-331	EG319536	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68	€
P-332	EG325124	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79	€
P-333	EG325134	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,94	€
P-334	EG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	6,04	€
P-335	EG380907	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,74	€
P-336	EG415D59	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	24,65	€
P-337	EG415D99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	27,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-338	EG415D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	27,81	€
P-339	EG415D9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	28,87	€
P-340	EG415D9H	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	35,41	€
P-341	EG415DJD	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	51,05	€
P-342	EG415DJF	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47	€
P-343	EG415DJH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	64,27	€
P-344	EG415DJJ	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	123,56	€
P-345	EG415EKM	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	175,57	€
P-346	EG416D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	51,90	€
P-347	EG416D9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	54,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-348	EG416D9F	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,84	€
P-349	EG416DJC	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	100,82	€
P-350	EG416DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	186,56	€
P-351	EG416EAM	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 3 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	81,94	€
P-352	EG41G1MP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 3 POLS I 3 RELÈS I BLOC DE RELÈS MAGNETOTÈRMIC ESTÀNDARD INTEGRAT, DE 16 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 5 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (DOS-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	209,86	€
P-353	EG41G1QP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 4 POLS I 4 RELÈS I BLOC DE RELÈS MAGNETOTÈRMIC ESTÀNDARD INTEGRAT, DE 16 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 7 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	286,42	€
P-354	EG41HCTP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 4 POLS I 3 O 4 RELÈS, O 3 RELÈS AMB PROTECCIÓ PARCIAL DEL NEUTRE I BLOC DE RELÈS ELECTRÒNIC PER A INTERUPTORS FINS A 250 A, DE 36 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	452,62	€
P-355	EG41ZT03	U	GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC, REGULABLE DE 0,25 A 0,4 A, MARCA TELEMECANIQUE MODEL GV2-ME03 O EQUIVALENT, INSTAL.LAT. (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	50,23	€
P-356	EG42429H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	72,79	€
P-357	EG42439H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	71,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-358	EG4243JH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	112,41	€
P-359	EG424C9K	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	166,09	€
P-360	EG424CJH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	179,95	€
P-361	EG424CJK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	203,03	€
P-362	EG424CJL	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 80 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	315,33	€
P-363	EG424CJM	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	315,48	€
P-364	EG42529H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	100,41	€
P-365	EG426B9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	124,34	€
P-366	EG426C9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	124,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-367	EG426CJM	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	353,35	€
P-368	EG42WCPP	U	BLOC DIFERENCIAL DE CAIXA EMMOTLLADA DE LA CLASSE A, GAMMA INDUSTRIAL, DE FINS A 160 A D'INTENSITAT NOMINAL, TRIPOLAR (3P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX, TEMPS DE RETARD DE 40 MS, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 60947-2, MUNTAT DIRECTAMENT ADOSSAT A L'INTERRUPTOR (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	258,27	€
P-369	EG47ZM04	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	27,33	€
P-370	EG47ZM08	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 125A, MERLIN GERIN REF. 15060 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	76,93	€
P-371	EG47ZM11	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15010 O EQUIVALENT, 2 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	16,42	€
P-372	EG47ZM20	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 63A, MERLIN GERIN REF. 15016 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	75,53	€
P-373	EG47ZM61	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 40A MERLIN GERIN REF. 15019 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	23,62	€
P-374	EG47ZM62	U	POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	23,62	€
P-375	EG47ZM63	U	COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT, MUNTAT A CARRIL DIN (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	15,49	€
P-376	EG48ZD01	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNVENTIL DV M TT 255 REF. 951 310 O EQUIVALENT, TIPUS 1+2, 400 V, 4P, DISPAR A 255 V, 100 KA CORRENT DE DESCÀRREGA ONA 8/20; MUNTAT EN PERFIL DIN (VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	828,13	€
P-377	EG48ZD05	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN (DOS-CENTS DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	202,17	€
P-378	EG48ZD07	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 2P 275 REF. 952 110 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 230 V, 2P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	115,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-379	EG48ZM01	U	BOBINA DE PROTRECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS M.G. MODEL MSU REF. 26479 O EQUIVALENT, 230 V, DISPAR A 255 V; MUNTAT EN PERFIL DIN. (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,68	€
P-380	EG49U025	U	INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE DE 4 VIES DE PROGRAMACIÓ SETMANAL I ANUAL, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V, 4 COMMUTACIONS D'1 MINUT, AMB DEROGACIÓ DE DIES FESTIUS, RESERVA DE FUNCIONAMENT DE 100 H, INSTAL·LAT (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	315,17	€
P-381	EG4AZM05	U	BOBINA DE DISPAR AUTOMÀTIC MITJANÇANT ORDRES EXTERNES, 230V, MERLIN GERIN TIPUS MX REF. 29387 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	54,47	€
P-382	EG4RZ010	U	TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, INSTAL.LAT (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	30,63	€
P-383	EG4RZM01	U	CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	26,61	€
P-384	EG51UE02	U	EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT ENTRE 160 A I 315 A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC DIGITAL MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1 EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A MESURA INDIRECTA, INCLOSOS TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 200/5, COL·LOCAT EN CPM (SET-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	717,38	€
P-385	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12	€
P-386	EG61K021	U	CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	7,07	€
P-387	EG61ZL02	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	58,56	€
P-388	EG61ZL03	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53 -1 PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	160,63	€
P-389	EG61ZL04	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64	70,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-390	EG61ZL05	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	88,87	€
P-391	EG61ZL06	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.54 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	133,97	€
P-392	EG61ZL07	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	91,21	€
P-393	EG61ZL08	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (CENT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	100,35	€
P-394	EG61ZL09	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -4 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (CENT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	100,35	€
P-395	EG61ZL11	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	171,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-396	EG61ZL12	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	171,15	€
P-397	EG61ZL13	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	189,43	€
P-398	EG61ZL14	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.54 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	234,53	€
P-399	EG61ZL15	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.11, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	199,92	€
P-400	EG61ZL17	U	CAIXA DE SUPERFÍCIE BLANCA DE 4 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0802.85 O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB SUPORT I PLACA, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -1 PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	33,25	€
P-401	EG61ZL18	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS. (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	79,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-402	EG61ZLE1	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46	€
P-403	EG61ZLE2	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46	€
P-404	EG61ZS16	U	ARMARI CENTRALITZACIÓ PER A AVISOS, SERIE SIMON 27 DE TRES FILES REF. 27733-65. INCLOU EN EL SEU INTERIOR ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 PULSADOR SIMON 27 NEOS AMB MARC GRIS BRILLANT - 1 BRUNZIDOR AMB REGULACIÓ DE TO BLANC SIMON SÈRIE USIMPB11 - 2 TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ SIMON SÈRIE PSIM68834-31. - 1 SENYALITZADOR VERMELL SIMON SÈRIE PSIM27810-34 - 2 RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE 2NA. - 7 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-35 GROSSA. - 1 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-34 PETITA. S'INCLOU P.P. AUXILIAR DE MUNTATGE I ETIQUETATGE. (QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	439,07	€
P-405	EG61ZLE3S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,64	€
P-406	EG6211D1	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT (NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	9,63	€
P-407	EG621G91	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	7,66	€
P-408	EG631155	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	7,69	€
P-409	EG63D15R	U	PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA SUPERFICIALMENT (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	8,79	€
P-410	EG64B176	U	POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT, PREU MITJÀ (VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	8,25	€
P-411	EG64ZS11	U	PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5 MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT MONTAT I INSTAL·LAT., FORMAT PER LES REFS. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	55,85	€
P-412	EG671113	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU ALT, COL·LOCAT (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20	€
P-413	EGB12R31	U	BATERIA DE CONDENSADORS MONOFÀSICA DE 230 V I FREQÜÈNCIA DE 50 HZ, DE 60,0 KVAR DE POTÈNCIA REACTIVA, DE 3 ETAPES 15+15+30 KVAR, DE FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, AMB REGULADOR D'ENERGIA REACTIVA AMB PANTALLA DE CRISTALL LÍQUID PER A LA VISUALITZACIÓ DE L'ESTAT DE FUNCIONAMENT, AMB CONDENSADORS AUTOPROTEGITS, CONTACTORS AMB	1.954,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			RESISTÈNCIES DE PREINSERCIÓ I ARMARI METÀL·LIC AMB GRAU DE PROETECCIÓ IP-31, MUNTADA SUPERFICIALMENT (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)		
P-414	EGD1322E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	64,57	€
P-415	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,34	€
P-416	EH11ZL24	U	LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF. 51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC, AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL, ACCESSORIR DE FIXACIÓ I SUPORT, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 58 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	112,34	€
P-417	EH11ZL25	U	LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL, CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07, AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA MULTIPOTÈNCIA HE-HO, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	142,96	€
P-418	EH13ZL17	U	LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL + TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUSPESA (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	195,39	€
P-419	EH13ZL18	U	LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ DIRECTA/INDIRECTA LAMP MODEL DINAMIC REF. 64.42.11.0 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI ANODITZAT PLATA, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL PER A RADIACIÓ DIRECTA I DIFUSOR DE POLICARBONAT PER A RADIACIÓ INDIRECTA, AMB TAPA FINAL REF. 64.06.40.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 64.07.00.0, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.08.65.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, MUNTADA SUSPESA (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	114,32	€
P-420	EH13ZL19	M	TIRA FLEXIBLE LAMP MODEL FINE LEDS STRIP O EQUIVALENT, AMB LEDS REGULABLES DE BAIXA POTÈNCIA COLOR BLANC CÀLID, AMB UNA POTÈNCIA TOTAL DE 70W I UN ANGLE D'OBERTURA DE 120º, SUBMINISTRAT EN BOBINES DE 5 M, AMB ADHESIU 3M A LA ZONA POSTERIOR I CONNECTORS PER ALIMENTACIÓ A 24V, AMB PART PROPORCIONAL DE FONT D'ALIMENTACIÓ REF. 92.46.80.0, MUNTADA ADOSADA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	69,57	€
P-421	EH2DZL65	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF. 92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	80,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-422	EH2DZL66	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL KOMBIC REF. 92.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 3.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	136,49	€
P-423	EH32ZL22	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL AMBIENT REF. 88.42.32.3 O EQUIVALENT, DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI ANODITZAT COLOR GRIS SATINAT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT GLASSEJAT, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, AMB 2 LÀMPADES T5 DE 80 W, MUNTAT ADOSSAT A PARET (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	248,79	€
P-424	EH32ZL23	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL BLOC REF. 67.42.12.3 O EQUIVALENT, DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI, LACAT DE COLOR GRIS, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, AMB 6 LEDS D'ALTA EMISSIÓ DE COLOR BLANC AMB ÒPTICA MEDIUM FLOOD DE 13W DE POTÈNCIA, AMB EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT, MUNTAT ADOSSAT A PARET (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	231,71	€
P-425	EH41ZL02	M	CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF. 46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC, TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF. 46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0, MUNTAT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	40,85	€
P-426	EH43ZL01	U	PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL (CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	160,34	€
P-427	EH44ZL01	U	PROJECTOR ASSIMÈTRIC LAMP MODEL FINELAMP REF. 63.02.01.3 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI PINTAT EN COLOR GRIS SATINAT, AMB REFLECTOR D'ALUMINI ASSIMÈTRIC, AMB UNA LÀMPADA HIT-DE 70W, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	290,19	€
P-428	EH61RC69	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	63,46	€
P-429	EH61RC6A	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT ENCASTAT (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	72,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-430	EH61RCC9	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	81,73	€
P-431	EH61RCCA	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT ENCASTAT (NORANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	91,05	€
P-432	EHA1H2R4	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	31,51	€
P-433	EHT1ZT01	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR, INSTAL.LAT A SOSTRE (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	63,85	€
P-434	EHT1ZT02	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ, INSTAL.LAT SUPERFICIAL (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	52,61	€
P-435	EJ13B713	U	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS (VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	87,61	€
P-436	EJ14BA1Q	U	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	183,17	€
P-437	EJ18L2AC	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA PICA CIRCULAR, 40 A 50 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT, PREU MITJÀ, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	48,71	€
P-438	EJ1AB21P	U	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (SEIXANTA-UN EUROS)	61,00	€
P-439	EJ239131	U	AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2´´ (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,68	€
P-440	EJ288131	U	AIXETA SENZILLA PER A AIGÜERA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT PREU MITJÀ, AMB BROC GIRATORI DE TUB, AMB ENTRADA DE 1/2´´ (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	36,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-441	EJ2Z1131	U	AIXETA TIPUS SENZILL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´ (SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	16,06	€
P-442	EJ2Z4139	U	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´ (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	24,28	€
P-443	EJ2ZE131	U	ENLLAÇ MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB SORTIDA ROSCADA DE 1/2´´ PER A MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´ (DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,58	€
P-444	EJ2ZN43K	U	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´ (NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	9,24	€
P-445	EJ3317N7	U	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59	€
P-446	EJ33A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC (CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	5,86	€
P-447	EJ3817N7	U	DESGUÀS RECTE PER A AIGÜERA, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC (SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6,28	€
P-448	EJ38A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA D'UNA PICA, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC (SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	6,70	€
P-449	EJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	57,45	€
P-450	EJ43U005	U	DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	122,76	€
P-451	EJ46U001	U	BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	80,22	€
P-452	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	232,48	€
P-453	EJ4ZU030	U	PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X 110 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	27,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-454	EJM1A401	U	COMPTADOR D'AIGUA AMB EMISOR D'IMPULSOS DE TIPUS REED, PER A AIGUA FREDA FINS A 40°C, AMB UNA RELACIÓ IMPULSOS/LITRE D'1:1, COS DE LLAUTÓ I ESFERA SECA, AMB UNIÓNS ROSCADES DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	376,18	€
P-455	EJMAU010	U	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D´AIGUA, DE 800X600X300 MM, INSTAL·LAT ENCASTAT EN MUR (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	133,17	€
P-456	EL2822C5	U	ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB REDUCTOR I MANIOBRA D'ATURADA I ARRENCADA DE 2 VELOCITATS, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 8 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 640 KG), DE 6 PARADES (RECORREGUT 15 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 1400X1100 MM, EMBARCAMENT DOBLE A 180º AMB PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997. INCLOU FORMACIÓ DE RECINTE EN TOTA L'ALÇADA, AMB XAPA D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ENTREGA A SOSTRES PAVIMENTS I PORTES EN TOTES LES PLANTES SEGONS PLÀNOLS DETALL (VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	24.552,11	€
P-457	EM121806	U	CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS CONVENCIONAL PER A 8 ZONES, AMB DOBLE ALIMENTACIÓ, AMB FUNCIONS D'AUTOANÀLISI AUTOMÀTIC AMB INDICADOR D'ALIMENTACIÓ, DE ZONA, D'AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA I DE PROVA D'ALARMA, I MUNTADA A LA PARET (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	313,27	€
P-458	EM131211	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR (TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	30,31	€
P-459	EM131212	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'EXTERIOR (TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	30,31	€
P-460	EM141102	U	POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	15,50	€
P-461	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	43,26	€
P-462	EM31351J	U	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET (CENT ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	111,18	€
P-463	EM43ZA02	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-464	EMD1PF02	U	DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90º O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES, ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTAT EN SUPORT GIRATORI PLANA FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	49,37	€
P-465	EMD3ZP07	U	CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA000109 O EQUIVALENT, AMB CAPACITAT PER A 8 LÍNIES DE DETECCIÓ AMB TAMPER PROPI. POSSIBILITAT DE ZONES CABLEJADES I VIA RÀDIO SUPERVISADES, FINS A UN TOTAL DE 48 MITZANÇANT MÒDULS D'AMPLIACIÓ. FINS A 99 USUARIS I AMB DEFINICIÓ DE PRIVILEGIS. MEMÒRIA DE 512 ESDEVENIMENTS. FORMATS DE TRANSMISSIÓ SIA, CONTACT ID, ETC. SORTIDA DE SIRENA SUPERVISADA. 2 SORTIDES DE RELÉ AMPLIABLES A 66. FINS A 32 TECLATS I 4 VIA RÀDIO. CAIXA DE POLICARBONAT. ENTRADA INDEPENDENT PER A TAMPER DE CAIXA. FONT D'ALIMENTACIÓ DE 1,2A. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTADA I PROGRAMADA. (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	211,66	€
P-466	EMD3ZP08	U	MÒDUL D'AMPLIACIÓ DE 16 ZONES PER A CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA MODEL ACR-616 REFERÈNCIA ALA000255 O EQUIVALENT. MUNTATGE A CENTRAL O SEPARAT. POSSIBILITAT D'ANUL·LACIÓ DE 8 ZONES. AMB ENTRADA DE TAMPER PER A CAIXA D'INSTAL·LACIÓ. SUPERVISIÓ INDIVIDUAL DE LA SEVA TENSIÓ AUXILIAR. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT. (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	97,23	€
P-467	EMD3ZP09	U	BATERIA HERMÈTICA DE PLOM-ÀCID KAISE MODEL KA12V72F O EQUIVALENT, DE 12 VCC / 7,2 AH. INSTAL·LADA (SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	16,60	€
P-468	EMD3ZP11	U	MÒDUL GPRS/GSM PER A CENTRAL DE SEGURETAT, PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	154,92	€
P-469	EMD3ZP12	U	FONT D'ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQUIVALENT, DE 12VCC/3A REGULABLE I CURTCIRCUITABLE EN CAIXA METÀL·LICA AMB CAPACITAT PER A DUES BATERIES. TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 220VCA. SORTIDA DE TENSIÓ DE TREBALL 13,8 VCC, INSTAL·LAT (CENT TRES EUROS)	103,00	€
P-470	EMD4PF03	U	SIRENA ELECTRÒNICA INTERIOR CABLEJADA PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950972 O EQUIVALENT, TIPUS BITONAL, AMB LLANÇA ESPARPELLS ESTROBOSCÒPIC, CAIXA DE PLÀSTIC BLANCA AMB AUTOPROTECCIÓ, ALIMENTACIÓ: 12 VCC, CONSUM: 120 MA, NIVELL ACÚSTIC MIG A 1 METRE: 101 DB, DE DIMENSIONS: 155X114X44 MM, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTADA A L'INTERIOR (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	36,47	€
P-471	EMD4PF04	U	SIRENA ELECTRÒNICA EXTERIOR PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950973 O EQUIVALENT, AMB ACUMULADOR, AMB CARACSSA RESISTENT A IMPACTES, AMB LLANÇA ESPARPELLS ESTROBOSCÒPIC, PROTECCIÓ DE TAPA I PARET, ALIMENTACIÓ: 12 VCC, AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA DE 85 DB A 3 METRES, DE DIMENSIONS: 210X300X87 MM, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTADA A L'EXTERIOR (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	113,66	€
P-472	EMD62803	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22 MM2, COL·LOCAT EN TUB (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	0,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-473	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29	€
P-474	EMDWZP08	U	TECLAT ALFANUMÈRIC AMB PANTALLA LCD DE PLANA FABREGA MODEL TCR-2098 O EQUIVALENT, PANTALLA RETROIL·LUMINADA EN COLOR BLAU, AMB BRILLANTOR I CONTRAST AJUSTABLES, PROGRAMACIÓ PER MENÚS O PER POSICIONS, DESCRIPCIÓ PROGRAMABLE PER A CADA ZONA, SISTEMA TECLES IL·LUMINADES, 8 TECLES DE FUNCIONS RÀPIDES, SONS AJUSTABLES INDEPENDENTMENT. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT. (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	128,02	€
P-475	EN316A37	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	26,39	€
P-476	EN861587	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA, SEGONS NORMA UNE-EN 12334, AMB ROSCA, D'1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25) AMB RECOBRIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), BOLA DE RESINA FENÒLICA I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA SUPERFICIALMENT (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	28,46	€
P-477	ENE16604	U	FILTRE COLADOR D'ACER INOXIDABLE 1.4409 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 40 BAR DE PN, ROSCAT, MUNTAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	25,05	€
P-478	ENFBU007	U	VÀLVULA DE BUIDAT DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA (VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	22,07	€
P-479	EP4221A4	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 10 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ I COBERTA DE PVC, CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 0,51 MM DE DIÀMETRE, AMB PRESA DE TERRA, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64	€
P-480	EP4221K4	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 25 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ I COBERTA DE PVC, CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 0,51 MM DE DIÀMETRE, AMB PRESA DE TERRA, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94	€
P-481	EP43Z411S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	8,36	€
P-482	EP43Z431S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	7,71	€
P-483	EP43Z610S	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-484	EP4AZFO1	M	CABLE INT/EXT 12 F.O. MULTIMODE 50/125 OM3 , INSTAL·LAT (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35	€
P-485	EP4AZFU1	U	FUETÓ BIFIBRA MULTIMODE LC-LC 50/125 DE 2 METRES (DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	12,79	€
P-486	EP4AZPG1	U	PIGTALL LC MULTIMODE 50/125 OM3 D'1 METRE (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	11,57	€
P-487	EP4TZ000	U	ACOBLADOR LC DÚPLEX MULTIMODE, INSTAL·LAT (CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,78	€
P-488	EP5311A1	U	PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, CONNEXIÓ PER CARGOLS, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	9,06	€
P-489	EP74SH11	U	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 800 X 800 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA FIXA, COL·LOCAT (MIL EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.000,40	€
P-490	EP7EZB01	U	ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G (UBICACIÓ 1). INCLOU: -2 CISCO CATALYST 3650 48 PORT DATA 4X10G UPLINK IP BASE -2 CAT3650 UNIVERAL K9 IMAGE -2 250W AC CONFIG 2 POWER SUPLY -2 EUROPE AC TYPE A POWER CABLE -2 CISCO CATALYST 3650 STACK MODULE -2 50 CM TYPE 2 STACKING CABLE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA. (NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9.989,18	€
P-491	EP7EZB02	U	ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G (UBICACIÓ 2). INCLOU: -2 CISCO CATALYST 3650 24 PORT DATA 2X10G UPLINK IP BASE -2 CAT3650 UNIVERAL K9 IMAGE -2 250W AC CONFIG 2 POWER SUPLY -2 EUROPE AC TYPE A POWER CABLE -2 CISCO CATALYST 3650 STACK MODULE -2 50 CM TYPE 2 STACKING CABLE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA. (SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6.396,28	€
P-492	EP7EZB03	U	MÒDULS DE CONNEXIÓ PER PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G. INCLOU: -4 10GBASE-SR SFP MODULE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA. (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	208,60	€
P-493	EP7Z6529	U	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT (NORANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	91,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-494	EP7ZA161	U	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, AMB 6 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 800 M3/H, COL·LOCAT (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	239,46	€
P-495	EP7ZE061	U	REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, AMB FILTRE DE SOBRETENSIONS, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	135,90	€
P-496	EP7ZZS29	U	SAFATA EXTRAIBLE 24 F.O. 1U LCDX+CASETTE, FIXADA MECÀNICAMENT (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	68,79	€
P-497	EP7ZZC58S	U	PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB ORGANITZADOR DE CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	184,22	€
P-498	EPDZ61B1	U	CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL·LACIONS D'ICT, DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 320X220X120 MM, AMB CAPACITAT PER A 12 REGLETES DE 10 PARELLS, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	52,73	€
P-499	EQ11BSP1	U	FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANC PER PÙBLIC EN SALO DE PLENS TIPUS BSP01, DE DIMENSIONS 350X45/85, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM. D'ACER GALVANITZAT I PINTAT AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR, AMB SEIENT I RESPATLLER DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	528,94	€
P-500	EQ11TFF2	U	EQUIPAMENT DE BANC TIPUS MF02BIS DE MIDES 255X82CM. AMB SEIENT DE 42CM. D'AMPLADA, FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT QUADRATS DE 35X35MM I PINTATS I FIXATS A LA PARET, CARTELES DE SUPORT DE SEIENT AMB PERFILS T35 DE 8MM. FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT EL SEIENT I RESPATLLER I TRASERA TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	315,99	€
P-501	EQ11TMF2	U	EQUIPAMENT DE BANC TIPUS MF02 DE MIDES 205X82CM. AMB SEIENT DE 42CM. D'AMPLADA FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT QUADRATS DE 35X35MM I PINTATS I FIXATS A LA PARET, CARTELES DE SUPORT DE SEIENT AMB PERFILS T35 DE 8MM. FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT EL SEIENT I RESPATLLER I TRASERA TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	265,99	€
P-502	EQ54OAC1	U	TAULELL DE TREBALL DE PLANTA BAIXA PER A QUATRE PUNTS D'ATENCIÓ, TIPUS OAC01, DE DIMENSIONS 640X80CM. I 240X40CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL I REPISA LATERAL A LA MATEIXA ALÇADA QUE LA TAULA I FALDÓ VERTICAL ENRASAT PER LA CARA INTERIOR; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1.737,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-503	EQ54OAC2	U	TAULELL DE TREBALL DE PLANTA BAIXA PER A DOS PUNTS D'ATENCIÓ, TIPUS OAC02, DE DIMENSIONS 308X80CM. I 240X40CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL I REPISA LATERAL A LA MATEIXA ALÇADA QUE LA TAULA I FALDÓ VERTICAL ENRASAT PER LA CARA INTERIOR; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (MIL CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1.117,27	€
P-504	EQ54TMF1	U	EQUIPAMENT DE VITRINA D'EXPOSICIÓ D'ANUNCIS TIPUS MF01 DE MIDES 210X202CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT I ESPAI PER ANUNCIS TANCAT AMB DOBLE PORTA CORREDISSA DE VIDRE LAMINAR 4+4 AMB DUES GUIES SUPERIOR I INFERIOR, TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	556,75	€
P-505	EQ54TMF3	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL TRIPTICS TIPUS MF03 DE MIDES 105X202CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT I 4 O 6 SAFATES DE PLANXA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT I LACAT AL FORN DE 2MM. DE GRUIX I DESEMVOLUPAMENT DE 350MM. AMB CARTELA POSTERIOR DE RECOLÇAMENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	399,15	€
P-506	EQ54TMF4	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL TAULELL TIPUS MF04 DE MIDES 205X110CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, CARTELES DE SUPORT DE TAULELL AMB PERFILS T35 DE 8MM, I PLA HORITZONTAL DE 35MM DE GRIX I 35CM. D'AMPLADA DE TAULELL DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	420,94	€
P-507	EQ54TMF5	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL CLIMA TIPUS MF05 DE MIDES 160X200CM. FORMAT PER DOBLE ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, FORMANT CAIXA PER INTEGRAR.HI MAQUINÀRIA D'AIRE CONDICIONAT, AMB REIXES SUPERIOR I INFERIOR D'ACER GALVANITZAT DE 20CM D'ALÇADA, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	399,94	€
P-508	EQ54TMF6	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL ESTANTERIES TIPUS MF06 DE MIDES 50X210CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, I CINC LLEIXES DE 30MM DE GRUIX, DE TAULER DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	172,94	€
P-509	EQ54TMF7	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL BARRES TIPUS MF07 DE MIDES 60X210CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, I QUATRE TAULONS DE FUSTA DE PI DE FLANDES DE MIDES 75X200MM, ACABATS PINTAT COLOR BLANC	332,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-510	EQ54TR00	U	TAULELL DE RECEPCIÓ DE PLANTA BAIXA AMB PUNT D'ATENCIÓ PER A DISCAPACITATS TIPUS TR00, DE DIMENSIONS 338X80CM. I 180X60CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, PORTA LATERAL ABATIBLE, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (MIL SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1.077,27	€
P-511	EQ54TR01	U	TAULELL DE RECEPCIÓ DE PLANTA PRIMERA AMB PUNT D'ATENCIÓ PER A DISCAPACITATS TIPUS TR01, DE DIMENSIONS 338X80CM. I 200X60CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, PORTA LATERAL ABATIBLE, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (MIL SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1.077,27	€
P-512	EQ54TSP1	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP01, DE DIMENSIONS 70X60CM. (O 60X60CM A DEFINIR EN OBRA), AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	168,64	€
P-513	EQ54TSP2	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP02, DE DIMENSIONS 140X60CM. (120X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	318,64	€
P-514	EQ54TSP3	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP03, DE DIMENSIONS 280X60CM. (O 240X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE QUATRE LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL,	618,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-515	EQ54TSP4	U	TAULA D'EQUIP DE GOVERN, TIPUS TSP04, DE DIMENSIONS 630X60CM. (O 540X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE NOU LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1.387,27	€
P-516	EQZ1U010	U	PENJADOR DE ROBA DE POLIÀMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB DE 20 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,58	€
P-517	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	49,83	€
P-518	FDKZH9C4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	42,97	€
P-519	FG22TD1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83	€
P-520	FG22TQ1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	6,01	€
P-521	FG3121E4	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 150 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	19,37	€
P-522	FJSDR60G	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 67X48X32 CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL (QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	43,07	€
P-523	K121T251	M2	MUNTATGE, AMORTITZACIÓ DIÀRIA DURANT TOT EL TEMPS NECESSARI SEGONS PLANIFICACIÓ D'OBRA I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES	5,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-524	K164T011	U	CALA D'INSPECCIÓ EN BIGA, BIGUETA O ENCAVALLADA DE FUSTA O QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL EXISTENTAMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2,47	€
P-525	K211T69D	M3	ENDERROC D'EDIFICACIÓ DE NEXE D'UNIÓ ENTRE CAN RIBA I EDIFICI HISTÒRIC, AMB LLOSES D'ESCALA, COBERTA I TANCAMENTS LLEUGERS, DE 13.50M2 DE SUPERFICIE EN PLANTA I 6.50M. D'ALÇADA, AMB ENDERROC DE FONAMENTS I SOLERA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	9,75	€
P-526	K2144A00	M2	ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL LAMINAT O FUSTA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ON INDIQUI LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EL DESMUNTATGE DE LES BIGUES I BIGUETES DE SUPORT, ACOPI, TALL DE CAPS I RECOL.LOCACIÓ DEL ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA EN NOU SUPORT (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	29,47	€
P-527	K214T501	M2	ENDERROC DE SOSTRE D'ALTELL, AMB ESTRUCTURA DE SUPORT DE BIGUES I BIGUETES METÀL.LIQUES I PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL.LIC DE RELIGA O XAPA, INCLOENT ESCALA D'ACCÈS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	21,22	€
P-528	K214TDC2	M2	DESMUNTATGE D'ENCAVALLADES, BIGUES I BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ DE FIXACIONS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I TALL DELS EXTREMS PER ADEQUAR EL RECOLÇAMENT A LA SOLUCIÓ DE PROJECTE I RECOL.LOCACIÓ SOBRE NOUS SUPORTS (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	8,61	€
P-529	K214TF00	M2	ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE FUSTA O METAL.LICA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	18,35	€
P-530	K214TJ34	M2	ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE CERÀMICA O FORMIGÓ ARMAT I DELS SEUS PAVIMENTS I BARANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	36,39	€
P-531	K2153501	M2	DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLO APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT EN LA MATEIXA OBRA O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL (NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	9,40	€
P-532	K215T011	M3	ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA, INCLOS MINVELLS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	11,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-533	K215T901	M2	ENDERROC DE ESTRUCTURA DE COBERTA, DE SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE SOPORTACIÓ DE COBERTA I DE LES BIGUES DE FUSTA DE SUPORT I PART PROPORCIONAL DE REMAT DE COBERTA I FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS COM XEMENEIES, ETC..., AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73	€
P-534	K215T906	M2	DESMUNTATGE DE SUPORT DE COBERTA DE TEULES FORMADA PER ENRASTRELLAT DE FUSTA I RASILLES CERÀMIQUES DE DIFERENTS GRUIXOS I PART PROPORCIONAL DE REMAT DE COBERTA I FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS COM XEMENEIES, ETC..., AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS PER REAPROFITAMENT DEL MATERIAL, TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT A MAGATZEM MUNICIPAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA DE MATERIAL TRANCAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95	€
P-535	K2161511	M2	ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,78	€
P-536	K216T311	M2	ENDERROC DE PARET INTERIOR DE CERÀMICA DE FINS 20 CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I DIVISÒRIES PRACTICABLES INTEGRADES I ELEMENTS METAL.LICS D'ESTINTOLAMENTS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21	€
P-537	K216T671	M2	ENDERROC DE PARET DE DIVISÒRIA DE CERÀMICA DE FINS 15 CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I PORTES I FINESTRES INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	6,14	€
P-538	K216T771	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE QUALSEVOL COMPOSICIÓ, EN GENERAL DE MAÓ CALAT, MASSIS O MAÇONERIA DE FINS 60CM. DE GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I FUSTERIES DE FUSTA I VIDRE INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I AMB MITJANS MECÀNICS ADEQUATS EN DEMOLICIÓ INTEGRAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	9,56	€
P-539	K216T781	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE FINS 40CM DE GRUIX I DELS SEUS REVESTIMENTS, ENVANS TRASDOSSATS, AÏLLAMENTS, PORTES I FINSTRES I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, AMB CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU REPARACIÓ I REPOSICIÓ DE BRANCALS, DINTELL I EMPIT, DEIXAT A PUNT PER REBRE REVESTIMENT DE FAÇANA (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	14,37	€
P-540	K216T800	M	ENDERROC DE TRASDOSSATS POSTISSOS DE FORMACIÓ DE PILASTRES DE 60CM D'AMPLADA APROXIMADA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	6,14	€
P-541	K216TC11	M2	DEMUNTATGE DE MAMPARES DE VIDRE AMB PERFILERIA D'ACER I PORTES DE FUSTA INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I APLEC ORDENAT PER POSTERIOR REAPROFITAMENT O CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	12,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-542	K2182281	M2	REPICAT DE REVESTIMENTS INTERIORS DE GUIX, MORTER DE CALÇ O DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12	€
P-543	K218DAA0	M2	PROTECCIÓ D'ELEMENTS A CONSERVAR, PAVIMENTS, SOSTRES I REVESTIMENTS VERTICALS AMB ELS MITJANS ADEQUATS, SEGONS DIRECTRIUS DE LA DIRECCIO FACULTATIVA; INCLOU DESMUNTATGE FINAL D'EMENETS PROTEGITS, NETEJA I REPARACIÓ D'ELEMENTS MALMESSOS SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O LA PROPIETAT (SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	6,70	€
P-544	K218T281	M2	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ O DE CIMENT EN TANCAMENTS EXTERIORS EN TOTA LA SUPERFICIE ON EL REVESTIMENT ESTIGUI DETERIORAT I SIGUI INCOMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE REVESTIMENT POSTERIOR, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT PER REBRE NOUS REVESTIMENTS SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I MITJANS AUXILIARS PER TREBALLS EN ALÇADA (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	7,42	€
P-545	K218T721	M2	ARRENCADA DE TRASDOSSAT DE PARETS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT O APLACATS DE FUSTA I ESTRUCTURA DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	4,45	€
P-546	K2192311	M3	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR AMB CLASSIFICACIÓ DE MATERIAL I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	113,84	€
P-547	K219T421	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, I DE LA SEVA BASE DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS PER APROFITAMENT DE MATERIAL EN LA MATEIXA OBRA; INCLOU CLASIFICACIÓ DE MATERIAL A REUTILITZAR, TANSPORT DE MATERIAL SOBRANT A MAGATZEM MUNICIPAL I I CÀRREGA MANUAL DE RUNA DE MATERIAL TRENCAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	8,79	€
P-548	K219T521	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC O DE PARQUET LAMINAR O TERRATZO, I LA SEVA BASE DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95	€
P-549	K219T531	M2	REPICAT DE BASE DE PAVIMENT, FINS NETEJAR CARA SUPERIOR DE BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, DEIXAT PREPARAT PER TEBRE NOVA CAPA DE COMPRESIÓ (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95	€
P-550	K219T621	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU COM ALTERNATIVA EL REBAIXAT DEL PAVIMENT EXISTENT PER DEIXAR LA SUPERFICIE COMPATIBLE AMB LA CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓ (DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,88	€
P-551	K219T913	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA O LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 25 CM DE GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE FONAMENTS SUPERFICIALS FINS NIVELL DE SUBBASE DE FUTURS PAVIMENTS O FONAMENTS AMB INTERFERÈNCIA AMB NOUS FONAMENTS DE NOU EDIFICI, AMB COMPRESSOR, AMB CLASSIFICACIÓ	9,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)		
P-552	K21BT011	U	ARRENCADA DE CAIXA FORTA METAL.LICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU TAPIAT DE L'ESPAI DESOCUPAT (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	27,80	€
P-553	K21JT111	U	ARRENCADA D'INODOR, DUTXA, RENTAMANS, ETC....AMB ELEMENTS D'ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	11,66	€
P-554	K2R54237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM (CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	5,51	€
P-555	K2RAT1H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	7,60	€
P-556	K31D1100	M2	ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	15,49	€
P-557	K43DT1A4	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'EMPOSTISSAT DE TAULERS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT, DE PANELL SANDWICH TIPUS TERMOCHIP THY 12-80-19, O EQUIVALENT DE FUSTA I POLIESTIRÈ EXTRUÏT, DE MIDES 2400X552X109MM., AMB CARA EXTERIOR DE TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 19 MM DE GRUIX, POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 80 MM DE GRUIX I CARA INTERIOR AMB TAULER DDE "FIBROYESO" 12 MM DE GRUIX O FUSTA A DECIDIR PER LA D.F., COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SEGELLAT DE JUNTS; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PLANXES DE MIDES ESPECIALS PER AJUST EN VORES, REMATS EN CORONAMENTS I CANALS DE DESGUÀS, TROVADES, ETC... (QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	47,01	€
P-558	K43RT10B	M	TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS LINEALS ESTRUCTURALS DE FUSTA , EN BIGUES I JÀSSERES DE GRAN CANTELL AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ AL PORTELL DE TOTA LA BIGA, INJECCIÓ DELS CAPS DE BIGA I POLVORITZACIÓ EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT; INCLOU DIAGNÒSI PRÈVIA I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA PER APROBACIÓ DE LA D.F. (VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	22,18	€
P-559	K43RT10C	M	TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS LINEALS ESTRUCTURALS DE FUSTA , EN BIGUES I BIGUETES DE SECCIÓ MÀXIMA20X20CM O 20CM DE DIÀMETRE, AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ AL PORTELL DE TOTA LA BIGA, INJECCIÓ DELS CAPS DE BIGA I POLVORITZACIÓ EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT; INCLOU DIAGNÒSI PRÈVIA I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA PER APROBACIÓ DE LA D.F. (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	18,33	€
P-560	K43RT111	U	FORMACIÓ DE PRÒTESIS EN CAP DE BIGA DE FUSTA AMB PÈRDUA DE SECCIÓ. ESTINTOLAMENT DE BIGA I ZONES PROPERES DE SOLERA SUPERIOR. TALLAT DE CAP DE BIGA MALMÉS FINS A ARRIBAR A ZONA DE FUSTA SANA I SANEJAMENT MANUAL DE L'EMPOTRAMENT. FORMACIÓ DE PERFORACIONS DIAM.28MM EN ZONA DE FUSTA SANA, MITJANÇANT BROCA MECÀNICA AMB REGULADOR DE VELOCITAT. INTRODUCCIÓ DE BARRES DE FIBRA DE VIDRE DIAM. 20MM ENLES PERFORACIONS REALITZADES, FINS A ARRIBAR A EMPOTRAMENT I TAPONAT D'ORIFICIS AMB	698,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MASSILLA EPOXI DE DOS COMPONENTS. ENCOFRAT DE CAP DE BIGA MÉS EMPOTRAMENT I REOMPLERT AMB MORTER DE RESINES EPOXÍDIQUES. INJECTAT DE RESINA EPOXI PURA D'ANCORATGE EN PERFORACIONS, PER SUBJECCIÓ ENTRE FUSTA SANA I BARRA DE FIBRA DE VIDRE. DESENCOFRAT I DESAPUNTALAT EN EL SEU DEGUT TEMPS. (SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-561	K43RT141	M	SUBSTITUCIO DE BIGUES DE FUSTA D'ESTRUCTURA PER ALTRES DE NOVES D'IDÈNTICA ESCUADRÍA. ENDERROC DE REVOLTONS ADJACENTS O ESTINTOLAMENT DE SOLERA SUPERIOR, DEPENENT DE LA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA EXISTENT, I OBERTURA D'ENCASTAMENTS PER MITJANS MANUALS I RETIRADA DE RUNES A ABOCADOR AUTORITZAT. RETIRADA DE BIGA EXISTENT, TALLAN-LA EN VARIES SECCIONS PER FACILITAR-NE L'EXTRACCIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOVA BIGA DE FUSTA EN LA MATEIXA UBICACIÓ DE L'ANTERIOR. NO COMPREN LA RECONSTRUCCIÓ DE REVOLTONS, EN CAS DE SER NECESSARI. (TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	300,43	€
P-562	K43RT14E	U	FORMACIÓ DE REFORÇ LONGITUDINAL EN BIGA DE FUSTA. APUNTALAMENT DE BIGA I ZONES PROPERES DE SOLERA SUPERIOR. OBERTURA D'EMPOTRAMENTS, PER MITJANS MANUALS I SANEJAMENT DE LA FUSTA MALMESA. FORMACIÓ D'ENCAIXOS EN LATERALS DE LA BIGA EN TOTA LA SEVA LONGITUD I COL.LOCACIÓ DE BARRES DE FIBRA DE VIDRE COM A ARMADURA. REOMPLERT D'ENCAIXOS LATERALS AMB RESINA EPOXI PURA D'ANCORATGE, PER SUBJECCIÓ ENTRE FUSTA SANA I BARRA DE FIBRA DE VIDRE. ENCOFRAT DE CAP DE BIGA MÉS EMPOTRAMENT I REOMPLERT AMB MORTER DE RESINES EPOXÍDIQUES. DESENCOFRAT I DESAPUNTALAT EN EL SEU DEGUT TEMPS. COMPREN EL REFORÇ DE BIGUES DE FINS A 4MTS DE LONGITUD. (MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.746,87	€
P-563	K441T115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L200.16, UPN 80 O SIMILARS , TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA PER FORMACIÓ DE CAIXA D'ASCENSOR EN PILARS EN CANTONADES I CREUETES DE PUNXONAMENT; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA D8 PER GARANTIR ADHERÈNCIA SEGONS PLÀNOLS DETALL I PLAQUES D'ANCORATGE EN FONAMENT (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68	€
P-564	K447T111	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 180 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	332,84	€
P-565	K447T112	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 200 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	332,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-566	K447T113	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 240 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	475,92	€
P-567	K447T114	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 240 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	475,92	€
P-568	K447T115	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 200 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	332,84	€
P-569	K447T116	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	216,04	€
P-570	K447T117	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 120 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	194,14	€
P-571	K447T118	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	216,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-572	K447T119	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	216,04	€
P-573	K447T120	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	178,08	€
P-574	K447T121	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	212,39	€
P-575	K44ZTA25	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PLETINES DE ENTRE 8 I 15MM DE GRUIX , TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA, FORMANT BASES DE RECOLÇAMENT DE BIGES DE FUSTA I ANCORATS AMB CONNECTORS I VARILLES M12 I M16 EN FORMA DE L; INCLOU PERFORACIÓ EN MUR DE PEDRA O CÈRCOL DE FORMIGÓ I REBLERT AMB RESINES O TREBALLS AUXILIARS PER DEIXAR ELS CONNECTORS EMBEGUTS I FIXTAS ALS ENCOFRATS (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,64	€
P-576	K458T8H4	M3	FORMIGÓ PER A CÈRCOLS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	90,56	€
P-577	K4B83000	KG	ARMADURA PER A CÈRCOLS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1,11	€
P-578	K4BC3000	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1,15	€
P-579	K4C91510	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB PUNTAL METÀL·LIC I TAULÓ (DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	17,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-580	K4D8T500	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, PER A CÈRCOLS HORITZONTALS O INCLINATS DE DIRECTRIU RECTA; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AUXILIARS PER FORMACIÓ D'ENCAIXOS AMB FORMES ESPECIALS PER FORMACIÓ DE RECOLÇAMENT DE BIGUES DE FUSTA EN REMATS DE MURS, ADEQUANT.SE AL PROCÈS CONSTRUCTIU I APUNTALAMENT I CIMBRAT PER ALÇADES DE FINS 7.50M. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	23,80	€
P-581	K4F2B574	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2 (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	243,60	€
P-582	K4F2T574	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2 (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	243,60	€
P-583	K4GR1131	M	REPARACIÓ D'ESQUERDA DE PARET D'OBRA DE PEDRA AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE DIÀMETRE 6 MM, SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	68,29	€
P-584	K4GR14F1	U	COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE MAÇONERIA AMB GRAPA D'ARMADURA D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S, COL·LOCADA EN L'ORIFICI FET A L'OBRA I REBLERT AMB INJECCIÓ DE MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I DE RETRACCIÓ CONTROLADA (DIVUIT EUROS)	18,00	€
P-585	K4GR2531	M	REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN PARET FETA AMB PEDRA, PREVI REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	12,53	€
P-586	K4L4T4A5	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE ENTRE BIGUETES EXISTENTS AMB REVOLTÓ DE DE RASILLA CERÀMICA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE ELS EXISTENTS PER COBRIR FORAT D'ESCALA ACTUAL (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	23,32	€
P-587	K4ZWTA02	U	ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 16 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE 20MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92	€
P-588	K4ZWTA03	U	ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 20 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE 25MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI (SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	16,17	€
P-589	K522TRNK	M2	TEULADA DE TEULA ÀRAB MECÀNICA DE CERÀMICA COLOR ENVELLIT, DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA "ONDULINE BAJO TEJA" (TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	33,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-590	K52YT1CK	M2	COL·LOCACIÓ DE TEULA DE CERÀMICA PROCEDENT DEL DESMUNTATGE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA "ONDULINE BAJO TEJA" (DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,34	€
P-591	K531T153	M2	COBERTA DE PLACA TIPUS ONDULINE "BAJO TEJA", DE PERFIL ONA PETITA, MODEL BT235 ASFÀLTICA, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SOBRE ESTRUCTURA DE SUPORT I TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS PER REMAT EN CARENERS, CANALS, SORTIDES DE VENTILACIÓ I BAIXANTS I ELEMENTS COMPATIBLES AMB EL SISTEMA PER FIXACIÓ DE TEULES DE CERÀMICA EXISTENTS (QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	15,09	€
P-592	K5Z2FXKA	M2	SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 800X250X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	15,55	€
P-593	K612TR1K	M2	MASSISAT DE PASOS DE PORTES I FINESTRES ACTUALS AMB PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU LLIGAT A PARAMENTS EXISTENTS (TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	31,15	€
P-594	K7B21E0L	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1,04	€
P-595	K7CDT461	M2	AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT PRIM, TIPUS MAPETHERM M.WOOL DE PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, A2 S1 D0 DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,036 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >=1,667 M2.K/W I REVESTIMENT DE VEL NEGRE FIXADA ENCOLAT AMB MORTER MONOCOMPONENT EN BASE DE CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC TIPUS MAPETHERM NET, O MAPETHERM G120, DE 4X4 MM I UN PES MÍNIM DE 180 G/M2, EMBEGUDA AMB ADHESIU ACRÍLIC BARREJAT AMB CIMENT PÒRTLAND I FIXACIÓ MECÀNICA DEL CONJUNT AMB FIXACIONS TIPUS MAPETHERM TILE FIX 15 (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,68	€
P-596	K7D69TK0	M2	PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA INTUMESCENT, AMB EL GRUIX NECASSARI PER ASSOLIR LA EI EXIGIDA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	39,10	€
P-597	K7P3T400	U	INSTAL·LACIÓ DELS DISPOSITIUS NECESSARIS PER AL TRACTAMENT DEL NIVELL D'HUMITAT CAPIL·LAR PER ELECTROÒSMOSI INALÀMBRICA EN UNA SUPERFÍCIE DE FINS A 200 M2, AMB EL SISTEMA MURSEC INALÀMBRIC ECO 151-200 DE LA SERIE MURSEC DE REHABILIT, REGULACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA I INTENSITAT DE LES PAUTES INTERNES DEL DISPOSITIU PER ADAPTACIÓ A LA COMPOSICIÓ I GRUIXÀRIA DELS MURS, CONNEXIONAT DELS DISPOSITIUS I CALIBRACIÓ ENTRE ELLS, SEGONS SISTEMA HOMOLOGAT PER "TECNICAS DE RESTAURACIÓN REHABILIT"; INCLOU COMPROVACIÓ I LECTURA DE RESULTATS INICIALS I SEGUIMENT DEL BON COMPORTAMENT DEL SISTEMA DURANT UN ANY. (QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	4.500,29	€
P-598	K811T001	M2	TRACTAMENT EN LA SUPERFICIE ON L'ARREBOSSAT EXISTENT S'HAGI REPICAT PER EL SEU ESTAT INCOMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE REVESTIMENT D'ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL PER A SUPORT COMPATIBLE AMB SISTEMA MAPETHERM D'AÏLLAMENT TÈRMIC D'EDIFICIS PER L'EXTERIOR, AMB EMPRIMACIÓ TIPUS PRIMER 3296 DE POLIMERS ACRILICS O TIPUS MALECH, RETACAT DE JUNTES AMB MORTER TIPUS MAPEANTIQUE MC I TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MORTER DE BAIX MÒDUL ELÀSTIC I ALTA RESISTÈNCIA A LA FLEXOTRACCIÓ TIPUS NIVOPLAN AMB LÀTEX DE GOMA SINTÈTICA TIPUS PLANICRETE; INCLOU TRACTAMENT PRÈVI	9,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DE NETEJA DE LES SUPERFICIES (NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-599	K8741120	M2	NETEJA, DECAPAT I RASCAT DE LA PINTURA EXISTENT DELS PERFILS METAL.LICS I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR; INCLOU PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXI I CIMENT (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	11,55	€
P-600	K878C118	M2	NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR (QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	4,79	€
P-601	K878C160	M2	NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ EN SEC (SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	7,89	€
P-602	K879T100	M2	REVESTIMENT VP: PARET DE TEXTURA VISTA ACABADA AMB ELS MATERIALS ORIGINALS DESPRÈS DE EXTRETS ELS REVESTIMENTS AFEGITS, TRACTAMENT DE VELADURA I/O TENYIT REINTEGRADOR SUPERFICIAL AMB PINTURA KEIM-RESTAURA-LASUR EN BASE A SOL-SILICATS APLICADA A DUES CAPES COLOR BLANC RAL 9010, COMBINAT AMB FRANGES ARREBOSSADES I PINTADES AMB PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010 (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	29,99	€
P-603	K879T5A0	M2	TRACTAMENT DE NETEJA I RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL AMB PATOLOGIES DE DIFERENTS CARACTERISTIQUES I GRAUS QUE EN RESUM ES DEFINIXEN EN: DISCONTINUITATS O PÈRDUES DE FÀBRICA, DEGRADACIÓ DE SUBSTRAT PORTANT O PÈDUA DE L'ESMALT, PETITES FISURES, ESQUERDES I QUARTEJATS, PRESÈNCIA DE PLANTES I ATACS BIOLÒGICS, FALTA DE REJUNTAT, RESTES DE PÀTINA HISTÒRICA, BRUTICIA O SLAS EN PARAMENTS, TAQUES D'HUMITATS PER ESCORRENTIA O ZONES D'HUMITATS EN FÀBRICA, BRUTICIA I RESTES DE CALES I QUE REQUEREIXEN UN TRACTAMENT GENERAL DE REHABILITACIÓ RESUMIT EN LES SEGÈNTS ACTUACIONS: RETIRADA DE PLANTES VIVES, RETIRADA DE CABLEJATS GRAPATS, RENOVACIÓ DE BAIXANT PLUVIAL, RETIRADA DE CENDRER, FORMACIÓ D'AMPIT EN FINESTRES, RENOVACIÓ I RESTAURACIÓ DE FUSTERIES (EN PARTIDES ESPECIFIQUES), REHABILITACIÓ DE BARANA METAL.LICA, SEGELLAT DE FISSURES I QUARTEJATS, NETEJA DE GRAFITIS, RESTAURACIÓ DE PALS I SUPORTS DE BANDERES, SANEJAT D'ESQUERDES, NETEJA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB PROJECCIÓ HUMIDA (SORRA+AIGUA) JUNTAMENT AMB NETEJA PER ABRASSIÓ, TOT REALITZANT ASSAJOS PREVIS I UNA VEGADA SEGELLADES LES FISSURES I ESQUERDES, REJUNTAT DE PECES I REPOSICIÓ DE PECES TRENCADES, IMPERMEABILITZACIÓ I NOU PAVIMENT DEL BALCÓ, REHABILITACIÓ DE L'ESTUCAT ESGRAFIAT I MOTLLURES, CONSOLIDACIÓ DE PINACLES, TRACTAMENT ANTIFONGS, REHABILITACIÓ DE BARANA, GÀRGOLA EN SORTIDA DE CABLEJAT DE CONTRAPESOS RELLOTGE I SUBSTIUCIÓ DE LINIA DE VIDA, TOT SEGONS DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I MEMÒRIA DE PROJECTE	28,84	€
			VELADURA I/O TENYIT REINTEGRADOR SUPERFICIAL DE PARAMENT VERTICAL DE PEDRA, AMB PINTURA MINERAL AL SILICAT, APLICADA A DUES CAPES AMB BROTXA (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-604	K894ABJ0	M2	PINTAT DE PILAR D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	16,66	€
P-605	K8B271E3	M2	PINTAT DE SUPERFÍCIE DE PARAMENT DE FORMIGÓ AMB PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN TRES CAPES (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58	€
P-606	K9EAT030	M2	PAVIMENT HS: PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, EN UNA DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE O DEFINICIÓ DE LA D.F.; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE REPOSICIÓ PER SUBSTITUCIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I PAVIMENT DE FORMIGÓ O DE TARIMA DE FUSTA DE PI O DE MOSAIC HIDRAULIC NOU A DETERMINAR PER LA D.F. EN LES ZONES DE REBLERT ENTRE PECES REUTILITZADES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	76,11	€
P-607	K9J1T100	M2	PAVIMENT CC: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CATIFA DE FILAMENTS DE COCO, DE 20 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL O A DETERMINAR PER LA D.F., COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PAVIMENT FLOTANT TIPUS EC A03 SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE O SOBRE RESCRESCUT COMPATIBLE INCLOS I ENRASAT AL PAVIMENT FLOTANT (VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	89,46	€
P-608	KA1ATFF8	U	TIPUS FF7: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UN FULL FIXE, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 94X315 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, ARMARI SOTA FINESTRA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	343,40	€
P-609	KA1RTF16	U	TIPUS FF13: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF13, AMB DUES FULLES BATENTS D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 125X100 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT	212,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PORTICONS INTERIORS DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)		
P-610	KA1RTF17	U	TIPUS FF14: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF14, AMB DUES FULLES BATENTS D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 105X100 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PORTICONS INTERIORS DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	212,32	€
P-611	KA1RTFF1	U	TIPUS FF1: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI, TIPUS FF1 AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR I CENTRAL FIXES, PER A UN BUIT D'OBRA DE 160X185 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	337,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-612	KA1RTFF2	U	TIPUS FF2: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF2, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR I CENTRAL FIXES, PER A UN BUIT D'OBRA DE 165X185 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	337,53	€
P-613	KA1RTFF5	U	TIPUS FF4: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF5, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS EXTERIOR DE LLIBRET, PER A UN BUIT D'OBRA DE 135X206 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PERSIANES EXTERIORS DE LLIBRET DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	375,29	€
P-614	KA1RTFF6	U	TIPUS FF5: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE BALCONERA DE FUSTA DE PI TIPUS FF5, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 135X270 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS	433,14	€

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA I PERSIANES EXTERIORS DE LLIBRET DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)		
P-615	KA1RTFF7	U	TIPUS FF6: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF6, AMB TRES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR FIXE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 267X240 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	599,37	€
P-616	KA1RTPE1	U	TIPUS PP11: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE PORTA DE FUSTA DE PI, TIPUS PE1 AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, PER A UN BUIT D'OBRA DE 200X270 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA	375,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)		
P-617	KATAPI22	U	PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC MDF ACABAT AMB XAPA DE FUSTA DE FAIG VERNISSADA, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UN AÏLLAMENT A SOROLL AERI DE 32 DB(A), D'UNA FULLA BATENT DE CARES LLISES DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, JUNT BILAVIAL AL TRAVESSER INFERIOR, BASTIMENT DE FUSTA AMB JUNT ISOFÒNIC PERIMETRAL, INCLOENT FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP I CLAU I MANETA, COL·LOCADA (TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)	382,00	€
P-618	KATAPM02	U	TIPUS PM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, MODEL DORTEC 3B DE DIMENSIONS 94X210CM I PER UN AÏLLAMENT AL SOROLL AERI DE 50 DBA, FORMADA PER UN FULL BATENT AMB BASTIDOR METÀL.LIC AMB DOS COSSOS INDEPENDENTS DE XAPA D'ACER DE 1.5MM I AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 70MM; INCLOU MARC METAL.LIC TANCAT, DOBLE RIVET DE NEOPRÈ, SISTEMA DE TANCA A PRESSIÓ I ACABAT PINTAT, AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ DEL CONJUNT (MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1.049,53	€
P-619	KB33T001	UT	ARRANCADA DE REIXA, ,BARANES DE BALCONERES I DEMES ELEMENTS METÀL.LICE EXTERIORS ACTUALS I RECOL.LOCACIÓ ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, DESPRÈS DE RESTAURACIÓ; INCLOU NETEJA, DECAPAT DE PINTURES EXISTENTS ACABAT PINTAT A L'ESMALT SINTETIC, COLOR A DETERMINAR, AMB DUES CAPES D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1.435,09	€
P-620	KQRFBSP2	U	RESTAURACIÓ DE CADIRA INDIVIDUAL EXISTENT, TIPUS BSP2, D'ESTIL MODERNISTA, DE FUSTA I ENTAPISSADA AMB VELLUT VERMELL, AMB BRAÇOS I RESPATLLER; ES REPARARAN ELS COPS, ES DECAPARÀ I ENVERNISSARÀ DE NOU I ES SUBSTITUIRA L'ENTAPISSAT DEL SEIENT PER UN DE NOU (QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	445,76	€
P-621	KQRFBSP3	U	RESTAURACIÓ DE SET CADIRES EN FORMACIÓ DE BANCADA EXISTENT, TIPUS BSP3, D'ESTIL MODERNISTA, FORMANT CONJUNT DE BANCADA DE 350X55CM, DE FUSTA I ENTAPISSADA AMB VELLUT VERMELL, AMB BRAÇOS I RESPATLLER; ES REPARARAN ELS COPS, ES DECAPARÀ I ENVERNISSARÀ DE NOU I ES SUBSTITUIRA L'ENTAPISSAT DELS SEIENTS PER UN ENTAPISSAT NOU. CALDRÀ RETALLAR 2 CADIRES DELS EXTREMS PER ENCAIXAR EL CONJUNT A LES DIMENSIONS DEL NOU ESPAI (MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.755,64	€
P-622	LY0ZT000	PA	PROTECCIÓ DE MOBILIARI EXISTENT A L'EDIFICI INCLÙS TRASLLATS PROVISIONALS SI FÒS NECESSARI, LES VEGADES QUE CALGUI; INCLOU BUIDAT D'ARMARIS LLIBRERIA, ACOPI DE LLIBRES EN CONDICIONS CORRECTES PER EL SEU MANTENIMENT I CONSERVACIÓ, DESPLAÇAMENT DE TAULES, ARMARIS LLIBRERIES, ETC.... I TORNAR AL SEU LLOC DEFINITIU SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT; INCLOU DESMUNTAGE DE QUADRES I TAPISSOS DE VALOR, ACOPIAT I EMPAQUETAT ADEQUAT A LES DIMENSIONS DE CADA ELEMENT I TRANSPORT A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I RECOL.LOCACIÓ AL FINAL DE LES OBRES (MIL VUITANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1.087,07	€
P-623	LY0ZT001	PA	NETEJA FINAL DE LA OBRA EN CONDICIONS PER ENTREGAR A L'USUARI I PRIMERA NETEJA A FONS DE L'EDIFICI DEIXANT EN CONDICIONS D'ÚS (SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	724,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-624	LY0ZT510	PA	DESMUNTATGE A L'INICI DE LES OBRES DE L'APUNTALAMENT EXISTENT ACTUALMENT EN LA CASA DE LA VILA I SUBSTITUCIÓ PER NOUS APUNTALAMENTS FINS QUE EL PROCÈS CONSTRUCTIU HO REQUEREIXI; INCLOU APILAT CÀRREGA I TRANSPORT DE PUNTALS EXISTENTS AL MAGATZEM MUNICIPAL O ON DETERMINI LA PROPIETAT (DOS MIL VUITANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2.080,25	€
P-625	PPA000CQ	PA	PART PROPORCIONAL DE DESPESES PER ASSAIGS NECESSARIS PEL CONTROL DE QUALITAT SEGONS NORMATIVA, SEGONS PROGRAMA DE CONTROL REDACTAT PER PART DE LA D.F.. (DEU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS)	10.440,00	€
P-626	PPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT (VINT-I-DOS MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	22.138,49	€
P-627	PPAUZ102	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE TIMBRAT I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT CONFORME COMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS DE CAT 6 MARCATS PELS ORGANISMES INTERNACIONALS IEEE, ISO I CENELEC, AMB ENTREGA DEL CORRESPONENT CERTIFICAT. (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	383,67	€
P-628	PPAUZ103	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CERTIFICACIÓ DEL CABLEJAT SEGONS NORMATIVA ISO/IEC I ETIQUETATGE (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	163,51	€
P-629	PPAUZ301	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMS. INCLOU INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, REALITZACIÓ DE LES TASQUES D'ADEQUACIÓ NECESSÀRIES I CERTIFICACIÓ FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS)	522,00	€
P-630	PPAUZ303	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. INCLOU LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITAT DE CONTROL (MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS)	1.218,00	€
P-631	PPAUZ501	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA LÍNIA DE SAI A LA SALA CPD DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	348,00	€
P-632	PPAUZ502	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA LÍNIA DE SAI AL DEPARTAMETN D'INFORMÀTICA UBICAT A LA PLANTA SEGONA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	348,00	€
P-633	PPAUZ503	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE DESPLAÇAMENT DELS SAIS I DE LES CAIXES DE COMMUTACIÓ EXISTENTS. INCLOU RECONNEXIÓ DELS ELEMENTS, MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (VUIT-CENTS SETANTA EUROS)	870,00	€
P-634	PPAUZ901	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA ZONA D'ARXIUS I DE LA ZONA D'INFORMÀTICA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS)	522,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-635	PPAUZ902	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE L'EDIFICI ANNEX EXISTENT EN ACOLLIMENT A LA INSTRUCCIÓ 9/2012 DE 5 DE JULIOL DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL. INCLOU ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITATA DE CONTROL (MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.174,50	€
P-636	PPAUZ903	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ DE NOVA EXECUCIÓ. INCLOU LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITAT DE CONTROL (MIL QUARANTA-QUATRE EUROS)	1.044,00	€
P-637	XPAUZ011	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE SEGONS EL PRESSUPOST DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS)	696,00	€
P-638	XPAUZ801	PA	PARTIDA ALÇADA JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE L'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DEL SUBMINISATRAMENT ELÈCTRIC PER PART DE COMPANYIA AMB REFERÈNCIA DE SOL·LICITUD NSLBVI 0492005-1. (NOU MIL CENT TRENTA-CINC EUROS)	9.135,00	€
P-639	XPPAU003	U	NO S'INCLOU L'ELECTRÒNICA NI LES ANTENES WIFI. (ZERO EUROS)	0,00	€

A Barcelona, setembre de 2014
Signa l'arquitecte, el present:
PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 1
PER A LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY

mipmarí
arquitectura
i disseny

Projecte Executiu Fase 1
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila
a Ribes.
Sant Pere de Ribes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.01.01.001	K2153501	M2	DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLO APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT EN LA MATEIXA OBRA O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL	9,40	€
			Altres conceptes	9,40000	€
01.01.01.002	K215T901	M2	ENDERROC DE ESTRUCTURA DE COBERTA, DE SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE SOPORTACIÓ DE COBERTA I DE LES BIGUES DE FUSTA DE SUPORT I PART PROPORCIONAL DE REMAT DE COBERTA I FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS COM XEMENEIES, ETC..., AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,73	€
			Altres conceptes	3,73000	€
01.01.01.003	K214TF00	M2	ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE FUSTA O METAL.LICA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	18,35	€
			Altres conceptes	18,35000	€
01.01.01.004	K216T771	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE QUALSEVOL COMPOSICIÓ, EN GENERAL DE MAÓ CALAT, MASSIS O MAÇONERIA DE FINS 60CM. DE GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I FUSTERIES DE FUSTA I VIDRE INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I AMB MITJANS MECÀNICS ADEQUATS EN DEMOLICIÓ INTEGRAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	9,56	€
			Altres conceptes	9,56000	€
01.01.01.005	K216T311	M2	ENDERROC DE PARET INTERIOR DE CERÀMICA DE FINS 20 CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I DIVISÒRIES PRACTICABLES INTEGRADES I ELEMENTS METAL.LICS D'ESTINTOLAMENTS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,21	€
			Altres conceptes	7,21000	€
01.01.01.006	K2161511	M2	ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,78	€
			Altres conceptes	4,78000	€
01.01.01.007	K214TJ34	M2	ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE CERÀMICA O FORMIGÓ ARMAT I DELS SEUS PAVIMENTS I BARANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	36,39	€
			Altres conceptes	36,39000	€
01.01.01.008	K219T913	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA O LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 25 CM DE GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE FONAMENTS SUPERFICIALS FINS NIVELL DE SUBBASE DE FUTURS PAVIMENTS O FONAMENTS AMB INTERFERÈNCIA AMB NOUS FONAMENTS DE NOU EDIFICI, AMB COMPRESSOR, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	9,14	€
			Altres conceptes	9,14000	€
01.01.01.009	K21JT111	U	ARRENCADA D'INODOR, DUTXA, RENTAMANS, ETC....AMB ELEMENTS D'ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	11,66	€
			Altres conceptes	11,66000	€
01.01.01.010	K211T69D	M3	ENDERROC D'EDIFICACIÓ DE NEXE D'UNIÓ ENTRE CAN RIBA I EDIFICI HISTÒRIC, AMB LLOSES D'ESCALA, COBERTA I TANCAMENTS LLEUGERS, DE 13.50M2 DE SUPERFICIE EN PLANTA I 6.50M. D'ALÇADA, AMB ENDERROC DE FONAMENTS I SOLERA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	9,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	9,75000	€
01.01.01.011	K2R54237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM	5,51	€
			Altres conceptes	5,51000	€
01.01.01.012	K2RAT1H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	7,60	€
	B2RA71H0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ I	7,59800	€
			Altres conceptes	0,00200	€
01.01.02.01.001	K218T281	M2	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ O DE CIMENT EN TANCAMENTS EXTERIORS EN TOTA LA SUPERFICIE ON EL REVESTIMENT ESTIGUI DETERIORAT I SIGUI INCOMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE REVESTIMENT POSTERIOR, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT PER REBRE NOUS REVESTIMENTS SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I MITJANS AUXILIARS PER TREBALLS EN ALÇADA	7,42	€
			Altres conceptes	7,42000	€
01.01.02.01.002	K218T721	M2	ARRENCADA DE TRASDOSSAT DE PARETS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT O APLACATS DE FUSTA I ESTRUCTURA DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,45	€
			Altres conceptes	4,45000	€
01.01.02.01.003	K2182281	M2	REPICAT DE REVESTIMENTS INTERIORS DE GUIX, MORTER DE CALÇ O DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,12	€
			Altres conceptes	4,12000	€
01.01.02.01.004	K216TC11	M2	DEMUNTATGE DE MAMPARES DE VIDRE AMB PERFILERIA D'ACER I PORTES DE FUSTA INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I APLEC ORDENAT PER POSTERIOR REAPROFITAMENT O CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	12,60	€
			Altres conceptes	12,60000	€
01.01.02.01.005	K216T781	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE FINS 40CM DE GRUIX I DELS SEUS REVESTIMENTS, ENVANS TRASDOSSATS, AÏLLAMENTS, PORTES I FINSTRES I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, AMB CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU REPARACIÓ I REPOSICIÓ DE BRANCALS, DINTELL I EMPIT, DEIXAT A PUNT PER REBRE REVESTIMENT DE FAÇANA	14,37	€
			Altres conceptes	14,37000	€
01.01.02.01.006	K216T671	M2	ENDERROC DE PARET DE DIVISÒRIA DE CERÀMICA DE FINS 15 CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS, INSTAL.LACIONS I PORTES I FINESTRES INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,14	€
			Altres conceptes	6,14000	€
01.01.02.01.007	K2144A00	M2	ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL LAMINAT O FUSTA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ON INDIQUI LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EL DESMUNTATGE DE LES BIGUES I BIGUETES DE SUPORT, ACOPI, TALL DE CAPS I RECOL.LOCACIÓ DEL ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA EN NOU SUPORT	29,47	€
			Altres conceptes	29,47000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.02.01.008	K214TJ34	M2	ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE CERÀMICA O FORMIGÓ ARMAT I DELS SEUS PAVIMENTS I BARANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	36,39 €
			Altres conceptes	36,39000 €
01.01.02.01.009	K219T421	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, I DE LA SEVA BASE DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS PER APROFITAMENT DE MATERIAL EN LA MATEIXA OBRA; INCLOU CLASIFICACIÓ DE MATERIAL A REUTILITZAR, TANSPORT DE MATERIAL SOBRANT A MAGATZEM MUNICIPAL I I CÀRREGA MANUAL DE RUNA DE MATERIAL TRENCAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	8,79 €
			Altres conceptes	8,79000 €
01.01.02.01.010	K219T521	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC O DE PARQUET LAMINAR O TERRATZO, I LA SEVA BASE DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,95 €
			Altres conceptes	4,95000 €
01.01.02.01.011	K214T501	M2	ENDERROC DE SOSTRE D'ALTELL, AMB ESTRUCTURA DE SUPORT DE BIGUES I BIGUETES METÀL.LIQUES I PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL.LIC DE RELIGA O XAPA, INCLOENT ESCALA D'ACCÈS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	21,22 €
			Altres conceptes	21,22000 €
01.01.02.01.012	K219T621	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU COM ALTERNATIVA EL REBAIXAT DEL PAVIMENT EXISTENT PER DEIXAR LA SUPERFICIE COMPATIBLE AMB LA CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓ	10,88 €
			Altres conceptes	10,88000 €
01.01.02.01.013	K2153501	M2	DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLO APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT EN LA MATEIXA OBRA O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL	9,40 €
			Altres conceptes	9,40000 €
01.01.02.01.014	K215T011	M3	ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA, INCLOS MINVELLS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	11,55 €
			Altres conceptes	11,55000 €
01.01.02.01.015	K215T906	M2	DESMUNTATGE DE SUPORT DE COBERTA DE TEULES FORMADA PER ENRASTRELLAT DE FUSTA I RASILLES CERÀMIQUES DE DIFERENTS GRUIXOS I PART PROPORCIONAL DE REMAT DE COBERTA I FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS COM XEMENEIES, ETC..., AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS PER REAPROFITAMENT DEL MATERIAL, TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT A MAGATZEM MUNICIPAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA DE MATERIAL TRANCAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,95 €
			Altres conceptes	4,95000 €
01.01.02.01.016	K219T531	M2	REPICAT DE BASE DE PAVIMENT, FINS NETEJAR CARA SUPERIOR DE BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, DEIXAT PREPARAT PER TEBRE NOVA CAPA DE COMPRESIÓ	4,95 €
			Altres conceptes	4,95000 €
01.01.02.01.017	E213T925	M	ENDERROC DE CORONACIÓ DE MUR FORMAT PER PAREDAT DE MAÇONERIA, O DE CERÀMICA I DE REMATS DE CORNISES, EN ALÇADA NECESSÀRIA PER REPOSSAR NOUS CÈRCOLS DE REMATS DE FAÇANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RUNA, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT PER NOUS CÈRCOLS I APUNTALAMENT DE LA ESTRUCTURA DE FUSTA RECOLÇADA	26,94 €
			Altres conceptes	26,94000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.02.01.018	K216T800	M	ENDERROC DE TRASDOSSATS POSTISSOS DE FORMACIÓ DE PILASTRES DE 60CM D'AMPLADA APROXIMADA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,14 €
			Altres conceptes	6,14000 €
01.01.02.01.019	K2R54237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM	5,51 €
			Altres conceptes	5,51000 €
01.01.02.01.020	K2RAT1H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	7,60 €
	B2RA71H0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ I	7,59800 €
			Altres conceptes	0,00200 €
01.01.02.01.021	K218DAA0	M2	PROTECCIÓ D'ELEMENTS A CONSERVAR, PAVIMENTS, SOSTRES I REVESTIMENTS VERTICALS AMB ELS MITJANS ADEQUATS, SEGONS DIRECTRIUS DE LA DIRECCIO FACULTATIVA; INCLOU DESMUNTATGE FINAL D'EMENETS PROTEGITS, NETEJA I REPARACIÓ D'ELEMENTS MALMESSOS SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O LA PROPIETAT	6,70 €
			Altres conceptes	6,70000 €
01.01.02.01.022	K21BT011	U	ARRENCADA DE CAIXA FORTA METAL.LICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU TAPIAT DE L'ESPAI DESOCUPAT	27,80 €
			Altres conceptes	27,80000 €
01.01.02.02.001	E22113C2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	1,70 €
			Altres conceptes	1,70000 €
01.01.02.02.002	E221T423	M3	EXCAVACIÓ PER DAMES PER A REBAIX EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ;	5,74 €
			Altres conceptes	5,74000 €
01.01.02.02.003	E225T771	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	7,80 €
	B03D5000	M3	TERRA ADEQUADA	4,84000 €
			Altres conceptes	2,96000 €
01.01.02.02.004	E923TG91	M2	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 25 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	6,66 €
	B033RJ00	T	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	3,10620 €
			Altres conceptes	3,55380 €
01.01.02.02.005	E923RG91	M2	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	5,97 €
	B033RJ00	T	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	2,40981 €
			Altres conceptes	3,56019 €
01.01.02.02.006	E222T42A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	6,70 €
			Altres conceptes	6,70000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.02.02.007	E225T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	1,21 €
			Altres conceptes	1,21000 €
01.01.02.02.008	E2R35039	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	6,54 €
			Altres conceptes	6,54000 €
01.01.02.02.009	E2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	4,09 €
	B2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INE	4,09000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
01.01.02.03.001	E3Z112T1	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	9,37 €
	B06NLA2B	M3	FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON	5,41065 €
			Altres conceptes	3,95935 €
01.01.02.03.002	K31D1100	M2	ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS	15,49 €
	B0DZP400	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS,	0,29000 €
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,11450 €
	B0DZ4000	M	FLEIX	0,03800 €
	B0D81480	M2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS	1,06700 €
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,20269 €
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,73993 €
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,10070 €
			Altres conceptes	12,93718 €
01.01.02.03.003	E3152BH3	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT	72,10 €
	B065E60B	M3	FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G	64,84500 €
			Altres conceptes	7,25500 €
01.01.02.03.004	E31B4000	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,00 €
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,00485 €
			Altres conceptes	0,99515 €
01.01.02.03.005	E31521B3	M3	FORMIGÓ PER A POUS DE FONAMENTS, HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT	63,36 €
	B06NLA2C	M3	FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON	56,10000 €
			Altres conceptes	7,26000 €
01.01.02.03.006	E7A24F0L	M2	BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA	1,04 €
	B7711F00	M2	VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 µM I DE PES 96 G/M2	0,18700 €
			Altres conceptes	0,85300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.02.03.007	E3CBMACC	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	5,14 €
B0B34236	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D		3,88800 €
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM		0,01938 €
			Altres conceptes	1,23262 €
01.01.02.03.008	E936T15	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT	25,23 €
B065960J	M3	FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G		9,04735 €
			Altres conceptes	16,18265 €
01.01.02.03.009	E93628C6	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 20 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT	30,93 €
B065960J	M3	FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G		12,02422 €
			Altres conceptes	18,90578 €
01.01.02.03.010	E3Z1T2T1	M2	SOLERA DE REGULARITZACIÓ, DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	9,37 €
B06NLA2B	M3	FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON		5,41065 €
			Altres conceptes	3,95935 €
01.01.02.03.011	E3CBTA88	M2	ARMADURA PER A CAPA DE REGULARITZACIÓ, AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080	3,23 €
B0B34134	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D		2,24400 €
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM		0,01748 €
			Altres conceptes	0,96852 €
01.01.02.04.001	E4D11105	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M	18,53 €
B0DZP200	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS,		0,19000 €
B0DZA000	L	DESENCOFRANT		0,18320 €
B0D81280	M2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 50 USOS		1,05600 €
B0D629A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS		0,19657 €
B0D625A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS		0,08195 €
			Altres conceptes	16,82228 €
01.01.02.04.002	E4B13000	KG	ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,00 €
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM		0,00475 €
			Altres conceptes	0,99525 €
01.01.02.04.003	E4511AH3	M3	FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT	97,78 €
B065TH0B	M3	FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G		66,62250 €
			Altres conceptes	31,15750 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.02.04.004	E4DC1D00	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES HORITZONTALS O INCLINADES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	24,76 €
B0DZA000	L		DESENCOFRANT	0,09160 €
B0D71130	M2		TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,15500 €
B0D625A0	CU		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,11250 €
B0D31000	M3		LLATA DE FUSTA DE PI	0,35009 €
B0D21030	M		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,36630 €
B0A31000	KG		CLAU ACER	0,10070 €
			Altres conceptes	22,58381 €
01.01.02.04.005	E45C1AH4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA	81,67 €
B065EH0B	M3		FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G	64,71900 €
			Altres conceptes	16,95100 €
01.01.02.04.006	E4BCM8GG	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	6,12 €
B0B34257	M2		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D	4,98000 €
B0A14200	KG		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01900 €
			Altres conceptes	1,12100 €
01.01.02.04.007	E4BC3000	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,15 €
B0A14200	KG		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01140 €
			Altres conceptes	1,13860 €
01.01.02.04.008	K4ZWTA02	U	ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 16 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE 20MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI	14,92 €
B0907200	KG		ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I B	0,76720 €
B0B2N210	KG		ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE	2,18050 €
B09Z0001	U		BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINES	0,84000 €
			Altres conceptes	11,13230 €
01.01.02.04.009	K4ZWTA03	U	ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 20 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE 25MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI	16,17 €
B0907200	KG		ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I B	0,76720 €
B0B2N210	KG		ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE	3,43000 €
B09Z0001	U		BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINES	0,84000 €
			Altres conceptes	11,13280 €
01.01.02.04.010	E43ZT100	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONNECTADOR TIPUS TECNARIA CTL BASE 12/40 CARGOLAT SOBRE BIGA DE FUSTA AMB DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE	1,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A41000	CU	VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC	0,02870	€
			Altres conceptes	0,99130	€
01.01.02.04.011	E4BAM6CC	M2	ARMADURA PER A SOSTRE NERVAT UNIDIRECCIONAL AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	4,27	€
	B0B34256	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D	3,13200	€
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01710	€
			Altres conceptes	1,12090	€
01.01.02.04.012	K4BC3000	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,15	€
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01140	€
			Altres conceptes	1,13860	€
01.01.02.04.013	K7B21E0L	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA	1,04	€
	B7711F00	M2	VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 µM I DE PES 96 G/M2	0,18700	€
			Altres conceptes	0,85300	€
01.01.02.04.014	E45C17C4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA	75,88	€
	B065710B	M3	FORMIGÓ HA-25/B/10/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	58,93560	€
			Altres conceptes	16,94440	€
01.01.02.04.015	K447T111	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 180 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	332,84	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	229,95000	€
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€
01.01.02.04.016	K447T112	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 200 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	332,84	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	229,95000	€
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.01.02.04.017	K447T113	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 240 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	475,92	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	373,03000	€
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€
01.01.02.04.018	K447T114	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 240 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	475,92	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	373,03000	€
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€
01.01.02.04.019	K447T115	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 200 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	332,84	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	229,95000	€
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€
01.01.02.04.020	K447T116	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	216,04	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	113,15000	€
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€
01.01.02.04.021	K447T117	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 120 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	194,14	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	91,25000	€
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€
01.01.02.04.022	K447T118	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	216,04	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	113,15000	€
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€
01.01.02.04.023	K447T119	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	216,04	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	113,15000	€
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€
01.01.02.04.024	K447T120	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	178,08	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	75,19000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€
01.01.02.04.025	K214TDC2	M2	DESMUNTATGE D'ENCAVALLADES, BIGUES I BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ DE FIXACIONS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I TALL DELS EXTREMS PER ADEQUAR EL RECOLÇAMENT A LA SOLUCIÓ DE PROJECTE I RECOL.LOCACIÓ SOBRE NOUS SUPORTS	8,61	€
			Altres conceptes	8,61000	€
01.01.02.04.026	K4D8T500	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, PER A CÈRCOLS HORITZONTALS O INCLINATS DE DIRECTRIU RECTA; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AUXILIARS PER FORMACIÓ D'ENCAIXOS AMB FORMES ESPECIALS PER FORMACIÓ DE RECOLÇAMENT DE BIGUES DE FUSTA EN REMATS DE MURS, ADEQUANT.SE AL PROCÈS CONSTRUCTIU I APUNTALAMENT I CIMBRAT PER ALÇADES DE FINS 7.50M.	23,80	€
	B0D71130	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,20698	€
	B0D625A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,14975	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,35009	€
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,73667	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,10070	€
			Altres conceptes	21,25581	€
01.01.02.04.027	K4C91510	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB PUNTAL METÀL·LIC I TAULÓ	17,08	€
	B0D629A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,10722	€
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,46250	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,04480	€
			Altres conceptes	16,46548	€
01.01.02.04.028	K458T8H4	M3	FORMIGÓ PER A CÈRCOLS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA	90,56	€
	B065T8H4	M3	FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G	58,92600	€
			Altres conceptes	31,63400	€
01.01.02.04.029	K4B83000	KG	ARMADURA PER A CÈRCOLS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,11	€
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,00475	€
			Altres conceptes	1,10525	€
01.01.02.04.030	K44ZTA25	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PLETINES DE ENTRE 8 I 15MM DE GRUIX , TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA, FORMANT BASES DE RECOLÇAMENT DE BIGES DE FUSTA I ANCORATS AMB CONNECTORS I VARILLES M12 I M16 EN FORMA DE L; INCLOU PERFORACIÓ EN MUR DE PEDRA O CÈRCOL DE FORMIGÓ I REBLERT AMB RESINES O TREBALLS AUXILIARS PER DEIXAR ELS CONNECTORS EMBEGUTS I FIXTAS ALS ENCOFRATS	3,64	€
	B44Z5A2A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A RE	1,04000	€
			Altres conceptes	2,60000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.01.02.04.031	K441T115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L200.16, UPN 80 O SIMILARS , TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA PER FORMACIÓ DE CAIXA D'ASCENSOR EN PILARS EN CANTONADES I CREUETES DE PUNXONAMENT; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA D8 PER GARANTIR ADHERÈNCIA SEGONS PLÀNOLS DETALL I PLAQUES D'ANCORATGE EN FONAMENT	1,68	€
	B44Z501A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	0,81000	€
			Altres conceptes	0,87000	€
01.01.02.04.032	K4L4T4A5	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE ENTRE BIGUETES EXISTENTS AMB REVOLTÓ DE DE RASILLA CERÀMICA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE ELS EXISTENTS PER COBRIR FORAT D'ESCALA ACTUAL	23,32	€
	B4LZ160J	M	REVOLTÓ INDUSTRIALITZAT DE CERÀMICA PER A UN INTEREIX DE 60 CM I AL	6,68565	€
			Altres conceptes	16,63435	€
01.01.02.04.033	K4F2B574	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2	243,60	€
	B0F1F2A1	U	MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SE	37,67040	€
			Altres conceptes	205,92960	€
01.01.02.04.034	E5Z1EUJ0	M2	PAREDONS DE SOSTREMORT DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:8, AMB MESTRA SUPERIOR DE PASTA DE CIMENT RÀPID	19,92	€
	B0FA12A0	U	TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN	2,47065	€
	B05B1001	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,15015	€
			Altres conceptes	17,29920	€
01.01.02.04.035	K5Z2FXKA	M2	SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 800X250X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT	15,55	€
	B0F98540	U	ENCADELLAT CERÀMIC DE 800X250X40 MM	2,68750	€
			Altres conceptes	12,86250	€
01.01.02.04.036	K4F2T574	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2	243,60	€
	B0F1F2A1	U	MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SE	37,67040	€
			Altres conceptes	205,92960	€
01.01.02.04.037	K612TR1K	M2	MASSISAT DE PASOS DE PORTES I FINESTRES ACTUALS AMB PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU LLIGAT A PARAMENTS EXISTENTS	31,15	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	5,55900	€
			Altres conceptes	25,59100	€
01.01.02.04.038	K447T121	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE	212,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.		
B44Z5011	KG		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	109,50000	€
B0F17251	U		MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
B0D62B60	CU		PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€
01.01.02.05.001	K43RT10B	M	TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS LINEALS ESTRUCTURALS DE FUSTA , EN BIGUES I JÀSSERES DE GRAN CANTELL AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ AL PORTELL DE TOTA LA BIGA, INJECCIÓ DELS CAPS DE BIGA I POLVORITZACIÓ EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT; INCLOU DIAGNÒSI PRÈVIA I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA PER APROBACIÓ DE LA D.F.	22,18	€
B8ZA3000	KG		PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	4,06700	€
			Altres conceptes	18,11300	€
01.01.02.05.002	K43RT10C	M	TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS LINEALS ESTRUCTURALS DE FUSTA , EN BIGUES I BIGUETES DE SECCIÓ MÀXIMA20X20CM O 20CM DE DIÀMETRE, AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ AL PORTELL DE TOTA LA BIGA, INJECCIÓ DELS CAPS DE BIGA I POLVORITZACIÓ EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT; INCLOU DIAGNÒSI PRÈVIA I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA PER APROBACIÓ DE LA D.F.	18,33	€
B8ZA3000	KG		PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	3,83460	€
			Altres conceptes	14,49540	€
01.01.02.05.003	K43RT111	U	FORMACIÓ DE PRÒTESIS EN CAP DE BIGA DE FUSTA AMB PÈRDUA DE SECCIÓ. ESTINTOLAMENT DE BIGA I ZONES PROPERES DE SOLERA SUPERIOR. TALLAT DE CAP DE BIGA MALMÉS FINS A ARRIBAR A ZONA DE FUSTA SANA I SANEJAMENT MANUAL DE L'EMPOTRAMENT. FORMACIÓ DE PERFORACIONS DIAM.28MM EN ZONA DE FUSTA SANA, MITJANÇANT BROCA MECÀNICA AMB REGULADOR DE VELOCITAT. INTRODUCCIÓ DE BARRES DE FIBRA DE VIDRE DIAM. 20MM ENLES PERFORACIONS REALITZADES, FINS A ARRIBAR A EMPOTRAMENT I TAPONAT D'ORIFICIS AMB MASSILLA EPOXI DE DOS COMPONENTS. ENCOFRAT DE CAP DE BIGA MÉS EMPOTRAMENT I REOMPLERT AMB MORTER DE RESINES EPOXÍDIQUES. INJECTAT DE RESINA EPOXI PURA D'ANCORATGE EN PERFORACIONS, PER SUBJECCIÓ ENTRE FUSTA SANA I BARRA DE FIBRA DE VIDRE. DESENCOFRAT I DESAPUNTALAT EN EL SEU DEGUT TEMPS.	698,78	€
B44Z5A25	KG		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A RE	15,12000	€
B44Z501A	KG		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	23,94360	€
B42Z1200	M		RODÓ DE FIBRA DE VIDRE REFORÇADA AMB RESINA DE POLIÈSTER DE DIÀM	98,28000	€
B0715200	KG		MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I	1,57506	€
B0D626B0	CU		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3,5 M D'ALÇÀRIA I 200 USOS	0,15155	€
B0714000	KG		MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	76,95171	€
B0A63H00	U		TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	13,80000	€
			Altres conceptes	468,95808	€
01.01.02.05.004	K43RT14E	U	FORMACIÓ DE REFORÇ LONGITUDINAL EN BIGA DE FUSTA. APUNTALAMENT DE BIGA I ZONES PROPERES DE SOLERA SUPERIOR. OBERTURA D'EMPOTRAMENTS, PER MITJANS MANUALS I SANEJAMENT DE LA FUSTA MALMESA. FORMACIÓ D'ENCAIXOS EN LATERALS DE LA BIGA EN TOTA LA SEVA LONGITUD I COL.LOCACIÓ DE BARRES DE FIBRA DE VIDRE COM A ARMADURA. REOMPLERT D'ENCAIXOS LATERALS AMB RESINA EPOXI PURA D'ANCORATGE, PER SUBJECCIÓ ENTRE FUSTA SANA I BARRA DE FIBRA DE VIDRE. ENCOFRAT DE CAP DE BIGA MÉS EMPOTRAMENT I REOMPLERT AMB MORTER DE RESINES EPOXÍDIQUES.	1.746,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESENCOFRAT I DESAPUNTALAT EN EL SEU DEGUT TEMPS. COMPREN EL REFORÇ DE BIGUES DE FINS A 4MTS DE LONGITUD.		
	B43ZF140	M3	PEÇA PER A ESTRUCTURES DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT RIBOTAT,	924,88500	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	10,00000	€
			Altres conceptes	811,98500	€
01.01.02.05.005	K43RT141	M	SUBSTITUCIO DE BIGUES DE FUSTA D'ESTRUCTURA PER ALTRES DE NOVES D'IDÈNTICA ESCUADRÍA. ENDERROC DE REVOLTONS ADJACENTS O ESTINTOLAMENT DE SOLERA SUPERIOR, DEPENENT DE LA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA EXISTENT, I OBERTURA D'ENCASTAMENTS PER MITJANS MANUALS I RETIRADA DE RUNES A ABOCADOR AUTORITZAT. RETIRADA DE BIGA EXISTENT, TALLAN-LA EN VARIES SECCIONS PER FACILITAR-NE L'EXTRACCIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOVA BIGA DE FUSTA EN LA MATEIXA UBICACIÓ DE L'ANTERIOR. NO COMPREN LA RECONSTRUCCIÓ DE REVOLTONS, EN CAS DE SER NECESSARI.	300,43	€
	B43ZF140	M3	PEÇA PER A ESTRUCTURES DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT RIBOTAT,	136,01250	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	10,00000	€
			Altres conceptes	154,41750	€
01.01.02.05.006	E8A8TA50	M2	TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL D'ENCAVALLADA I BIGUES DE FUSTA LAMINADA O FUSTA EXISTENT AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES	4,43	€
	B8ASAA00	L	LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGIC	1,74359	€
			Altres conceptes	2,68641	€
01.01.02.05.007	K164T011	U	CALA D'INSPECCIÓ EN BIGA, BIGUETA O ENCAVALLADA DE FUSTA O QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL EXISTENTAMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR	2,47	€
			Altres conceptes	2,47000	€
01.01.02.06.001	K7P3T400	U	INSTAL·LACIÓ DELS DISPOSITIUS NECESSARIS PER AL TRACTAMENT DEL NIVELL D'HUMITAT CAPIL·LAR PER ELECTROÒSMOSI INALÀMBRICA EN UNA SUPERFÍCIE DE FINS A 200 M2, AMB EL SISTEMA MURSEC INALÀMBRIC ECO 151-200 DE LA SERIE MURSEC DE REHABILIT, REGULACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA I INTENSITAT DE LES PAUTES INTERNES DEL DISPOSITIU PER ADAPTACIÓ A LA COMPOSICIÓ I GRUIXÀRIA DELS MURS, CONNEXIONAT DELS DISPOSITIUS I CALIBRACIÓ ENTRE ELLS, SEGONS SISTEMA HOMOLOGAT PER "TECNICAS DE RESTAURACIÓN REHABILIT"; INCLOU COMPROVACIÓ I LECTURA DE RESULTATS INICIALS I SEGUIMENT DEL BON COMPORTAMENT DEL SISTEMA DURANT UN ANY.	4.500,29	€
	B7P3A400	U	DISPOSITIUS NECESSARIS PER AL TRACTAMENT DEL NIVELL D'HUMITAT CAPI	4.457,10000	€
			Altres conceptes	43,19000	€
01.01.02.09.001	K43DT1A4	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'EMPOSTISSAT DE TAULERS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT, DE PANELL SANDWICH TIPUS TERMOCHIP THY 12-80-19, O EQUIVALENT DE FUSTA I POLIESTIRÈ EXTRUÏT, DE MIDES 2400X552X109MM., AMB CARA EXTERIOR DE TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 19 MM DE GRUIX, POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 80 MM DE GRUIX I CARA INTERIOR AMB TAULER DDE "FIBROYESO" 12 MM DE GRUIX O FUSTA A DECIDIR PER LA D.F., COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SEGELLAT DE JUNTS; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PLANXES DE MIDES ESPECIALS PER AJUST EN VORES, REMATS EN CORONAMENTS I CANALS DE DESGUÀS, TROVADES, ETC...	47,01	€
	B7JZ1010	DM3	IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE SILICONA NEUTRA	0,10675	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	0,62250	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CZA000	U	ELEMENTS DE FIXACIÓ I MUNTATGE PER A PANELL SANDWICH DE FUSTA I PO	2,24000	€
	B0CUT1A4	M2	EMPOSTISSAT DE TAULERS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT, DE P	36,58200	€
			Altres conceptes	7,45875	€
01.01.02.09.002	K531T153	M2	COBERTA DE PLACA TIPUS ONDULINE "BAJO TEJA", DE PERFIL ONA PETITA, MODEL BT235 ASFÀLTICA, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SOBRE ESTRUCTURA DE SUPORT I TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS PER REMAT EN CARENERS, CANALS, SORTIDES DE VENTILACIÓ I BAIXANTS I ELEMENTS COMPATIBLES AMB EL SISTEMA PER FIXACIÓ DE TEULES DE CERÀMICA EXISTENTS	15,09	€
	B53ZVP02	U	GANXO D'ACER GALVANITZAT I JUNTS DE FERRO I PLOM, PER A COBERTES D	0,88200	€
	B0C4T153	M2	PLACA ONDULINE BAJO TEJA BT235 ASFALTICA AMB TOTS ELS ACCESSORIS	9,03840	€
			Altres conceptes	5,16960	€
01.01.02.09.003	K522TRNK	M2	TEULADA DE TEULA ÀRAB MECÀNICA DE CERÀMICA COLOR ENVELLIT, DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA "ONDULINE BAJO TEJA"	33,10	€
	B52219N0	U	TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE	11,55000	€
			Altres conceptes	21,55000	€
01.01.02.09.004	K52YT1CK	M2	COL·LOCACIÓ DE TEULA DE CERÀMICA PROCEDENT DEL DESMUNTATGE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA "ONDULINE BAJO TEJA"	19,34	€
			Altres conceptes	19,34000	€
01.01.02.09.005	E7Z15MD0	M	MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6	7,14	€
			Altres conceptes	7,14000	€
01.01.02.09.006	E7Z1JWD2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT	23,45	€
			Altres conceptes	23,45000	€
01.01.02.09.007	E5Z15N4B	M2	C33: FORMACIÓ DE PENDENTS I REGULARITZACIÓ AMB FORMIGÓ CEL.LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT	12,75	€
			Altres conceptes	12,75000	€
01.01.02.09.008	E721XDN4	M2	C32: IMPERMEABILITZACIÓ CT4: MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-5 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 9,3 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-24-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES AMB OXIASFALT OA 80/25, PRÈVIA IMPRIMACIÓ	28,78	€
	B7Z22000	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	0,41700	€
	B712907A	M2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL LBM (SBS) 40/	7,07300	€
	B7117070	M2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA LBM (SBS) 24-FV AMB ARMADU	4,36700	€
	B09412C0	KG	OXIASFALT EN SACS TIPUS OA 80/25 D'APLICACIÓ EN CALENT	2,67000	€
			Altres conceptes	14,25300	€
01.01.02.09.009	ED5LTHG1	M2	C31: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA TIPUS XD20 DE ZINCO O EQUIVALENT	16,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD5L2HG0	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈ	15,63100	€
			Altres conceptes	1,25900	€
01.01.02.09.010	E511TC30	M2	C30: ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE COLOR GRIS, COL·LOCADES SENSE ADHERIR TIPUS LLOSA FILTRON R10 AMB BASE DE POLIESTIRE EXTRUIT 600X600X60MM I CAPA DE FORMIGÓ PORÈS D'ALTES PRESTACIONS (HPAP) DE 594X594X35MM	32,65	€
	B5111810	U	LLOSA FILTRON R10 AMB BASE DE POLIESTIRE EXTRUIT 600X600X60MM I CAP	27,05992	€
			Altres conceptes	5,59008	€
01.01.02.09.011	E5Z26D31	M2	CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT	8,68	€
			Altres conceptes	8,68000	€
01.01.02.09.012	E7B4T1E0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA ANTIPUNXONAMENT AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 G/M2, TIPUS DANOFELT PY200, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	1,81	€
	B7B151E0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC	0,68200	€
			Altres conceptes	1,12800	€
01.01.02.09.013	E5ZD5DD4	M	MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,7 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES; INCLOU SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O EQUIVALENT	10,21	€
	B5ZZAEJ0	U	CLAU D'ACER GALVANITZAT DE 3X50 MM, AMB JUNT DE PLOM	0,36000	€
	B5ZD1DD3	M	PEÇA PER A MINVELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0.7 MM DE GRUIX,	4,05960	€
			Altres conceptes	5,79040	€
01.01.02.09.014	EB71UC10	M	SISTEMA DE SEGURETAT ANTICAIGUDES EN COBERTES ENJARDINADES SISTEMA ZINCO, AMB CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT	4,54	€
	B147UC10	M	CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+	3,93750	€
			Altres conceptes	0,60250	€
01.01.02.09.015	E5ZHTJ57	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAIXA DE DESGUÀS I FABRICADA EN ACER GALVANITZAT RECOBERT AMB PLÀSTIC AMB RANURAS LATERALS; INCLOU ENTREGA DE LÀMINES D'IMPERMEABILITZACIÓ I ACCESORIS PER GRUIXOS DE FINS 20M.	73,93	€
	BD51TJ57	U	CAIXA DE DESGUÀS I CONTROL EN COBERTA ENJARDINADA, TIPUS KS6 DE ZI	59,68000	€
			Altres conceptes	14,25000	€
01.01.02.09.016	E511TC10	M2	C10: ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE COLOR GRIS, COL·LOCADES SENSE ADHERIR TIPUS LLOSA FILTRON R7 AMB BASE DE POLIESTIRE EXTRUIT 600X600X30MM I CAPA DE FORMIGÓ PORÒS D'ALTES PRESTACIONS (HPAP) DE 594X594X35MM	28,97	€
	B511TC10	M2	TIPUS LLOSA FILTRON R7 AMB BASE DE POLIESTIRE EXTRUIT 600X600X30MM	23,37500	€
			Altres conceptes	5,59500	€
01.01.02.09.017	E763200L	M2	C11: IMPERMEABILITZACIÓ CT2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE CAUTXÚ SINTÈTIC TIPUS EPDM GISCOLENE100 AMB SEGELLAT DE JUNTES SEGUINT MANUAL TÈCNIC DE RETICULACIÓ, INCLOU REMATS EN LES ENTREGUES A CANALS I CARENERS, COL·LOCADA ADHERIDA AL SUPORT I SEGELLAT AMB CORDÓ DE 10X6 MM. DE MASSILLA DE CAUTXÚ EPDM	9,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0911000	KG	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	0,28350 €
	B7JZ00B0	M	CINTA DE CAUTXÚ CRU PER A JUNTS DE MEMBRANES	1,25200 €
	B7621600	M2	LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE PES 1,1	5,44500 €
			Altres conceptes	2,84950 €
01.01.02.09.018	E7BCT7D0	M2	C12: CAPA AUXILIAR ANTIPUNXONAMENT FORMADA PER GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB CBR1200N TIPUS TYPAR SF-37 O EQUIVALENT	2,59 €
	B7B137D0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT, LLIG	1,45200 €
			Altres conceptes	1,13800 €
01.01.02.09.019	ED5LTC14	M2	C14: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA TIPUS XD20 DE ZINCO O EQUIVALENT	16,89 €
	BD5L2HG0	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈ	15,63100 €
			Altres conceptes	1,25900 €
01.01.02.09.020	E7B111A0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	1,84 €
	B7B111A0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNI	0,70400 €
			Altres conceptes	1,13600 €
01.01.02.09.021	E5Z15N2B	M2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT	8,39 €
			Altres conceptes	8,39000 €
01.01.02.09.022	E7B21H0L	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA	1,17 €
	B7711H00	M2	VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 150 µM I DE PES 144 G/M2	0,31900 €
			Altres conceptes	0,85100 €
01.01.02.09.023	E721MJM6	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-2 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,7 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ	25,98 €
	B7Z22000	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	0,41700 €
	B712907A	M2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL LBM (SBS) 40/	7,07300 €
	B7114070	M2	LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE	4,23500 €
			Altres conceptes	14,25500 €
01.01.02.09.024	E7Z328P3	M2	REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2, ADHERIDA AMB OXIASFALT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, FIXADA AMB OXIASFALT	22,49 €
	B7Z24000	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED	0,32130 €
	B7114090	M2	LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE	5,67600 €
	B09412C0	KG	OXIASFALT EN SACS TIPUS OA 80/25 D'APLICACIÓ EN CALENT	2,24280 €
			Altres conceptes	14,24990 €
01.01.02.09.025	E7C2FA31	M2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164 DE 100 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=250 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3,226 I 2,941 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR	14,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7C2FA30	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164 DE 100 MM DE GRUIX I	12,47400	€
			Altres conceptes	2,23600	€
01.01.02.09.026	E5113391	M2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE DIÀMETRE, DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	7,67	€
	B0351000	T	PALET DE RIERA DE DIÀMETRE 16 A 32 MM	4,50185	€
			Altres conceptes	3,16815	€
01.01.02.09.027	E8J5F42A	M	CORONAMENT DE PARET DE 50 CM D'AMPLADA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ POLIMÈRIC DE SECCIÓ PLANA I AMB TRENCAAIGÜES ALS DOS CANTELLS, DE COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS UNE-EN 998-2	22,55	€
	B8J5F402	M	PEÇA DE FORMIGÓ POLÍMER PER A CORONACIÓ DE PARETS DE 50 CM D'AMP	15,92800	€
	B0710220	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	0,38753	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00170	€
			Altres conceptes	6,23277	€
01.01.02.09.028	E7BCTC36	M2	C36: CAPA AUXILIAR ANTIPUNXONAMENT FORMADA PER GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ AMB CBR1200N TIPUS TYPAR SF-37 O EQUIVALENT	2,59	€
	B7B137D0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT, LLIG	1,45200	€
			Altres conceptes	1,13800	€
01.01.02.09.029	E511TC38	M2	C38: ACABAT DE TERRAT AMB PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES CERÀMIC D'ELABORACIÓ MECÀNICA, AMB ACABAT FI, DE COLOR VERMELL I DE 28X14 CM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10	13,97	€
	B0FG3JA3	U	RAJOLA DE GRES CERÀMICDE FORMA RECTANGULAR I ELABORACIÓ MECÀNI	3,71280	€
			Altres conceptes	10,25720	€
01.01.02.09.030	E5ZJT15P	M	CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR DE DOBLE PLANXA D'ALUMINI PRELACAT DE 0,5 MM DE GRUIX, DE 100 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS DE SUPORTACIÓ I CONNECTADA AL BAIXANT I AMB SOBREIXIDORS, INCLOU AÏLLAMENT INTERIOR ENTRE LES DUES XAPES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL	27,44	€
	B5ZZJLPT	U	VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB JUNTS DE METALL I GOMA I TAC	1,43000	€
	B5ZJT15P	M	CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR DE DOBLE PLANXA D'ALUMINI P	6,50000	€
	B5ZJA150	U	GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A CANAL DE PLANXA D'ACER GA	7,98000	€
			Altres conceptes	11,53000	€
01.02.02.07.001	E612U522	M2	TANCAMENT EE9: PARET DE TANCAMENT PASSANT DE GRUIX 13.5 CM, DE MAÓ CALAT CLINKER, HD, CATEGORIA I, ESMALTAT COLOR BLANC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 282X136X51 MM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA HORITZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA 48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLLS AMB PEÇA CERÀMICA ARMADA	54,01	€
	B0F1U510	U	MAÓ CALAT KLINKER ESMALTAT COLOR, DE 282X135X51 MM, CARES VISTES,	21,30600	€
			Altres conceptes	32,70400	€
01.02.02.07.002	E81121D2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT	14,15	€
			Altres conceptes	14,15000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.02.07.003	E7C2T824	M2	AÏLLAMENT AMB AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE 80 MM DE GRUIX, DE RESISTÈNCIA TÈRMICA SEGONS DOCUMENTACIÒ DE MEMÒRIA DE PROJECTE, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS VERTICALS TIPUS C DE 80X48X6MM CADA 40MM, I AMB PERFILS TIPUS U HORITZONTALS DE 80X30X6MM, COL·LOCATS CADA 40 CM	21,75 €
	B7CZ1800	U	TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS DE 80 MM DE GRUI	0,81000 €
	B7C9GBN0	M2	PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 126 A 160 KG/	12,89400 €
	B6B12211	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	2,60000 €
	B6B11211	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	2,65000 €
			Altres conceptes	2,79600 €
01.02.02.07.004	E614H8AE	M2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 9 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X90 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLS AMB PEÇA DE CERÀMICA ARMADA	17,84 €
	B0FA1H90	U	TOTXANA DE 240X115X90 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 7	3,29980 €
			Altres conceptes	14,54020 €
01.02.02.07.005	E7C9JB94	M2	AILLAMENT EN TANCAMENTS EE1, EE2, EE3, EE86, EE8: AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	17,16 €
	B7CZ1800	U	TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS DE 80 MM DE GRUI	0,81000 €
	B7C9JB90	M2	PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/	13,94400 €
	B0711010	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,16758 €
			Altres conceptes	2,23842 €
01.02.02.07.006	E83ETK6B	M2	TRASDOSSAT EE9, EE10: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 1 PLACA TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	25,07 €
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,24000 €
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,80800 €
	B7C9H5M0	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 26 A 35 K	1,61710 €
	B6BZ1A10	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE	0,20680 €
	B6B12211	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	0,98800 €
	B6B11211	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	3,71000 €
	B0CC1410	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA	4,27350 €
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,78000 €
	B0A4A400	CU	VISOS GALVANITZATS	0,22080 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,82480	€
			Altres conceptes	6,40100	€
01.02.02.07.007	E83E1H8B	M2	TANCAMENT EE1, EE6, EE8: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 120 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLARIA, AMB DUES PLAQUES DE 15 MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	42,07	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,24000	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,80800	€
	B7CZ1800	U	TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS DE 80 MM DE GRUI	0,81000	€
	B7C9JB90	M2	PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/	13,94400	€
	B6BZ1A10	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE	0,41360	€
	B6B12411	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	1,33000	€
	B6B11411	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	5,11000	€
	B0CC5410	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, SEGO	5,23240	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,78000	€
	B0A4A400	CU	VISOS GALVANITZATS	0,22080	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	3,39780	€
			Altres conceptes	9,78340	€
01.02.02.07.008	E83ETH8B	M2	TANCAMENT TRASDOSSAT EE3.: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 128 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLARIA, AMB DUES PLAQUES DE 19MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	46,47	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,24000	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,80800	€
	B7CZ1800	U	TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS DE 80 MM DE GRUI	0,81000	€
	B7C9JB90	M2	PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/	13,94400	€
	B6BZ1A10	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE	0,41360	€
	B6B12411	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	1,33000	€
	B6B11411	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	5,11000	€
	B0CC1510	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 19 MM, SEGONS LA NORMA	11,61300	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,78000	€
	B0A4A400	CU	VISOS GALVANITZATS	0,22080	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	3,39780	€
			Altres conceptes	7,80280	€
01.02.02.07.009	K879T5A0	M2	TRACTAMENT DE NETEJA I RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL AMB PATOLOGIES DE DIFERENTS CARACTERISTIQUES I GRAUS QUE EN RESUM ES DEFINIXEN EN: DISCONTINUITATS O PÈRDUES DE FÀBRICA, DEGRADACIÓ DE SUBSTRAT PORTANT O PÈDUA DE L'ESMALT, PETITES FISURES, ESQUERDES I QUARTEJATS, PRESÈNCIA DE PLANTES I ATACS BIOLÒGICS, FALTA DE REJUNTAT, RESTES DE PÀTINA HISTÒRICA, BRUTICIA O SLAS EN PARAMENTS, TAQUES D'HUMITATS PER ESCORRENTIA O ZONES D'HUMITATS EN FÀBRICA, BRUTICIA I RESTES DE CALES I QUE REQUEREIXEN UN TRACTAMENT GENERAL DE REHABILITACIÓ RESUMIT EN LES SEGËNTS ACTUACIONS: RETIRADA DE PLANTES VIVES, RETIRADA DE CABLEJATS GRAPATS, RENOVACIÓ DE BAIXANT PLUVIAL, RETIRADA DE CENDRER, FORMACIÓ D'AMPIT EN FINESTRES, RENOVACIÓ I RESTAURACIÓ DE FUSTERIES (EN PARTIDES ESPECIFIQUES), REHABILITACIÓ DE BARANA METAL.LICA, SEGELLAT DE FISSURES I QUARTEJATS, NETEJA DE GRAFITIS, RESTAURACIÓ DE PALS I SUPORTS DE BANDERES, SANEJAT D'ESQUERDES, NETEJA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB PROJECCIÓ HUMIDA (SORRA+AIGUA) JUNTAMENT AMB NETEJA PER ABRASSIÓ, TOT REALITZANT ASSAJOS PREVIS I UNA VEGADA SEGELLADES LES FISSURES I ESQUERDES, REJUNTAT DE PECES I REPOSICIÓ DE PECES TRENCADES, IMPERMEABILITZACIÓ I NOU PAVIMENT DEL BALCÓ, REHABILITACIÓ DE L'ESTUCAT ESGRAFIAT I MOTLLURES, CONSOLIDACIÓ DE PINACLES, TRACTAMENT ANTIFONGS, REHABILITACIÓ DE BARANA, GÀRGOLA EN SORTIDA DE CABLEJAT DE CONTRAPESOS RELLOTGE I SUBSTIUCIÓ DE LINIA DE VIDA, TOT SEGONS DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I MEMÒRIA DE PROJECTE	28,84	€
			VELADURA I/O TENYIT REINTEGRADOR SUPERFICIAL DE PARAMENT VERTICAL DE PEDRA, AMB PINTURA MINERAL AL SILICAT, APLICADA A DUES CAPES AMB BROTXA		
	B0182200	L	DILUENT DE PINTURA MINERAL AL SILICAT PER A VELADURA DE PEDRA	2,12568	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00655	€
	B8ZAS000	KG	CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL PER A PEDRA NATURAL	4,97169	€
	B89ZCM00	L	PINTURA AL SILICAT D'UN COMPONENT PER A VELADURA DE PEDRA NATURA	0,95778	€
			Altres conceptes	20,77830	€
01.02.02.07.010	K878C118	M2	NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR	4,79	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,78600	€
			Altres conceptes	4,00400	€
01.02.02.07.011	K811T001	M2	TRACTAMENT EN LA SUPERFICIE ON L'ARREBOSSAT EXISTENT S'HAGI REPICAT PER EL SEU ESTAT INCOMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE REVESTIMENT D'ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL PER A SUPORT COMPATIBLE AMB SISTEMA MAPETHERM D'AÏLLAMENT TÈRMIC D'EDIFICIS PER L'EXTERIOR, AMB EMPRIMACIÓ TIPUS PRIMER 3296 DE POLIMERS ACRILICS O TIPUS MALECH, RETACAT DE JUNTES AMB MORTER TIPUS MAPEANTIQUE MC I TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MORTER DE BAIX MÒDUL ELÀSTIC I ALTA RESISTÈNCIA A LA FLEXOTRACCIÓ TIPUS NIVOPLAN AMB LÀTEX DE GOMA SINTÈTICA TIPUS PLANICRETE; INCLOU TRACTAMENT PRÈVI DE NETEJA DE LES SUPERFICIES	9,45	€
			Altres conceptes	9,45000	€
01.02.02.07.012	K7CDT461	M2	AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT PRIM, TIPUS MAPETHERM M.WOOL DE PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, A2 S1 D0 DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,036 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >=1,667 M2.K/W I REVESTIMENT DE VEL NEGRE FIXADA ENCOLAT AMB MORTER MONOCOMPONENT EN BASE DE CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC TIPUS MAPETHERM NET, O MAPETHERM G120, DE 4X4 MM I UN PES MÍNIM DE 180 G/M2, EMBEGUDA AMB	40,68	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			ADHESIU ACRÍLIC BARREJAT AMB CIMENT PÒRTLAND I FIXACIÓ MECÀNICA DEL CONJUNT AMB FIXACIONS TIPUS MAPETHERM TILE FIX 15		
	B0908000	KG	ADHESIU DE COPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ PER A COL·LOCACIÓ DE PLA	11,22408	€
	B8Z101JK	M2	MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB	2,34498	€
	B7CZ1400	U	TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS TIPUS MAPETHER	1,62000	€
	B7C9T8J0	M2	PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, TIPUS MAPETHERM M. WO	7,27650	€
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,26961	€
			Altres conceptes	17,94483	€
01.02.02.07.013	E881T186	M2	ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCOMPONENT SISTEMA MAPETHERM M.WOOL EN BASE DE CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI AMB EMPRIMACIÓ SILANCOLOR BASE COAT MAPEI APLICAT EN DUES CAPES AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE, ACABAT AMB PINTURA DE RESINA SILICÒNOCA EN DISPERSIÓ ACUOSA DE ALTA TRANPIRABILITAT I HIDROREPELÈNCIA TIPUS SILANCOLOR PITTURA DE MAPEI; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT EN CANTONADES, REMATS SUPERIORS I INFERIORS, BRANCALS I DINTELLS DE PORTES I FINESTRES AMB SISTEMA TIPUS MAPETHERM PROFIL	13,71	€
	B8816432	KG	MORTER DE CIMENT MONOCAPA (OC), PER A ACABAT LLIS, DE DESIGNACIÓ C	2,19450	€
			Altres conceptes	11,51550	€
01.02.02.07.014	K121T251	M2	MUNTATGE, AMORTITZACIÓ DIÀRIA DURANT TOT EL TEMPS NECESSARI SEGONS PLANIFICACIÓ D'OBRA I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL.LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM	5,53	€
			Altres conceptes	5,53000	€
01.02.02.07.015	K4GR2531	M	REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN PARET FETA AMB PEDRA, PREVI REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR	12,53	€
			Altres conceptes	12,53000	€
01.02.02.07.016	K4GR1131	M	REPARACIÓ D'ESQUERDA DE PARET D'OBRA DE PEDRA AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE DIÀMETRE 6 MM, SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR	68,29	€
	B0714000	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	17,44200	€
	B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	0,31467	€
			Altres conceptes	50,53333	€
01.02.02.07.017	K4GR14F1	U	COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE MAÇONERIA AMB GRAPA D'ARMADURA D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S, COL·LOCADA EN L'ORIFICI FET A L'OBRA I REBLERT AMB INJECCIÓ DE MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I DE RETRACCIÓ CONTROLADA	18,00	€
	B0715200	KG	MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I	1,57500	€
			Altres conceptes	16,42500	€
01.02.02.07.018	KB33T001	UT	ARRANCADA DE REIXA, ,BARANES DE BALCONERES I DEMES ELEMENTS METÀL.LICE EXTERIORS ACTUALS I RECOL.LOCACIÓ ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, DESPRÈS DE RESTAURACIÓ;	1.435,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			INCLOU NETEJA, DECAPAT DE PINTURES EXISTENTS ACABAT PINTAT A L'ESMALT SINTETIC, COLOR A DETERMINAR, AMB DUES CAPES D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT		
	B8ZAA000	KG	IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	15,47500	€
	B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	23,92950	€
			Altres conceptes	1.395,68550	€
01.02.02.07.019	E447T117	ML	FORMACIÓ DE LLINDA PER SUPORTACIÓ DE PARET DE TANCAMENT PENJADA EN ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN, D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES PER XAPA PLANA PENJADA DE COSTELLES DE PERFIL L50.5 CADA 50CM. SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, COL·LOCAT A L'OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I VARILLES DE RIGIDITZACIÓ; INCLOU REPÀS AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT	71,38	€
	B8ZAN000	KG	IMPRIMACIÓ EPOXI	2,90088	€
	B89ZV000	KG	PINTURA POLIURETÀ BICOMPONENT	1,95330	€
	B44ZT200	KG	ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN PER FORMACIÓ DE DINTELLS	62,50000	€
			Altres conceptes	4,02582	€
01.02.02.07.020	E894BBJ0	M2	PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT	18,61	€
	B8ZAA000	KG	IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,26276	€
	B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	2,30265	€
			Altres conceptes	15,04459	€
01.02.02.07.021	151ZI020	M2	FORMACIÓ DE REMAT DE COBERTA EXECUTAT AMB MUR DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:3. S'INCLOU EL MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM I ARMAT AMB 1 D.10 C/40 CM VERTICAL I 2 D.8 C/40 CM. HORITZONTAL INCLOENT CONNEXIÓ A L'ESTRUCTURA.	41,43	€
	B0E244L1	U	BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 40X20X20 CM, PER A REVE	6,78000	€
	B0E244F1	U	BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 40X20X15 CM, PER A REVE	6,43174	€
	B0651010	M3	FORMIGÓ HA-25/F/10/I DE CONSISTÈNCIA FLUIDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G	9,09450	€
			Altres conceptes	19,12376	€
01.02.02.08.001	E652TB5B	M2	ENVÀ TV6: ENVÀ PL.GUIX LAMINAT,13+13/46/13+13: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.	43,68	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,24000	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,80800	€
	B7C9H5M0	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 26 A 35 K	1,61710	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B6BZ1A10	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE	0,20680	€
	B6B12211	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	1,03740	€
	B6B11211	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	7,79100	€
	B0CC1310	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 13 MM, SEGONS LA NORMA	14,62600	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,78000	€
	B0A4A400	CU	VISOS GALVANITZATS	0,22080	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,82480	€
			Altres conceptes	10,52810	€
01.02.02.08.002	E652TB5C	M2	ENVA TV6: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) EN UNA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA I 2 PLAQUES TIPUS HIDRÒFUGA (H) EN L'ALTRA CARA , FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.	47,60	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,24000	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,80800	€
	B7C9H5M0	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 26 A 35 K	1,61710	€
	B6BZ1A10	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE	0,20680	€
	B6B12211	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	1,03740	€
	B6B11211	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	7,79100	€
	B0CC2310	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA	11,27500	€
	B0CC1310	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 13 MM, SEGONS LA NORMA	7,27750	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,78000	€
	B0A4A400	CU	VISOS GALVANITZATS	0,22080	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,82480	€
			Altres conceptes	10,52160	€
01.02.02.08.003	E652TBHB	M2	ENVÀ TV7: 19+19/70/19+19: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 146 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 19 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=>= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.	57,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,24000	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,80800	€
	B7C9HB00	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 26 A 35 K	3,65650	€
	B6BZ1A10	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE	0,41360	€
	B6B12411	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	1,39650	€
	B6B11411	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	10,73100	€
	B0CC1510	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 19 MM, SEGONS LA NORMA	22,78360	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,78000	€
	B0A4A400	CU	VISOS GALVANITZATS	0,22080	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,82480	€
			Altres conceptes	10,52520	€
01.02.02.08.004	E66AT005	M2	FORMACIÓ DE DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA ATHLON O EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS "U" D'ALUMINI DE REMAT SUPERIOR I INFERIOR O SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS, MATERIALS I MECANISMES NECESSARIS PER DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.	131,36	€
	B66AT005	M2	DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA	94,09050	€
			Altres conceptes	37,26950	€
01.02.02.08.005	E612TRAK	M2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE TOTXANA, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II	23,46	€
	B0FA12A0	U	TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN	3,97800	€
			Altres conceptes	19,48200	€
01.02.02.08.006	E612BR1K	M2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II	27,97	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	5,30400	€
			Altres conceptes	22,66600	€
01.02.02.08.007	K447T121	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE.	212,39	€
	B44Z5011	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	109,50000	€
	B0F17251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	23,00000	€
	B0D62B60	CU	PUNTAL TUBULAR METÀL.LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <=150 KN DE CÀ	0,09090	€
			Altres conceptes	79,79910	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.02.10.001	E955T01C	M2	PAVIMENT TIPUS EC-A03: PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES, MODEL DARWING BLUE DE LA CASA KINGSPAN, DE 25MM. DE GRUIX, AMB NUCLI COMPACTAT D'ELEMENTS PETRIS DE 15MM. DE GRUIX AMB DENSITAT DE 2200KG/M3, HIDRÒFUG, ECOLÒGICAMB IMPRIMACIÓ EN CARA INFERIOR I CARA SUPERIOR AMB ACABAT DE PEÇA DE MARBRE TECNOLÒGIC DE LA CASA COMPAC, EN LLOSETES DE 60X60 CM AMB CANTELLS PROTEGITS AMB BANDA DE PVC, SUPORTAT AMB PEUS REGULABLES MODEL ALPHA V DE LA MARCA KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE 30CM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE MECANITZACIÓ DE PEÇES PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS I PECES DE FORMAT ESPECIALS DE REMAT EN ELS PERIMETRES I EN PASSOS DE PORTES. SUPORTS CONSTRUITS EN ACER GALVANIZAT ESPECIAL ANTICORROSIIU PARA ALÇADES DESDE 50MM HASTA 600MM DE TERRA ACABAT. CLASIFICACIÓ AL FOC A1. CAP CIRCULAR CONSTRUIT EN ACER GALVANITZAT DE 90MM DE DIÁMETRE Y 3MM DE GRUIX, SOLDADA A TUB DE ACERO ROSCADO. VÁSTAGO DE ACERO MÉTRICA 25, ROSCADO Y SOLDADO A BASE CUADRADA DE 100MM X100MM Y 2 MM DE GRUESO Y TUERCA DE SEGURIDAD DE MÉTRICA 25, ASEGURAMENT DE LA RETENCIÓ DEL PANELL AL PEDESTAL AMB SEIENT ANTIVIBRATORI DE ABS ECOLÒGIC Y MEDIOAMBIENTAL, PLACA BASE DE PEDESTAL EN ACER ADHERIDA AL SUPORT AMB ADHESIU EPOXI O FIXADA MECÀNICAMENT	89,47 €
	B951T01C	M2	PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES MODEL DARWING BLUE	65,25000 €
			Altres conceptes	24,22000 €
01.02.02.10.002	E9B3T375	M2	PAVIMENT PC-A04: PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA MODEL PANAMA DE LA CASA COMPAC O EQUIVALENT AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, DE 12 MM DE GRUIX I ESPECEJAMENT DE 60X60CM. SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) EN JUNTES DE 2MM I JUNTA PERIMETRAL DE 5MM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES AMB ESPECEJAMENT ESPECIAL PER REMATS EN PERIMETRE I PASSOS DE PORTA I PART PROPORCIONAL DE SÒCOL EN PERIMETRES DEL MATEIX MATERIAL, DE 70X12MM.	64,61 €
	B0G1T375	M2	PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA TI	43,12700 €
	B0711024	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	5,65950 €
	B05A2203	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA	0,42600 €
			Altres conceptes	15,39750 €
01.02.02.10.003	K9EAT030	M2	PAVIMENT HS: PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, EN UNA DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE O DEFINICIÓ DE LA D.F.; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE REPOSICIÓ PER SUBSTITUCIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I PAVIMENT DE FORMIGÓ O DE TARIMA DE FUSTA DE PI O DE MOSAIC HIDRAULIC NOU A DETERMINAR PER LA D.F. EN LES ZONES DE REBLERT ENTRE PECES REUTILITZADES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE	76,11 €
	B9EAT030	M2	MOSAIC HIDRÀULIC MIDES I DIBUIX VARIABLE PROCEDENT DEL DESMUNTATG	62,11800 €
	B9CZ2000	KG	BEURADA DE COLOR	1,44000 €
	B0310400	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM	0,53410 €
			Altres conceptes	12,01790 €
01.02.02.10.004	E9VZ1211	M	FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	19,17 €
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,30000 €
	B064100C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	1,37862 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B05B1001	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,10000	€
			Altres conceptes	17,39138	€
01.02.02.10.005	E9V3T115	M	PAVIMENT HE: ESGLAÓ AMB MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888); INCLOU MAMPERLAN DE FRONTAL D'ESGLAÓ AMB PLETINA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT O TAULELL DE FUSTA DE PI A DETERMINAR PER LA D.F., TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE	54,04	€
	B9EAT030	M2	MOSAIC HIDRÀULIC MIDES I DIBUIX VARIABLE PROCEDENT DEL DESMUNTATG	33,49500	€
	B0711013	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 E SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,78089	€
	B05A2103	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA	0,17294	€
			Altres conceptes	19,59117	€
01.02.02.10.006	E9Z2T100	M2	PAVIMENT H I T: PROTECCIÓ DURANT TOT EL PROCÈS DE LES OBRES, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT TERRATZO O DE MOSAIC HIDRRAULIC EXISTENT.	7,80	€
			Altres conceptes	7,80000	€
01.02.02.10.007	E9Z2T109	M	PROTECCIÓ DURANT TOT EL PROCÈS DE LES OBRES, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE GRAONS D'ESCALA EXISTENT	7,80	€
			Altres conceptes	7,80000	€
01.02.02.10.008	E9G4TE8C	M2	PAVIMENT E: PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIA+E, DE 15 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS COLOR	24,16	€
	B9GZ1200	T	POLS DE QUARS COLOR	5,50897	€
	B06QCH6A	M3	FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIA+E, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	15,37358	€
			Altres conceptes	3,27745	€
01.02.02.10.009	E9DAT333	M2	PAVIMENT PG: PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)	31,48	€
	B0FGA172	M2	RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT DE FORMA RECT	15,25920	€
	B0711010	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	1,96098	€
	B05A2103	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA	0,38475	€
			Altres conceptes	13,87507	€
01.02.02.10.010	E844T260	M2	SOSTRE PH: CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA PER A REVESTIR DE 15 MM DE GRUIX, SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA, FORMANT CEL RAS CONTINU; INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS.	30,02	€
	B84Z7850	M2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA DOBLE D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CO	7,40000	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,11340	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,47723	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CC2310	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA	5,66500	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	1,45620	€
			Altres conceptes	14,90817	€
01.02.02.10.011	E844TAAH	M2	SOSTRE PA: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT PER AILLAMENT ACÙSTIC DE CARA VISTA, AMB PLAQUES DE 120X240CM., TIPUS KNAUFF DELTA MICOPERFORADA O SIMILAR, FORMANT CEL RAS CONTINU, AMB ENTRAMAT OCULT I SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT PER DUES PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA I LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4 MM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AUTOADHESIVA, PER AÏLLAMENT ACÚSTIC EN EL SEU INTERIOR, I ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC PLACA DE LLANA DE ROCA DE 67 MM AMB SUBJECCIÓ AL SOSTRE AMB AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'AMPLÀRIA, AMB CARSASSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE DE 25 KG/M2 . INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS.	54,43	€
	B84ZTBAA	M2	PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE CARA VISTA FONOABSORBENT, AMB PLAQUE	9,29000	€
	B84ZS133	U	AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'	5,46000	€
	B84Z5610	M2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS C	4,37000	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,11340	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,47723	€
	B7CQDAAA	M2	LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4 MM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FELTRE D	5,96400	€
	B0CC1310	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 13 MM, SEGONS LA NORMA	7,45500	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	1,45620	€
			Altres conceptes	19,84417	€
01.02.02.10.012	E7C9T581	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,04 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE FALS SOSTRE ACÙSTICS	9,23	€
	B7C9J580	M2	PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/	7,54950	€
			Altres conceptes	1,68050	€
01.02.02.10.013	E844T220	M2	SOSTRE TIPUS PP: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM	25,52	€
	B84Z5610	M2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS C	4,37000	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,11340	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,47723	€
	B0CC1410	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA	4,19210	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	1,45620	€
			Altres conceptes	14,91107	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.02.10.014	E898K2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	4,47 €
	B8ZA1000	KG	SEGELLADORA	0,56610 €
	B89ZPD00	KG	PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS	1,16953 €
			Altres conceptes	2,73437 €
01.02.02.10.015	K878C160	M2	NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ EN SEC	7,89 €
			Altres conceptes	7,89000 €
01.02.02.10.016	K879T100	M2	REVESTIMENT VP: PARET DE TEXTURA VISTA ACABADA AMB ELS MATERIALS ORIGINALS DESPRÈS DE EXTRETS ELS REVESTIMENTS AFEGITS, TRACTAMENT DE VELADURA I/O TENYIT REINTEGRADOR SUPERFICIAL AMB PINTURA KEIM-RESTAURA-LASUR EN BASE A SOL-SILICATS APLICADA A DUES CAPES COLOR BLANC RAL 9010, COMBINAT AMB FRANGES ARREBOSSADES I PINTADES AMB PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010	29,99 €
	B89ZT140	KG	PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010	2,22950 €
	B89ZCM00	L	PINTURA AL SILICAT D'UN COMPONENT PER A VELADURA DE PEDRA NATURA	0,95778 €
	B0182200	L	DILUENT DE PINTURA MINERAL AL SILICAT PER A VELADURA DE PEDRA	2,12568 €
			Altres conceptes	24,67704 €
01.02.02.10.017	E9Q1T413	M2	PAVIMENT TF: PAVIMENT D'ENTARIMAT DE FUSTA ENVERNISSADA A DETERMINAR PER LA D.F. COL·LOCAT ADHERIT AMB CAUTXÚ SINTÈTIC SOBRE PAVIMENT EXISTENT O FLOTANT AMB ENLLATAT DE FUSTA SOBRE LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 3 MM DE GRUIX	24,85 €
	B0911000	KG	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	0,95256 €
	B9Q14413	M2	POST PER A PARQUET ADHERIT DE FUSTA DE ROURE AMERICÀ NATURE, DE	14,68800 €
	B7C75300	M2	LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT, DE 3 MM DE GRUIX	0,78280 €
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,97658 €
			Altres conceptes	7,45006 €
01.02.02.10.018	E845621A	M2	CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE FIBRES DE FUSTA MDF REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA, ACABAT AMB PERFORACIONS CIRCULARS I AMB VEL ACÚSTIC A LA CARA NO VISTA, AMB CANTELL REBAIXAT (E) SEGONS UNE-EN 13964, DE 600X600 MM I 13 MM DE GRUIX, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E SEGONS UNE-EN ISO 11654 I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA OCULTA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T DE 15 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM	112,73 €
	B84ZD510	M2	ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VISTA PER A CEL RAS DE PLAQUES DE 6	3,59470 €
	B8456211	M2	PLACA DE FIBRES DE FUSTA MDF REVESTIDA AMB XAPA DE FUSTA, ACABAT A	96,99510 €
			Altres conceptes	12,14020 €
01.02.02.10.019	E82C1M3J	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), MARCA MODEL I ESPECEJAMENT SEGONS DIRECTRIUS DE D.F., COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	28,32 €
	B0FH7172	M2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT DE FORMA RECTANGULAR	16,40100 €
	B0711024	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	3,77516 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B05A2203	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA	0,50055	€
			Altres conceptes	7,64329	€
01.02.02.10.020	E865J3A5	M2	REVESTIMENT TF: REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA, MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB GARANTIA DE PLANEITAT	53,49	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,77389	€
	B0CU44A8	M2	REVESTIMENT TF: TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA DE PI DE F	34,87000	€
	B0A61500	U	TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS	0,50000	€
	B0A41200	CU	VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS	0,17220	€
	B0A32000	KG	CLAU ACER GALVANITZAT	0,18600	€
			Altres conceptes	16,98791	€
01.02.02.10.021	E898J140	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA A LA COLA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT	2,25	€
	B89Z1000	KG	PINTURA A LA COLA	0,09792	€
			Altres conceptes	2,15208	€
01.02.02.10.022	EB142001	M	PASSAMÀ DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT 30.6 QUE ES DOBLA ALS EXTREMS PER BUSCAR EL PAVIMENT QUEDANT VOLADA I QUE ES SUPORTA MITJANÇANT UNES PIPETES FORMADES PER PLETINES 20.6 A SOLDAR O FIXAR MECÀNICAMENT A LA ESTRUCTURA DE LA CAIXA DE L'ASCENSOR. ACABAT PINTAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA D.F.	39,72	€
	B8ZAF000	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	0,23011	€
	B89ZC100	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT	0,25480	€
	B5ZZJTNT	U	VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC	0,44000	€
	BB142000	M	PASSAMÀ DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT 30.6 QUE ES DOBLA ALS EXTRE	23,49000	€
			Altres conceptes	15,30509	€
01.02.02.10.023	K9J1T100	M2	PAVIMENT CC: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CATIFA DE FILAMENTS DE COCO, DE 20 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL O A DETERMINAR PER LA D.F., COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PAVIMENT FLOTANT TIPUS EC A03 SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE O SOBRE RESCRESCUT COMPATIBLE INCLOS I ENRASAT AL PAVIMENT FLOTANT	89,46	€
	B9J1T100	M2	PAVIMENT CC: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CATIFA DE FILAMENTS	88,34100	€
			Altres conceptes	1,11900	€
01.02.02.10.024	E898T240	M2	PINTAT DE PARAMENT DE VOLTA CATALANA AMB TEXTURA VISTA, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT	4,58	€
	B89ZPD00	KG	PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS	1,46941	€
			Altres conceptes	3,11059	€
01.02.02.10.025	K8B271E3	M2	PINTAT DE SUPERFÍCIE DE PARAMENT DE FORMIGÓ AMB PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN TRES CAPES	5,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B8B471E0	KG	PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA	2,35200	€
			Altres conceptes	3,22800	€
01.02.02.10.026	E811T1K4	M2	REVESTIMENT P: ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB ESCARDEJAT PREVI D'IGUALACIÓ, AMB MORTER TIPUS DRAINING DE DRENATGE I ANTICONDENSACIÓ AMB ÀRID DE SILICE, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R	33,70	€
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,28758	€
			Altres conceptes	33,41242	€
01.02.02.10.027	E898T140	M2	REVESTIMENT P: PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010	6,61	€
	B89ZT140	KG	PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQIVALENT COLOR BLANC RAL 9010	4,45900	€
			Altres conceptes	2,15100	€
01.02.02.10.028	E865T3A5	M2	REVESTIMENT L: REVESTIMENT DE CAIXA D'ASCENSOR AMB PLACA DE GUIX LAMINAT REVESTIT AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA DE PI DE FLANDES, TIPUS G CLASSE 1, DE 20 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRASPARENT TALLAT A MIDA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INTEGRANT MÒDULS D'EQUIPAMENT TIPUS VITRINA D'ANUNCIS, BANCS, MÒDULS DE TRIPTICS, MÒDULS TAULELL, MÒDULS CLIMA, MÒDULS ESTANTERIES I MÒDULS BARRES; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT I BASTIMENTS DE BASE AMB ENLLATAT DE FUSTA DE PI AMB GARANTIA DE PLANEITAT	72,40	€
	B6B12211	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	0,98800	€
	B6B11211	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	3,71000	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,77389	€
	B0CU44A8	M2	REVESTIMENT TF: TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA DE PI DE F	34,87000	€
	B0CC1410	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA	8,38420	€
	B0A61500	U	TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS	0,50000	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,82480	€
	B0A41200	CU	VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS	0,17220	€
	B0A32000	KG	CLAU ACER GALVANITZAT	0,18600	€
			Altres conceptes	16,99091	€
01.02.02.10.029	K8741120	M2	NETEJA, DECAPAT I RASCAT DE LA PINTURA EXISTENT DELS PERFILS METAL.LICS I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR; INCLOU PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXI I CIMENT	11,55	€
			Altres conceptes	11,55000	€
01.02.02.10.030	K7D69TK0	M2	PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA INTUMESCENT, AMB EL GRUIX NECASSARI PER ASSOLIR LA EI EXIGIDA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	39,10	€
	B8ZAG000	KG	IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT	1,78775	€
	B89ZT000	KG	PINTURA INTUMESCENT	20,79315	€
			Altres conceptes	16,51910	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.02.10.031	K894ABJ0	M2	PINTAT DE PILAR D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT	16,66 €
B8ZAA000	KG		IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,26276 €
B89ZB000	KG		ESMALT SINTÈTIC	2,30265 €
			Altres conceptes	13,09459 €
01.02.02.11.001	KA1RTFF1	U	TIPUS FF1: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI, TIPUS FF1 AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR I CENTRAL FIXES, PER A UN BUIT D'OBRA DE 160X185 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.	337,53 €
B0172000	L		DISSOLVENT UNIVERSAL	0,07275 €
B0907200	KG		ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I B	13,70000 €
B0901000	KG		ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	6,31800 €
B8ZAJ000	KG		PRODUCTE DECAPANT	0,93000 €
B0H12000	M3		QUADRÓ DE FUSTA DE MELIS	16,35600 €
B0D31000	M3		LLATA DE FUSTA DE PI	14,74080 €
B0A31000	KG		CLAU ACER	0,12000 €
BAZG5270	U		FERRAMENTA PER A BALCONERA, PREU ALT, AMB DUES FULLES BATENTS	21,07000 €
			Altres conceptes	264,22245 €
01.02.02.11.002	KA1RTFF2	U	TIPUS FF2: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF2, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR I CENTRAL FIXES, PER A UN BUIT D'OBRA DE 165X185 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS,	337,53 €

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.	
	B0907200	KG	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I B	13,70000 €
	B0901000	KG	ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	6,31800 €
	B8ZAJ000	KG	PRODUCTE DECAPANT	0,93000 €
	B0H12000	M3	QUADRÓ DE FUSTA DE MELIS	16,35600 €
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	14,74080 €
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,12000 €
	BAZG5270	U	FERRAMENTA PER A BALCONERA, PREU ALT, AMB DUES FULLES BATENTS	21,07000 €
	B0172000	L	DISSOLVENT UNIVERSAL	0,07275 €
			Altres conceptes	264,22245 €
01.02.02.11.003	EA1ATFF4	U	TIPUS FF3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES OSCILOBATENTS I TARJA CENTRAL I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X225 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, ARMARI SOTA FINESTRA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	665,24 €
	BA1ATFF4	U	FINESTRA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDE	642,06000 €
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	4,43520 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	1,86750 €
			Altres conceptes	16,87730 €
01.02.02.11.004	KA1RTFF5	U	TIPUS FF4: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF5, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS EXTERIOR DE LLIBRET, PER A UN BUIT D'OBRA DE 135X206 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I	375,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PERSIANES EXTERIORS DE LLIBRET DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.		
	B0907200	KG	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I B	13,70000	€
	B0901000	KG	ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	6,31800	€
	B8ZAJ000	KG	PRODUCTE DECAPANT	0,93000	€
	B0H12000	M3	QUADRÓ DE FUSTA DE MELIS	16,35600	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	14,74080	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,12000	€
	BAZG5270	U	FERRAMENTA PER A BALCONERA, PREU ALT, AMB DUES FULLES BATENTS	21,07000	€
	B0172000	L	DISSOLVENT UNIVERSAL	0,07275	€
			Altres conceptes	301,98245	€
01.02.02.11.005	KA1RTFF6	U	TIPUS FF5: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE BALCONERA DE FUSTA DE PI TIPUS FF5, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 135X270 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA I PERSIANES EXTERIORS DE LLIBRET DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.	433,14	€
	B0907200	KG	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I B	13,70000	€
	B0901000	KG	ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	6,31800	€
	B8ZAJ000	KG	PRODUCTE DECAPANT	0,93000	€
	B0H12000	M3	QUADRÓ DE FUSTA DE MELIS	16,35600	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	14,74080	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,12000	€
	BAZG5270	U	FERRAMENTA PER A BALCONERA, PREU ALT, AMB DUES FULLES BATENTS	21,07000	€
	B0172000	L	DISSOLVENT UNIVERSAL	0,07275	€
			Altres conceptes	359,83245	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.02.02.11.006	KA1RTFF7	U	TIPUS FF6: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF6, AMB TRES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR FIXE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 267X240 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.	599,37	€
	B0907200	KG	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I B	13,70000	€
	B0901000	KG	ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	6,31800	€
	B8ZAJ000	KG	PRODUCTE DECAPANT	0,93000	€
	B0H12000	M3	QUADRÓ DE FUSTA DE MELIS	16,35600	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	14,74080	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,12000	€
	BAZG5270	U	FERRAMENTA PER A BALCONERA, PREU ALT, AMB DUES FULLES BATENTS	21,07000	€
	B0172000	L	DISSOLVENT UNIVERSAL	0,07275	€
			Altres conceptes	526,06245	€
01.02.02.11.007	KA1ATFF8	U	TIPUS FF7: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UN FULL FIXE, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 94X315 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, ARMARI SOTA FINESTRA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	343,40	€
	BA1ATFF8	U	BALCONERA DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDE	326,25000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	3,72960	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	1,49400	€
			Altres conceptes	11,92640	€
01.02.02.11.008	EA1ATFF9	U	TIPUS FF8: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE FI DE PLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X280 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS	588,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE		
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	4,43520	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	1,86750	€
	BA1ATFF9	U	BALCONERA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOL	565,50000	€
			Altres conceptes	16,87730	€
01.02.02.11.009	EA1ATF10	U	TIPUS FF09: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X280 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	588,68	€
	BA1ATF10	U	BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 D	565,50000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	4,43520	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	1,86750	€
			Altres conceptes	16,87730	€
01.02.02.11.010	EA1ATF22	U	TIPUS FF10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	383,94	€
	BA1ATF22	U	BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 D	367,14000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	3,02400	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	1,86750	€
			Altres conceptes	11,90850	€
01.02.02.11.011	EA1ATF12	U	TIPUS FF12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X140 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	294,34	€
	BA1ATF12	U	FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE S	282,75000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	2,21760	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	0,93375	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	8,43865	€
01.02.02.11.012	KA1RTF16	U	TIPUS FF13: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF13, AMB DUES FULLES BATENTS D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 125X100 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES , DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PORTICONS INTERIORS DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.	212,32	€
	B0907200	KG	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I B	13,70000	€
	B0901000	KG	ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	6,31800	€
	B8ZAJ000	KG	PRODUCTE DECAPANT	0,93000	€
	B0H12000	M3	QUADRÓ DE FUSTA DE MELIS	16,35600	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	14,74080	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,12000	€
	BAZG5270	U	FERRAMENTA PER A BALCONERA, PREU ALT, AMB DUES FULLES BATENTS	21,07000	€
	B0172000	L	DISSOLVENT UNIVERSAL	0,07275	€
			Altres conceptes	139,01245	€
01.02.02.11.013	KA1RTF17	U	TIPUS FF14: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF14, AMB DUES FULLES BATENTS D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 105X100 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I	212,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PORTICONS INTERIORS DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.		
	B0907200	KG	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I B	13,70000	€
	B0901000	KG	ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	6,31800	€
	B8ZAJ000	KG	PRODUCTE DECAPANT	0,93000	€
	B0H12000	M3	QUADRÓ DE FUSTA DE MELIS	16,35600	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	14,74080	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,12000	€
	BAZG5270	U	FERRAMENTA PER A BALCONERA, PREU ALT, AMB DUES FULLES BATENTS	21,07000	€
	B0172000	L	DISSOLVENT UNIVERSAL	0,07275	€
			Altres conceptes	139,01245	€
01.02.02.11.014	EA1ATF19	U	TIPUS FF15: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 97X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	327,68	€
	BA1ATF19	U	BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 D	304,50000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	4,43520	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	1,86750	€
			Altres conceptes	16,87730	€
01.02.02.11.015	EA1ATF18	U	TIPUS FF16: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 95X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	327,68	€
	BA1ATF18	U	BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 D	304,50000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	4,43520	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	1,86750	€
			Altres conceptes	16,87730	€
01.02.02.11.016	EA1DTF17	U	TIPUS FF10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 95X100 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS	100,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	2,52000 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	0,99600 €
	BA1DTF17	U	FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE S	87,00000 €
			Altres conceptes	9,90400 €
01.02.02.11.017	EA1ATPE2	U	TIPUS PE2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT I VIDRE, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X225 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	858,38 €
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	4,43520 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	1,86750 €
	BA1ATPE2	U	PORTA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVIL	835,20000 €
			Altres conceptes	16,87730 €
01.02.02.11.018	EC1FT342	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES LAMINARS DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX AMB BUTIRAL TRASLÙCID I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS	53,86 €
	BC1F1342	M2	VIDRE AÏLLANT D'UNA LLUNA INCOLORA DE 6 MM DE GRUIX I UN VIDRE LAMIN	42,23000 €
			Altres conceptes	11,63000 €
01.02.02.11.019	KA1RTPE1	U	TIPUS PP11: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE PORTA DE FUSTA DE PI, TIPUS PE1 AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, PER A UN BUIT D'OBRA DE 200X270 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL.	375,29 €
	B0907200	KG	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I B	13,70000 €
	B0901000	KG	ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	6,31800 €
	B8ZAJ000	KG	PRODUCTE DECAPANT	0,93000 €

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0H12000	M3	QUADRÓ DE FUSTA DE MELIS	16,35600	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	14,74080	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,12000	€
	BAZG5270	U	FERRAMENTA PER A BALCONERA, PREU ALT, AMB DUES FULLES BATENTS	21,07000	€
	B0172000	L	DISSOLVENT UNIVERSAL	0,07275	€
			Altres conceptes	301,98245	€
01.02.02.11.020	EAQDTPI1	U	PORTA TIPUS PI1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR	139,51	€
	BAZGC360	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJ	13,17000	€
	BAQDTPI2	U	PORTA TIPUS PI2 I PI1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUS	108,75000	€
			Altres conceptes	17,59000	€
01.02.02.11.021	EAQDTPI2	U	PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR	139,51	€
	BAZGC360	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJ	13,17000	€
	BAQDTPI2	U	PORTA TIPUS PI2 I PI1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUS	108,75000	€
			Altres conceptes	17,59000	€
01.02.02.11.022	EAQFT216	U	PORTA TIPUS PI3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 120X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA CORREDISSA, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACYAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU GUIA SUPERIOR TIPUS KLEIN SLID 125, TIRADORS EN U VERTICAL AMB ROSETONS PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ O EQUUIVALENT, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR	313,39	€
	BAZGC3H0	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA COREDISSA, DE PREU	3,91000	€
	BAZ2CC42	U	GALZE PER A PORTA CORREDISSA ENCASTADA PER A UNA LLUM DE PAS DE	60,20000	€
	BAQDTPI3	U	PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 120X210CM., AMB BASTIMENT DE BA	217,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	31,78000	€
01.02.02.11.023	EAQDTPI4	U	TIPUS PI4: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 122X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR	290,74	€
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	99,89200	€
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	14,24000	€
	BAQDTPI4	U	PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOC	139,20000	€
			Altres conceptes	37,40800	€
01.02.02.11.024	EAQDTPI5	U	PORTA TIPUS PI5: TREBALLS DE REPARACIÓ DE PORTA P15 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 135X180 DE DUES FULLES AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES	127,17	€
	BAZGC360	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJ	13,17000	€
			Altres conceptes	114,00000	€
01.02.02.11.025	EAQDTPI6	U	PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 80X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER PINTAR	139,51	€
	BAZGC360	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJ	13,17000	€
	BAQDTPI2	U	PORTA TIPUS PI2 I PI1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUS	108,75000	€
			Altres conceptes	17,59000	€
01.02.02.11.026	EAQDTPI7	U	PORTA TIPUS PI7: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI7 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 110X225 DE UNA FULLA DE VIDRE I MARCI BARRETES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES	127,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAZGC360	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJ	13,17000	€
			Altres conceptes	114,00000	€
01.02.02.11.027	EAQDTPI8	U	PORTA TIPUS PI8: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI8 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 95X225 DE UNA FULLA DE VIDRE I MARC I BARRETES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES	127,17	€
	BAZGC360	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJ	13,17000	€
			Altres conceptes	114,00000	€
01.02.02.11.028	EAQDTPI9	U	PORTA TIPUS PI9: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI9, EXISTENT, DE MIDES APROXIMADES 225X225CM. DE DUES FULLES CORREDISSES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES	127,17	€
	BAZGC360	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJ	13,17000	€
			Altres conceptes	114,00000	€
01.02.02.11.029	EAQDTP10	U	PORTA TIPUS PI10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 100X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU IMESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR	139,51	€
	BAZGC360	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJ	13,17000	€
	BAQDTP10	U	PORTA TIPUS PI10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA P	108,75000	€
			Altres conceptes	17,59000	€
01.02.02.11.030	EAQDTP11	U	TIPUS PI11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR	292,67	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	101,81300	€
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	14,24000	€
	BAQDTP11	U	PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRA	139,20000	€
			Altres conceptes	37,41700	€
01.02.02.11.031	EAQDTMA1	U	TIPUS MA1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 428X345 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	2.349,48	€
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	576,30000	€
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	14,24000	€
	BAQDTMA1	U	MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·	1.605,15000	€
			Altres conceptes	153,79000	€
01.02.02.11.032	EAM2TMA2	U	TIPUS MA2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, I INTEGRANT PORTA CORREDIISA DE DUES FULLES AUTOMÀTIQUES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 424X345 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, I PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ACER, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ACER, AUTOMATISME ENCAPSULAT DE 7CM. D'ALÇADA AMB BAIX NIVELL SONOR, TRANSFORMADOR 230 V AC PROTEGIT, INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRAT, MOTORS D'ALT RENDIMENT, CONTROL PER MICROPROCESSADOR AMB AUTOAPRENENTAGE, AUTODIAGNÒSTIC I AJUST AUTOMÀTIC DE TEMPS EN APERTURA SEGONS FRECUÈNCIA DE PAS, AJUST DE TEMPS D'APERTURA, SELECCIÓ DE VELOCITAT DE TANCA I APERTURA, PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT TÀCTIL AMB LES FUNCIONS D'APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, TANCA AMB ELECTRO BLOQUEIG, APERTURA PARCIAL, DISPLAY DE POSICIÓ DE PORTA I CODIS D'ERROR EN CAS DE MAL FUNCIONAMENT I/O AVARIA, BLOQUEIG ELECTROMAGNÈTIC INTEGRAT AMB DESBLOQUEIG D'EMERGÈNCIA MANUAL, FOTOCEL.LULA DE SEGURETAT MODEL GZ 470 INSTAL.LADA EN EIX DE PAS, BATERIA PER APERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA, UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK32-N I UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK31-S AUTODIAGNÒSTIC, AMB GUIA I PREGUIA DE SEGURETAT ENCASTADA EN PAVIMENT I ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ.	4.150,51	€
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	384,20000	€
	BAQDTMA2	U	MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·	1.131,00000	€
	BAM2TMA2	U	PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X21	2.175,00000	€
			Altres conceptes	460,31000	€
01.02.02.11.033	EAM2TMA3	U	TIPUS MA3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, I INTEGRANT PORTA CORREDIISA DE DUES FULLES AUTOMÀTIQUES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 428X345 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, I PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ACER, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ACER, AUTOMATISME ENCAPSULAT DE	4.150,51	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			7CM. D'ALÇADA AMB BAIX NIVELL SONOR, TRANSFORMADOR 230 V AC PROTEGIT, INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRAT, MOTORS D'ALT RENDIMENT, CONTROL PER MICROPROCESSADOR AMB AUTOAPRENENTAGE, AUTODIAGNÒSTIC I AJUST AUTOMÀTIC DE TEMPS EN APERTURA SEGONS FRECUÈNCIA DE PAS, AJUST DE TEMPS D'APERTURA, SELECCIÓ DE VELOCITAT DE TANCA I APERTURA, PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT TÀCTIL AMB LES FUNCIONS D'APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, TANCA AMB ELECTRO BLOQUEIG, APERTURA PARCIAL, DISPLAY DE POSICIÓ DE PORTA I CODIS D'ERROR EN CAS DE MAL FUNCIONAMENT I/O AVARIA, BLOQUEIG ELECTROMAGNÈTIC INTEGRAT AMB DESBLOQUEIG D'EMERGÈNCIA MANUAL, FOTOCEL.LULA DE SEGURETAT MODEL GZ 470 INSTAL.LADA EN EIX DE PAS, BATERIA PER APERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA, UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK32-N I UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK31-S AUTODIAGNÒSTIC, AMB GUIA I PREGUIA DE SEGURETAT ENCASTADA EN PAVIMENT I ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ.		
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	384,20000	€
	BAQDTMA2	U	MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·	1.131,00000	€
	BAM2TMA2	U	PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X21	2.175,00000	€
			Altres conceptes	460,31000	€
01.02.02.11.034	EAQDTMA4	U	TIPUS MA4: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA DUES FULLES BATENTS I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 431X245 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	1.803,51	€
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	422,62000	€
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	28,48000	€
	BAQDTMA4	U	MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·	1.218,00000	€
			Altres conceptes	134,41000	€
01.02.02.11.035	EAQDTMA5	U	TIPUS MA5: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 446X222 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR; INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	1.587,25	€
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	380,35800	€
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	28,48000	€
	BAQDTMA5	U	TIPUS MA5: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MAR	1.044,00000	€
			Altres conceptes	134,41200	€
01.02.02.11.036	E8AA2BC1	M2	ENVERNISSAT DE PORTES INTERIORS I EXTERIORS CEGUES DE FUSTA, O DE FUSTA I VIDRE, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB TRACTAMENT DE LASURS, UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE	12,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MAT		
	B8ZA3000	KG	PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	0,87150	€
	B8AZB000	KG	VERNÍS SINTÈTIC	1,57335	€
	B8ASAA00	L	LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGIC	1,74359	€
			Altres conceptes	8,40156	€
01.02.02.11.037	EAQSTAF1	U	FRONTAL AF1: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 100X220CM. AMB DUES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.	221,07	€
	B8ZA1000	KG	SEGELLADORA	2,22000	€
	B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	12,64200	€
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU	11,61000	€
	BAQQTAF1	U	FRONTAL AF1: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE	126,15000	€
			Altres conceptes	68,44800	€
01.02.02.11.038	EAQSTAF2	U	FRONTAL AF2: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 170X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.	322,43	€
	B8ZA1000	KG	SEGELLADORA	2,22000	€
	B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	12,64200	€
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU	11,61000	€
	BAQQTAF2	U	FRONTAL AF2: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE	211,41000	€
			Altres conceptes	84,54800	€
01.02.02.11.039	EAQSTAF3	U	FRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 196X220CM. AMB QUATRE PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.	354,62	€
	B8ZA1000	KG	SEGELLADORA	2,22000	€
	B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	12,64200	€
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU	11,61000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAQQTAF3	U	FRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE	243,60000	€
			Altres conceptes	84,54800	€
01.02.02.11.040	EAQSTAF4	U	FRONTAL AF4: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL.LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 170X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.	309,38	€
	B8ZA1000	KG	SEGELLADORA	2,22000	€
	B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	12,64200	€
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU	11,61000	€
	BAQQTAF4	U	FRONTAL AF4: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE	198,36000	€
			Altres conceptes	84,54800	€
01.02.02.11.041	EAVDTAAA	M2	GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB TRACTAMENT D'AUTOCLAU I FUNGICIDA I LASUR PER ANAR A L'EXTERIOR, FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE BASTIMENT DE FUSTA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES DE SECCIÓ 200X75 MM, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SUBESTRUCTURA DE REMAT I SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS PLÀNOLS DETALLS	219,10	€
	BAVDTAAA	M2	GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE	207,06000	€
			Altres conceptes	12,04000	€
01.02.02.11.042	E8AATBC1	M2	ENVERNISSAT DE GELOSIA FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT AMB TRACTAMENT PREVI DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES	24,08	€
	B8ZA3000	KG	PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	1,74300	€
	B8AZB000	KG	VERNÍS SINTÈTIC	3,39350	€
	B8ASAA00	L	LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGIC	1,74359	€
			Altres conceptes	17,19991	€
01.02.02.11.043	E56AU010	U	FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA DE PANELL SANDWICH, SERIE 43 DE ROTRONIC, DE DIMENSIONS 84X118CM, AMB ENVIDRAMENT 3+3/12/3+3, AMB SEGELAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE SUPORT A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA	435,00	€
	B56EU010	M	ESTRUCTURA DE PERFILS D'ALUMINI LACAT, PER A LLUERNA DE COBERTA IN	40,19400	€
	B52ZT010	U	LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA DE PANELL SANDWICH, SERIE 43 DE RO	363,76000	€
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	0,39000	€
			Altres conceptes	30,65600	€
01.02.02.11.044	EB12TBM1	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM1 DE DIMENSIONS 55X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIO I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	113,74	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B8ZAF000	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	1,68749	€
	B89ZC100	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT	1,75430	€
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	1,29870	€
	BB12TBM1	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM1 DE DIMENSIONS 55X11	85,00000	€
			Altres conceptes	23,99951	€
01.02.02.11.045	EB12TBM2	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM2 DE DIMENSIONS 100X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	202,24	€
	B8ZAF000	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	3,76000	€
	B89ZC100	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT	3,18500	€
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	1,29870	€
	BB12TBM2	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM2 DE DIMENSIONS 100X1	170,00000	€
			Altres conceptes	23,99630	€
01.02.02.11.046	EB12TBM3	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM3 DE DIMENSIONS 150X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	262,24	€
	B8ZAF000	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	3,76000	€
	B89ZC100	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT	3,18500	€
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	1,29870	€
	BB12TBM3	U	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM3 DE DIMENSIONS 150X1	230,00000	€
			Altres conceptes	23,99630	€
01.02.02.11.047	E89BMCP0	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER GALVANITZAT DE BARROTS SEPARATS 10 CM, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	15,66	€
	B8ZAF000	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	1,68749	€
	B89ZC100	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT	1,75430	€
			Altres conceptes	12,21821	€
01.02.02.11.048	EABGTPM3	U	TIPUS PM3: FRONTAL DE DIMENSIONS 275X225CM. FORMAT PER QUATRE PORTES BATENTS D'ACER GALVANITZAT ENRASADES PER LA PART EXTERIOR SESE MARC APARENT AMB BASTIDORS DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1,5 MM DE GRUIX AMB PERFORACIONS DE VENTILACIÓ INCORPORADES AMB BASTIMENT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB PANY I CLAU DE COMPANYIA AMB XARNERES I FERRATGES D'ACER GALVANITZAT, ACABAT ESMALTAT, COL·LOCADA	475,81	€
	BAZGC370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR DE DUES FULLES BATENTS, DE PRE	67,70000	€
	BABGTPM3	U	TIPUS PM3: FRONTAL DE DIMENSIONS 275X225CM. FORMAT PER QUATRE PO	400,00000	€
			Altres conceptes	8,11000	€
01.02.02.11.049	EE4ZTJ0H	M	BARRET DE XEMENEIA PER VENTIL.LACIONS AMB LAMEL·LES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN EN POLIESTER, DE COSTAT 1000 MM, PER UNA ALÇADA DE 50CM.COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	105,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE4DJ04H	M	BARRET DE XEMENEIA PER VENTIL.LACIONS AMB LAMEL·LES DE PLANXA D'A	48,10000	€
			Altres conceptes	57,43000	€
01.02.02.11.050	E56AT017	U	FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA SOBRE L'ACCÈS DEL PATI POSTERIOR DE DIMENSIONS APROXIMADES 250X100CM, AMB ENVIDRAMENT 3+3/12/3+3, AMB SEGELLAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE SUPORT A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL	434,24	€
	B52ZT017	U	FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA SOBRE L'ACCÈS DEL PATI	363,00000	€
	B56EU010	M	ESTRUCTURA DE PERFILS D'ALUMINI LACAT, PER A LLUERNA DE COBERTA IN	40,19400	€
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	0,39000	€
			Altres conceptes	30,65600	€
01.02.02.12.001	EJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	57,45	€
	BJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACIT	52,51000	€
			Altres conceptes	4,94000	€
01.02.02.12.002	EJ43U005	U	DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	122,76	€
	BJ43U005	U	DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 2	115,85000	€
			Altres conceptes	6,91000	€
01.02.02.12.003	EJ4ZU030	U	PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X 110 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	27,07	€
	BJ4ZU030	U	PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMEN	22,13000	€
			Altres conceptes	4,94000	€
01.02.02.12.004	EJ46U001	U	BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	80,22	€
	BJ46U001	U	BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 M	75,28000	€
			Altres conceptes	4,94000	€
01.02.02.12.005	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	232,48	€
	BJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARG	212,74000	€
			Altres conceptes	19,74000	€
01.02.02.12.006	EQZ1U010	U	PENJADOR DE ROBA DE POLIÀMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB DE 20 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	14,58	€
	BQZ1U010	U	PENJADOR DE ROBA DE POLIAMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETR	13,59000	€
			Altres conceptes	0,99000	€
01.02.02.12.007	EC1K1502	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT	60,57	€
	B0A81010	CU	GRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLS	5,04320	€
	B0A61500	U	TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS	0,35200	€
	BC1K1500	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM	35,79000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	19,38480	€
01.02.02.12.008	EQ54TMF1	U	EQUIPAMENT DE VITRINA D'EXPOSICIÓ D'ANUNCIS TIPUS MF01 DE MIDES 210X202CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT I ESPAI PER ANUNCIS TANCAT AMB DOBLE PORTA CORREDISSA DE VIDRE LAMINAR 4+4 AMB DUES GUIES SUPERIOR I INFERIOR, TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	556,75	€
	B44ZTMF1	KG	ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINT	73,50000	€
	B44Z5A2A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A RE	1,04000	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,81074	€
	B0CUTMF1	M2	FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES 20MM. ACABAT PINTAT	72,00000	€
	B0A32000	KG	CLAU ACER GALVANITZAT	0,18600	€
	BQ54TMF1	U	VITRINA D'EXPOSICIÓ D'ANUNCIS TIPUS MF01 DE MIDES 210X202CM. FORMAT	278,00000	€
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	101,81300	€
			Altres conceptes	29,40026	€
01.02.02.12.009	EQ11TMF2	U	EQUIPAMENT DE BANC TIPUS MF02 DE MIDES 205X82CM. AMB SEIENT DE 42CM. D'AMPLADA FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT QUADRATS DE 35X35MM I PINTATS I FIXATS A LA PARET, CARTELES DE SUPORT DE SEIENT AMB PERFILS T35 DE 8MM. FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT EL SEIENT I RESPATLLER I TRASERA TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	265,99	€
	B44ZTMF1	KG	ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINT	29,40000	€
	B0CUTMF1	M2	FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES 20MM. ACABAT PINTAT	40,00000	€
	BQ11TMF2	U	EQUIPAMENT DE BANC TIPUS MF02 DE MIDES 205X82CM. AMB SEIENT DE 42C	165,00000	€
			Altres conceptes	31,59000	€
01.02.02.12.010	EQ11TFF2	U	EQUIPAMENT DE BANC TIPUS MF02BIS DE MIDES 255X82CM. AMB SEIENT DE 42CM. D'AMPLADA, FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT QUADRATS DE 35X35MM I PINTATS I FIXATS A LA PARET, CARTELES DE SUPORT DE SEIENT AMB PERFILS T35 DE 8MM. FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT EL SEIENT I RESPATLLER I TRASERA TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	315,99	€
	B44ZTMF1	KG	ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINT	29,40000	€
	B0CUTMF1	M2	FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES 20MM. ACABAT PINTAT	40,00000	€
	BQ11TFF2	U	EQUIPAMENT DE BANC TIPUS MF02BIS DE MIDES 255X82CM. AMB SEIENT DE	215,00000	€
			Altres conceptes	31,59000	€
01.02.02.12.011	EQ54TMF3	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL TRIPTICS TIPUS MF03 DE MIDES 105X202CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT I 4 O 6 SAFATES DE PLANXA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT I LACAT AL FORN DE 2MM. DE GRUIX I DESEMVOLUPAMENT DE 350MM. AMB CARTELA POSTERIOR DE RECOLÇAMENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE TALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	399,15	€
	B44ZTMF1	KG	ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINT	31,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z5A2A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A RE	1,04000	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,81074	€
	B0CUTMF1	M2	FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES 20MM. ACABAT PINTAT	34,40000	€
	B0A32000	KG	CLAU ACER GALVANITZAT	0,18600	€
	BQ54TMF3	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL TRIPTICS TIPUS MF03 DE MIDES 105X202CM. FORMA	200,00000	€
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	101,81300	€
			Altres conceptes	29,40026	€
01.02.02.12.012	EQ54TMF4	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL TAULELL TIPUS MF04 DE MIDES 205X110CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, CARTELES DE SUPORT DE TAULELL AMB PERFILS T35 DE 8MM, I PLA HORITZONTAL DE 35MM DE GRIX I 35CM. D'AMPLADA DE TAULELL DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	420,94	€
	B44ZTMF1	KG	ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINT	31,50000	€
	B44Z5A2A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A RE	1,04000	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,81074	€
	B0CUTMF1	M2	FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES 20MM. ACABAT PINTAT	48,00000	€
	B0A32000	KG	CLAU ACER GALVANITZAT	0,18600	€
	BQ54TMF4	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL TAULELL TIPUS MF04 DE MIDES 205X110CM. FORMA	310,00000	€
			Altres conceptes	29,40326	€
01.02.02.12.013	EQ54TMF5	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL CLIMA TIPUS MF05 DE MIDES 160X200CM. FORMAT PER DOBLE ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, FORMANT CAIXA PER INTEGRAR.HI MAQUINÀRIA D'AIRE CONDICIONAT, AMB REIXES SUPERIOR I INFERIOR D'ACER GALVANITZAT DE 20CM D'ALÇADA, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	399,94	€
	B44ZTMF1	KG	ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINT	94,50000	€
	B44Z5A2A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A RE	1,04000	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,81074	€
	B0CUTMF1	M2	FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES 20MM. ACABAT PINTAT	64,00000	€
	B0A32000	KG	CLAU ACER GALVANITZAT	0,18600	€
	BQ54TMF5	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL CLIMA TIPUS MF05 DE MIDES 160X200CM. FORMAT P	210,00000	€
			Altres conceptes	29,40326	€
01.02.02.12.014	EQ54TMF6	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL ESTANTERIES TIPUS MF06 DE MIDES 50X210CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, I CINC LLEIXES DE 30MM DE GRUIX, DE TAULER DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	172,94	€
	B44ZTMF1	KG	ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINT	31,50000	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z5A2A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A RE	1,04000	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,81074	€
	B0CUTMF1	M2	FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES 20MM. ACABAT PINTAT	40,00000	€
	B0A32000	KG	CLAU ACER GALVANITZAT	0,18600	€
	BQ54TMF6	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL ESTANTERIES TIPUS MF06 DE MIDES 50X210CM. FOR	70,00000	€
			Altres conceptes	29,40326	€
01.02.02.12.015	EQ54TMF7	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL BARRES TIPUS MF07 DE MIDES 60X210CM. FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINTATS, QUADRATS DE 35X35MM, FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, I QUATRE TAULONS DE FUSTA DE PI DE FLANDES DE MIDES 75X200MM, ACABATS PINTAT COLOR BLANC SEMITRANSPARENT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	332,94	€
	B44ZTMF1	KG	ESTRUCTURA DE SUPORT DE PERFILS TUBULAR D'ACER GALVANITZAT I PINT	31,50000	€
	B44Z5A2A	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A RE	1,04000	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,81074	€
	B0CUTMF1	M2	FOLRATS PER TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES 20MM. ACABAT PINTAT	20,00000	€
	B0A32000	KG	CLAU ACER GALVANITZAT	0,18600	€
	BQ54TMF7	U	EQUIPAMENT DE MÒDUL BARRES TIPUS MF07 DE MIDES 60X210CM. FORMAT	250,00000	€
			Altres conceptes	29,40326	€
01.02.02.12.016	EQ54TR00	U	TAULELL DE RECEPCIÓ DE PLANTA BAIXA AMB PUNT D'ATENCIÓ PER A DISCAPACITATS TIPUS TR00, DE DIMENSIONS 338X80CM. I 180X60CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, PORTA LATERAL ABATIBLE, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	1.077,27	€
	BQ54TR00	U	TAULELL DE RECEPCIÓ DE PLANTA BAIXA AMB PUNT D'ATENCIÓ PER A DISCA	1.040,00000	€
			Altres conceptes	37,27000	€
01.02.02.12.017	EQ54TR01	U	TAULELL DE RECEPCIÓ DE PLANTA PRIMERA AMB PUNT D'ATENCIÓ PER A DISCAPACITATS TIPUS TR01, DE DIMENSIONS 338X80CM. I 200X60CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, PORTA LATERAL ABATIBLE, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	1.077,27	€
	BQ54TR01	U	TAULELL DE RECEPCIÓ DE PLANTA PRIMERA AMB PUNT D'ATENCIÓ PER A DIS	1.040,00000	€
			Altres conceptes	37,27000	€
01.02.02.12.018	EQ54OAC1	U	TAULELL DE TREBALL DE PLANTA BAIXA PER A QUATRE PUNTS D'ATENCIÓ, TIPUS OAC01, DE DIMENSIONS 640X80CM. I 240X40CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL I REPISA LATERAL A LA MATEIXA ALÇADA QUE LA TAULA I FALDÓ VERTICAL ENRASAT PER LA CARA INTERIOR; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, TOT SEGONS	1.737,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE		
	BQ54OAC1	U	TAULELL DE TREBALL DE PLANTA BAIXA PER A QUATRE PUNTS D'ATENCIÓ, TI	1.700,00000	€
			Altres conceptes	37,27000	€
01.02.02.12.019	EQ54OAC2	U	TAULELL DE TREBALL DE PLANTA BAIXA PER A DOS PUNTS D'ATENCIÓ, TIPUS OAC02, DE DIMENSIONS 308X80CM. I 240X40CM.AMB COMPOSICIÓ EN FORMA DE "L", AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT DE 195X20MM A TOPALL, AMB REPISA SUPERIOR FORMANT ANGLE DE 90º, DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB FALDÓ FRONTAL I REPISA LATERAL A LA MATEIXA ALÇADA QUE LA TAULA I FALDÓ VERTICAL ENRASAT PER LA CARA INTERIOR; INCLOU PERFORACIONS PER PAS DE CABLEJAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	1.117,27	€
	BQ54OAC2	U	TAULELL DE TREBALL DE PLANTA BAIXA PER A DOS PUNTS D'ATENCIÓ, TIPU	1.080,00000	€
			Altres conceptes	37,27000	€
01.02.02.12.020	EQ54TSP1	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP01, DE DIMENSIONS 70X60CM. (O 60X60CM A DEFINIR EN OBRA), AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	168,64	€
	BQ54TSP1	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP01, DE DIMENSIONS 70X60CM. (O 60X60CM A D	150,00000	€
			Altres conceptes	18,64000	€
01.02.02.12.021	EQ54TSP2	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP02, DE DIMENSIONS 140X60CM. (120X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	318,64	€
	BQ54TSP2	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP02, DE DIMENSIONS 140X60CM. (120X60CM A D	300,00000	€
			Altres conceptes	18,64000	€
01.02.02.12.022	EQ54TSP3	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP03, DE DIMENSIONS 280X60CM. (O 240X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE QUATRE LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	618,64	€
	BQ54TSP3	U	TAULA DE REGIDOR, TIPUS TSP03, DE DIMENSIONS 280X60CM. (O 240X60CM A	600,00000	€
			Altres conceptes	18,64000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.02.02.12.023	EQ54TSP4	U	TAULA D'EQUIP DE GOVERN, TIPUS TSP04, DE DIMENSIONS 630X60CM. (O 540X60CM A DEFINIR EN OBRA), PER AGRUPACIÓ DE NOU LLOCS DE TREBALL, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM., D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR; TAULA DE TREBALL DE TAULELL DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, AMB CANAL LONGITUDINAL PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS DE DUES PRESSES DE CORRENT I UNA PRESA DE VEU I DADES, EN TOTA LA LLARGADA DE LA TAULA AMB TAPA ABATIBLE DE MANERA INDIVIDUAL PER CADA LLOC DE TREBALL ENRASADA A LA PART SUPERIOR DEL TAULELL I AMB LES XARNERES OCULTES I TAPES LATERAL, AMB FALDÓ FRONTAL I LATERALS DE TRES PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	1.387,27	€
	BQ54TSP4	U	TAULA D'EQUIP DE GOVERN, TIPUS TSP04, DE DIMENSIONS 630X60CM. (O 540	1.350,00000	€
			Altres conceptes	37,27000	€
01.02.02.12.024	EQ11BSP1	U	FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANC PER PÙBLIC EN SALO DE PLENS TIPUS BSP01, DE DIMENSIONS 350X45/85, AMB ESTRUCTURA RECTANGULAR DE TUBULARS QUADRATS DE 35MM. D'ACER GALVANITZAT I PINTAT AMB GOMES PUNTUALS A LA PART INFERIOR, AMB SEIENT I RESPATLLER DE PANELLS DE FUSTA DE PI DE FLANDES ACABAT ENVERNISSAT, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	528,94	€
	BQ11BSP1	U	BANC PER PÙBLIC EN SALO DE PLENS TIPUS BSP01, DE DIMENSIONS 350X45/	525,00000	€
			Altres conceptes	3,94000	€
01.02.02.12.025	KQRFBSP2	U	RESTAURACIÓ DE CADIRA INDIVIDUAL EXISTENT, TIPUS BSP2, D'ESTIL MODERNISTA, DE FUSTA I ENTAPISSADA AMB VELLUT VERMELL, AMB BRAÇOS I RESPATLLER; ES REPARARAN ELS COPS, ES DECAPARÀ I ENVERNISSARÀ DE NOU I ES SUBSTITUIRA L'ENTAPISSAT DEL SEIENT PER UN DE NOU	445,76	€
	B8AZU012	L	VERNÍS PINTURA DAMAR	6,85800	€
	B017U020	L	DISSOLVENT WHITE SPIRIT	1,04100	€
	B8ZZU200	M2	PAPER DE BOMBOLLES, EN ROTLLE	3,12000	€
			Altres conceptes	434,74100	€
01.02.02.12.026	KQRFBSP3	U	RESTAURACIÓ DE SET CADIRES EN FORMACIÓ DE BANCADA EXISTENT, TIPUS BSP3, D'ESTIL MODERNISTA, FORMANT CONJUNT DE BANCADA DE 350X55CM, DE FUSTA I ENTAPISSADA AMB VELLUT VERMELL, AMB BRAÇOS I RESPATLLER; ES REPARARAN ELS COPS, ES DECAPARÀ I ENVERNISSARÀ DE NOU I ES SUBSTITUIRA L'ENTAPISSAT DELS SEIENTS PER UN ENTAPISSAT NOU. CALDRÀ RETALLAR 2 CADIRES DELS EXTREMS PER ENCAIXAR EL CONJUNT A LES DIMENSIONS DEL NOU ESPAI	1.755,64	€
	B8AZU012	L	VERNÍS PINTURA DAMAR	68,58000	€
	B017U020	L	DISSOLVENT WHITE SPIRIT	10,41000	€
	B8ZZU200	M2	PAPER DE BOMBOLLES, EN ROTLLE	3,12000	€
			Altres conceptes	1.673,53000	€
01.02.02.12.027	EBB1TL01	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE 12X12CM., FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT	31,45	€
	BBM1TL01	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE 12X12CM., FORMADA PER PLA	25,00000	€
			Altres conceptes	6,45000	€
01.02.02.12.028	EBB1TL11	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE ENTRE 25X12CM. I 75X12CM., AMB TEXTES DIVERSOS "PUNT D'INFORMACIÓ", "OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ", "SALA D'ACTES", RADIO RIBES", "ALCALDIA", "SALA DE REUNIONS", "AREA RESTRINGIDA" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT	66,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBM1TL11	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE ENTRE 25X12CM. I 75X12CM	60,00000	€
			Altres conceptes	6,45000	€
01.02.02.12.029	EBB1TLN1	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS N1, N2, N3, N4, N5 DE 75X25CM. AMB TEXTES DIVERSOS "NIVELL 1 GRUPS ELECTES", "NIVELL 2 SALA DE PLENS ALCALDIA", "NIVELL 3 INFORMÀTICA", "NIVELL 4 AREA RESTRINGIDA", "NIVELL 5 SECRETARIA INTERVENCIÓ" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT	126,45	€
	BBM1TLN1	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS N1, N2, N3, N4, N5 DE 75X25CM	120,00000	€
			Altres conceptes	6,45000	€
01.02.02.12.030	EBB1TLG1	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS G1, DE 75X190CM. AMB TEXTES DIVERSOS DE DIRECTORI GENERAL DE TOT L'EDIFICI, SEGONS PLÀNOL, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT	744,50	€
	BBM1TLG1	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS G1, DE 75X190CM. AMB TEXTES DIVERSOS D	680,00000	€
			Altres conceptes	64,50000	€
01.02.02.13.001	ED14U020	M	BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE GRUIX, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀMICAMENT AMB BRIDES	38,99	€
	BDY4U020	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80	0,62000	€
	BD1ZU020	U	BRIDA PER A TUB DE PLANXA DE ZINC	6,25000	€
	BD14U020	M	TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE GRUIX	16,15600	€
			Altres conceptes	15,96400	€
01.02.02.13.002	ED15N611	M	BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES	24,56	€
	BDY3E600	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=90 MM	0,08000	€
	BDW3E600	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=90 MM	2,27700	€
	BD1Z4200	U	BRIDA PER A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE ENTRE 75 I 110 MM	1,23280	€
	BD136670	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA	10,71000	€
			Altres conceptes	10,26020	€
01.02.02.13.003	ED7K3313	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX	31,01	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	4,80060	€
	BDY3E700	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=110 MM	0,17000	€
	BDW3E700	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=110 MM	3,56070	€
	BD7K3310	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSI	7,62000	€
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	2,38539	€
			Altres conceptes	12,47331	€
01.02.02.13.004	ED7K3323	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX	33,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	4,80060	€
	BDY3E800	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM	0,23000	€
	BDW3E800	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM	4,43520	€
	BD7K3320	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSI	9,52800	€
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	2,38539	€
			Altres conceptes	12,47081	€
01.02.02.13.005	ED7K3333	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX	43,59	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	5,28320	€
	BDY3E900	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=160 MM	0,47000	€
	BDW3E900	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=160 MM	6,25680	€
	BD7K3330	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSI	14,61600	€
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	2,62792	€
			Altres conceptes	14,33608	€
01.02.02.13.006	ED7K3343	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX	57,97	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	5,60324	€
	BDY3EB00	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	0,84000	€
	BDW3EB00	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=200 MM	12,12420	€
	BD7K3340	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSI	22,27200	€
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	2,78910	€
			Altres conceptes	14,34146	€
01.02.02.13.007	ED351630	U	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 60X60X65 CM DE MIDES INTERIORS I 5 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT	85,64	€
	BD351630	U	PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT, DE 60X60X65 CM DE	66,86000	€
			Altres conceptes	18,78000	€
01.02.02.13.008	E222B432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	6,96	€
			Altres conceptes	6,96000	€
01.02.02.13.009	E225T77F	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	2,96	€
			Altres conceptes	2,96000	€
01.02.02.13.010	ED3111B4	U	CAIXA SIFÒNICA AMB COL·LOCACIÓ ENCASTADA, DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE, DE D=110 MM, AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA DE 40 MM	14,33	€
	BD3111B4	U	CAIXA SIFÒNICA PER A ENCASTAR DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER I	5,93000	€
			Altres conceptes	8,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.02.13.011	ED515120	U	BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL	87,25 €
	BD515120	U	BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORA	65,42000 €
			Altres conceptes	21,83000 €
01.02.02.13.012	ED11I010	U	XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A BANY EQUIPAT AMB RENTAMANS, I INODOR, INCLOENT TUBS DE POLIPROPILÉ, PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL.	156,60 €
			Sense descomposició	156,60000 €
01.02.02.14.01.01.0 1.001	EJMAU010	U	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D´AIGUA, DE 800X600X300 MM, INSTAL·LAT ENCASTAT EN MUR	133,17 €
	BJMAU010	U	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE CO	114,48000 €
			Altres conceptes	18,69000 €
01.02.02.14.01.01.0 1.002	EJM1A401	U	COMPTADOR D'AIGUA AMB EMISOR D'IMPULSOS DE TIPUS REED, PER A AIGUA FREDA FINS A 40°C, AMB UNA RELACIÓ IMPULSOS/LITRE D'1:1, COS DE LLAUTÓ I ESFERA SECA, AMB UNIÓNS ROSCADES DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	376,18 €
	BJM1A401	U	COMPTADOR D'AIGUA AMB EMISOR D'IMPULSOS DE TIPUS REED, PER A AIGU	371,30000 €
			Altres conceptes	4,88000 €
01.02.02.14.01.01.0 1.003	EFB16455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	7,55 €
	BFB16400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,47940 €
	BFWB1605	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀM	1,07400 €
	BFYB1605	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,02000 €
			Altres conceptes	5,97660 €
01.02.02.14.01.01.0 1.004	EN316A37	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT	26,39 €
	BN316A30	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, D'	18,91000 €
			Altres conceptes	7,48000 €
01.02.02.14.01.01.0 1.005	EN861587	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA, SEGONS NORMA UNE-EN 12334, AMB ROSCA, D'1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25) AMB RECOBRIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), BOLA DE RESINA FENÒLICA I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA SUPERFICIALMENT	28,46 €
	BN861580	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA, SEGONS NORMA UNE-EN 12334, AMB ROSC	19,11000 €
			Altres conceptes	9,35000 €
01.02.02.14.01.01.0 1.006	ENE16604	U	FILTRE COLADOR D'ACER INOXIDABLE 1.4409 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 40 BAR DE PN, ROSCAT, MUNTAT SUPERFICIALMENT	25,05 €
	BNE16600	U	FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB DE ROSCA, 1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL	17,57000 €
			Altres conceptes	7,48000 €
01.02.02.14.01.01.0 1.007	ENFBU007	U	VÀLVULA DE BUIDAT DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA	22,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BNFBU007	U	VÀLVULA DE BUIDAT DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, PN 16 BAR, PREU ALT I E	12,72000	€
			Altres conceptes	9,35000	€
01.02.02.14.01.01.0 1.008	XPAUZ011	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE SEGONS EL PRESSUPOST DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA	696,00	€
			Sense descomposició	696,00000	€
01.02.02.14.01.01.0 2.001	EJ2Z4139	U	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´	24,28	€
	BJ2Z4139	U	AIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ,	16,95000	€
			Altres conceptes	7,33000	€
01.02.02.14.01.01.0 2.002	EFB44351	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	3,11	€
	B0A75600	U	ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 16 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,36800	€
	BFB44351	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I	0,43860	€
	BFWB5305	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 16 MM DE DIÀMETRE N	0,40800	€
	BFYB5305	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,03000	€
			Altres conceptes	1,86540	€
01.02.02.14.01.01.0 2.003	EFB48751	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	4,51	€
	B0A75Y00	U	ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 25 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,39000	€
	BFB48751	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I	1,24440	€
	BFWB5505	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE N	0,77400	€
	BFYB5505	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,05000	€
			Altres conceptes	2,05160	€
01.02.02.14.01.01.0 2.004	EFB4A951	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	5,36	€
	B0A75E00	U	ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 32 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,49200	€
	BFB4A951	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I	1,64220	€
	BFWB5605	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE N	1,07400	€
	BFYB5605	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,10000	€
			Altres conceptes	2,05180	€
01.02.02.14.01.01.0 2.005	EFQ3246L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	4,05	€
	BFQ3246A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,64260	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	3,36740	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.02.02.14.01.01.0 2.006	EFQ3249L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	4,76	€
	BFQ3249A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,97920	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	3,74080	€
01.02.02.14.01.01.0 2.007	EFQ324BL	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	5,27	€
	BFQ324BA	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	1,12200	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	4,10800	€
01.02.02.14.01.01.0 2.008	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT	1,12	€
	BG222A10	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,44880	€
			Altres conceptes	0,67120	€
01.02.02.14.01.01.0 3.001	EJ14BA1Q	U	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	183,17	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	0,14940	€
	BJ14BA1Q	U	INODOR PER A COL·LOCAR SOBRE EL PAVIMENT DE PORCELLANA ESMALTAD	152,02000	€
			Altres conceptes	31,00060	€
01.02.02.14.01.01.0 3.002	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	232,48	€
	BJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARG	212,74000	€
			Altres conceptes	19,74000	€
01.02.02.14.01.01.0 3.003	EJ1AB21P	U	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	61,00	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	0,18675	€
	BJ1AB21P	U	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE	44,60000	€
	BJ1ZS000	KG	PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQ	1,56065	€
			Altres conceptes	14,65260	€
01.02.02.14.01.01.0 3.004	EJ2Z1131	U	AIXETA TIPUS SENZILL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´	16,06	€
	BJ2Z1131	U	AIXETA TIPUS SENZILL MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, DE LLAUT	8,73000	€
			Altres conceptes	7,33000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.02.14.01.01.0 3.005	EJ13B713	U	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS	87,61 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	0,31125 €
	BJ13B713	U	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75	77,53000 €
			Altres conceptes	9,76875 €
01.02.02.14.01.01.0 3.006	EJ239131	U	AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2´´	44,68 €
	BJ239131	U	AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO, PER A MUNTAR SUPERFICI	33,70000 €
			Altres conceptes	10,98000 €
01.02.02.14.01.01.0 3.007	EJ3317N7	U	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC	8,59 €
	BJ3317N7	U	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PV	3,71000 €
			Altres conceptes	4,88000 €
01.02.02.14.01.01.0 3.008	EJ33A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC	5,86 €
	BJ33A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM, PER A CON	0,98000 €
			Altres conceptes	4,88000 €
01.02.02.14.01.01.0 3.009	EJ18L2AC	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA PICA CIRCULAR, 40 A 50 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT, PREU MITJÀ, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA	48,71 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	0,31125 €
	BJ18L2AC	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA PICA CIRCULAR, 40 A 50 C	41,07000 €
			Altres conceptes	7,32875 €
01.02.02.14.01.01.0 3.010	EJ288131	U	AIXETA SENZILLA PER A AIGÜERA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT PREU MITJÀ, AMB BROC GIRATORI DE TUB, AMB ENTRADA DE 1/2´´	36,90 €
	BJ288131	U	AIXETA DE CLASSE SENZILLA PER A AIGÜERA, PER A MUNTAR SUPERFICIALM	25,92000 €
			Altres conceptes	10,98000 €
01.02.02.14.01.01.0 3.011	EJ38A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA D'UNA PICA, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC	6,70 €
	BJ38A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA D'UNA PICA, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM	1,82000 €
			Altres conceptes	4,88000 €
01.02.02.14.01.01.0 3.012	EJ3817N7	U	DESGUÀS RECTE PER A AIGÜERA, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC	6,28 €
	BJ3817N7	U	DESGUÀS RECTE PER A AIGÜERA, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE P	1,40000 €
			Altres conceptes	4,88000 €
01.02.02.14.01.01.0 3.013	EJ2ZE131	U	ENLLAÇ MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB SORTIDA ROSCADA DE 1/2´´ PER A MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´	10,58 €
	BJ2ZE131	U	ENLLAÇ MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AMB SORTIDA ROSCADA	3,25000 €
			Altres conceptes	7,33000 €
01.02.02.14.01.01.0 3.014	EJ2ZN43K	U	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´	9,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ2ZN43K	U	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA	1,91000	€
			Altres conceptes	7,33000	€
01.02.02.14.02.02.0 4.001	EED5ZL15	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MODEL MULTI V IV REFERÈNCIA ARUN460LTE4 O EQUIVALENT, AMB REFRIGERANT R-410A, DE CAPACITAT FRIGORÍFICA NOMINAL 128,8 KW I CAPACITAT CALORÍFICA NOMINAL 144,9 KW DE 41,7 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V. CONNECTABLE A 64 UNITATS INTERIORS, CONSTA DE 4 COMPRESSOR HSS. DIMENSIONS: (1.240X1.680X760 MM)X2 + (920X1.680X760 MM)X1 (AMPLE X ALT X PROFUNDITAT); PES 280X1+245X1+208X1 KG; LÍMITS DE FUNCIONAMENT EN REFRIGERACIÓ DE -10º C A 43º C, I EN CALEFACCIÓ DE -25º C A 18º C. VENTILADORS HELICOIDALS DC INVERTER AMB UN CABAL D'AIRE MÀXIM DE 17.400X2 + 12.600 M³/H. NIVELL SONOR DE 74,9 DB(A). AMB DESGUASSOS, BANCADA, CONNEXIONAT ELÈCTRIC I FRIGORÍFIC, ANTIVIBRADORS I ACCESSORIS DE CÀRREGA DE GAS NECESSARIS PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA	28.928,02	€
	BED5ZL15R2	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE	28.330,42000	€
			Altres conceptes	597,60000	€
01.02.02.14.02.02.0 4.002	EEV2ZL07	U	CONTROL CENTRAL TÀCTIL LG MOD. AC SMART PREMIU REF. PQCSW421E0A O EQUIVALENT, PER A CONTROLAR FINS A 128 UNITATS INTERIORS, AMB 2 PORTS PER ENTRADES DIGITALS I 2 PORTS DE SORTIDES DIGITALS, PERMET FUNCIÓ DE MONITORITZACIÓ D'ENERGIA, PER UNITATS DE MULTI V, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT	2.243,99	€
	BEV2ZL07R2	U	CONTROL CENTRAL TÀCTIL LG MOD. AC SMART PREMIU REF. PQCSW421E0A	2.187,92000	€
			Altres conceptes	56,07000	€
01.02.02.14.02.02.0 4.003	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	0,84	€
	BG222710	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,17340	€
			Altres conceptes	0,66660	€
01.02.02.14.02.02.0 4.004	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	1,28	€
	BG319230	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,72420	€
			Altres conceptes	0,55580	€
01.02.02.14.02.02.0 4.005	PPAUZ303	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. INCLOU LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITAT DE CONTROL	1.218,00	€
			Sense descomposició	1.218,00000	€
01.02.02.14.02.02.0 5.001	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	5,53	€
	B0A71100	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16240	€
	BF5B2200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	0,76500	€
	BFW5A2B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	1,86000	€
	BFY5CK00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,12300	€
			Altres conceptes	2,61960	€
01.02.02.14.02.02.0 5.002	EF5B44B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	6,78	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A71300	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 10 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16800	€
	BF5B4200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	1,15260	€
	BFW5A4B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D	1,86000	€
	BFY5CL00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,23400	€
			Altres conceptes	3,36540	€
01.02.02.14.02.02.0 5.003	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	7,34	€
	BFW5A5B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	1,81500	€
	BFY5CN00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,25800	€
	B0A71400	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 12 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16800	€
	BF5B5200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	1,55040	€
			Altres conceptes	3,54860	€
01.02.02.14.02.02.0 5.004	EF5B64B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	7,55	€
	B0A71600	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 16 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16800	€
	BF5B6200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	1,94820	€
	BFW5A6B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D	1,14000	€
	BFY5CP00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,37200	€
			Altres conceptes	3,92180	€
01.02.02.14.02.02.0 5.005	EF5B76B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	13,07	€
	B0A71700	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16800	€
	BF5B7300	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 M	6,51780	€
	BFW5A7B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D	1,87500	€
	BFY5CQ00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,39900	€
			Altres conceptes	4,11020	€
01.02.02.14.02.02.0 5.006	EF5B86B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	14,85	€
	B0A71900	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 22 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,32000	€
	BF5B8300	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 M	7,60920	€
	BFW5A8B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D	1,96500	€
	BFY5CR00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,46800	€
			Altres conceptes	4,48780	€
01.02.02.14.02.02.0 5.007	EF5A93B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	13,25	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFW5A9B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	0,39300	€
	BFY5CS00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,52200	€
	B0A71A00	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 24 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,14000	€
	BF5A9300	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 M	7,70100	€
			Altres conceptes	4,49400	€
01.02.02.14.02.02.0 5.008	EF5AZ3B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	17,31	€
	B0A71C00	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 28 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,10500	€
	BF5AZ300	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,	11,23020	€
	BFW5AAB0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	0,58050	€
	BFY5CT00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,52200	€
			Altres conceptes	4,87230	€
01.02.02.14.02.02.0 5.009	EF5AZ4B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	21,92	€
	B0A71E00	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 32 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,11100	€
	BF5AZ400	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,	15,00420	€
	BFW5ABB0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	0,67050	€
	BFY5CV00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,70500	€
			Altres conceptes	5,42930	€
01.02.02.14.02.02.0 5.010	EF5AC4B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	24,38	€
	B0A71G00	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16000	€
	BF5AC400	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,	16,33020	€
	BFW5ACB0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	1,00350	€
	BFY5CW00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,89400	€
			Altres conceptes	5,99230	€
01.02.02.14.02.02.0 5.011	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	2,89	€
	BFQ3241A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,43860	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,02000	€
			Altres conceptes	2,43140	€
01.02.02.14.02.02.0 5.012	EFQ3243K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	2,92	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ3243A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,46920	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,02000	€
			Altres conceptes	2,43080	€
01.02.02.14.02.02.0 5.013	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	3,15	€
	BFQ3244A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,51000	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,02000	€
			Altres conceptes	2,62000	€
01.02.02.14.02.02.0 5.014	EFQ3265K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	3,75	€
	BFQ3265A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,90780	€
	BFYQ3030	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	2,80220	€
01.02.02.14.02.02.0 5.015	EFQ3266K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	3,83	€
	BFQ3266A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,98940	€
	BFYQ3030	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	2,80060	€
01.02.02.14.02.02.0 5.016	EFQ3267K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	3,91	€
	BFQ3267A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	1,07100	€
	BFYQ3030	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	2,79900	€
01.02.02.14.02.02.0 5.017	EFQ3269K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	4,41	€
	BFQ3269A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	1,37700	€
	BFYQ3030	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	2,99300	€
01.02.02.14.02.02.0 5.018	EFQ328BK	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	6,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ328BA	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	3,15180	€
	BFYQ3040	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,05500	€
			Altres conceptes	3,36320	€
01.02.02.14.02.02.0 5.019	EFQ32CCK	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	7,42	€
	BFQ32CCA	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	3,95760	€
	BFYQ3080	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,09500	€
			Altres conceptes	3,36740	€
01.02.02.14.02.02.0 5.020	EEZ5ZL13	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN31 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	285,07	€
	BEZ5ZL13R	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN31	255,17000	€
			Altres conceptes	29,90000	€
01.02.02.14.02.02.0 5.021	EEZ5ZL01	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	101,15	€
	BEZ5ZL01R	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01	71,25000	€
			Altres conceptes	29,90000	€
01.02.02.14.02.02.0 5.022	EEZ5ZL02	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	128,56	€
	BEZ5ZL02R	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03	98,66000	€
			Altres conceptes	29,90000	€
01.02.02.14.02.02.0 5.023	EEZ5ZL03	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN07121 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	166,93	€
	BEZ5ZL03R	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN07	137,03000	€
			Altres conceptes	29,90000	€
01.02.02.14.02.02.0 5.024	EEZ5ZL06	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN14521 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	199,81	€
	BEZ5ZL06R	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN14	169,91000	€
			Altres conceptes	29,90000	€
01.02.02.14.02.02.0 5.025	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	0,84	€
	BG222710	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,17340	€
			Altres conceptes	0,66660	€
01.02.02.14.02.02.0 5.026	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	1,28	€
	BG319230	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,72420	€
			Altres conceptes	0,55580	€
01.02.02.14.02.02.0 6.001	EEDDZL02	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU07GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL	999,39	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 450/420/396 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 15,4 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA		
	BEDDZL02R2	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU07GTRC2 O EQUIVALEN	793,96000	€
			Altres conceptes	205,43000	€
01.02.02.14.02.02.0 6.002	EEDDZL10	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU12GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 3,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 4,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 522/480/420 M³/H I NIVELL SONOR DE 32/30/27 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 17,2 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	1.024,84	€
	BEDDZL10R2	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU12GTRC2 O EQUIVALEN	819,41000	€
			Altres conceptes	205,43000	€
01.02.02.14.02.02.0 6.003	EEDDZL05	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU15GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 4,5 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 5,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 660/600/558 M³/H I NIVELL SONOR DE 37/36/35 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 18 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	1.121,54	€
	BEDDZL05R2	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU15GTRC2 O EQUIVALEN	916,11000	€
			Altres conceptes	205,43000	€
01.02.02.14.02.02.0 6.004	EEDBZL07	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA	797,39	€
	BEDBZL07R2	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SI	666,66000	€
			Altres conceptes	130,73000	€
01.02.02.14.02.02.0 6.005	EEDBZL08	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA	833,08	€
	BEDBZL08R2	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SI	702,35000	€
			Altres conceptes	130,73000	€
01.02.02.14.02.02.0 6.006	EEDBZL09	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU18GCFU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 5,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 6,3 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 80 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA	858,53	€
	BEDBZL09R2	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SI	727,80000	€
			Altres conceptes	130,73000	€
01.02.02.14.02.02.0 6.007	EEDEZL09	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A SISTEMA MULTI V REF. ARNU42GBRA2 O EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA 14,1 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA 15,9 KW. CABAL D'AIRE DE 2.688/2.436/1.998 M3/H I NIVELL SONOR DE 45/43/41 DB(A) A 1,5 M. PRESSIÓ ESTÀTICA	1.402,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MÀXIMA DE 10 MMCA. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1230 X 590 X 380 MM; PES, 53 KG. BOMBA DE CONDENSATS INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT PER CABLE. COL·LOCADA.		
	BEDEZL09R2	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REF	1.159,28000	€
			Altres conceptes	242,78000	€
01.02.02.14.02.02.0 6.008	EEDCZL02	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GSBL2 O EQUIVALENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 40 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA	549,75	€
	BEDCZL02R2	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SIST	437,70000	€
			Altres conceptes	112,05000	€
01.02.02.14.02.02.0 6.009	EEV2ZL06	U	CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD. PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COLOR BLANC, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA	108,63	€
	BEV2ZL06R2	U	CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD. PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COL	71,25000	€
			Altres conceptes	37,38000	€
01.02.02.14.02.02.0 6.010	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	0,84	€
	BG222710	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,17340	€
			Altres conceptes	0,66660	€
01.02.02.14.02.02.0 6.011	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	1,28	€
	BG319230	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,72420	€
			Altres conceptes	0,55580	€
01.02.02.14.02.02.0 7.001	EEKBZM13	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-S+BOXSTAR/L-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT, PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES EN DISPOSICIÓ RADIAL, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ VERTICAL D'ACER GALVANITZAT AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS	125,68	€
	BEYK8000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DIFUSOR, MUNTAT	0,97000	€
	BEKBZM13	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-S+BOXSTAR/L-R/AIS/ 60	109,77000	€
			Altres conceptes	14,94000	€
01.02.02.14.02.02.0 7.002	EEK1ZM45	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 500X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	36,53	€
	BEK1ZM45	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 500X200MM, MADEL MOD	25,32000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.02.14.02.02.0 7.003	EEK1ZM15	U	REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X400MM, MADEL MODEL EMT-AR O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	74,82	€
	BEK1ZM15	U	REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X400MM, MADEL EMT-AR O	61,75000	€
			Altres conceptes	13,07000	€
01.02.02.14.02.02.0 7.004	EE44BBS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 254 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	9,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE44BBS0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	6,09000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.02.14.02.02.0 7.005	EE445JS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 230 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	6,45	€
	BE445JS0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 230 MM DE DIÀMETRE	2,71000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.02.14.02.02.0 7.006	EE51KQ1AHI8	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS	31,53	€
	BE51KQ10HI8	M2	PANELL DE LLANA DE VIDRE D'ALTA DENSITAT, REVESTIT POR ALUMINI (ALUM	17,45700	€
	BEW5B000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PRE	1,89000	€
	BEY5B000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONDUCTE RECTA	0,23000	€
			Altres conceptes	11,95300	€
01.02.02.14.02.02.0 8.001	EEJTZN14	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA-V 6000/T O EQUIVALENT, COL·LOCAT VERTICAL, PER A UN CABAL NOMINAL DE 6.000 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE F6 O F7 A L'ASPIRACIÓ. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS DE 2,2 KW DE POTÈNCIA, AMB MOTOR IE2 D'ALTA EFICÈNCIA, D'ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V, DE DIMENSIONS 1025X1.950X1.500 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 185KG. INCLOU COMANDAMENT A DISTÀNCIA, CAIXÓ EXTERN AMB FILTRES F7 O F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT	4.113,19	€
	BEJTZN14R	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA-V 6000/T O EQ	4.057,16000	€
			Altres conceptes	56,03000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.002	EEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	24,01	€
	BEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL LMT	12,80000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.003	EEK1ZM33	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X150MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	24,52	€
	BEK1ZM33	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X150MM, MADEL LMT	13,31000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.004	EEK1ZM41	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 300X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	31,32	€
	BEK1ZM41	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL LMT	20,11000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.005	EEK1ZM44	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 400X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	40,88	€
	BEK1ZM44	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 400X300MM, MADEL MOD	29,67000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.006	EEK1ZM42	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 600X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	53,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEK1ZM42	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 600X300MM, MADEL LMT	42,09000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.007	EEKQ42A1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	88,35	€
	BEKQ42A1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀM	73,41000	€
			Altres conceptes	14,94000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.008	EEKQ42D1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	88,97	€
	BEKQ42D1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀM	74,03000	€
			Altres conceptes	14,94000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.009	EEKQ42L1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	90,13	€
	BEKQ42L1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀM	75,19000	€
			Altres conceptes	14,94000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.010	EEKQ42R1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	103,39	€
	BEKQ42R1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀM	80,98000	€
			Altres conceptes	22,41000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.011	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	6,72	€
	BE44B2S0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	2,98000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.012	EE44B3S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	6,94	€
	BE44B3S0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	3,20000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.013	EE44B5S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 152 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	7,45	€
	BE44B5S0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	3,71000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.014	EE445GS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 180 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	6,40	€
	BE445GS0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 180 MM DE DIÀMETRE	2,66000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.015	EE445JS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 230 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	6,45	€
	BE445JS0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 230 MM DE DIÀMETRE	2,71000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.016	EE44BES3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 356 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	13,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE44BES0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	9,47000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.02.14.02.02.0 8.017	EE52Q24A	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1 MM, AMB UNIÓ MARC CARGOLAT I CLIPS, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS	30,44	€
	BE52Q240	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,	11,01000	€
	BEW52000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR METÀL·LIC, PREU AL	0,75600	€
			Altres conceptes	18,67400	€
01.02.02.14.02.02.0 9.001	EEGBZL01	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA DE SOSTRE LG FOMADA PER UNA UNITAT INTERIOR MODEL UV18H NJ1 O EQUIVALENT I UNA UNITAT EXTERIOR UU18WH UE1 O EQUIVALENT, INVERTER, DE 5,5 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL EN FRED I 6,1 KW EN CALOR, D'1,49 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA I UN COP=3,61, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB FLUID FRIGORÍFIC R-410A, AMB ELEMENTS DE SUPORT I ANTIVIBRADORS, AMB CÀRREGA DE GAS ADICIONAL PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL.LOCADA	1.281,03	€
	BEGBZL01R2	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA DE SOSTRE LG FOMADA PER UNA UNITAT INTERI	1.225,00000	€
			Altres conceptes	56,03000	€
01.02.02.14.02.02.0 9.002	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	5,53	€
	B0A71100	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16240	€
	BF5B2200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	0,76500	€
	BFW5A2B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	1,86000	€
	BFY5CK00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,12300	€
			Altres conceptes	2,61960	€
01.02.02.14.02.02.0 9.003	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	7,34	€
	BFW5A5B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	1,81500	€
	BFY5CN00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,25800	€
	B0A71400	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 12 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16800	€
	BF5B5200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	1,55040	€
			Altres conceptes	3,54860	€
01.02.02.14.02.02.0 9.004	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	2,89	€
	BFQ3241A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,43860	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,02000	€
			Altres conceptes	2,43140	€
01.02.02.14.02.02.0 9.005	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	3,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ3244A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,51000	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,02000	€
			Altres conceptes	2,62000	€
01.02.02.14.02.02.0 9.006	EG319536	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	1,68	€
	BG319530	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	1,23420	€
			Altres conceptes	0,44580	€
01.02.02.14.02.02.0 9.007	EG2C1G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS	30,82	€
	BG2C10G0	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM	12,96420	€
	BG2Z10F0	M	COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 200 MM D'AMPLÀRIA	7,98660	€
	BG2Z2800	M	PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 60 MM D'ALÇÀRIA	5,43660	€
			Altres conceptes	4,43260	€
01.02.02.14.03.03.0 A.001	EEM3ZS72	U	CAIXA ACÚSTICA DE VENTILACIÓ CENTRIFUGA S&P MOD. CAB-250 O EQUIVALENT, AMB ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, AÏLLAMENT ACÚSTIC I VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIXA PRESSIÓ, CABAL NOMINAL 1250 M3/H, 200 W, 230 V, 60 DB(A), INSTAL·LAT	393,33	€
	BEM3ZS72	U	CAIXA ACÚSTICA DE VENTILACIÓ CENTRIFUGA SOLER & PALAU MOD. CAB-250	355,98000	€
			Altres conceptes	37,35000	€
01.02.02.14.03.03.0 A.002	EEP3ZM03	U	BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100 DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN CABAL MÀXIM DE 150 M3/H, AMB P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. FIXADA AL PONT DE MUNTATGE.	20,82	€
	BEP3ZM03	U	BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100 DE Ø100 MM. O EQUIVALENT,	8,75000	€
			Altres conceptes	12,07000	€
01.02.02.14.03.03.0 A.003	EEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	24,01	€
	BEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL LMT	12,80000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.02.14.03.03.0 A.004	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	6,72	€
	BE44B2S0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	2,98000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.02.14.03.03.0 A.005	EE42Q312	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,16	€
	BE42Q310	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100	2,28480	€
	BEW43000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 100 MM DE DIÀMETRE	1,40910	€
			Altres conceptes	7,46610	€
01.02.02.14.03.03.0 A.006	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,56	€
	BE42Q410	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125	2,66220	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEW44000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE	1,42560	€
			Altres conceptes	7,47220	€
01.02.02.14.03.03.0 A.007	EE42Q112	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,86	€
	BE42Q110	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150	2,83560	€
	BEW45001	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 150 MM DE DIÀMETRE	1,55760	€
			Altres conceptes	7,46680	€
01.02.02.14.03.03.0 A.008	EE42Q812	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	13,05	€
	BE42Q810	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200	3,82500	€
	BEW48000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 200 MM DE DIÀMETRE	1,75230	€
			Altres conceptes	7,47270	€
01.02.02.14.03.03.0 A.009	EE42Q912	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	25,43	€
	BE42Q910	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250	4,70220	€
	BEW49000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE	2,05590	€
			Altres conceptes	18,67190	€
01.02.02.14.04.04.0 B.001	XPAUZ801	PA	PARTIDA ALÇADA JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE L'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DEL SUBMINISATRAMENT ELÈCTRIC PER PART DE COMPANYIA AMB REFERÈNCIA DE SOL·LICITUD NSLBVI 0492005-1.	9.135,00	€
			Sense descomposició	9.135,00000	€
01.02.02.14.04.04.0 B.002	EG11UA40	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9, INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIPOLAR NH T-2 (SENSE ELS FUSIBLES) I NEUTRE AMOBIBLE, CONNEXIÓ MITJANÇANT CARGOLS INOXIDABLES M10, GRAU DE PROTECCIÓ IP41 IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT	193,50	€
	BG11UA40	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VI	136,37000	€
	BGW11000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ	10,44000	€
			Altres conceptes	46,69000	€
01.02.02.14.04.04.0 B.003	EG1PUA16	U	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	437,54	€
	BG1PUA16	U	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAM	381,51000	€
			Altres conceptes	56,03000	€
01.02.02.14.04.04.0 B.004	EG1PUD16	U	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÉSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL·LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA	232,48	€
	BG1PUD16	U	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A EQUIP DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 1	213,80000	€
			Altres conceptes	18,68000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.02.14.04.04.0 B.005	EG51UE02	U	EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT ENTRE 160 A I 315 A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC DIGITAL MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1 EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A MESURA INDIRECTA, INCLOSOS TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 200/5, COL·LOCAT EN CPM	717,38 €
	BG51UE02	U	EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT ENTRE 160 A I 315 A, AMB CO	585,73000 €
	BGW1N000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CENTRALITZACIÓ DE COMPTAD	19,60000 €
			Altres conceptes	112,05000 €
01.02.02.14.04.04.0 B.006	EG41HCTP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 4 POLS I 3 O 4 RELÈS, O 3 RELÈS AMB PROTECCIÓ PARCIAL DEL NEUTRE I BLOC DE RELÈS ELECTRÒNIC PER A INTERUPTORS FINS A 250 A, DE 36 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	452,62 €
	BG41HCTP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 16	436,76000 €
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000 €
			Altres conceptes	15,51000 €
01.02.02.14.04.04.0 B.007	EG424CJL	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 80 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	315,33 €
	BG424CJL	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 80 A D'I	299,51000 €
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000 €
			Altres conceptes	15,51000 €
01.02.02.14.04.04.0 B.008	FG3121E4	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 150 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	19,37 €
	BG3121E0	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	15,07560 €
			Altres conceptes	4,29440 €
01.02.02.14.04.04.0 B.009	FG22TQ1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	6,01 €
	BG22TQ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO	4,82460 €
			Altres conceptes	1,18540 €
01.02.02.14.04.04.0 C.001	EG1AZM85	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13813 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 3 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA TRANSPARENT IP40 REF. PRA15324, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 600X550X148 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT	312,46 €
	BG1AZM85	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13815 O EQUIVALENT,	171,23000 €
	BG1AZM93	U	PORTA TRANSPARENT MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA15624	103,88000 €
			Altres conceptes	37,35000 €
01.02.02.14.04.04.0 C.002	EG1AZM08	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08108 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 8 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08128, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1230X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT	329,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG1AZM31	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08108 O EQUIVALEN	269,80000	€
			Altres conceptes	59,76000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.003	EG1AZM05	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08109 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 9 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08222, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1380X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT	335,69	€
	BG1AZM27	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08109 O EQUIVALEN	275,93000	€
			Altres conceptes	59,76000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.004	EG1AZM07	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08204 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 11 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08224, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1830X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT	401,92	€
	BG1AZM29	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08204 O EQUIVALEN	342,16000	€
			Altres conceptes	59,76000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.005	EG47ZM04	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ	27,33	€
	BGW47000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS	0,37000	€
	BG47ZM04	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15012 O EQ	22,08000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.006	EG47ZM61	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 40A MERLIN GERIN REF. 15019 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ	23,62	€
	BG47ZM61	U	POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADO	18,37000	€
	BGW47000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS	0,37000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.007	EG47ZM20	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 63A, MERLIN GERIN REF. 15016 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ	75,53	€
	BG47ZM20	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 63A, MERLIN GERIN REF. 15016 O EQ	70,28000	€
	BGW47000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS	0,37000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.008	EG47ZM08	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 125A, MERLIN GERIN REF. 15060 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ	76,93	€
	BG47ZM08	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 125A, MERLIN GERIN REF. 15060 O E	71,68000	€
	BGW47000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS	0,37000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.009	EG415D99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	27,46	€
	BG415D99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL	19,64000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.010	EG415D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	27,81	€
	BG415D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL	19,99000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.011	EG415D9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	28,87	€
	BG415D9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL	21,05000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.012	EG415DJD	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	51,05	€
	BG415DJD	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL	42,63000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	8,07000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.013	EG415DJF	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	53,47	€
	BG415DJF	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL	45,05000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	8,07000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.014	EG415DJH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	64,27	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
	BG415DJH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL	55,85000	€
			Altres conceptes	8,07000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.015	EG415DJJ	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	123,56	€
	BG415DJJ	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL	113,13000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	10,08000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.016	EG415EKM	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6 MÒDULS DIN DE 18	175,57	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN		
	BG415EKM	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINA	165,14000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	10,08000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.017	EG416D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	51,90	€
	BG416D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL	44,08000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.018	EG416D9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	54,08	€
	BG416D9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL	46,26000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.019	EG416D9F	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	56,84	€
	BG416D9F	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL	49,02000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.020	EG416EAM	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 3 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	81,94	€
	BG416EAM	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINA	72,11000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	9,48000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.021	EG416DJC	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	100,82	€
	BG416DJC	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL	92,40000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	8,07000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.022	EG416DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	186,56	€
	BG416DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL	176,13000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	10,08000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.023	EG41G1QP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 4 POLS I 4 RELÈS I BLOC DE RELÈS MAGNETOTÈRMIC ESTÀNDARD INTEGRAT, DE 16 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 7 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	286,42	€
	BG41G1QP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 16	274,58000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	11,49000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.024	EG426B9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	124,34	€
	BG426B9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TE	113,54000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.025	EG42529H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	100,41	€
	BG42529H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'IN	89,61000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.026	EG42429H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	72,79	€
	BG42429H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'I	61,99000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.027	EG426C9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	124,34	€
	BG426C9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TE	113,54000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.028	EG42439H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	71,15	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG42439H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'I	60,35000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.029	EG424C9K	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	166,09	€
	BG424C9K	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'I	155,29000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.030	EG424CJH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	179,95	€
	BG424CJH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'I	166,14000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	13,50000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.031	EG4243JH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	112,41	€
	BG4243JH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'I	98,60000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	13,50000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.032	EG424CJK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	203,03	€
	BG424CJK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'I	189,22000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	13,50000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.033	EG424CJM	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	315,48	€
	BG424CJM	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 100 A D'	299,66000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	15,51000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.034	EG426CJM	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	353,35	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG426CJM	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TE	337,53000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	15,51000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.035	EG48ZD01	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNVENTIL DV M TT 255 REF. 951 310 O EQUIVALENT, TIPUS 1+2, 400 V, 4P, DISPAR A 255 V, 100 KA CORRENT DE DESCÀRREGA ONA 8/20; MUNTAT EN PERFIL DIN	828,13	€
	BG4DZD01	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN M	814,32000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	13,50000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.036	EG48ZD05	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN	202,17	€
	BG4DZD05	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN M	188,36000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	13,50000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.037	EG48ZM01	U	BOBINA DE PROTRECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS M.G. MODEL MSU REF. 26479 O EQUIVALENT, 230 V, DISPAR A 255 V; MUNTAT EN PERFIL DIN.	80,68	€
	BG48ZM01	U	BOBINA DE PROTRECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS M.G. MOD	66,87000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	13,50000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.038	EG4AZM05	U	BOBINA DE DISPAR AUTOMÀTIC MITJANÇANT ORDRES EXTERNES, 230V, MERLIN GERIN TIPUS MX REF. 29387 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT	54,47	€
	BGW4U001	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,32000	€
	BG4AZM05	U	BOBINA DE DISPAR AUTOMÀTIC MITJANÇANT ORDRES EXTERNES, 230V, MER	44,81000	€
			Altres conceptes	9,34000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.039	EG415D59	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	24,65	€
	BG415D59	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL	16,83000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.040	EG4RZM01	U	CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT	26,61	€
	BG4RZM01	U	CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT D	19,14000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.041	EG47ZM62	U	POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ	23,62	€
	BG47ZM61	U	POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADO	18,37000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW47000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS	0,37000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.02.14.04.04.0 C.042	EG4RZ010	U	TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, INSTAL.LAT	30,63	€
	BG4RZ010	U	TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT	23,16000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.04.04.0 D.001	EG2C2R27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC	38,30	€
	BG2C20R0	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X200 MM	18,87000	€
	BG2Z2G00	M	PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 100 MM D'ALÇÀRIA	12,94380	€
	BGW210GF	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'ACABAT PER A SAFATES	2,13000	€
	BGY210F3	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES AÏLLANTS DE	0,62000	€
			Altres conceptes	3,73620	€
01.02.02.14.04.04.0 D.002	EG2C2S27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC	47,87	€
	BG2C20S0	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X300 MM	26,47920	€
	BGW210GH	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'ACABAT PER A SAFATES	3,03000	€
	BGY210H3	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES AÏLLANTS DE	1,00000	€
	BG2Z2G00	M	PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 100 MM D'ALÇÀRIA	12,94380	€
			Altres conceptes	4,41700	€
01.02.02.14.04.04.0 D.003	EG2C2T27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC	57,01	€
	BG2C20T0	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X400 MM	34,34340	€
	BGW210GK	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'ACABAT PER A SAFATES	3,98000	€
	BGY210K3	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES AÏLLANTS DE	1,33000	€
	BG2Z2G00	M	PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 100 MM D'ALÇÀRIA	12,94380	€
			Altres conceptes	4,41280	€
01.02.02.14.04.04.0 D.004	EG2C2H51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS	41,64	€
	BG2C20H0	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X300 MM	19,69620	€
	BG2Z10H0	M	COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 300 MM D'AMPLÀRIA	10,84260	€
	BG2Z2800	M	PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 60 MM D'ALÇÀRIA	5,43660	€
			Altres conceptes	5,66460	€
01.02.02.14.04.04.0 D.005	EG2C2J51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS	55,18	€
	BG2C20J0	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X400 MM	26,81580	€
	BG2Z10K0	M	COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 400 MM D'AMPLÀRIA	17,26860	€
	BG2Z2800	M	PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 60 MM D'ALÇÀRIA	5,43660	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	5,65900	€
01.02.02.14.04.04.0 D.006	EG2A3GA1	M	CANAL PVC PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES, DE 50X100 MM, D'1 TAPA, AMB 2 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, MUNTADA SOBRE PARAMENTS	8,56	€
	BG2A3GA1	M	CANAL PVC PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES, D	5,76300	€
	BGW2A200	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS PLÀSTIQUES, D'AMPLÀR	0,33000	€
			Altres conceptes	2,46700	€
01.02.02.14.04.04.0 D.007	EG325124	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	0,79	€
	BG325120	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB D	0,23460	€
			Altres conceptes	0,55540	€
01.02.02.14.04.04.0 D.008	EG325134	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	0,94	€
	BG325130	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB D	0,37740	€
			Altres conceptes	0,56260	€
01.02.02.14.04.04.0 D.009	EG312326	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	1,33	€
	BG312320	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,87720	€
			Altres conceptes	0,45280	€
01.02.02.14.04.04.0 D.010	EG312336	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	1,66	€
	BG312330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	1,21380	€
			Altres conceptes	0,44620	€
01.02.02.14.04.04.0 D.011	EG312356	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	3,58	€
	BG312350	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	2,38680	€
			Altres conceptes	1,19320	€
01.02.02.14.04.04.0 D.012	EG312396	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	17,19	€
	BG312390	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	15,24900	€
			Altres conceptes	1,94100	€
01.02.02.14.04.04.0 D.013	EG312636	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	2,31	€
	BG312630	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	1,86660	€
			Altres conceptes	0,44340	€
01.02.02.14.04.04.0 D.014	EG312656	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	4,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG312650	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	3,79440	€
			Altres conceptes	1,19560	€
01.02.02.14.04.04.0 D.015	EG312676	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	10,05	€
	BG312670	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	8,55780	€
			Altres conceptes	1,49220	€
01.02.02.14.04.04.0 D.016	EG312696	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	23,22	€
	BG312690	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	21,27720	€
			Altres conceptes	1,94280	€
01.02.02.14.04.04.0 D.017	EG312324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	1,44	€
	BG312320	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,87720	€
			Altres conceptes	0,56280	€
01.02.02.14.04.04.0 D.018	EG312334	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	1,77	€
	BG312330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	1,21380	€
			Altres conceptes	0,55620	€
01.02.02.14.04.04.0 D.019	EG312344	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	2,27	€
	BG312340	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	1,71360	€
			Altres conceptes	0,55640	€
01.02.02.14.04.04.0 D.020	EG312634	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	2,43	€
	BG312630	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	1,86660	€
			Altres conceptes	0,56340	€
01.02.02.14.04.04.0 D.021	EG312654	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	5,29	€
	BG312650	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	3,79440	€
			Altres conceptes	1,49560	€
01.02.02.14.04.04.0 D.022	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	1,12	€
	BG22H510	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀM	0,44880	€
			Altres conceptes	0,67120	€
01.02.02.14.04.04.0 D.023	EG22H715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I	1,27	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT		
	BG22H710	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀM	0,60180	€
			Altres conceptes	0,66820	€
01.02.02.14.04.04.0 D.024	EG21H51H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	3,44	€
	BG21H510	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	1,74420	€
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,13000	€
			Altres conceptes	1,56580	€
01.02.02.14.04.04.0 D.025	EG21H71H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	4,06	€
	BG21H710	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	2,26440	€
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,13000	€
			Altres conceptes	1,66560	€
01.02.02.14.04.04.0 D.026	EG21H81H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	5,17	€
	BG21H810	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	3,31500	€
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,13000	€
			Altres conceptes	1,72500	€
01.02.02.14.04.04.0 D.027	EG151D22	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT	19,59	€
	BG151D22	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE	6,67000	€
	BGW15000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA	0,28000	€
			Altres conceptes	12,64000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.001	EG61ZL11	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	171,15	€
	BG61ZMT4	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALE	46,03000	€
	BG61ZMT1	U	CUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE TERRA DE 3X4 MÒDULS, MA	73,87000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	20,08000	€
			Altres conceptes	16,81000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.02.14.04.04.0 E.002	EG61ZL15	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.11, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	199,92 €
	BG61ZMT5	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALE	50,49000 €
	BG61ZMT2	U	CUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE TERRA DE 3X6 MÒDULS, MA	80,96000 €
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	10,77000 €
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	10,77000 €
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	30,12000 €
			Altres conceptes	16,81000 €
01.02.02.14.04.04.0 E.003	EG61ZL18	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	79,73 €
	BG61ZMC2	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	19,34000 €
	BG61ZMM5	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT	19,18000 €
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000 €
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000 €
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	10,04000 €
			Altres conceptes	16,81000 €
01.02.02.14.04.04.0 E.004	EG61ZL04	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	70,59 €
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	20,08000 €
	BG61ZMC2	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	19,34000 €
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000 €
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000 €
			Altres conceptes	16,81000 €
01.02.02.14.04.04.0 E.005	EG61ZL07	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	91,21 €

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG61ZMC3	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	23,64000	€
	BG61ZMM5	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT	19,18000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	10,77000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	10,77000	€
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	10,04000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.006	EG61ZL12	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	171,15	€
	BG61ZMT4	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALE	46,03000	€
	BG61ZMT1	U	CUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE TERRA DE 3X4 MÒDULS, MA	73,87000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	20,08000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.007	EG61ZL02	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	58,56	€
	BG61ZMC1	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	14,49000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	20,08000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.008	EG61ZL17	U	CAIXA DE SUPERFÍCIE BLANCA DE 4 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0802.85 O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB SUPORT I PLACA, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -1 PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	33,25	€
	BG61ZMCB	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE BLANCA DE 4 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 08	10,28000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	3,59000	€
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	10,04000	€
			Altres conceptes	9,34000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.009	EG61ZL03	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53 -1 PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	160,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG61ZMM8	U	PRESA HG 15 BLANCA 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0787.57 O EQUIVALENT	42,32000	€
	BG61ZMM9	U	PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52 O	37,51000	€
	BG61ZMMA	U	PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53 O	42,32000	€
	BG61ZMC1	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	14,49000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.010	EG61ZL06	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.54 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	133,97	€
	BG61ZMM7	U	PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 O EQUIVALENT	21,96000	€
	BG61ZMMB	U	PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAN	42,32000	€
	BG61ZMC2	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	19,34000	€
	BG61ZMM5	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT	19,18000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.011	EG61ZLE1	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE	5,46	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	3,59000	€
			Altres conceptes	1,87000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.012	EG61ZLE3S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE	15,64	€
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	10,04000	€
			Altres conceptes	5,60000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.013	EP5311A1	U	PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, CONNEXIÓ PER CARGOLS, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	9,06	€
	BP5311A1	U	PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ1	4,03000	€
			Altres conceptes	5,03000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.014	EG631155	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	7,69	€
	BG631155	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA L	2,38000	€
			Altres conceptes	5,31000	€
01.02.02.14.04.04.0 E.015	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	1,12	€
	BG611040	U	CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC	0,37000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,75000	€
01.02.02.14.04.04.0 F.001	EGD1322E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	64,57	€
	BGD13220	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000	13,25000	€
	BGYD1000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEX	3,58000	€
			Altres conceptes	47,74000	€
01.02.02.14.04.04.0 F.002	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	28,34	€
	BGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COU	19,00000	€
			Altres conceptes	9,34000	€
01.02.02.14.04.04.0 F.003	EG380907	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	8,74	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,14240	€
	BGY38000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU	0,13000	€
			Altres conceptes	7,46760	€
01.02.02.14.04.04.0 F.004	EG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	6,04	€
	BGW38000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,30000	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,14240	€
			Altres conceptes	4,59760	€
01.02.02.14.04.04.0 H.001	PPAUZ501	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA LÍNIA DE SAI A LA SALA CPD DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA	348,00	€
			Sense descomposició	348,00000	€
01.02.02.14.04.04.0 H.002	PPAUZ502	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA LÍNIA DE SAI AL DEPARTAMETN D'INFORMÀTICA UBICAT A LA PLANTA SEGONA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA	348,00	€
			Sense descomposició	348,00000	€
01.02.02.14.04.04.0 H.003	PPAUZ503	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE DESPLAÇAMENT DELS SAIS I DE LES CAIXES DE COMMUTACIÓ EXISTENTS. INCLOU RECONNEXIÓ DELS ELEMENTS, MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA	870,00	€
			Sense descomposició	870,00000	€
01.02.02.14.04.04.0 .001	IEGB12R31	U	BATERIA DE CONDENSADORS MONOFÀSICA DE 230 V I FREQÜÈNCIA DE 50 HZ, DE 60,0 KVAR DE POTÈNCIA REACTIVA, DE 3 ETAPES 15+15+30 KVAR, DE FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, AMB REGULADOR D'ENERGIA REACTIVA AMB PANTALLA DE CRISTALL LÍQUID PER A LA VISUALITZACIÓ DE L'ESTAT DE FUNCIONAMENT, AMB CONDENSADORS AUTOPROTEGITS, CONTACTORS AMB RESISTÈNCIES DE PREINSERCIÓ I ARMARI METÀL·LIC AMB GRAU DE PROETECCIÓ IP-31, MUNTADA SUPERFICIALMENT	1.954,16	€
	BGB12R31	U	BATERIA DE CONDENSADORS MONOFÀSICA DE 230 V I FREQÜÈNCIA DE 50 HZ	1.930,53000	€
	BGWB1000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A BATERIES DE CONDENSADORS	3,09000	€
			Altres conceptes	20,54000	€
01.02.02.14.04.04.0 .002	IEG41G1MP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 3 POLS I 3 RELÈS I BLOC DE RELÈS MAGNETOTÈRMIC ESTÀNDARD INTEGRAT, DE 16 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 5 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	209,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG41G1MP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 16	199,02000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.02.14.04.04.0IEG42WCPP .003		U	BLOC DIFERENCIAL DE CAIXA EMMOTLLADA DE LA CLASSE A, GAMMA INDUSTRIAL, DE FINS A 160 A D'INTENSITAT NOMINAL, TRIPOLAR (3P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX, TEMPS DE RETARD DE 40 MS, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 60947-2, MUNTAT DIRECTAMENT ADOSSAT A L'INTERRUPTOR	258,27	€
	BG42WCPP	U	BLOC DIFERENCIAL DE CAIXA EMMOTLLADA DE LA CLASSE A, GAMMA INDUST	246,47000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	11,49000	€
01.02.02.14.04.04.0IEG3121B4 .004		M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	11,17	€
	BG3121B0	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	7,81320	€
			Altres conceptes	3,35680	€
01.02.02.14.04.04.0IEG312194 .005		M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	6,22	€
	BG312190	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	3,79440	€
			Altres conceptes	2,42560	€
01.02.02.14.04.04.0 PPAUZ901 J.001		PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA ZONA D'ARXIUS I DE LA ZONA D'INFORMÀTICA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA	522,00	€
			Sense descomposició	522,00000	€
01.02.02.14.04.04.0 PPAUZ902 J.002		PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE L'EDIFICI ANNEX EXISTENT EN ACOLLIMENT A LA INSTRUCCIÓ 9/2012 DE 5 DE JULIOL DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL. INCLOU ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITATA DE CONTROL	1.174,50	€
			Sense descomposició	1.174,50000	€
01.02.02.14.04.04.0 PPAUZ903 J.003		PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ DE NOVA EXECUCIÓ. INCLOU LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITAT DE CONTROL	1.044,00	€
			Sense descomposició	1.044,00000	€
01.02.02.14.05.05.0 EH11ZL24 K.001		U	LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF. 51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC, AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL, ACCESSORIR DE FIXACIÓ I SUPORT, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 58 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT	112,34	€
	BHU81154	U	LÀMPADA FLUORESCENT DE 26 MM DE DIÀMETRE I 1500 MM DE LLARGÀRIA, D	4,02000	€
	BH11ZL24	U	LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF. 51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMIN	89,64000	€
			Altres conceptes	18,68000	€
01.02.02.14.05.05.0 EH2DZL65 K.002		U	DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF. 92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED	80,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DE 2.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT	
	BH2DZL65	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF. 92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRI	69,60000 €
			Altres conceptes	11,21000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.003	EH13ZL17	U	LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL + TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUSPESA	195,39 €
	BHU8Z235	U	LÀMPADA FLUORESCENT DE 16 MM DE DIÀMETRE I 1150 MM DE LLARGÀRIA, D	7,22000 €
	BHW13000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS DECORATIUS PER A LÍNIA C	0,53000 €
	BH13ZL17	U	LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL + TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVAL	177,93000 €
			Altres conceptes	9,71000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.004	EH41ZL02	M	CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF. 46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC, TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF. 46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0, MUNTAT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS	40,85 €
	BH41ZL02	U	CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04	29,64000 €
			Altres conceptes	11,21000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.005	EH43ZL01	U	PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL	160,34 €
	BH43ZL01	U	PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIV	156,60000 €
			Altres conceptes	3,74000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.006	EH13ZL18	U	LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ DIRECTA/INDIRECTA LAMP MODEL DINAMIC REF. 64.42.11.0 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI ANODITZAT PLATA, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL PER A RADIACIÓ DIRECTA I DIFUSOR DE POLICARBONAT PER A RADIACIÓ INDIRECTA, AMB TAPA FINAL REF. 64.06.40.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 64.07.00.0, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.08.65.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, MUNTADA SUSPESA	114,32 €
	BH13ZL18	U	LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ DIRECTA/INDIRECTA LAMP MODEL	89,64000 €
	BHU8Z235	U	LÀMPADA FLUORESCENT DE 16 MM DE DIÀMETRE I 1150 MM DE LLARGÀRIA, D	14,44000 €
	BHW13000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS DECORATIUS PER A LÍNIA C	0,53000 €
			Altres conceptes	9,71000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.007	EH11ZL25	U	LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL, CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07, AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA MULTIPOTÈNCIA HE-HO, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT	142,96 €
	BH11ZL25	U	LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O EQUIVALENT, PERFIL I DIFUS	117,06000 €
	BHU8Z235	U	LÀMPADA FLUORESCENT DE 16 MM DE DIÀMETRE I 1150 MM DE LLARGÀRIA, D	7,22000 €
			Altres conceptes	18,68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.02.14.05.05.0 K.008	EH13ZL19	M	TIRA FLEXIBLE LAMP MODEL FINE LEDS STRIP O EQUIVALENT, AMB LEDS REGULABLES DE BAIXA POTÈNCIA COLOR BLANC CÀLID, AMB UNA POTÈNCIA TOTAL DE 70W I UN ANGLE D'OBERTURA DE 120º, SUBMINISTRAT EN BOBINES DE 5 M, AMB ADHESIU 3M A LA ZONA POSTERIOR I CONNECTORS PER ALIMENTACIÓ A 24V, AMB PART PROPORCIONAL DE FONT D'ALIMENTACIÓ REF. 92.46.80.0, MUNTADA ADOSADA	69,57 €
	BH13ZL19	M	TIRA FLEXIBLE LAMP MODEL FINE LEDS STRIP O EQUIVALENT, AMB LEDS REG	59,86000 €
			Altres conceptes	9,71000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.009	EH32ZL22	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL AMBIENT REF. 88.42.32.3 O EQUIVALENT, DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI ANODITZAT COLOR GRIS SATINAT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT GLASSEJAT, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, AMB 2 LÀMPADES T5 DE 80 W, MUNTAT ADOSSAT A PARET	248,79 €
	BHU8ZP03	U	LÀMP.FLUORESCENT T5 80W 830 16MM.	17,86000 €
	BH32ZL22	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL AMBIENT REF. 88.42.32.3 O EQUIVALENT,	221,59000 €
			Altres conceptes	9,34000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.010	EH32ZL23	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL BLOC REF. 67.42.12.3 O EQUIVALENT, DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI, LACAT DE COLOR GRIS, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, AMB 6 LEDS D'ALTA EMISSIÓ DE COLOR BLANC AMB ÒPTICA MEDIUM FLOOD DE 13W DE POTÈNCIA, AMB EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT, MUNTAT ADOSSAT A PARET	231,71 €
	BH32ZL23	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL BLOC REF. 67.42.12.3 O EQUIVALENT, DE	222,37000 €
			Altres conceptes	9,34000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.011	EH44ZL01	U	PROJECTOR ASSIMÈTRIC LAMP MODEL FINELAMP REF. 63.02.01.3 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI PINTAT EN COLOR GRIS SATINAT, AMB REFLECTOR D'ALUMINI ASSIMÈTRIC, AMB UNA LÀMPADA HIT-DE 70W, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL	290,19 €
	BHUB1200	U	LÀMPADA DE DESCÀRREGA DE DESIGNACIÓ HI-PAR 30, DE 97 MM DE DIÀMET	64,08000 €
	BH44ZL01	U	PROJECTOR ASSIMÈTRIC LAMP MODEL FINELAMP REF. 63.02.01.3 O EQUIVAL	222,37000 €
			Altres conceptes	3,74000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.012	EHA1H2R4	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE	31,51 €
	BHA1H2R0	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT	22,89000 €
	BHWA1000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMENERES INDUSTRIALS AMB TU	1,15000 €
			Altres conceptes	7,47000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.013	EH61RC6A	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT ENCASTAT	72,78 €
	BH61RH6A	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, N	57,86000 €
	BH6ZCR00	U	CAIXA PER ENCASTAR LLUM D'EMERGÈNCIA RECTANGULAR EN PARAMENT V	3,71000 €
			Altres conceptes	11,21000 €
01.02.02.14.05.05.0 K.014	EH61RCCA	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT ENCASTAT	91,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BH61RHCA	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, N	76,13000	€
	BH6ZCR00	U	CAIXA PER ENCASTAR LLUM D'EMERGÈNCIA RECTANGULAR EN PARAMENT V	3,71000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.02.14.05.05.0 K.015	EH61RC69	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL	63,46	€
	BH61RH6A	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, N	57,86000	€
			Altres conceptes	5,60000	€
01.02.02.14.05.05.0 K.016	EH61RCC9	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL	81,73	€
	BH61RHCA	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, N	76,13000	€
			Altres conceptes	5,60000	€
01.02.02.14.05.06.0 L.001	EG6211D1	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT	9,63	€
	BG6211D1	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA,	4,32000	€
			Altres conceptes	5,31000	€
01.02.02.14.05.06.0 L.002	EG621G91	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT	7,66	€
	BG621G91	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECL	2,35000	€
			Altres conceptes	5,31000	€
01.02.02.14.05.06.0 L.003	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	1,12	€
	BG611040	U	CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC	0,37000	€
			Altres conceptes	0,75000	€
01.02.02.14.05.06.0 L.004	EHT1ZT01	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR, INSTAL.LAT A SOSTRE	63,85	€
	BHT1ZT01	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMA	56,38000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.05.06.0 L.005	EHT1ZT02	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ, INSTAL.LAT SUPERFICIAL	52,61	€
	BHT1ZT02	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMA	45,14000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.02.14.06.07.0 M.001	EPDZ61B1	U	CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL·LACIONS D'ICT, DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 320X220X120 MM, AMB CAPACITAT PER A 12 REGLETES DE 10 PARELLS, MUNTADA SUPERFICIALMENT	52,73	€
	BPDZ61B0	U	CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL·LACIONS D'IC	39,65000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	13,08000	€
01.02.02.14.06.07.0 M.002	FG22TD1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	1,83	€
	BG22TD10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO	0,97920	€
			Altres conceptes	0,85080	€
01.02.02.14.06.07.0 M.003	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	49,83	€
	B064500B	M3	FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	2,80722	€
	BDK21495	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45	13,28000	€
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	7,76400	€
			Altres conceptes	25,97878	€
01.02.02.14.06.07.0 M.004	FDKZH9C4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	42,97	€
	B0710150	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN	0,08979	€
	BDKZH9C0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE	30,39000	€
			Altres conceptes	12,49021	€
01.02.02.14.06.07.0 M.005	EP4221K4	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 25 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ I COBERTA DE PVC, CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 0,51 MM DE DIÀMETRE, AMB PRESA DE TERRA, COL·LOCAT EN TUB	2,94	€
	BP4221K0	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 25 PARELLS,	2,19450	€
			Altres conceptes	0,74550	€
01.02.02.14.06.07.0 N.001	EP74SH11	U	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 800 X 800 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA FIXA, COL·LOCAT	1.000,40	€
	BP74SH10	U	ARMARI DE PEU METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D	963,02000	€
			Altres conceptes	37,38000	€
01.02.02.14.06.07.0 N.002	EP7ZA161	U	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, AMB 6 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 800 M3/H, COL·LOCAT	239,46	€
	BP7ZA161	U	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, AMB	232,76000	€
			Altres conceptes	6,70000	€
01.02.02.14.06.07.0 N.003	EP7ZE061	U	REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, AMB FILTRE DE SOBRETENSIONS, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT	135,90	€
	BP7ZE061	U	REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V,	129,66000	€
			Altres conceptes	6,24000	€
01.02.02.14.06.07.0 N.004	EP7Z6529	U	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT	91,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP7Z6529	U	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RA	83,55000	€
			Altres conceptes	7,48000	€
01.02.02.14.06.07.0 N.005	EP7ZZC58S	U	PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB ORGANITZADOR DE CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT	184,22	€
	BP7ZZC58S	U	PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U	110,95000	€
			Altres conceptes	73,27000	€
01.02.02.14.06.07.0 N.006	EP4221A4	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 10 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ I COBERTA DE PVC, CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 0,51 MM DE DIÀMETRE, AMB PRESA DE TERRA, COL·LOCAT EN TUB	1,64	€
	BP4221A0	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 10 PARELLS,	1,08150	€
			Altres conceptes	0,55850	€
01.02.02.14.06.07.0 N.007	EP43Z431S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT	7,71	€
	BP43Z430S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/	6,59000	€
			Altres conceptes	1,12000	€
01.02.02.14.06.07.0 N.008	EP43Z411S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT	8,36	€
	BP43Z410S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/U	7,24000	€
			Altres conceptes	1,12000	€
01.02.02.14.06.07.0 N.009	XPPAU003	U	NO S'INCLOU L'ELECTRÒNICA NI LES ANTENES WIFI.	0,00	€
			Sense descomposició	0,00000	€
01.02.02.14.06.07.0 O.001	EP43Z610S	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	1,05	€
	BP43Z610S	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, DE 4 P	0,49350	€
			Altres conceptes	0,55650	€
01.02.02.14.06.07.0 O.002	EG222811	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT	0,89	€
	BG222810	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,22440	€
			Altres conceptes	0,66560	€
01.02.02.14.06.07.0 P.001	EP43Z431S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT	7,71	€
	BP43Z430S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/	6,59000	€
			Altres conceptes	1,12000	€
01.02.02.14.06.07.0 P.002	EP43Z411S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT	8,36	€
	BP43Z410S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/U	7,24000	€
			Altres conceptes	1,12000	€
01.02.02.14.06.07.0 P.003	EG61ZLE3S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE	15,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	10,04000	€
			Altres conceptes	5,60000	€
01.02.02.14.06.07.0 P.004	EP5311A1	U	PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, CONNEXIÓ PER CARGOLS, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	9,06	€
	BP5311A1	U	PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ1	4,03000	€
			Altres conceptes	5,03000	€
01.02.02.14.06.07.0 P.005	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	1,12	€
	BG611040	U	CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC	0,37000	€
			Altres conceptes	0,75000	€
01.02.02.14.06.07.0 P.006	PPAUZ102	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE TIMBRAT I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT CONFORME COMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS DE CAT 6 MARCATS PELS ORGANISMES INTERNACIONALS IEEE, ISO I CENELEC, AMB ENTREGA DEL CORRESPONENT CERTIFICAT.	383,67	€
			Sense descomposició	383,67000	€
01.02.02.14.06.08.0 Q.001	EP7EZB01	U	ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G (UBICACIÓ 1). INCLOU: -2 CISCO CATALYST 3650 48 PORT DATA 4X10G UPLINK IP BASE -2 CAT3650 UNIVERAL K9 IMAGE -2 250W AC CONFIG 2 POWER SUPLY -2 EUROPE AC TYPE A POWER CABLE -2 CISCO CATALYST 3650 STACK MODULE -2 50 CM TYPE 2 STACKING CABLE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA.	9.989,18	€
	BP7EZB01	U	ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACI	9.506,23000	€
			Altres conceptes	482,95000	€
01.02.02.14.06.08.0 Q.002	EP7EZB02	U	ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G (UBICACIÓ 2). INCLOU: -2 CISCO CATALYST 3650 24 PORT DATA 2X10G UPLINK IP BASE -2 CAT3650 UNIVERAL K9 IMAGE -2 250W AC CONFIG 2 POWER SUPLY -2 EUROPE AC TYPE A POWER CABLE -2 CISCO CATALYST 3650 STACK MODULE -2 50 CM TYPE 2 STACKING CABLE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA.	6.396,28	€
	BP7EZB02	U	ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACI	5.988,09000	€
			Altres conceptes	408,19000	€
01.02.02.14.06.08.0 Q.003	EP7EZB03	U	MÒDULS DE CONNEXIÓ PER PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G. INCLOU: -4 10GBASE-SR SFP MODULE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA.	208,60	€
	BP7EZB03	U	MÒDULS DE CONNEXIÓ PER PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G. I	133,84000	€
			Altres conceptes	74,76000	€
01.02.02.14.06.08.0 R.001	EP4AZFO1	M	CABLE INT/EXT 12 F.O. MULTIMODE 50/125 OM3 , INSTAL·LAT	5,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP4AZFO1	M	CABLE INT/EXT 12 F.O. MULTIMODE 50/125 OM3	1,99000	€
			Altres conceptes	3,36000	€
01.02.02.14.06.08.0 R.002	EP7ZZS29	U	SAFATA EXTRAIBLE 24 F.O. 1U LCDX+CASETTE, FIXADA MECÀNICAMENT	68,79	€
	BP7ZZS29	U	SAFATA EXTRAIBLE 24 F.O. 1U LCDX+CASETTE	68,04000	€
			Altres conceptes	0,75000	€
01.02.02.14.06.08.0 R.003	EP4AZPG1	U	PIGTALL LC MULTIMODE 50/125 OM3 D'1 METRE	11,57	€
	BP4AZPG1	U	PIGTALL LC MULTIMODE 50/125 OM3 D'1 METRE	10,82000	€
			Altres conceptes	0,75000	€
01.02.02.14.06.08.0 R.004	EP4TZ000	U	ACOBLADOR LC DÚPLEX MULTIMODE, INSTAL·LAT	5,78	€
	BP4TZ000	U	ACOBLADOR LC DÚPLEX MULTIMODE	5,48000	€
			Altres conceptes	0,30000	€
01.02.02.14.06.08.0 R.005	EP4AZFU1	U	FUETÓ BIFIBRA MULTIMODE LC-LC 50/125 DE 2 METRES	12,79	€
	BP4AZFU1	U	FUETÓ BIFIBRA MULTIMODE LC-LC 50/125 DE 2 METRES	12,04000	€
			Altres conceptes	0,75000	€
01.02.02.14.06.08.0 R.006	PPAUZ103	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CERTIFICACIÓ DEL CABLEJAT SEGONS NORMATIVA ISO/IEC I ETIQUETATGE	163,51	€
			Sense descomposició	163,51000	€
01.02.02.14.07.09.0 S.001	EG22ZB15	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, PER A COMUNICACIÓ ENTRE LA SALA DE PLENS I L'ESTUDI DE CONTROL TÈCNIC DE RADIO RIBES	1,94	€
	BG225B10	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀ	1,27500	€
			Altres conceptes	0,66500	€
01.02.02.14.08.0A.0 T.001	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET	43,26	€
	BM312611	U	EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INC	35,50000	€
	BMY31000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS	0,28000	€
			Altres conceptes	7,48000	€
01.02.02.14.08.0A.0 T.002	EM31351J	U	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET	111,18	€
	BM313511	U	EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORP	103,42000	€
	BMY31000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS	0,28000	€
			Altres conceptes	7,48000	€
01.02.02.14.08.0A.0 T.003	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT	8,29	€
	BMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALV	2,68000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	5,61000	€
01.02.02.14.08.0B.0 U.001	EM121806	U	CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS CONVENCIONAL PER A 8 ZONES, AMB DOBLE ALIMENTACIÓ, AMB FUNCIONS D'AUTOANÀLISI AUTOMÀTIC AMB INDICADOR D'ALIMENTACIÓ, DE ZONA, D'AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA I DE PROVA D'ALARMA, I MUNTADA A LA PARET	313,27	€
	BM121800	U	CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS CONVENCIONAL PER A 8 ZONES, AMB DO	245,44000	€
	BMY12000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CENTRALS DE DETECC	0,55000	€
			Altres conceptes	67,28000	€
01.02.02.14.08.0B.0 U.002	EM141102	U	POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT	15,50	€
	BM141102	U	POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCION	6,29000	€
	BMY14000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A POLSADORS D'ALARMA	0,24000	€
			Altres conceptes	8,97000	€
01.02.02.14.08.0B.0 U.003	EM131211	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR	30,31	€
	BM131211	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NI	20,84000	€
	BMY13000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A SIRENES	0,50000	€
			Altres conceptes	8,97000	€
01.02.02.14.08.0B.0 U.004	EM131212	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'EXTERIOR	30,31	€
	BM131212	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NI	20,84000	€
	BMY13000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A SIRENES	0,50000	€
			Altres conceptes	8,97000	€
01.02.02.14.08.0B.0 U.005	EM43ZA02	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB	1,71	€
	BM43ZA02	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIUR	0,96000	€
			Altres conceptes	0,75000	€
01.02.02.14.08.0B.0 U.006	EG21251H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	2,19	€
	BG212510	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGA	0,48960	€
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,13000	€
			Altres conceptes	1,57040	€
01.02.02.14.08.0B.0 U.007	EG222515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	0,79	€
	BG222510	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,12240	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,66760	€
01.02.02.14.08.0B.0 U.008	EG151522	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT	10,80	€
	BG151522	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE	1,90000	€
	BGW15000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA	0,28000	€
			Altres conceptes	8,62000	€
01.02.02.14.08.0B.0 U.009	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT	8,29	€
	BMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALV	2,68000	€
			Altres conceptes	5,61000	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.001	EMD3ZP07	U	CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA000109 O EQUIVALENT, AMB CAPACITAT PER A 8 LÍNIES DE DETECCIÓ AMB TAMPER PROPI. POSSIBILITAT DE ZONES CABLEJADES I VIA RÀDIO SUPERVISADES, FINS A UN TOTAL DE 48 MITZANÇANT MÒDULS D'AMPLIACIÓ. FINS A 99 USUARIS I AMB DEFINICIÓ DE PRIVILEGIS. MEMÒRIA DE 512 ESDEVENIMENTS. FORMATS DE TRANSMISSIÓ SIA, CONTACT ID, ETC. SORTIDA DE SIRENA SUPERVISADA. 2 SORTIDES DE RELÉ AMPLIABLES A 66. FINS A 32 TECLATS I 4 VIA RÀDIO. CAIXA DE POLICARBONAT. ENTRADA INDEPENDENT PER A TAMPER DE CAIXA. FONT D'ALIMENTACIÓ DE 1,2A. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTADA I PROGRAMADA.	211,66	€
	BMD3ZP07	U	CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA	151,33000	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,52000	€
			Altres conceptes	59,81000	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.002	EMD3ZP08	U	MÒDUL D'AMPLIACIÓ DE 16 ZONES PER A CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA MODEL ACR-616 REFERÈNCIA ALA000255 O EQUIVALENT. MUNTATGE A CENTRAL O SEPARAT. POSSIBILITAT D'ANUL·LACIÓ DE 8 ZONES. AMB ENTRADA DE TAMPER PER A CAIXA D'INSTAL·LACIÓ. SUPERVISIÓ INDIVIDUAL DE LA SEVA TENSIÓ AUXILIAR. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT.	97,23	€
	BMD3ZP08	U	MÒDUL D'AMPLIACIÓ DE 16 ZONES PER A CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROB	77,12000	€
			Altres conceptes	20,11000	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.003	EMD3ZP09	U	BATERIA HERMÈTICA DE PLOM-ÀCID KAISE MODEL KA12V72F O EQUIVALENT, DE 12 VCC / 7,2 AH. INSTAL·LADA	16,60	€
	BMD3ZP09	U	BATERIA HERMÈTICA DE PLOM-ÀCID KAISE MODEL KA12V72F O EQUIVALENT,	11,57000	€
			Altres conceptes	5,03000	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.004	EMD3ZP11	U	MÒDUL GPRS/GSM PER A CENTRAL DE SEGURETAT, PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT	154,92	€
	BMD3ZP11	U	MÒDUL GPRS/GSM PER A CENTRAL DE SEGURETAT, PLANA FABREGA REF. AL	144,86000	€
			Altres conceptes	10,06000	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.005	EMD3ZP12	U	FONT D'ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQUIVALENT, DE 12VCC/3A REGULABLE I CURTCIRCUITABLE EN CAIXA METÀL·LICA AMB CAPACITAT PER A DUES BATERIES. TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 220VCA. SORTIDA DE TENSIÓ DE TREBALL 13,8 VCC, INSTAL·LAT	103,00	€
	BMD3ZP12	U	FONT D'ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQ	92,94000	€
			Altres conceptes	10,06000	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.006	EMDWZP08	U	TECLAT ALFANUMÈRIC AMB PANTALLA LCD DE PLANA FABREGA MODEL TCR-2098 O EQUIVALENT, PANTALLA RETROIL·LUMINADA EN COLOR BLAU, AMB BRILLANTOR I CONTRAST AJUSTABLES, PROGRAMACIÓ PER MENÚS O PER POSICIONS, DESCRIPCIÓ PROGRAMABLE PER A CADA ZONA, SISTEMA TECLES IL·LUMINADES, 8 TECLES DE	128,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			FUNCIONS RÀPIDES, SONS AJUSTABLES INDEPENDENTMENT. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT.		
	BMDWZP08	U	TECLAT ALFANUMÈRIC AMB PANTALLA LCD DE PLANA FABREGA MODEL TCR-	112,07000	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,26000	€
			Altres conceptes	15,69000	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.007	EMD1PF02	U	DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90º O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES, ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTAT EN SUPORT GIRATORI PLANA FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT	49,37	€
	BMD1PF02	U	DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA PLANA FABREGA MODEL BI-DE	39,76000	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,26000	€
			Altres conceptes	9,35000	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.008	EMD4PF03	U	SIRENA ELECTRÒNICA INTERIOR CABLEJADA PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950972 O EQUIVALENT, TIPUS BITONAL, AMB LLANÇA ESPARPELLS ESTROBOSCÒPIC, CAIXA DE PLÀSTIC BLANCA AMB AUTOPROTECCIÓ, ALIMENTACIÓ: 12 VCC, CONSUM: 120 MA, NIVELL ACÚSTIC MIG A 1 METRE: 101 DB, DE DIMENSIONS: 155X114X44 MM, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTADA A L'INTERIOR	36,47	€
	BMD4PF03	U	SIRENA ELECTRÒNICA INTERIOR CABLEJADA PLANA FABREGA REFERÈNCIA	26,60000	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,52000	€
			Altres conceptes	9,35000	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.009	EMD4PF04	U	SIRENA ELECTRÒNICA EXTERIOR PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950973 O EQUIVALENT, AMB ACUMULADOR, AMB CARACSSA RESISTENT A IMPACTES, AMB LLANÇA ESPARPELLS ESTROBOSCÒPIC, PROTECCIÓ DE TAPA I PARET, ALIMENTACIÓ: 12 VCC, AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA DE 85 DB A 3 METRES, DE DIMENSIONS: 210X300X87 MM, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTADA A L'EXTERIOR	113,66	€
	BMD4PF04	U	SIRENA ELECTRÒNICA EXTERIOR PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950973 O	103,79000	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,52000	€
			Altres conceptes	9,35000	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.010	EMD62803	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22 MM2, COL·LOCAT EN TUB	0,85	€
	BMD62800	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22 MM2	0,29400	€
			Altres conceptes	0,55600	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.011	EG315324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	2,58	€
	BG315320	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	2,01960	€
			Altres conceptes	0,56040	€
01.02.02.14.09.0C.0 V.012	EG21281H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	2,77	€
	BG212810	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGA	0,91800	€
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,13000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,72200 €
01.02.02.14.09.0C.0 V.013	EG225815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	1,06 €
	BG225810	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀ	0,39780 €
			Altres conceptes	0,66220 €
01.02.02.14.09.0C.0 V.014	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT	9,74 €
	BG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE	0,84000 €
	BGW15000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA	0,28000 €
			Altres conceptes	8,62000 €
01.02.02.14.09.0D.0 W.001	EG61ZS16	U	ARMARI CENTRALITZACIÓ PER A AVISOS, SERIE SIMON 27 DE TRES FILES REF. 27733-65. INCLOU EN EL SEU INTERIOR ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 PULSADOR SIMON 27 NEOS AMB MARC GRIS BRILLANT - 1 BRUNZIDOR AMB REGULACIÓ DE TO BLANC SIMON SÈRIE USIMPB11 - 2 TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ SIMON SÈRIE PSIM68834-31. - 1 SENYALITZADOR VERMELL SIMON SÈRIE PSIM27810-34 - 2 RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE 2NA. - 7 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-35 GROSSA. - 1 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-34 PETITA. S'INCLOU P.P. AUXILIAR DE MUNTATGE I ETIQUETATGE.	439,07 €
	BG61ZS03	U	PACK CAIXA DE SUPREFÍCIE AMB PLACA DE 3 FILES, DE 250X268X63.5MM. PE	22,81000 €
	BG61ZS04	U	PLACA CEGA MARCA SIMON SÈRIE PSIM27800-35 O EQUIVALENT.	5,68000 €
	BG61ZS05	U	PLACA CEGA MARCA SIMON SÈRIE PSIM27800-34 O EQUIVALENT.	1,35000 €
	BG62ZS15	U	RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE 2NA.	45,36000 €
	BG61ZS18	U	ZUMBADOR SIMON 27 REF. 27806-35.	13,22000 €
	BG64ZS19	U	PULSADOR SIMON 27 BLANC.	15,92000 €
	BG62ZS20	U	TEMPORITZADOR SIMON REF. 68834-31.	304,04000 €
	BG62ZS21	U	SENYALITZADOR VERMELL SIMON REF. 27810-34.	23,52000 €
			Altres conceptes	7,17000 €
01.02.02.14.09.0D.0 W.002	EG64B176	U	POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT, PREU MITJÀ	8,25 €
	BG64B176	U	POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA I L	1,78000 €
	BGW64000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A POLSADORS	0,30000 €
			Altres conceptes	6,17000 €
01.02.02.14.09.0D.0 W.003	EG671113	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU ALT, COL·LOCAT	3,20 €
	BG671113	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU ALT	2,32000 €
			Altres conceptes	0,88000 €
01.02.02.14.09.0D.0 W.004	EG61K021	U	CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT	7,07 €
	BG61K020	U	CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, PER	1,91000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	5,16000	€
01.02.02.14.09.0D.0 W.005	EG64ZS11	U	PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5 MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT MONTAT I INSTAL·LAT., FORMAT PER LES REFS. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30	55,85	€
	BG64ZS11	U	PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN TUB PVC CORRUGAT DE D= 1	50,54000	€
			Altres conceptes	5,31000	€
01.02.02.14.09.0D.0 W.006	EG312224	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	1,27	€
	BG312220	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,71400	€
			Altres conceptes	0,55600	€
01.02.02.14.09.0D.0 W.007	EG312324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	1,44	€
	BG312320	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,87720	€
			Altres conceptes	0,56280	€
01.02.02.14.09.0D.0 W.008	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	1,12	€
	BG22H510	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀM	0,44880	€
			Altres conceptes	0,67120	€
01.02.02.14.09.0D.0 W.009	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT	9,74	€
	BG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE	0,84000	€
	BGW15000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA	0,28000	€
			Altres conceptes	8,62000	€
01.02.02.14.09.0E.0 X.001	PPAUZ301	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMS. INCLOU INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, REALITZACIÓ DE LES TASQUES D'ADEQUACIÓ NECESSÀRIES I CERTIFICACIÓ FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ	522,00	€
			Sense descomposició	522,00000	€
01.02.02.15.001	EL2822C5	U	ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB REDUCTOR I MANIOBRA D'ATURADA I ARRENCADA DE 2 VELOCITATS, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 8 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 640 KG), DE 6 PARADES (RECORREGUT 15 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 1400X1100 MM, EMBARCAMENT DOBLE A 180º AMB PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997. INCLOU FORMACIÓ DE RECINTE EN TOTA L'ALÇADA, AMB XAPA D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ENTREGA A SOSTRES PAVIMENTS I PORTES EN TOTES LES PLANTES SEGONS PLÀNOLS DETALL	24.552,11	€
	BL3M21C1	U	MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT	3.145,32000	€
	BL3122C1	U	ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCI	14.056,01000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7.350,78000	€
01.02.02.16.001	LY0ZT000	PA	PROTECCIÓ DE MOBILIARI EXISTENT A L'EDIFICI INCLÙS TRASLLATS PROVISIONALS SI FÒS NECESSARI, LES VEGADES QUE CALGUI; INCLOU BUIDAT D'ARMARIS LLIBRERIA, ACOPI DE LLIBRES EN CONDICIONS CORRECTES PER EL SEU MANTENIMENT I CONSERVACIÓ, DESPLAÇAMENT DE TAULES, ARMARIS LLIBRERIES, ETC.... I TORNAR AL SEU LLOC DEFINITIU SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT; INCLOU DESMUNTAGE DE QUADRES I TAPISSOS DE VALOR, ACOPIAT I EMPAQUETAT ADEQUAT A LES DIMENSIONS DE CADA ELEMENT I TRANSPORT A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I RECOL.LOCACIÓ AL FINAL DE LES OBRES	1.087,07	€
			Altres conceptes	1.087,07000	€
01.02.02.16.002	LY0ZT510	PA	DESMUNTATGE A L'INICI DE LES OBRES DE L'APUNTALAMENT EXISTENT ACTUALMENT EN LA CASA DE LA VILA I SUBSTITUCIÓ PER NOUS APUNTALAMENTS FINS QUE EL PROCÈS CONSTRUCTIU HO REQUEREIXI; INCLOU APILAT CÀRREGA I TRANSPORT DE PUNTALS EXISTENTS AL MAGATZEM MUNICIPAL O ON DETERMINI LA PROPIETAT	2.080,25	€
B0D629A0	CU		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	1.787,00000	€
B0D21030	M		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,46250	€
B0A31000	KG		CLAU ACER	0,04480	€
			Altres conceptes	292,74270	€
01.02.02.16.003	LY0ZT001	PA	NETEJA FINAL DE LA OBRA EN CONDICIONS PER ENTREGAR A L'USUARI I PRIMERA NETEJA A FONS DE L'EDIFICI DEIXANT EN CONDICIONS D'ÙS	724,71	€
			Altres conceptes	724,71000	€
01.02.03.00.001	E2131222	M3	ENDERROC DE FONAMENT CORREGUT DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR, AMB CLASSIFICACIÓ DE MATERIAL I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ	89,73	€
			Altres conceptes	89,73000	€
01.02.03.00.002	K2192311	M3	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR AMB CLASSIFICACIÓ DE MATERIAL I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	113,84	€
			Altres conceptes	113,84000	€
01.02.03.00.003	K2R54237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 KM	5,51	€
			Altres conceptes	5,51000	€
01.02.03.00.004	K2RAT1H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	7,60	€
B2RA71H0	T		DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ I	7,59800	€
			Altres conceptes	0,00200	€
01.02.03.01.001	E22113C2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	1,70	€
			Altres conceptes	1,70000	€
01.02.03.01.002	E221T422	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	2,72	€
			Altres conceptes	2,72000	€
01.02.03.01.003	E225T771	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	7,80	€
B03D5000	M3		TERRA ADEQUADA	4,84000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,96000	€
01.02.03.01.004	E923TG91	M2	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 25 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	6,66	€
B033RJ00	T		GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	3,10620	€
			Altres conceptes	3,55380	€
01.02.03.01.005	E222T42A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	6,70	€
			Altres conceptes	6,70000	€
01.02.03.01.006	E222B432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	6,96	€
			Altres conceptes	6,96000	€
01.02.03.01.007	E225T77F	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	2,96	€
			Altres conceptes	2,96000	€
01.02.03.01.008	E225T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	1,21	€
			Altres conceptes	1,21000	€
01.02.03.01.009	E2R35039	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	6,54	€
			Altres conceptes	6,54000	€
01.02.03.01.010	E2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	4,09	€
B2RA7LP0	M3		DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INE	4,09000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
01.02.03.02.001	E3Z112T1	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	9,37	€
B06NLA2B	M3		FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON	5,41065	€
			Altres conceptes	3,95935	€
01.02.03.02.002	E3152BH3	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT	72,10	€
B065E60B	M3		FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G	64,84500	€
			Altres conceptes	7,25500	€
01.02.03.02.003	E31B4000	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,00	€
B0A14200	KG		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,00485	€
			Altres conceptes	0,99515	€
01.02.03.02.004	E31521B3	M3	FORMIGÓ PER A POUS DE FONAMENTS, HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT	63,36	€
B06NLA2C	M3		FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON	56,10000	€
			Altres conceptes	7,26000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.03.02.005	E31D1100	M2	ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS	15,49 €
B0DZP400	U		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS,	0,29000 €
B0DZA000	L		DESENCOFRANT	0,11450 €
B0DZ4000	M		FLEIX	0,03800 €
B0D81480	M2		PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS	1,06700 €
B0D31000	M3		LLATA DE FUSTA DE PI	0,20269 €
B0D21030	M		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,73993 €
B0A31000	KG		CLAU ACER	0,10070 €
			Altres conceptes	12,93718 €
01.02.03.02.006	E7A24F0L	M2	BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA	1,04 €
B7711F00	M2		VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 µM I DE PES 96 G/M2	0,18700 €
			Altres conceptes	0,85300 €
01.02.03.02.007	E3CBMACC	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	5,14 €
B0B34236	M2		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D	3,88800 €
B0A14200	KG		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01938 €
			Altres conceptes	1,23262 €
01.02.03.02.008	E936T15	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT	25,23 €
B065960J	M3		FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G	9,04735 €
			Altres conceptes	16,18265 €
01.02.03.02.009	E7C27601	M2	AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 150 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 60 MM DE GRUIX, DE 1,7 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES	10,58 €
B7C27600	M2		PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 60 MM DE	8,90400 €
			Altres conceptes	1,67600 €
01.02.03.02.010	E3Z1T2T1	M2	SOLERA DE REGULARITZACIÓ, DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	9,37 €
B06NLA2B	M3		FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON	5,41065 €
			Altres conceptes	3,95935 €
01.02.03.02.011	E3CBTA88	M2	ARMADURA PER A CAPA DE REGULARITZACIÓ, AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080	3,23 €
B0B34134	M2		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D	2,24400 €
B0A14200	KG		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01748 €
			Altres conceptes	0,96852 €
01.02.03.04.001	E4D11105	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M	18,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0DZP200	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS,	0,19000	€
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,18320	€
	B0D81280	M2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 50 USOS	1,05600	€
	B0D629A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,19657	€
	B0D625A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,08195	€
			Altres conceptes	16,82228	€
01.02.03.04.002	E4D1EA25	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB MOTLLE CIRCULAR DE FUSTA PER A PILARS DE SECCIÓ CIRCULAR DE 30 CM DE DIÀMETRE, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M	57,27	€
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	1,14500	€
	B0DF1114	M2	MOTLLE CIRCULAR DE FUSTA ENCADELLADA, PER A ENCOFRAT DE PILARS D	46,04400	€
	B0D629A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,19657	€
	B0D625A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,08195	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,55278	€
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,40700	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,00950	€
	B0A14300	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM	0,17200	€
			Altres conceptes	8,66120	€
01.02.03.04.003	E4B13000	KG	ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,00	€
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,00475	€
			Altres conceptes	0,99525	€
01.02.03.04.004	E4511AH3	M3	FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT	97,78	€
	B065TH0B	M3	FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G	66,62250	€
			Altres conceptes	31,15750	€
01.02.03.04.005	E4DC2D00	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	28,30	€
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,09160	€
	B0D71130	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,15500	€
	B0D629A0	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,26984	€
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,35009	€
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,36630	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,10070	€
			Altres conceptes	25,96647	€
01.02.03.04.006	E45C1AH4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA	81,67	€
	B065EH0B	M3	FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G	64,71900	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	16,95100	€
01.02.03.04.007	E4BCM8GG	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	6,12	€
B0B34257	M2		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D	4,98000	€
B0A14200	KG		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01900	€
			Altres conceptes	1,12100	€
01.02.03.04.008	E4BC3000	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,15	€
B0A14200	KG		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,01140	€
			Altres conceptes	1,13860	€
01.02.03.04.009	E4415115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA	1,42	€
B44Z501A	KG		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFI	0,81000	€
			Altres conceptes	0,61000	€
01.02.03.04.010	E9371AG6	U	FORMACIÓ DE CAP DE PILAR AMB ESPERES DOBLEGADES PER FUTURA AMPLIACIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER ELABORAT A L'OBRA D'ARGILA EXPANDIDA 15 A 18 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ, DE DENSITAT 1200 A 1400 KG/M3, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT	33,13	€
B0D81280	M2		PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 50 USOS	1,05600	€
			Altres conceptes	32,07400	€
01.02.03.05.001	E7C9T581	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,04 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE FALS SOSTRE ACÙSTICS	9,23	€
B7C9J580	M2		PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/	7,54950	€
			Altres conceptes	1,68050	€
01.02.03.05.002	151ZI020	M2	FORMACIÓ DE REMAT DE COBERTA EXECUTAT AMB MUR DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20 CM, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:3. S'INCLOU EL MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM I ARMAT AMB 1 D.10 C/40 CM VERTICAL I 2 D.8 C/40 CM. HORITZONTAL INCLOENT CONNEXIÓ A L'ESTRUCTURA.	41,43	€
B0E244L1	U		BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 40X20X20 CM, PER A REVE	6,78000	€
B0E244F1	U		BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 40X20X15 CM, PER A REVE	6,43174	€
B0651010	M3		FORMIGÓ HA-25/F/10/I DE CONSISTÈNCIA FLUIDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G	9,09450	€
			Altres conceptes	19,12376	€
01.02.03.05.003	E5Z15N2B	M2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT	8,39	€
			Altres conceptes	8,39000	€
01.02.03.05.004	E7Z15MD0	M	MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6	7,14	€
			Altres conceptes	7,14000	€
01.02.03.05.005	E7Z1JWD2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT	23,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	23,45000	€
01.02.03.05.006	E5Z26D31	M2	CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT	8,68	€
			Altres conceptes	8,68000	€
01.02.03.05.007	E721MJM6	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-2 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,7 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G AMB UNA ARMADURA FV DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD SOBRE LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ	25,98	€
	B7Z22000	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	0,41700	€
	B712907A	M2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL LBM (SBS) 40/	7,07300	€
	B7114070	M2	LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE	4,23500	€
			Altres conceptes	14,25500	€
01.02.03.05.008	E7B21H0L	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA	1,17	€
	B7711H00	M2	VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 150 µM I DE PES 144 G/M2	0,31900	€
			Altres conceptes	0,85100	€
01.02.03.05.009	E7Z328P3	M2	REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2, ADHERIDA AMB OXIASFALT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, FIXADA AMB OXIASFALT	22,49	€
	B7Z24000	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED	0,32130	€
	B7114090	M2	LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE	5,67600	€
	B09412C0	KG	OXIASFALT EN SACS TIPUS OA 80/25 D'APLICACIÓ EN CALENT	2,24280	€
			Altres conceptes	14,24990	€
01.02.03.05.010	E7B4T1E0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA ANTIPUNXONAMENT AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 G/M2, TIPUS DANOFELT PY200, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	1,81	€
	B7B151E0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC	0,68200	€
			Altres conceptes	1,12800	€
01.02.03.05.011	E7C2FA31	M2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164 DE 100 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=250 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3,226 I 2,941 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR	14,71	€
	B7C2FA30	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164 DE 100 MM DE GRUIX I	12,47400	€
			Altres conceptes	2,23600	€
01.02.03.05.012	E7B111A0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	1,84	€
	B7B111A0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNI	0,70400	€
			Altres conceptes	1,13600	€
01.02.03.05.013	E5113391	M2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE DIÀMETRE, DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	7,67	€
	B0351000	T	PALET DE RIERA DE DIÀMETRE 16 A 32 MM	4,50185	€
			Altres conceptes	3,16815	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.02.03.05.014	E8J5F42A	M	CORONAMENT DE PARET DE 50 CM D'AMPLADA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ POLIMÈRIC DE SECCIÓ PLANA I AMB TRENCAAIGÜES ALS DOS CANTELLS, DE COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS UNE-EN 998-2	22,55	€
	B8J5F402	M	PEÇA DE FORMIGÓ POLÍMER PER A CORONACIÓ DE PARETS DE 50 CM D'AMP	15,92800	€
	B0710220	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE	0,38753	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00170	€
			Altres conceptes	6,23277	€
01.02.03.05.015	E5ZD5DD4	M	MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,7 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES; INCLOU SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O EQUIVALENT	10,21	€
	B5ZZAEJ0	U	CLAU D'ACER GALVANITZAT DE 3X50 MM, AMB JUNT DE PLOM	0,36000	€
	B5ZD1DD3	M	PEÇA PER A MINVELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0.7 MM DE GRUIX,	4,05960	€
			Altres conceptes	5,79040	€
01.02.03.05.016	EB71UC10	M	SISTEMA DE SEGURETAT ANTICAIGUDES EN COBERTES ENJARDINADES SISTEMA ZINCO, AMB CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT	4,54	€
	B147UC10	M	CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+	3,93750	€
			Altres conceptes	0,60250	€
01.02.03.05.017	E5ZHTJ57	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAIXA DE DESGUÀS I FABRICADA EN ACER GALVANITZAT RECOBERT AMB PLÀSTIC AMB RANURAS LATERALS; INCLOU ENTREGA DE LÀMINES D'IMPERMEABILITZACIÓ I ACCESORIS PER GRUIXOS DE FINS 20M.	73,93	€
	BD51TJ57	U	CAIXA DE DESGUÀS I CONTROL EN COBERTA ENJARDINADA, TIPUS KS6 DE ZI	59,68000	€
			Altres conceptes	14,25000	€
01.02.03.05.018	E83Z1741	M2	PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCATS CADA 40 CM, FIXATS DIRECTAMENT AMB GUIX AMB ADDITIUS	9,01	€
	B83ZA700	M	PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 M	3,84615	€
	B05D7030	KG	GUIX AMB ADDITIUS PER AGAFAR PERFILS I PLAQUES, SEGONS NORMA UNE-	2,31000	€
			Altres conceptes	2,85385	€
01.02.03.06.001	E612U522	M2	TANCAMENT EE9: PARET DE TANCAMENT PASSANT DE GRUIX 13.5 CM, DE MAÓ CALAT CLINKER, HD, CATEGORIA I, ESMALTAT COLOR BLANC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 282X136X51 MM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA HORITZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA 48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLLS AMB PEÇA CERÀMICA ARMADA	54,01	€
	B0F1U510	U	MAÓ CALAT KLINKER ESMALTAT COLOR, DE 282X135X51 MM, CARES VISTES,	21,30600	€
			Altres conceptes	32,70400	€
01.02.03.06.002	E81121D2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT	14,15	€
			Altres conceptes	14,15000	€
01.02.03.06.003	E7C2T824	M2	AÏLLAMENT AMB AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE 80 MM DE GRUIX, DE RESISTÈNCIA TÈRMICA SEGONS DOCUMENTACIÒ DE MEMÒRIA DE	21,75	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PROJECTE, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS VERTICALS TIPUS C DE 80X48X6MM CADA 40MM, I AMB PERFILS TIPUS U HORITZONTALS DE 80X30X6MM, COL·LOCATS CADA 40 CM		
	B7CZ1800	U	TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS DE 80 MM DE GRUI	0,81000	€
	B7C9GBN0	M2	PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 126 A 160 KG/	12,89400	€
	B6B12211	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	2,60000	€
	B6B11211	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	2,65000	€
			Altres conceptes	2,79600	€
01.02.03.06.004	E614H8AE	M2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 9 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X90 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4; INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE DINTELLS AMB PEÇA DE CERÀMICA ARMADA	17,84	€
	B0FA1H90	U	TOTXANA DE 240X115X90 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 7	3,29980	€
			Altres conceptes	14,54020	€
01.02.03.06.005	E83ETK6B	M2	TRASDOSSAT EE9, EE10: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 1 PLACA TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	25,07	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,24000	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,80800	€
	B7C9H5M0	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 26 A 35 K	1,61710	€
	B6BZ1A10	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE	0,20680	€
	B6B12211	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	0,98800	€
	B6B11211	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	3,71000	€
	B0CC1410	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA	4,27350	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,78000	€
	B0A4A400	CU	VISOS GALVANITZATS	0,22080	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,82480	€
			Altres conceptes	6,40100	€
01.02.03.06.006	E652TB5B	M2	ENVÀ TV6: ENVÀ PL.GUIX LAMINAT,13+13/46/13+13: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.	43,68	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,24000	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,80800	€
	B7C9H5M0	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 26 A 35 K	1,61710	€
	B6BZ1A10	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE	0,20680	€
	B6B12211	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	1,03740	€
	B6B11211	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	7,79100	€
	B0CC1310	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 13 MM, SEGONS LA NORMA	14,62600	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,78000	€
	B0A4A400	CU	VISOS GALVANITZATS	0,22080	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,82480	€
			Altres conceptes	10,52810	€
01.02.03.06.007	E652TB5C	M2	ENVA TV6: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) EN UNA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA I 2 PLAQUES TIPUS HIDRÒFUGA (H) EN L'ALTRA CARA , FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.	47,60	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,24000	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,80800	€
	B7C9H5M0	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 26 A 35 K	1,61710	€
	B6BZ1A10	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE	0,20680	€
	B6B12211	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	1,03740	€
	B6B11211	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	7,79100	€
	B0CC2310	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA	11,27500	€
	B0CC1310	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 13 MM, SEGONS LA NORMA	7,27750	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,78000	€
	B0A4A400	CU	VISOS GALVANITZATS	0,22080	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,82480	€
			Altres conceptes	10,52160	€
01.02.03.06.008	E652TBGB	M2	ENVA TV8: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 210 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, 4 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I	64,68	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS.		
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,24000	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,80800	€
	B7C9HB00	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 26 A 35 K	3,65650	€
	B6BZ1A10	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE	0,41360	€
	B6B12411	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A	1,39650	€
	B6B11411	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM	5,36550	€
	B0CC1410	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA	35,81600	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,78000	€
	B0A4A400	CU	VISOS GALVANITZATS	0,22080	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,82480	€
			Altres conceptes	10,15830	€
01.02.03.06.009	E66AT005	M2	FORMACIÓ DE DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA ATHLON O EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS "U" D'ALUMINI DE REMAT SUPERIOR I INFERIOR O SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS, MATERIALS I MECANISMES NECESSARIS PER DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.	131,36	€
	B66AT005	M2	DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA	94,09050	€
			Altres conceptes	37,26950	€
01.02.03.06.010	E447T117	ML	FORMACIÓ DE LLINDA PER SUPORTACIÓ DE PARET DE TANCAMENT PENJADA EN ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN, D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES PER XAPA PLANA PENJADA DE COSTELLES DE PERFIL L50.5 CADA 50CM. SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, COL·LOCAT A L'OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I VARILLES DE RIGIDITZACIÓ; INCLOU REPÀS AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT	71,38	€
	B8ZAN000	KG	IMPRIMACIÓ EPOXI	2,90088	€
	B89ZV000	KG	PINTURA POLIURETÀ BICOMPONENT	1,95330	€
	B44ZT200	KG	ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN PER FORMACIÓ DE DINTELLS	62,50000	€
			Altres conceptes	4,02582	€
01.02.03.06.011	E894BBJ0	M2	PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT	18,61	€
	B8ZAA000	KG	IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,26276	€
	B89ZB000	KG	ESMALT SINTÈTIC	2,30265	€
			Altres conceptes	15,04459	€
01.02.03.07.001	E955T01C	M2	PAVIMENT TIPUS EC-A03: PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES, MODEL DARWING BLUE DE LA CASA KINGSPAN, DE 25MM. DE GRUIX, AMB NUCLI COMPACTAT D'ELEMENTS PETRIS DE 15MM. DE GRUIX AMB DENSITAT DE 2200KG/M3, HIDRÒFUG, ECOLÒGICAMB IMPRIMACIÓ EN CARA INFERIOR I CARA SUPERIOR AMB ACABAT DE PEÇA DE MARBRE TECNOLÒGIC DE LA CASA COMPAC, EN LLOSETES DE 60X60 CM AMB CANTELLS PROTEGITS AMB BANDA DE PVC, SUPORTAT AMB PEUS REGULABLES MODEL ALPHA V DE LA MARCA KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE	89,47	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			30CM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE MECANITZACIÓ DE PEÇES PER INTEGRAR INSTAL.LACIONS I PECES DE FORMAT ESPECIALS DE REMAT EN ELS PERIMETRES I EN PASSOS DE PORTES. SUPORTS CONSTRUITS EN ACER GALVANIZAT ESPECIAL ANTICORROSIIU PARA ALÇADES DESDE 50MM HASTA 600MM DE TERRA ACABAT. CLASIFICACIÓ AL FOC A1. CAP CIRCULAR CONSTRUIT EN ACER GALVANITZAT DE 90MM DE DIÁMETRE Y 3MM DE GRUIX, SOLDADA A TUB DE ACERO ROSCADO. VÁSTAGO DE ACERO MÉTRICA 25, ROSCADO Y SOLDADO A BASE CUADRADA DE 100MM X100MM Y 2 MM DE GRUESO Y TUERCA DE SEGURIDAD DE MÉTRICA 25, ASEGURAMENT DE LA RETENCIÓ DEL PANELL AL PEDESTAL AMB SEIENT ANTIVIBRATORI DE ABS ECOLÒGIC Y MEDIOAMBIENTAL, PLACA BASE DE PEDESTAL EN ACER ADHERIDA AL SUPORT AMB ADHESIU EPOXI O FIXADA MECÀNICAMENT		
	B951T01C	M2	PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES MODEL DARWING BLUE	65,25000	€
			Altres conceptes	24,22000	€
01.02.03.07.002	E9B3T375	M2	PAVIMENT PC-A04: PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA MODEL PANAMA DE LA CASA COMPAC O EQUIVALENT AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, DE 12 MM DE GRUIX I ESPECEJAMENT DE 60X60CM. SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) EN JUNTES DE 2MM I JUNTA PERIMETRAL DE 5MM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES AMB ESPECEJAMENT ESPECIAL PER REMATS EN PERIMETRE I PASSOS DE PORTA I PART PROPORCIONAL DE SÒCOL EN PERIMETRES DEL MATEIX MATERIAL, DE 70X12MM.	64,61	€
	B0G1T375	M2	PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA TI	43,12700	€
	B0711024	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	5,65950	€
	B05A2203	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA	0,42600	€
			Altres conceptes	15,39750	€
01.02.03.07.003	K9EAT030	M2	PAVIMENT HS: PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, EN UNA DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE O DEFINICIÓ DE LA D.F.; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE REPOSICIÓ PER SUBSTITUCIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I PAVIMENT DE FORMIGÓ O DE TARIMA DE FUSTA DE PI O DE MOSAIC HIDRAULIC NOU A DETERMINAR PER LA D.F. EN LES ZONES DE REBLERT ENTRE PECES REUTILITZADES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE	76,11	€
	B9EAT030	M2	MOSAIC HIDRÀULIC MIDES I DIBUIX VARIABLE PROCEDENT DEL DESMUNTATG	62,11800	€
	B9CZ2000	KG	BEURADA DE COLOR	1,44000	€
	B0310400	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM	0,53410	€
			Altres conceptes	12,01790	€
01.02.03.07.004	E844T260	M2	SOSTRE PH: CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA PER A REVESTIR DE 15 MM DE GRUIX, SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA, FORMANT CEL RAS CONTINU; INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS.	30,02	€
	B84Z7850	M2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA DOBLE D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CO	7,40000	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,11340	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,47723	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CC2310	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA	5,66500	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	1,45620	€
			Altres conceptes	14,90817	€
01.02.03.07.005	E844TAAH	M2	SOSTRE PA: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT PER AILLAMENT ACÙSTIC DE CARA VISTA, AMB PLAQUES DE 120X240CM., TIPUS KNAUFF DELTA MICOPERFORADA O SIMILAR, FORMANT CEL RAS CONTINU, AMB ENTRAMAT OCULT I SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT PER DUES PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA I LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4 MM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AUTOADHESIVA, PER AÏLLAMENT ACÚSTIC EN EL SEU INTERIOR, I ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC PLACA DE LLANA DE ROCA DE 67 MM AMB SUBJECCIÓ AL SOSTRE AMB AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'AMPLÀRIA, AMB CARSASSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE DE 25 KG/M2 . INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I REGISTRES INTEGRATS.	54,43	€
	B84ZTBAA	M2	PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE CARA VISTA FONOABSORBENT, AMB PLAQUE	9,29000	€
	B84ZS133	U	AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'	5,46000	€
	B84Z5610	M2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS C	4,37000	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,11340	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,47723	€
	B7CQDAAA	M2	LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4 MM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FELTRE D	5,96400	€
	B0CC1310	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 13 MM, SEGONS LA NORMA	7,45500	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	1,45620	€
			Altres conceptes	19,84417	€
01.02.03.07.006	E844T220	M2	SOSTRE TIPUS PP: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM	25,52	€
	B84Z5610	M2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS C	4,37000	€
	B7JZ00E1	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,11340	€
	B7J500ZZ	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,47723	€
	B0CC1410	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA	4,19210	€
	B0A44000	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	1,45620	€
			Altres conceptes	14,91107	€
01.02.03.07.007	E898K2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	4,47	€
	B8ZA1000	KG	SEGELLADORA	0,56610	€
	B89ZPD00	KG	PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS	1,16953	€
			Altres conceptes	2,73437	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.03.07.008	E898J2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	3,89 €
B8ZA1000	KG		SEGELLADORA	0,56610 €
B89ZPD00	KG		PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS	1,16953 €
			Altres conceptes	2,15437 €
01.02.03.07.009	E82C1M3J	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), MARCA MODEL I ESPECEJAMENT SEGONS DIRECTRIUS DE D.F., COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	28,32 €
B0FH7172	M2		RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT DE FORMA RECTANGULAR	16,40100 €
B0711024	KG		ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	3,77516 €
B05A2203	KG		MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA	0,50055 €
			Altres conceptes	7,64329 €
01.02.03.07.010	E9C1T412	M2	PAVIMENT T: PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MICROGRA, DE 40X40 CM, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR INTENS; INCLOU PART PROPORCIONA DE SÒCOL EN PERIMETRES	25,98 €
B9CZ2000	KG		BEURADA DE COLOR	1,28400 €
B9C14412	M2		TERRATZO LLIS DE MICROGRA, DE 40X40 CM, PREU SUPERIOR, PER A ÚS INT	15,67280 €
B0310400	T		SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM	0,52952 €
			Altres conceptes	8,49368 €
01.02.03.07.011	E9Z2A100	M2	REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA	7,80 €
			Altres conceptes	7,80000 €
01.02.03.07.012	K8B271E3	M2	PINTAT DE SUPERFÍCIE DE PARAMENT DE FORMIGÓ AMB PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT, APLICADA EN TRES CAPES	5,58 €
B8B471E0	KG		PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA	2,35200 €
			Altres conceptes	3,22800 €
01.02.03.07.013	E7CPT533	M2	REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB PANELL D'ABSORCIÓ ACÙSTICA, DE 35MM DE GRUIX COLOR BLANC, CARACTERISTIQUES SEGONS MEMÒRIA DE PROJECTE	39,34 €
B7CPT533	M2		PANELL D'ABSORCIÓ ACÙSTICA, DE 35MM DE GRUIX COLOR BLANC	31,88850 €
			Altres conceptes	7,45150 €
01.02.03.08.001	EA1ATF29	U	TIPUS FF21: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 135X230 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	420,94 €
BA1ATF29	U		BALCONERA DE FUSTA DE PLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOB	400,20000 €

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	3,02400	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	3,11250	€
			Altres conceptes	14,60350	€
01.02.03.08.002	EA1ATF28	U	TIPUS FF22: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 207X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE; EL CONJUNT DE PERFILERIA I VIDRES HA DE GARANTIR UN AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 47DBA	645,22	€
	BA1ATF28	U	BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCAD	613,35000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	4,53600	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	4,98000	€
			Altres conceptes	22,35400	€
01.02.03.08.003	EA1ATF27	U	TIPUS FF23: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 420X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE; EL CONJUNT DE PERFILERIA I VIDRES HA DE GARANTIR UN AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 47DBA	1.705,39	€
	BA1ATF27	U	BALCONERA DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE	1.687,80000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	2,52000	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	2,49000	€
			Altres conceptes	12,58000	€
01.02.03.08.004	EA1ATF23	U	TIPUS FF24: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 135X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	507,94	€
	BA1ATF23	U	BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 D	487,20000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	3,02400	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	3,11250	€
			Altres conceptes	14,60350	€
01.02.03.08.005	EA1ATF26	U	TIPUS FF25: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 525X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207,	1.670,77	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB BARRA ANTIPÀNIC EN DUES FULLES, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE		
	BA1ATF26	U	BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 D	1.635,60000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	5,04000	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	4,98000	€
			Altres conceptes	25,15000	€
01.02.03.08.006	EA1ATF25	U	TIPUS FF26: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TRES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 345X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	1.061,52	€
	BA1AFF25	U	BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 D	1.026,60000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	7,05600	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	3,11250	€
			Altres conceptes	24,75150	€
01.02.03.08.007	EA1ATF24	U	TIPUS FF27: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB CINC FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 525X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT I TANCA ANTIPÀNIC EN DUES FULLES, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	1.670,77	€
	BA1ATF24	U	BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCAD	1.635,60000	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	5,04000	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	4,98000	€
			Altres conceptes	25,15000	€
01.02.03.08.008	EA1ATPE3	U	TIPUS PE3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 255X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE	835,39	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET	2,52000	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	2,49000	€
	BA1ATPE3	U	BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL·LOCAD	817,80000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	12,58000	€
01.02.03.08.009	EC1FT342	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES LAMINARS DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX AMB BUTIRAL TRASLÙCID I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS	53,86	€
	BC1F1342	M2	VIDRE AÏLLANT D'UNA LLUNA INCOLORA DE 6 MM DE GRUIX I UN VIDRE LAMIN	42,23000	€
			Altres conceptes	11,63000	€
01.02.03.08.010	EAQDTP20	U	PORTA TIPUS PI20: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 180X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB DUES FULLES PRACTICABLES, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR	274,58	€
	BAZGTP20	U	PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 180X210CM., AMB BASTIMENT DE BA	217,50000	€
	BAZGC360	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJ	26,34000	€
			Altres conceptes	30,74000	€
01.02.03.08.011	EAQDTP21	U	PORTA TIPUS PI21: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR ANB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR	139,51	€
	BAZGC360	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJ	13,17000	€
	BAQDTP21	U	PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BA	108,75000	€
			Altres conceptes	17,59000	€
01.02.03.08.012	KATAPI22	U	PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC MDF ACABAT AMB XAPA DE FUSTA DE FAIG VERNISSADA, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UN AÏLLAMENT A SOROLL AERI DE 32 DB(A), D'UNA FULLA BATENT DE CARES LLISES DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, JUNT BILAVIAL AL TRAVESSER INFERIOR, BASTIMENT DE FUSTA AMB JUNT ISOFÒNIC PERIMETRAL, INCLOENT FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP I CLAU I MANETA, COL·LOCADA	382,00	€
	B7J500W0	L	ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL	0,46314	€
	BATA8365	U	PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, AMB TAULER DE FIBRES DE FUS	358,57000	€
			Altres conceptes	22,96686	€
01.02.03.08.013	EAQDTM20	U	TIPUS MA20: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 510X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS	1.803,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR: INCLOU APLICACIÓ EN EL VIDRE DE VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ		
BC151B01	M2		VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	422,62000	€
BAZGC260	U		FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	28,48000	€
BAQDTM20	U		MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR MOD	1.218,00000	€
			Altres conceptes	134,41000	€
01.02.03.08.014	E8AA2BC1	M2	ENVERNISSAT DE PORTES INTERIORS I EXTERIORS CEGUES DE FUSTA, O DE FUSTA I VIDRE, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB TRACTAMENT DE LASURS, UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT	12,59	€
B8ZA3000	KG		PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	0,87150	€
B8AZB000	KG		VERNÍS SINTÈTIC	1,57335	€
B8ASAA00	L		LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGIC	1,74359	€
			Altres conceptes	8,40156	€
01.02.03.08.015	KATAPM02	U	TIPUS PM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, MODEL DORTEC 3B DE DIMENSIONS 94X210CM I PER UN AÏLLAMENT AL SOROLL AERI DE 50 DBA, FORMADA PER UN FULL BATENT AMB BASTIDOR METÀL.LIC AMB DOS COSSOS INDEPENDENTS DE XAPA D'ACER DE 1.5MM I AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 70MM; INCLOU MARC METAL.LIC TANCAT, DOBLE RIVET DE NEOPRÈ, SISTEMA DE TANCA A PRESSIÓ I ACABAT PINTAT, AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ DEL CONJUNT	1.049,53	€
B7J500W0	L		ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL	0,46314	€
BATAPM02	U		PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, MODEL DORTEC 3B DE DIMENSI	1.044,00000	€
			Altres conceptes	5,06686	€
01.02.03.08.016	EABGTFM1	U	TIPUS FM1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÙSTICA DE DIMENSIONS 200X100CM. FORMADA PER DOBLE MARC METÀL.LIC D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ROTURA DE PONT ACÙSTIC I DOBLE VIDRE, UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB, C'AMARA INTERMITJA I VIDRE INCLINAT LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB	547,61	€
BC151C03	M2		VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	113,40000	€
BC151B03	M2		VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	105,26000	€
BABGTFM1	U		DIVISÒRIA ACÙSTICA DE DIMENSIONS 200X100CM. FORMADA PER DOBLE MA	304,50000	€
			Altres conceptes	24,45000	€
01.02.03.08.017	EABGTFM2	U	TIPUS FM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÙSTICA DE DIMENSIONS 150X100CM. FORMADA PER DOBLE MARC METÀL.LIC D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ROTURA DE PONT ACÙSTIC I DOBLE VIDRE, UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB, C'AMARA INTERMITJA I VIDRE INCLINAT LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB	471,19	€
BC151C03	M2		VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	85,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BC151B03	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA IN	78,94500	€
	BABGTFM2	U	TIPUS FM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÙSTICA DE DI	282,75000	€
			Altres conceptes	24,44500	€
01.02.03.08.018	EAVDTAAA	M2	GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB TRACTAMENT D'AUTOCLAU I FUNGICIDA I LASUR PER ANAR A L'EXTERIOR, FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE BASTIMENT DE FUSTA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES DE SECCIÓ 200X75 MM, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SUBESTRUCTURA DE REMAT I SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS PLÀNOLS DETALLS	219,10	€
	BAVDTAAA	M2	GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE	207,06000	€
			Altres conceptes	12,04000	€
01.02.03.08.019	E8AATBC1	M2	ENVERNISSAT DE GELOSIA FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT AMB TRACTAMENT PREVI DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES	24,08	€
	B8ZA3000	KG	PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	1,74300	€
	B8AZB000	KG	VERNÍS SINTÈTIC	3,39350	€
	B8ASAA00	L	LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGIC	1,74359	€
			Altres conceptes	17,19991	€
01.02.03.11.001	EJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	57,45	€
	BJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACIT	52,51000	€
			Altres conceptes	4,94000	€
01.02.03.11.002	EJ43U005	U	DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	122,76	€
	BJ43U005	U	DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 2	115,85000	€
			Altres conceptes	6,91000	€
01.02.03.11.003	EJ4ZU030	U	PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X 110 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	27,07	€
	BJ4ZU030	U	PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMEN	22,13000	€
			Altres conceptes	4,94000	€
01.02.03.11.004	EJ46U001	U	BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	80,22	€
	BJ46U001	U	BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 M	75,28000	€
			Altres conceptes	4,94000	€
01.02.03.11.005	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	232,48	€
	BJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARG	212,74000	€
			Altres conceptes	19,74000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.02.03.11.006	EQZ1U010	U	PENJADOR DE ROBA DE POLIÀMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB DE 20 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	14,58	€
	BQZ1U010	U	PENJADOR DE ROBA DE POLIAMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETR	13,59000	€
			Altres conceptes	0,99000	€
01.02.03.11.007	EC1K1502	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT	60,57	€
	B0A81010	CU	GRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLS	5,04320	€
	B0A61500	U	TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS	0,35200	€
	BC1K1500	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM	35,79000	€
			Altres conceptes	19,38480	€
01.02.03.11.008	EBB1TL01	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE 12X12CM., FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT	31,45	€
	BBM1TL01	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS L1,L2 I L3, DE 12X12CM., FORMADA PER PLA	25,00000	€
			Altres conceptes	6,45000	€
01.02.03.11.009	EBB1TL11	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE ENTRE 25X12CM. I 75X12CM., AMB TEXTES DIVERSOS "PUNT D'INFORMACIÓ", "OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ", "SALA D'ACTES", RADIO RIBES", "ALCALDIA", "SALA DE REUNIONS", "AREA RESTRINGIDA" O SIMILARS, FORMADA PER PLANXA D'ALUMINI LACAT, AMB PITOGRAMES EN VINIL COLOR RAL I TIPOGRAFIA A DEFINIR, AMB SISTEMA PLANING SISPLAMO O EQUIVALENT FIXADA MECÀNICAMENT	66,45	€
	BBM1TL11	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ TIPUS 1,2,3,4,5,6,P1 DE ENTRE 25X12CM. I 75X12CM	60,00000	€
			Altres conceptes	6,45000	€
01.02.03.12.001	ED3111B4	U	CAIXA SIFÒNICA AMB COL·LOCACIÓ ENCASTADA, DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE, DE D=110 MM, AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA DE 40 MM	14,33	€
	BD3111B4	U	CAIXA SIFÒNICA PER A ENCASTAR DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER I	5,93000	€
			Altres conceptes	8,40000	€
01.02.03.12.002	ED515120	U	BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE, COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL	87,25	€
	BD515120	U	BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORA	65,42000	€
			Altres conceptes	21,83000	€
01.02.03.12.003	ED15N611	M	BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES	24,56	€
	BDY3E600	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=90 MM	0,08000	€
	BDW3E600	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=90 MM	2,27700	€
	BD1Z4200	U	BRIDA PER A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE ENTRE 75 I 110 MM	1,23280	€
	BD136670	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA	10,71000	€
			Altres conceptes	10,26020	€
01.02.03.12.004	ED7K3313	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX	31,01	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	4,80060	€
	BDY3E700	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=110 MM	0,17000	€
	BDW3E700	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=110 MM	3,56070	€
	BD7K3310	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSI	7,62000	€
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	2,38539	€
			Altres conceptes	12,47331	€
01.02.03.12.005	ED351630	U	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 60X60X65 CM DE MIDES INTERIORS I 5 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT	85,64	€
	BD351630	U	PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT, DE 60X60X65 CM DE	66,86000	€
			Altres conceptes	18,78000	€
01.02.03.12.006	ED354565	U	SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE DE SAFATA, POTES D'ANCORATGE, CONNECTORS I TAPA D'ACER INOX, DE 60X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSAT DE FORMIGÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE COLOR BLANC I GRANULAT CALCÀRI SEL.LECCIONAT INTEGRADA I DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL PAVIMENT E93617B0; NCLÒS TOTS ELS ELEMENTS I ACCESORIS NECESARIS PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT.	146,64	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	10,20085	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	4,32308	€
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,37745	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00262	€
			Altres conceptes	131,73600	€
01.02.03.12.007	ED11I010	U	XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A BANY EQUIPAT AMB RENTAMANS, I INODOR, INCLOENT TUBS DE POLIPROPILÉ, PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL.	156,60	€
			Sense descomposició	156,60000	€
01.02.03.12.008	E222B432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	6,96	€
			Altres conceptes	6,96000	€
01.02.03.12.009	E225T77F	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	2,96	€
			Altres conceptes	2,96000	€
01.02.03.13.0A.0F.0Y.001	EJ2Z4139	U	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´	24,28	€
	BJ2Z4139	U	AIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ,	16,95000	€
			Altres conceptes	7,33000	€
01.02.03.13.0A.0F.0Y.002	EFB44351	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	3,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A75600	U	ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 16 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,36800	€
	BFB44351	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I	0,43860	€
	BFWB5305	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 16 MM DE DIÀMETRE N	0,40800	€
	BFYB5305	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,03000	€
			Altres conceptes	1,86540	€
01.02.03.13.0A.0F.0Y.003	EFB48751	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	4,51	€
	B0A75Y00	U	ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 25 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,39000	€
	BFB48751	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I	1,24440	€
	BFWB5505	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE N	0,77400	€
	BFYB5505	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,05000	€
			Altres conceptes	2,05160	€
01.02.03.13.0A.0F.0Y.004	EFB4A951	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	5,36	€
	B0A75E00	U	ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 32 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,49200	€
	BFB4A951	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I	1,64220	€
	BFWB5605	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE N	1,07400	€
	BFYB5605	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,10000	€
			Altres conceptes	2,05180	€
01.02.03.13.0A.0F.0Y.005	EFQ3246L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	4,05	€
	BFQ3246A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,64260	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	3,36740	€
01.02.03.13.0A.0F.0Y.006	EFQ3249L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	4,76	€
	BFQ3249A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,97920	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	3,74080	€
01.02.03.13.0A.0F.0Y.007	EFQ324BL	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	5,27	€
	BFQ324BA	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	1,12200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	4,10800	€
01.02.03.13.0A.0F.0Y.008	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT	1,12	€
	BG222A10	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,44880	€
			Altres conceptes	0,67120	€
01.02.03.13.0A.0F.0Z.001	EJ14BA1Q	U	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	183,17	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	0,14940	€
	BJ14BA1Q	U	INODOR PER A COL·LOCAR SOBRE EL PAVIMENT DE PORCELLANA ESMALTAD	152,02000	€
			Altres conceptes	31,00060	€
01.02.03.13.0A.0F.0Z.002	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	232,48	€
	BJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARG	212,74000	€
			Altres conceptes	19,74000	€
01.02.03.13.0A.0F.0Z.003	EJ13B713	U	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS	87,61	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA	0,31125	€
	BJ13B713	U	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75	77,53000	€
			Altres conceptes	9,76875	€
01.02.03.13.0A.0F.0Z.004	EJ239131	U	AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2´´	44,68	€
	BJ239131	U	AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO, PER A MUNTAR SUPERFICI	33,70000	€
			Altres conceptes	10,98000	€
01.02.03.13.0A.0F.0Z.005	EJ3317N7	U	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC	8,59	€
	BJ3317N7	U	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PV	3,71000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.03.13.0A.0F.0Z.006	EJ33A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC	5,86	€
	BJ33A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM, PER A CON	0,98000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.03.13.0A.0F.0Z.007	EJ2ZE131	U	ENLLAÇ MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB SORTIDA ROSCADA DE 1/2´´ PER A MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´	10,58	€
	BJ2ZE131	U	ENLLAÇ MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AMB SORTIDA ROSCADA	3,25000	€
			Altres conceptes	7,33000	€
01.02.03.13.0A.0F.0Z.008	EJ2ZN43K	U	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´	9,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ2ZN43K	U	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA	1,91000	€
			Altres conceptes	7,33000	€
01.02.03.13.0A.0F.0Z.009	EJ2Z1131	U	AIXETA TIPUS SENZILL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA ROSCADA DE 1/2´´	16,06	€
	BJ2Z1131	U	AIXETA TIPUS SENZILL MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, DE LLAUT	8,73000	€
			Altres conceptes	7,33000	€
01.02.03.13.0A.0F.0Z.010	FJSDR60G	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 67X48X32 CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL	43,07	€
	B0330020	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	0,80900	€
	BJSDR600	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 6	31,55000	€
			Altres conceptes	10,71100	€
01.02.03.13.0B.0G.1010.001	EED5ZL16	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MODEL MULTI V IV REFERÈNCIA ARUN200LTE4 O EQUIVALENT, AMB REFRIGERANT R-410A, DE CAPACITAT FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW I CAPACITAT CALORÍFICA NOMINAL 63 KW DE 13,36 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V. CONNECTABLE A 32 UNITATS INTERIORS, CONSTA D'1 COMPRESSOR HSS. DIMENSIONS: 1.240X1.680X760 MM (AMPLE X ALT X PROFUNDITAT); PES 280 KG; LÍMITS DE FUNCIONAMENT EN REFRIGERACIÓ DE -10º C A 43º C, I EN CALEFACCIÓ DE -25º C A 18º C. VENTILADOR HELICOIDAL DC INVERTER AMB UN CABAL D'AIRE MÀXIM DE 17.400 M³/H. NIVELL SONOR DE 70,5 DB(A). AMB DESGUASSOS, BANCADA, CONNEXIONAT ELÈCTRIC I FRIGORÍFIC, ANTIVIBRADORS I ACCESSORIS DE CÀRREGA DE GAS NECESSARIS PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA	11.089,14	€
	BED5ZL16R2	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE	10.491,54000	€
			Altres conceptes	597,60000	€
01.02.03.13.0B.0G.1111.001	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	5,53	€
	B0A71100	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16240	€
	BF5B2200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	0,76500	€
	BFW5A2B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	1,86000	€
	BFY5CK00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,12300	€
			Altres conceptes	2,61960	€
01.02.03.13.0B.0G.1111.002	EF5B44B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	6,78	€
	B0A71300	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 10 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16800	€
	BF5B4200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	1,15260	€
	BFW5A4B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D	1,86000	€
	BFY5CL00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,23400	€
			Altres conceptes	3,36540	€
01.02.03.13.0B.0G.1111.003	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	7,34	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFW5A5B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	1,81500 €
	BFY5CN00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,25800 €
	B0A71400	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 12 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16800 €
	BF5B5200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	1,55040 €
			Altres conceptes	3,54860 €
01.02.03.13.0B.0G. 11.004	EF5B64B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	7,55 €
	B0A71600	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 16 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16800 €
	BF5B6200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	1,94820 €
	BFW5A6B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D	1,14000 €
	BFY5CP00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,37200 €
			Altres conceptes	3,92180 €
01.02.03.13.0B.0G. 11.005	EF5B76B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	13,07 €
	B0A71700	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16800 €
	BF5B7300	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 M	6,51780 €
	BFW5A7B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D	1,87500 €
	BFY5CQ00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,39900 €
			Altres conceptes	4,11020 €
01.02.03.13.0B.0G. 11.006	EF5AA3B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	14,84 €
	BF5AA300	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,	8,76180 €
	B0A71C00	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 28 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,10500 €
	BFW5AAB0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	0,58050 €
	BFY5CT00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,52200 €
			Altres conceptes	4,87070 €
01.02.03.13.0B.0G. 11.007	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	2,89 €
	BFQ3241A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,43860 €
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,02000 €
			Altres conceptes	2,43140 €
01.02.03.13.0B.0G. 11.008	EFQ3243K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	2,92 €

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ3243A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,46920	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,02000	€
			Altres conceptes	2,43080	€
01.02.03.13.0B.0G. 11.009	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	3,15	€
	BFQ3244A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,51000	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,02000	€
			Altres conceptes	2,62000	€
01.02.03.13.0B.0G. 11.010	EFQ3265K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	3,75	€
	BFQ3265A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,90780	€
	BFYQ3030	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	2,80220	€
01.02.03.13.0B.0G. 11.011	EFQ3266K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	3,83	€
	BFQ3266A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,98940	€
	BFYQ3030	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,04000	€
			Altres conceptes	2,80060	€
01.02.03.13.0B.0G. 11.012	EFQ3289K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	5,68	€
	BFQ3289A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	2,63160	€
	BFYQ3040	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,05500	€
			Altres conceptes	2,99340	€
01.02.03.13.0B.0G. 11.013	EEZ5ZL12	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN21 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	167,53	€
	BEZ5ZL12R	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN21	137,63000	€
			Altres conceptes	29,90000	€
01.02.03.13.0B.0G. 11.014	EEZ5ZL01	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	101,15	€
	BEZ5ZL01R	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01	71,25000	€
			Altres conceptes	29,90000	€
01.02.03.13.0B.0G. 11.015	EEZ5ZL02	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	128,56	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEZ5ZL02R	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03	98,66000	€
			Altres conceptes	29,90000	€
01.02.03.13.0B.0G. 11.016	EEZ5ZL03	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN07121 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT	166,93	€
	BEZ5ZL03R	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN07	137,03000	€
			Altres conceptes	29,90000	€
01.02.03.13.0B.0G. 11.017	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	0,84	€
	BG222710	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,17340	€
			Altres conceptes	0,66660	€
01.02.03.13.0B.0G. 11.018	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	1,28	€
	BG319230	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,72420	€
			Altres conceptes	0,55580	€
01.02.03.13.0B.0G. 12.001	EEDDZL03	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU09GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,8 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 3,2 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 480/450/426 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 16,5 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	963,77	€
	BEDDZL03R2	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU05GTRC2 O EQUIVALEN	758,34000	€
			Altres conceptes	205,43000	€
01.02.03.13.0B.0G. 12.002	EEDDZL02	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU07GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 450/420/396 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 15,4 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	999,39	€
	BEDDZL02R2	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU07GTRC2 O EQUIVALEN	793,96000	€
			Altres conceptes	205,43000	€
01.02.03.13.0B.0G. 12.003	EEDDZL10	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU12GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 3,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 4,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 522/480/420 M³/H I NIVELL SONOR DE 32/30/27 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 17,2 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	1.024,84	€
	BEDDZL10R2	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU12GTRC2 O EQUIVALEN	819,41000	€
			Altres conceptes	205,43000	€
01.02.03.13.0B.0G. 12.004	EEDDZL05	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU15GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 4,5 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 5,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 660/600/558 M³/H I NIVELL SONOR DE 37/36/35 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 18 KG, PER A INSTAL.LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA	1.121,54	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEDDZL05R2	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU15GTRC2 O EQUIVALEN	916,11000 €
			Altres conceptes	205,43000 €
01.02.03.13.0B.0G. 12.005	EEDEZL12	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A SISTEMA MULTI V REF. ARNU76GBGA2 O EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA 22,4 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA 25,2 KW. CABAL D'AIRE DE 3.600/3.000/3.000 M3/H I NIVELL SONOR DE 50/48/48 DB(A) A 1,5 M. PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIM DE 22 MMCA. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1.562X460X688 MM (AMPLE X ALT X FONS); PES, 87 KG. BOMBA DE CONDENSATS INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT PER CABLE. COL·LOCADA.	2.181,88 €
	BEDEZL12R2	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REF	1.939,10000 €
			Altres conceptes	242,78000 €
01.02.03.13.0B.0G. 12.006	EEV2ZL06	U	CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD. PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COLOR BLANC, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA	108,63 €
	BEV2ZL06R2	U	CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD. PQRCVSL0QW O EQUIVALENT, COL	71,25000 €
			Altres conceptes	37,38000 €
01.02.03.13.0B.0G. 12.007	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	0,84 €
	BG222710	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,17340 €
			Altres conceptes	0,66660 €
01.02.03.13.0B.0G. 12.008	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB	1,28 €
	BG319230	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,72420 €
			Altres conceptes	0,55580 €
01.02.03.13.0B.0G. 13.001	EEKBZM12	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-SX+BOXSTAR/L-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT, PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES EN DISPOSICIÓ RADIAL QUADRADA, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ VERTICAL D'ACER GALVANITZAT AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS	133,94 €
	BEKBZM12	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-SX+BOXSTAR/L-R/AIS/ 6	118,03000 €
	BEYK8000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DIFUSOR, MUNTAT	0,97000 €
			Altres conceptes	14,94000 €
01.02.03.13.0B.0G. 13.002	EEK1ZM07	U	REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X600MM, MADEL MODEL EMT-AR O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	109,49 €
	BEK1ZM07	U	REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X600MM, MADEL EMT-AR O	96,42000 €
			Altres conceptes	13,07000 €
01.02.03.13.0B.0G. 13.003	EE44BDS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 315 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	11,59 €
	BE44BDS0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	7,85000 €
			Altres conceptes	3,74000 €
01.02.03.13.0B.0G. 13.004	EE51KQ1AHI8M2		FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT	31,53 €

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			ENCASTAT EN EL CEL RAS		
	BE51KQ10HI8	M2	PANELL DE LLANA DE VIDRE D'ALTA DENSITAT, REVESTIT POR ALUMINI (ALUM	17,45700	€
	BEW5B000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PRE	1,89000	€
	BEY5B000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONDUCTE RECTA	0,23000	€
			Altres conceptes	11,95300	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.001	EEJTZN24	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 800/H O EQUIVALENT, COL·LOCAT HORITZONTALMENT, PER A UN CABAL MÀXIM DE 800 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE INTERNS F7. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS D'E 0,55KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, D'ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, DE DIMENSIONS 700X700X275 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 34KG. INCLOU CAIXÒ EXTERN AMB FILTRES F7 O F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT	1.004,24	€
	BEJTZN24R	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 800/H O EQUIV	948,21000	€
			Altres conceptes	56,03000	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.002	EEJTZN25	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 3500/H O EQUIVALENT, COL·LOCAT HORITZONTALMENT, PER A UN CABAL MÀXIM DE 3500 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE INTERNS F7. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS DE 0,55 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, D'ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, DE DIMENSIONS 1350X1350X550 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 160KG. INCLOU CAIXÒ EXTERN AMB FILTRES F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL.LOCAT	1.713,73	€
	BEJTZN22R	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 3500/H O EQUI	1.657,70000	€
			Altres conceptes	56,03000	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.003	EEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	24,01	€
	BEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL LMT	12,80000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.004	EEK1ZM41	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 300X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	31,32	€
	BEK1ZM41	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL LMT	20,11000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.005	EEK1ZM49	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA	74,53	€
	BEK1ZM49	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X300MM, MADEL LM	63,32000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.006	EEKNZM05	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 400X400 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA	47,07	€
	BEKNZM05	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 400X400 MM, AM	28,39000	€
			Altres conceptes	18,68000	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.007	EEKNZM12	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 1000X500 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA	87,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEKNZM12	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 1000X500 MM, AM	69,19000 €
			Altres conceptes	18,68000 €
01.02.03.13.0B.0G. 14.008	EEKQ42A1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	88,35 €
	BEKQ42A1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀM	73,41000 €
			Altres conceptes	14,94000 €
01.02.03.13.0B.0G. 14.009	EEKQ42D1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	88,97 €
	BEKQ42D1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀM	74,03000 €
			Altres conceptes	14,94000 €
01.02.03.13.0B.0G. 14.010	EEKQ42R1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL·LOCADA	103,39 €
	BEKQ42R1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀM	80,98000 €
			Altres conceptes	22,41000 €
01.02.03.13.0B.0G. 14.011	EEKT17C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	308,61 €
	BEKT17C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 200	299,65000 €
			Altres conceptes	8,96000 €
01.02.03.13.0B.0G. 14.012	EEKT19C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 315 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	349,19 €
	BEKT19C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 315	334,25000 €
			Altres conceptes	14,94000 €
01.02.03.13.0B.0G. 14.013	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	6,72 €
	BE44B2S0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	2,98000 €
			Altres conceptes	3,74000 €
01.02.03.13.0B.0G. 14.014	EE44B3S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	6,94 €
	BE44B3S0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	3,20000 €
			Altres conceptes	3,74000 €
01.02.03.13.0B.0G. 14.015	EE44BBS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 254 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	9,83 €
	BE44BBS0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	6,09000 €
			Altres conceptes	3,74000 €
01.02.03.13.0B.0G. 14.016	EE44BDS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 315 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	11,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE44BDS0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	7,85000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.017	EE42Q312	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,16	€
	BE42Q310	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100	2,28480	€
	BEW43000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 100 MM DE DIÀMETRE	1,40910	€
			Altres conceptes	7,46610	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.018	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,56	€
	BE42Q410	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125	2,66220	€
	BEW44000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE	1,42560	€
			Altres conceptes	7,47220	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.019	EE42Q112	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,86	€
	BE42Q110	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150	2,83560	€
	BEW45001	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 150 MM DE DIÀMETRE	1,55760	€
			Altres conceptes	7,46680	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.020	EE42Q712	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 175 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	12,39	€
	BE42Q710	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 175	3,29460	€
	BEW46001	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 175 MM DE DIÀMETRE	1,62690	€
			Altres conceptes	7,46850	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.021	EE42Q812	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	13,05	€
	BE42Q810	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200	3,82500	€
	BEW48000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 200 MM DE DIÀMETRE	1,75230	€
			Altres conceptes	7,47270	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.022	EE42Q912	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	25,43	€
	BE42Q910	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250	4,70220	€
	BEW49000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE	2,05590	€
			Altres conceptes	18,67190	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.023	EE42QD12	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 315 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	27,23	€
	BE42QD10	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 315	6,44640	€
	BEW4A000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 315 MM DE DIÀMETRE	2,10870	€
			Altres conceptes	18,67490	€
01.02.03.13.0B.0G. 14.024	EE51KQ1AHI8M2		FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,78125 M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVER D'ISOVER , MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS	31,53	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE51KQ10HI8	M2	PANELL DE LLANA DE VIDRE D'ALTA DENSITAT, REVESTIT POR ALUMINI (ALUM	17,45700	€
	BEW5B000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PRE	1,89000	€
	BEY5B000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONDUCTE RECTA	0,23000	€
			Altres conceptes	11,95300	€
01.02.03.13.0B.0G. 15.001	EEGBZL01	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA DE SOSTRE LG FOMADA PER UNA UNITAT INTERIOR MODEL UV18H NJ1 O EQUIVALENT I UNA UNITAT EXTERIOR UU18WH UE1 O EQUIVALENT, INVERTER, DE 5,5 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL EN FRED I 6,1 KW EN CALOR, D'1,49 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA I UN COP=3,61, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB FLUID FRIGORÍFIC R-410A, AMB ELEMENTS DE SUPORT I ANTIVIBRADORS, AMB CÀRREGA DE GAS ADICIONAL PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL.LOCADA	1.281,03	€
	BEGBZL01R2	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA DE SOSTRE LG FOMADA PER UNA UNITAT INTERI	1.225,00000	€
			Altres conceptes	56,03000	€
01.02.03.13.0B.0G. 15.002	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	5,53	€
	B0A71100	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 6 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16240	€
	BF5B2200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	0,76500	€
	BFW5A2B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	1,86000	€
	BFY5CK00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,12300	€
			Altres conceptes	2,61960	€
01.02.03.13.0B.0G. 15.003	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	7,34	€
	BFW5A5B0	U	ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'	1,81500	€
	BFY5CN00	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FR	0,25800	€
	B0A71400	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 12 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	0,16800	€
	BF5B5200	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 M	1,55040	€
			Altres conceptes	3,54860	€
01.02.03.13.0B.0G. 15.004	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	2,89	€
	BFQ3241A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,43860	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,02000	€
			Altres conceptes	2,43140	€
01.02.03.13.0B.0G. 15.005	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX	3,15	€
	BFQ3244A	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRA	0,51000	€
	BFYQ3020	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC	0,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,62000	€
01.02.03.13.0B.0G. 15.006	EG319536	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	1,68	€
	BG319530	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	1,23420	€
			Altres conceptes	0,44580	€
01.02.03.13.0B.0G. 15.007	EG2C1G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS	30,82	€
	BG2C10G0	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM	12,96420	€
	BG2Z10F0	M	COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 200 MM D'AMPLÀRIA	7,98660	€
	BG2Z2800	M	PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 60 MM D'ALÇÀRIA	5,43660	€
			Altres conceptes	4,43260	€
01.02.03.13.0C.0H. 16.001	EEM3ZR27	U	EXTRACTOR S&P MOD. TD-350/125 SILENT O EQUIVALENT, AMB MOTOR DE DUES VELOCITATS, 22-30 W , 280-380 M3/H, PER A CONDUCTE DE DIÀMETRE 125 MM, INSTAL·LAT	155,60	€
	BEM3ZR27	U	EXTRACTOR S&P MOD. TD-350/125 SILENT O EQUIVALENT, AMB MOTOR DE DU	125,72000	€
			Altres conceptes	29,88000	€
01.02.03.13.0C.0H. 16.002	EEP3ZM03	U	BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100 DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN CABAL MÀXIM DE 150 M3/H, AMB P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. FIXADA AL PONT DE MUNTATGE.	20,82	€
	BEP3ZM03	U	BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100 DE Ø100 MM. O EQUIVALENT,	8,75000	€
			Altres conceptes	12,07000	€
01.02.03.13.0C.0H. 16.003	EEKNZM13	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 250X200 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA	32,22	€
	BEKNZM13	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 250X200 MM, AM	13,54000	€
			Altres conceptes	18,68000	€
01.02.03.13.0C.0H. 16.004	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	6,72	€
	BE44B2S0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	2,98000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.03.13.0C.0H. 16.005	EE44B3S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT	6,94	€
	BE44B3S0	M	CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE L	3,20000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.03.13.0C.0H. 16.006	EE42Q312	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,16	€
	BE42Q310	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100	2,28480	€
	BEW43000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 100 MM DE DIÀMETRE	1,40910	€
			Altres conceptes	7,46610	€
01.02.03.13.0C.0H. 16.007	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT	11,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE42Q410	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125	2,66220	€
	BEW44000	U	SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE	1,42560	€
			Altres conceptes	7,47220	€
01.02.03.13.0D.0I.1 EG1AZM76 7.001		U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13815 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 5 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA TRANSPARENT IP40 REF. PRA15524, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 900X550X148 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT	398,59	€
	BG1AZM08	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13815 O EQUIVALENT,	234,10000	€
	BG1AZZ75	U	PORTA TRANSPARENT MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA15624	127,14000	€
			Altres conceptes	37,35000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 EG1AZM06 7.002		U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08107 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 7 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08127, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1080X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT	260,65	€
	BG1AZM28	U	ARMARI METÀL.LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08107 O EQUIVALEN	200,89000	€
			Altres conceptes	59,76000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 EG47ZM11 7.003		U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15010 O EQUIVALENT, 2 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ	16,42	€
	BG47ZM11	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15010 O EQ	11,17000	€
	BGW47000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS	0,37000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 EG47ZM04 7.004		U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ	27,33	€
	BGW47000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS	0,37000	€
	BG47ZM04	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15012 O EQ	22,08000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 EG47ZM61 7.005		U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 40A MERLIN GERIN REF. 15019 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ	23,62	€
	BG47ZM61	U	POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADO	18,37000	€
	BGW47000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS	0,37000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 EG415D99 7.006		U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	27,46	€
	BG415D99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL	19,64000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 EG415D9B 7.007		U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	27,81	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG415D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL	19,99000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.008	EG415D9H	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	35,41	€
	BG415D9H	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL	27,59000	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.009	EG415DJH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	64,27	€
	BGW41000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRM	0,35000	€
	BG415DJH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL	55,85000	€
			Altres conceptes	8,07000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.010	EG426B9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	124,34	€
	BG426B9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TE	113,54000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.011	EG42529H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	100,41	€
	BG42529H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'IN	89,61000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.012	EG42429H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	72,79	€
	BG42429H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'I	61,99000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.013	EG42439H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	71,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG42439H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'I	60,35000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	10,49000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.014	EG48ZD05	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN	202,17	€
	BG4DZD05	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN M	188,36000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	13,50000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.015	EG48ZD07	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 2P 275 REF. 952 110 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 230 V, 2P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN	115,21	€
	BG48ZD07	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN M	101,40000	€
	BGW42000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,31000	€
			Altres conceptes	13,50000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.016	EG41ZT03	U	GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC, REGULABLE DE 0,25 A 0,4 A, MARCA TELEMECANIQUE MODEL GV2-ME03 O EQUIVALENT, INSTAL.LAT.	50,23	€
	BG41ZT03	U	GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC, REGULABLE DE 0,25 A 0,4 A, MARCA TELE	42,76000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.017	EG47ZM63	U	COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT, MUNTAT A CARRIL DIN	15,49	€
	BG47ZM63	U	COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A MERLIN GERIN REF. 18073 O E	10,24000	€
	BGW47000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS	0,37000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.018	EG4RZM01	U	CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT	26,61	€
	BG4RZM01	U	CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT D	19,14000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.019	EG47ZM62	U	POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ	23,62	€
	BG47ZM61	U	POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADO	18,37000	€
	BGW47000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS	0,37000	€
			Altres conceptes	4,88000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 7.020	EG4RZ010	U	TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, INSTAL.LAT	30,63	€
	BG4RZ010	U	TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT	23,16000	€
			Altres conceptes	7,47000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.03.13.0D.0I.1 7.021	EG49U025	U	INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE DE 4 VIES DE PROGRAMACIÓ SETMANAL I ANUAL, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V, 4 COMMUTACIONS D'1 MINUT, AMB DEROGACIÓ DE DIES FESTIUS, RESERVA DE FUNCIONAMENT DE 100 H, INSTAL·LAT	315,17 €
	BG49U025	U	INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE DE 4 VIES DE PROGRAMACIÓ SETMAN	271,50000 €
			Altres conceptes	43,67000 €
01.02.03.13.0D.0I.1 8.001	EG2C2G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS	30,82 €
	BG2C20G0	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X200 MM	12,96420 €
	BG2Z10F0	M	COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 200 MM D'AMPLÀRIA	7,98660 €
	BG2Z2800	M	PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 60 MM D'ALÇÀRIA	5,43660 €
			Altres conceptes	4,43260 €
01.02.03.13.0D.0I.1 8.002	EG2C2J51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS	55,18 €
	BG2C20J0	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X400 MM	26,81580 €
	BG2Z10K0	M	COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 400 MM D'AMPLÀRIA	17,26860 €
	BG2Z2800	M	PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA AÏLLANT DE PVC, DE 60 MM D'ALÇÀRIA	5,43660 €
			Altres conceptes	5,65900 €
01.02.03.13.0D.0I.1 8.003	EG2A3GA1	M	CANAL PVC PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES, DE 50X100 MM, D'1 TAPA, AMB 2 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, MUNTADA SOBRE PARAMENTS	8,56 €
	BG2A3GA1	M	CANAL PVC PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES, D	5,76300 €
	BGW2A200	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS PLÀSTIQUES, D'AMPLÀR	0,33000 €
			Altres conceptes	2,46700 €
01.02.03.13.0D.0I.1 8.004	EG325124	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	0,79 €
	BG325120	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB D	0,23460 €
			Altres conceptes	0,55540 €
01.02.03.13.0D.0I.1 8.005	EG325134	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	0,94 €
	BG325130	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB D	0,37740 €
			Altres conceptes	0,56260 €
01.02.03.13.0D.0I.1 8.006	EG312326	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	1,33 €
	BG312320	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,87720 €
			Altres conceptes	0,45280 €
01.02.03.13.0D.0I.1 8.007	EG312336	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	1,66 €
	BG312330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	1,21380 €
			Altres conceptes	0,44620 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.02.03.13.0D.0I.1 8.008	EG312356	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	3,58	€
	BG312350	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	2,38680	€
			Altres conceptes	1,19320	€
01.02.03.13.0D.0I.1 8.009	EG312656	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	4,99	€
	BG312650	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	3,79440	€
			Altres conceptes	1,19560	€
01.02.03.13.0D.0I.1 8.010	EG312666	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	6,87	€
	BG312660	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	5,67120	€
			Altres conceptes	1,19880	€
01.02.03.13.0D.0I.1 8.011	EG312334	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	1,77	€
	BG312330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	1,21380	€
			Altres conceptes	0,55620	€
01.02.03.13.0D.0I.1 8.012	EG312674	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	10,43	€
	BG312670	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	8,55780	€
			Altres conceptes	1,87220	€
01.02.03.13.0D.0I.1 8.013	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	1,12	€
	BG22H510	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀM	0,44880	€
			Altres conceptes	0,67120	€
01.02.03.13.0D.0I.1 8.014	EG22H715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	1,27	€
	BG22H710	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀM	0,60180	€
			Altres conceptes	0,66820	€
01.02.03.13.0D.0I.1 8.015	EG21H71H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	4,06	€
	BG21H710	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	2,26440	€
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,13000	€
			Altres conceptes	1,66560	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.03.13.0D.0I.1 EG151D22 8.016		U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT	19,59 €
	BG151D22	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE	6,67000 €
	BGW15000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA	0,28000 €
			Altres conceptes	12,64000 €
01.02.03.13.0D.0I.1 EG61ZL11 9.001		U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	171,15 €
	BG61ZMT4	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALE	46,03000 €
	BG61ZMT1	U	CUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE TERRA DE 3X4 MÒDULS, MA	73,87000 €
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000 €
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000 €
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	20,08000 €
			Altres conceptes	16,81000 €
01.02.03.13.0D.0I.1 EG61ZL15 9.002		U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.11, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	199,92 €
	BG61ZMT5	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALE	50,49000 €
	BG61ZMT2	U	CUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE TERRA DE 3X6 MÒDULS, MA	80,96000 €
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	10,77000 €
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	10,77000 €
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	30,12000 €
			Altres conceptes	16,81000 €
01.02.03.13.0D.0I.1 EG61ZL04 9.003		U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	70,59 €
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	20,08000 €
	BG61ZMC2	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	19,34000 €
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000 €
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000 €
			Altres conceptes	16,81000 €
01.02.03.13.0D.0I.1 EG61ZL08 9.004		U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS:	100,35 €

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.		
	BG61ZMC3	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	23,64000	€
	BG61ZMM5	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT	38,36000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	10,77000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	10,77000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.005	EG61ZL09	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -4 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	100,35	€
	BG61ZMC3	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	23,64000	€
	BG61ZMM5	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT	38,36000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	14,36000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.006	EG61ZL13	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	189,43	€
	BG61ZMM5	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT	38,36000	€
	BG61ZMT4	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALE	46,03000	€
	BG61ZMT1	U	CUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE TERRA DE 3X4 MÒDULS, MA	73,87000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.007	EG61ZL05	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	88,87	€
	BG61ZMC2	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	19,34000	€
	BG61ZMM5	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT	38,36000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.008	EG61ZL02	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	58,56	€
	BG61ZMC1	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	14,49000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	20,08000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.009	EG61ZL03	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53 -1 PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	160,63	€
	BG61ZMM8	U	PRESA HG 15 BLANCA 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0787.57 O EQUIVALENT	42,32000	€
	BG61ZMM9	U	PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52 O	37,51000	€
	BG61ZMMA	U	PRESA 2 RCA AUDIO ESTÉREO BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53 O	42,32000	€
	BG61ZMC1	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUI	14,49000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.010	EG61ZL14	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.54 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELMENTS CONNECTATS.	234,53	€
	BG61ZMM7	U	PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 O EQUIVALENT	21,96000	€
	BG61ZMMB	U	PRESA 3 RCA AUDIO ESTÉREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAN	42,32000	€
	BG61ZMM5	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 O EQUIVALENT	19,18000	€
	BG61ZMT4	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALE	46,03000	€
	BG61ZMT1	U	CUBERTA METÀL·LICA PER A CAIXA MODULAR DE TERRA DE 3X4 MÒDULS, MA	73,87000	€
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	7,18000	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	7,18000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.011	EG61ZLE1	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE	5,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG61ZMM3	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT	3,59000	€
			Altres conceptes	1,87000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.012	EG61ZLE2	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE	5,46	€
	BG61ZMM4	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT	3,59000	€
			Altres conceptes	1,87000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.013	EG61ZLE3S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE	15,64	€
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	10,04000	€
			Altres conceptes	5,60000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.014	EG631155	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	7,69	€
	BG631155	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA L	2,38000	€
			Altres conceptes	5,31000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.015	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	1,12	€
	BG611040	U	CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC	0,37000	€
			Altres conceptes	0,75000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 9.016	EG63D15R	U	PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA SUPERFICIALMENT	8,79	€
	BG63D15R	U	PRESA DE CORRENT PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, BIPOLAR AMB PRES	2,32000	€
	BGW63000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ENDOLLS	0,30000	€
			Altres conceptes	6,17000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 A.001	EGD1322E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	64,57	€
	BGD13220	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000	13,25000	€
	BGYD1000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEX	3,58000	€
			Altres conceptes	47,74000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 A.002	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	28,34	€
	BGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COU	19,00000	€
			Altres conceptes	9,34000	€
01.02.03.13.0D.0I.1 A.003	EG380907	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	8,74	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,14240	€
	BGY38000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU	0,13000	€
			Altres conceptes	7,46760	€
01.02.03.13.0E.0J.1 B.001	EH11ZL24	U	LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF. 51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC, AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL, ACCESSORIR DE FIXACIÓ I SUPORT, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1	112,34	€

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DE 58 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT		
	BHU81154	U	LÀMPADA FLUORESCENT DE 26 MM DE DIÀMETRE I 1500 MM DE LLARGÀRIA, D	4,02000	€
	BH11ZL24	U	LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF. 51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMIN	89,64000	€
			Altres conceptes	18,68000	€
01.02.03.13.0E.0J.1 B.002	EH2DZL65	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF. 92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT	80,81	€
	BH2DZL65	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF. 92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRI	69,60000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.03.13.0E.0J.1 B.003	EH2DZL66	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL KOMBIC REF. 92.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, ABM REFLECTOR METAL·LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 3.000 LUMENS AMB TEMEPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT	136,49	€
	BH2DZL66	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL KOMBIC REF. 92.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT	125,28000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.03.13.0E.0J.1 B.004	EH13ZL17	U	LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL + TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIÓ PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUSPESA	195,39	€
	BHU8Z235	U	LÀMPADA FLUORESCENT DE 16 MM DE DIÀMETRE I 1150 MM DE LLARGÀRIA, D	7,22000	€
	BHW13000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS DECORATIUS PER A LÍNIA C	0,53000	€
	BH13ZL17	U	LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL + TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVAL	177,93000	€
			Altres conceptes	9,71000	€
01.02.03.13.0E.0J.1 B.005	EH41ZL02	M	CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF. 46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC, TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF. 46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0, MUNTAT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS	40,85	€
	BH41ZL02	U	CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04	29,64000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
01.02.03.13.0E.0J.1 B.006	EH43ZL01	U	PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL	160,34	€
	BH43ZL01	U	PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIV	156,60000	€
			Altres conceptes	3,74000	€
01.02.03.13.0E.0J.1 B.007	EH11ZL25	U	LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL, CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07, AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA MULTIPOTÈNCIA HE-HO, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT	142,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BH11ZL25	U	LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O EQUIVALENT, PERFIL I DIFUS	117,06000	€
	BHU8Z235	U	LÀMPADA FLUORESCENT DE 16 MM DE DIÀMETRE I 1150 MM DE LLARGÀRIA, D	7,22000	€
			Altres conceptes	18,68000	€
01.02.03.13.0E.0J.1 B.008	EHA1H2R4	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE	31,51	€
	BHA1H2R0	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT	22,89000	€
	BHWA1000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMENERES INDUSTRIALS AMB TU	1,15000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.03.13.0E.0J.1 B.009	EH61RC69	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL	63,46	€
	BH61RH6A	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, N	57,86000	€
			Altres conceptes	5,60000	€
01.02.03.13.0E.0J.1 B.010	EH61RCC9	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL	81,73	€
	BH61RHCA	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, N	76,13000	€
			Altres conceptes	5,60000	€
01.02.03.13.0E.0K.1 C.001	EG6211D1	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT	9,63	€
	BG6211D1	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA,	4,32000	€
			Altres conceptes	5,31000	€
01.02.03.13.0E.0K.1 C.002	EG621G91	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT	7,66	€
	BG621G91	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECL	2,35000	€
			Altres conceptes	5,31000	€
01.02.03.13.0E.0K.1 C.003	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA	1,12	€
	BG611040	U	CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC	0,37000	€
			Altres conceptes	0,75000	€
01.02.03.13.0E.0K.1 C.004	EHT1ZT01	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR, INSTAL.LAT A SOSTRE	63,85	€
	BHT1ZT01	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMA	56,38000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.03.13.0E.0K.1 C.005	EHT1ZT02	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ, INSTAL.LAT SUPERFICIAL	52,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BHT1ZT02	U	DETECTOR DE PRESÈNCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMA	45,14000	€
			Altres conceptes	7,47000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 D.001	EP74SH11	U	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 800 X 800 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA FIXA, COL·LOCAT	1.000,40	€
	BP74SH10	U	ARMARI DE PEU METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D	963,02000	€
			Altres conceptes	37,38000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 D.002	EP7ZA161	U	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, AMB 6 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 800 M3/H, COL·LOCAT	239,46	€
	BP7ZA161	U	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, AMB	232,76000	€
			Altres conceptes	6,70000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 D.003	EP7ZE061	U	REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, AMB FILTRE DE SOBRETENSIONS, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT	135,90	€
	BP7ZE061	U	REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V,	129,66000	€
			Altres conceptes	6,24000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 D.004	EP7Z6529	U	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT	91,03	€
	BP7Z6529	U	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RA	83,55000	€
			Altres conceptes	7,48000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 D.005	EP7ZZC58S	U	PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB ORGANITZADOR DE CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT	184,22	€
	BP7ZZC58S	U	PANELL INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U	110,95000	€
			Altres conceptes	73,27000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 D.006	EP43Z431S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT	7,71	€
	BP43Z430S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/	6,59000	€
			Altres conceptes	1,12000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 D.007	EP43Z411S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT	8,36	€
	BP43Z410S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/U	7,24000	€
			Altres conceptes	1,12000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 E.001	EP43Z610S	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	1,05	€
	BP43Z610S	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, DE 4 P	0,49350	€
			Altres conceptes	0,55650	€
01.02.03.13.0F.0L.1 E.002	EG222811	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT	0,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG222810	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,22440	€
			Altres conceptes	0,66560	€
01.02.03.13.0F.0L.1 F.001	EP43Z431S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, D'1,52 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT	7,71	€
	BP43Z430S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6E U/	6,59000	€
			Altres conceptes	1,12000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 F.002	EP43Z411S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6E U/UTP SYSTIMAX O EQUIVALENT, DE 2,1 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT	8,36	€
	BP43Z410S	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/U	7,24000	€
			Altres conceptes	1,12000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 F.003	EG61ZLE3S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS CONNECTOR SYSTIMAX O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE	15,64	€
	BG61ZMM6S	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS SYSTIMAX O EQUIVALENT	10,04000	€
			Altres conceptes	5,60000	€
01.02.03.13.0F.0L.1 F.004	PPAUZ102	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE TIMBRAT I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT CONFORME COMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS DE CAT 6 MARCATS PELS ORGANISMES INTERNACIONALS IEEE, ISO I CENELEC, AMB ENTREGA DEL CORRESPONENT CERTIFICAT.	383,67	€
			Sense descomposició	383,67000	€
01.02.03.13.0G.0M. 1G.001	EG22ZB15	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, PER A COMUNICACIÓ ENTRE LA SALA DE PLENS I L'ESTUDI DE CONTROL TÈCNIC DE RADIO RIBES	1,94	€
	BG225B10	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀ	1,27500	€
			Altres conceptes	0,66500	€
01.02.03.13.0H.0N. 1H.001	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET	43,26	€
	BM312611	U	EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INC	35,50000	€
	BMY31000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS	0,28000	€
			Altres conceptes	7,48000	€
01.02.03.13.0H.0N. 1H.002	EM31351J	U	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET	111,18	€
	BM313511	U	EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORP	103,42000	€
	BMY31000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS	0,28000	€
			Altres conceptes	7,48000	€
01.02.03.13.0H.0N. 1H.003	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT	8,29	€
	BMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALV	2,68000	€
			Altres conceptes	5,61000	€
01.02.03.13.0H.0O. 1I.001	EM141102	U	POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT	15,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BM141102	U	POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCION	6,29000 €
	BMY14000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A POLSADORS D'ALARMA	0,24000 €
			Altres conceptes	8,97000 €
01.02.03.13.0H.0O. 1I.002	EM131211	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR	30,31 €
	BM131211	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NI	20,84000 €
	BMY13000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A SIRENES	0,50000 €
			Altres conceptes	8,97000 €
01.02.03.13.0H.0O. 1I.003	EM43ZA02	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB	1,71 €
	BM43ZA02	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIUR	0,96000 €
			Altres conceptes	0,75000 €
01.02.03.13.0H.0O. 1I.004	EG21251H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	2,19 €
	BG212510	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGA	0,48960 €
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,13000 €
			Altres conceptes	1,57040 €
01.02.03.13.0H.0O. 1I.005	EG222515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	0,79 €
	BG222510	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,12240 €
			Altres conceptes	0,66760 €
01.02.03.13.0H.0O. 1I.006	EG151522	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT	10,80 €
	BG151522	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE	1,90000 €
	BGW15000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA	0,28000 €
			Altres conceptes	8,62000 €
01.02.03.13.0H.0O. 1I.007	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT	8,29 €
	BMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALV	2,68000 €
			Altres conceptes	5,61000 €
01.02.03.13.0I.0P.1 J.001	EMDWZP08	U	TECLAT ALFANUMÈRIC AMB PANTALLA LCD DE PLANA FABREGA MODEL TCR-2098 O EQUIVALENT, PANTALLA RETROIL·LUMINADA EN COLOR BLAU, AMB BRILLANTOR I CONTRAST AJUSTABLES, PROGRAMACIÓ PER MENÚS O PER POSICIONS, DESCRIPCIÓ PROGRAMABLE PER A CADA ZONA, SISTEMA TECLES IL·LUMINADES, 8 TECLES DE FUNCIONS RÀPIDES, SONS AJUSTABLES INDEPENDENTMENT. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT.	128,02 €

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BMDWZP08	U	TECLAT ALFANUMÈRIC AMB PANTALLA LCD DE PLANA FABREGA MODEL TCR-	112,07000	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,26000	€
			Altres conceptes	15,69000	€
01.02.03.13.0I.0P.1 J.002	EMD1PF02	U	DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90º O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES, ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTAT EN SUPORT GIRATORI PLANA FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT	49,37	€
	BMD1PF02	U	DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA PLANA FABREGA MODEL BI-DE	39,76000	€
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,26000	€
			Altres conceptes	9,35000	€
01.02.03.13.0I.0P.1 J.003	EMD62803	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22 MM2, COL·LOCAT EN TUB	0,85	€
	BMD62800	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22 MM2	0,29400	€
			Altres conceptes	0,55600	€
01.02.03.13.0I.0P.1 J.004	EG21281H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	2,77	€
	BG212810	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGA	0,91800	€
	BGW21000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC	0,13000	€
			Altres conceptes	1,72200	€
01.02.03.13.0I.0P.1 J.005	EG225815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	1,06	€
	BG225810	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀ	0,39780	€
			Altres conceptes	0,66220	€
01.02.03.13.0I.0P.1 J.006	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT	9,74	€
	BG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE	0,84000	€
	BGW15000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA	0,28000	€
			Altres conceptes	8,62000	€
01.02.03.13.0I.0Q.1 K.001	EG61ZS16	U	ARMARI CENTRALITZACIÓ PER A AVISOS, SERIE SIMON 27 DE TRES FILES REF. 27733-65. INCLOU EN EL SEU INTERIOR ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 PULSADOR SIMON 27 NEOS AMB MARC GRIS BRILLANT - 1 BRUNZIDOR AMB REGULACIÓ DE TO BLANC SIMON SÈRIE USIMPB11 - 2 TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ SIMON SÈRIE PSIM68834-31. - 1 SENYALITZADOR VERMELL SIMON SÈRIE PSIM27810-34 - 2 RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE 2NA. - 7 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-35 GROSSA. - 1 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-34 PETITA. S'INCLOU P.P. AUXILIAR DE MUNTATGE I ETIQUETATGE.	439,07	€
	BG61ZS03	U	PACK CAIXA DE SUPREFÍCIE AMB PLACA DE 3 FILES, DE 250X268X63.5MM. PE	22,81000	€
	BG61ZS04	U	PLACA CEGA MARCA SIMON SÈRIE PSIM27800-35 O EQUIVALENT.	5,68000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG61ZS05	U	PLACA CEGA MARCA SIMON SÈRIE PSIM27800-34 O EQUIVALENT.	1,35000	€
	BG62ZS15	U	RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE 2NA.	45,36000	€
	BG61ZS18	U	ZUMBADOR SIMON 27 REF. 27806-35.	13,22000	€
	BG64ZS19	U	PULSADOR SIMON 27 BLANC.	15,92000	€
	BG62ZS20	U	TEMPORITZADOR SIMON REF. 68834-31.	304,04000	€
	BG62ZS21	U	SENYALITZADOR VERMELL SIMON REF. 27810-34.	23,52000	€
			Altres conceptes	7,17000	€
01.02.03.13.0I.0Q.1 K.002	EG64B176	U	POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT, PREU MITJÀ	8,25	€
	BG64B176	U	POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA I L	1,78000	€
	BGW64000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A POLSADORS	0,30000	€
			Altres conceptes	6,17000	€
01.02.03.13.0I.0Q.1 K.003	EG671113	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU ALT, COL·LOCAT	3,20	€
	BG671113	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU ALT	2,32000	€
			Altres conceptes	0,88000	€
01.02.03.13.0I.0Q.1 K.004	EG61K021	U	CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT	7,07	€
	BG61K020	U	CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, PER	1,91000	€
			Altres conceptes	5,16000	€
01.02.03.13.0I.0Q.1 K.005	EG64ZS11	U	PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5 MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT MONTAT I INSTAL·LAT., FORMAT PER LES REFS. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30	55,85	€
	BG64ZS11	U	PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN TUB PVC CORRUGAT DE D= 1	50,54000	€
			Altres conceptes	5,31000	€
01.02.03.13.0I.0Q.1 K.006	EG312224	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	1,27	€
	BG312220	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,71400	€
			Altres conceptes	0,55600	€
01.02.03.13.0I.0Q.1 K.007	EG312324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	1,44	€
	BG312320	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB	0,87720	€
			Altres conceptes	0,56280	€
01.02.03.13.0I.0Q.1 K.008	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	1,12	€
	BG22H510	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀM	0,44880	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,67120	€
01.02.03.13.0I.0Q.1 K.009	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT	9,74	€
	BG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE	0,84000	€
	BGW15000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA	0,28000	€
			Altres conceptes	8,62000	€
01.CQ.001	PPA000CQ	PA	PART PROPORCIONAL DE DESPESES PER ASSAIGS NECESSARIS PEL CONTROL DE QUALITAT SEGONS NORMATIVA, SEGONS PROGRAMA DE CONTROL REDACTAT PER PART DE LA D.F..	10.440,00	€
			Sense descomposició	10.440,00000	€
01.SS.001	PPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT	22.138,49	€
			Sense descomposició	22.138,49000	€

A Barcelona, setembre de 2014
Signa l'arquitecte, el present:
PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 1
PER A LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY