**Ajuntament**
**Sant Pere de Ribes**

**Territori**

| | |
|---|---|
| Referència: | **060304/2026/6** |
| Procediment: | **Pavimentació i voreres** |
| Interessat: | **FRANCESC XAVIER VALLS CALVET** |
| Representant: | |
| Intern: | |

Es certifica que:

La proposta de resolució de l'expedient número: 060304/2026/6, s'ha resolt amb l'estat Favorable per la Junta de Govern Local, celebrada en sessió Extraordinaria en data 25/08/2026

Aprovació definitiva del projecte bàsic-executiu de millora de la vorera del carrer Cristòfol Mestre en l'àmbit del pavelló poliesportiu de Ribes.

Josep De Barberà Johera, alcalde accidental (decret núm. 2026000866) i regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta davant la Junta de Govern Local la següent :

PROPOSTA

ANTECEDENTS I FETS

La Junta de Govern Local celebrada en data 10 de juny de 2025 va aprovar, entre d'altres, l'adjudicació de la redacció del projecte bàsic-executiu de millora de la vorera del carrer Cristòfol Mestre en l'àmbit del pavelló poliesportiu de Ribes al nucli de Ribes. a l'arquitecte Xavier Valls Claret.

En data 15 de maig de 2026 i 20 de maig de 2026 amb números de registre d'entrada 2026010136 i 2026010482 respectivament s'ha presentat aquest projecte executiu.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 de juny de 2026 va adoptar, entre d'altres, els acords que es transcriuen:

*"Primer.-APROVAR inicialment el projecte bàsic-executiu de millora de la vorera del carrer Cristòfol Mestre en l'àmbit del pavelló poliesportiu de Ribes segons la següent partida pressupostària.*

*Segon.- SOTMETRE l'aprovació inicial del projecte al tràmit d'informació pública durant el termini de 30 dies que comptaran des de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es publicarà al tauler municipal electrònic, dins de la seu electrònica, així com a la pàgina web d'aquesta Corporació."*

**Descripció del projecte**

L'objecte d'aquest projecte és la descripció de les obres a realitzar per a la millora de la vorera nord del carrer Cristòfol Mestre en l'àmbit del Pavelló esportiu corresponent al tram comprés entre el Carrer el Carç fins al carrer Enric Morera.

La millora es realitza en la nova pavimentació i la substitució de l'arbrat existent tot ajustant-se a l'Orden TMA/851/2021 ,de 13 de juliol i al Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.



L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santpererebes.cat o directament a l'Ajuntament.

El tram de carrer del Cristòfol Mestre a millorar s'inicia al carrer del Carç i acaba en el carrer Enric Morera.

Es tracta de la reurbanització d'una vorera de la qual no s'han de variar excessivament les rasants donat que la calçada no s'altera i la façana als equipaments no implica cap canvi altimètric considerable. Els dos equipaments comparteixen una entrada única, a partir de la qual es diversifica l'accés a cada un dels edificis. A més hi ha dues sortides d'emergència, una per cada equipament, que donen a la vorera del carrer Cristòfol Mestre. També hi ha una entrada de vehicles a l'inici del carrer.

La proposta consisteix en l'eliminació de l'arbrat actual ja que les seves arrels perjudiquen al paviment i la substitució per dues espècies més petites (prunera vermella o Prunus cerasifera "Pissardii" i una altra de la mateixa família: Prunus serrulata Kazan (cirerer).

Aquestes espècies s'han escollit perquè no tinguin un creixement que afecti al paviment i tampoc tinguin una alçada excessiva, essent una d'elles la mateixa espècie escollida també en la intervenció en el carrer del Carç donant continuïtat a aquesta. Els escocells són grans i independents per a cada arbre amb una mida de 2,40m. x 1,20m. En l'interior de cada escocell, a més de l'arbre es planten plantes arbustives que eviten el pas per sobre de l'escocell. Com a planta arbustiva es proposa la "lavanda angustifolia". Per ajudar a evitar l'aixecament del paviment es proposa una tècnica d'airejament de les arrels.

Els vehicles que aparquen a la calçada tenen una vorera de 0,8m.entre l'escocell i la calçada per facilitar el desencotxament en cas de necessitat.

El paviment és de panot de 20x20 de nou pastilles a excepció del davant d'on s'ubiquen es passos de vianants on es planteja una zona pavimentada amb peces de 60x30cm de formigó prefabricat color "arena", en continuïtat amb el disseny del carrer "El Carç". En aquests es canvien les peces de paviment amb les peces tàctils per tal de complir amb al normativa d'accessibilitat.

**Respecte a les xarxes de serveis:**

Les xarxes de serveis no es modifiquen, únicament:

- L'enllumenat es manté al seu lloc i no es preveu cap intervenció donat que recentment ja s'han canviat les llumeneres per tal de que siguin de baix consum. El que sí es renova és renovar la seva instal·lació elèctrica.. El replanteig dels arbres te en compte la posició dels bàculs.
- Les instal·lacions que es preveuen són la de reg dels arbres per anelles de degoteig.

**Respecte a l'accessibilitat:**

Segons la classificació d'espais de l'article 8.Classificació dels espais del Codi d'accessibilitat de Catalunya, l'àmbit de l'actuació es correspondria amb un Espai urbà viari existent.

L'article 13.Espais urbans existents distingeix entre actuacions de Reurbanització integral i Reformes puntuals. Atès que l'àmbit de l'actuació no afecta íntegrament a tota una via ni a un tram de la mateixa de longitud superior a 250m, ni del 50% de la via, ni conté interseccions amb quatre carrers transversals o més, l'actuació es considera com Reforma puntual.

Segons l'article 14. Espais urbans viaris existents, per a vies amb voreres a diferent nivell i vorera d'amplada superior a 2,40 m -que és el cas que ens trobem- determina que les condicions d'accessibilitat seran d'un Itinerari de vianants accessible. i per tant ha de complir l'apartat 1.1 de l'annex 2a justificat en la memòria. En la memòria es justifica el compliment d'aquestes condicions.

L'articulat de la normativa que afecta a l'encreuament pròpiament és la següent:



L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santpererebes.cat o directament a l'Ajuntament.

L'article 9.Condicions aplicables a tots els espais, determina que els encreuaments entre itineraris de vianants i de vehicles s'han de resoldre segons les condicions d'accessibilitat que estableix l'article 17.

L'article 17.Encreuaments entre itineraris de vianants i itineraris vehiculars, defineix que els encreuaments han de ser accessibles, i que en el cas d'aquest projecte d'encreuament amb canvi de nivell per a vianants, i dona compliment a l'apartat 2.1 de l'annex 2a justificat en la normativa.

La solució proposada per aquesta cruïlla amb canvi de nivell per vianants és amb uns guals de nova creació tipus 120: Els guals adoptats compleixen amb l'apartat 2.1 de l'annex 2a i així es justifica en la memòria.
A l'altra banda del carrer també s'intervé amb un gual tipus 120 per tal de fer les dues bandes del pas de vianants accessible.. En aquesta banda s'incorpora una banda de 40cm. de paviment

Es justifica també el compliment de normativa dels paviments segons apartat 3.1 de l'annex 2a així com el mobiliari urbà , reixes etc… l'apartat 3.2 d'aquest mateix annex.

**Respecte al pressupost:**
El termini d'execució de les obres és de 66 setmanes corresponent a 3 mesos i el resum del pressupost d'execució per contracte de les obres es desglossa de la següent manera:

| | |
|---|---|
| Pressupost execució material | 196.421,27 € |
| Benefici industrial (6%). | 25.534,77 € |
| Despeses generals (13%) | 11.785,28 € |
| SUBTOTAL | 233.741,32 € |
| IVA (21%) | 49.085,68 € |
| **Pressupost d'Execució per contracte (IVA inclòs)** | **282.827,00 €** |

**Respecte a la documentació:**
La documentació presentada s'ajusta al tipus de projecte contractat, necessària per a l'execució de les obres.

Vist el certificat emès per la Secretària accidental de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, on es fa constar que s'ha publicat en el BOPB l'11 de juny de 2026 i que s'ha inserit en el tauler d'anuncis municipal des del dia 11/06/2026 fins al dia 28/07/2026 ambdós inclosos, i que en aquest període no consta al registre d'entrada que s'hagi presentat cap al·legació.

Vist l'informe tècnic emès en data 19 d'agost de 2026 per l'arquitecta, Marta Vidal Vidal.

Vist l'informe de prefectura emès en data 19 d'agost de 2026 per la Gerent, M. Montserrat Álvarez Fuertes (signa d'acord amb l'annex VI de les bases d'execució) es proposa l'aprovació dels següents:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR definitivament el projecte bàsic-executiu de millora de la vorera del carrer Cristòfol Mestre en l'àmbit del pavelló poliesportiu de Ribes segons la següent partida pressupostària:

CODI PAM: 3.2.1



L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santpererebes.cat o directament a l'Ajuntament.

**Ajuntament**
**Sant Pere de Ribes**

**Territori**

PROGRAMA:
ORGÀNIC:
ECONÒMIC:
IMPORT (IVA INCLÒS): NO GENERA DESPESA.
FASE DE LA DESPESA:

SEGON.- SOTMETRE l'aprovació definitiva del projecte al tràmit d'informació pública durant el termini de 15 dies que comptaran des de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es publicarà al tauler municipal electrònic, dins de la seu electrònica, així com a la pàgina web d'aquesta Corporació:

https://www.santpererederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/vigents-continuacio

Durant aquest període les persones interessades podran tenir vista de l'expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes al Registre General de l'Ajuntament, mitjançant les vies habilitades a l'efecte.

TERCER.- NOTIFICAR els presents acords al interessats, amb indicació dels recursos legalment establerts.

Aprovat per unanimitat dels membres presents.

Sant Pere de Ribes, 26 d'agost del 2026

Josep de Barberà Johera
Alcalde accidental
Segons decret d'alcaldia 866/2026

Sant Pere de Ribes, 26 d'agost del 2026

Laura Tomàs Sánchez
Secretaria accidental
Decret núm: 2026000828 de data 16 de Juliol de 2026



L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santpererederibes.cat o directament a l'Ajuntament.