



AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES



AREA DE TERRITORI
REGIDORIES DE SERVEIS I VIA PUBLICA

Treball

ADEQUACIÓ DE LA JARDINERIA DE LA RAMBLA
DEL GARRAF

Localització

RAMBLA DEL GARRAF

JULIOL 2014

ÍNDEX

- 1.- OBJECTIUS
- 2.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS.
- 3.- UBICACIÓ DE LES ACTUACIONS.
- 4.- SUPERFÍCIE DE LES ZONES
- 5.- PRESSUPOST
- 6.- PLANOLS.

ADEQUACIÓ DE LA JARDINERIA DE LA RAMBLA DEL GARRAF.

La franja de terra situada en la mitjana de la carretera de la Rambla del Garraf i la franja perimetral de la rotonda de l'entrada de Les Roquetes, és un espai en el què periòdicament apareixen herbes i matolls que cal eliminar amb desbrossadora, manualment o amb herbicida. Degut a la situació d'aquest espai, entre els quatre carrils de la carretera, aquests treballs resulten dificultosos, requereixen una senyalització especial, i poden resultar perillosos.

1. OBJECTIU

L'objectiu genèric d'aquesta intervenció es evitar la proliferació d'herbes en aquests espais i estalviar-nos els treballs d'eliminar-les.

Aquests objectiu principal està complementat amb altres que són els següents:

- Evitar situacions de risc. Els treballs en aquests espais s'ha de fer a tocar els carrils de circulació, entre els trànsit dens de quatre carrils amb i senyalització especial. En funció del sistema de treball cal tallant el trànsit en un tram d'un dels carrils de circulació
- Suprimir hores de treballs. La eliminació d'herbes i de la brutícia que queda acumulada entre els matolls requereixen intervencions periòdiques més o menys freqüents en funció de les estacions de l'any i de les pluges i temperatures.
- Evitar la contaminació del sòl. Deixar d'utilitzar fitosanitaris, en aquest cas herbicides sistèmics, cada vegada més qüestionat per la seva persistència i contaminació del sòl.
- Augmentar el valor estètic d'aquests espais.

2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

L'actuació consisteix en instal·lar un teixit d'alta densitat que no deixi sortir les herbes però si deixi passar l'aigua de pluja al sòl i a les arrels de les palmeres plantades en aquesta mitjana. Aquest teixit (geotèxtil) quedarà tapat per una capa prima de grava (sorra granítica) que el mantindrà protegit. Arrejanament de totes les rotondes de la Rambla del Garraf. El treballs principals són:

- Netejar i anivellar el terreny. Prepara el terreny eliminant les herbes existent en el moment de fer el treball, anivellar-lo i deixant-lo uniforme. Perfilar i rebaixar el perímetre de la rotonda.
- Instal·lar. Tapar tot el terra amb el teixit de manera que quedi convenientment cobert, ajustat i solapat en les juntes.
- Recobrir. Dipositat sobre el geotèxtil una capa de grava prima, regular i anivellada que protegeixi el tèxtil i a la vegada produeixi un efecte d'acabat uniforme i estètic.
- Arrejanaments de totes les rotondes de la Rambla del Garraf, eliminar els elements malmesos i retaurar els recobriments.

3. UBICACIONS DE LES ACTUACIONS.

El treballs es realitzaran en els següents espais:

- Espai principal. Franja de terra situada entre el quatre carrils de circulació de la Rambla del Garraf i entre la rotonda de l'entrada de Roquetes i la rotonda del costat de l'Escola Bel Air.
- Espai secundari. Franja de terra perímetre de la rotonda de l'entrada de Roquetes i espai sense gespa situat al centre d'aquesta mateixa ronda.
- Arrengaments de les rotondes de la Rambla de Garrar situades entre l'Entrada de Roquetes i l'Escola Bel Air.

4. SUPERFÍCIE DE LES ZONES.

Les superfícies de les zones amb aquest recobrint sumen un total de 2.400 m².
Veure plànol adjunt.


5. PRESSUPOST .


El pressupost global d'aquestes actuacions s'ha valorat en 17.980, 00 € IVA inclòs .

Sant Pere de Ribes, 21 de juliol de 2014.

El cap de jardineria

Jacint Conde





LLEGGENDA:

- Recobriment amb geotèxtil i amb grava sup: 2.400 m²
- Arranjament general



Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Adequació Jardineria
de la Rambla del Garraf

escala: 1:2.000
data: JULIOL DE 2014

plànol:
ZONES D'ACTUACIÓ